

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>0734 Výměna ohřivače TUV - Hala BIOS</b>			Dodatek č.: 1
Objekt: <b>0734</b>	Název objektu: <b>Výměna ot. těles</b>	JKSO:	
Stavba: <b>0734</b>	Název stavby: <b>MÚ Slaný - Hala BIOS</b>	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	53 011,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: <b>734</b>		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Z-therm spol.s r.o.</b>		

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	53 011,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		53 011,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		53 011,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum: 4.1.2017		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	53 011,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	11 132,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>64 143,00 Kč</b>

Stavba: 0734	MÚ Slaný - Hala BIOS	Dodatek č.: 1	List č.2
Objekt: 0734	Výměna ot. těles	Datum tisku: 4.1.2017	
Rozpočet: 0734	Výměna ohříváče TUV - Hala BIOS		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00
723 Vnitřní plynovod	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00
799 Hodinová sazba	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>53 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	53 011,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	53 011,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	53 011,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	53 011,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	53 011,00	0,00
Provoz investora	0,00	53 011,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	53 011,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	53 011,00	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 0734	MÚ Slaný - Hala BIOS	Dodatek č.: 1	List č.3
Objekt: 0734	Výměna ot. těles	Datum tisku: 4.1.2017	
Rozpočet: 0734	Výměna ohřívачe TUV - Hala BIOS		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713 47-0027.T00	Izolace Tubolit GT 28/13	m	3,0000	22,90	68,70
2	713 47-0028.T00	Izolace Tubolit GT 35/13	m	6,0000	32,20	193,20
3	713 47-0037.T00	Mtž. izolace Tubolit GT 13 mm	m	9,0000	22,30	200,70
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>462,60</b>
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
4	722 13-0213.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	3,0000	327,50	982,50
5	722 22-5321.T00	Šroubení pozink č.330 DN 1"	kus	1,0000	40,20	40,20
6	722 22-5322.T00	Šroubení pozink č.330 DN 5/4"	kus	2,0000	52,60	105,20
7	722 23-1064.R00	Armatura se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 5/4	kus	1,0000	272,00	272,00
8	722 23-1163.R00	Ventil pojistný pružinový ON 13 7030, G 1	kus	1,0000	1 120,00	1 120,00
9	722 23-2045.U00	Kulový kohout P R250D 1"	kus	1,0000	241,00	241,00
10	722 23-2046.U00	Kulový kohout P R250D 1" 1/4	kus	2,0000	323,00	646,00
11	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	3,0000	57,50	172,50
12	722 23-9104.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	5,0000	68,00	340,00
13	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	9,0000	24,50	220,50
14	732 21-2815.R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1000 l	kus	1,0000	1 240,00	1 240,00
15	732 39-3904.T00	Plyn.ohřívач TUV QUANTUM - Q7-100 NRRS	kus	1,0000	42 680,00	42 680,00
16	732 39-4090.T00	Mtž.ohřívач TUV Quantum Q7.100	kus	1,0000	1 860,00	1 860,00
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>49 919,90</b>
<b>723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
17	723 12-0204.R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,0000	268,00	268,00
18	723 19-0204.R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25	soubor	1,0000	843,00	843,00
19	723 19-0253.R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	1,0000	192,00	192,00
20	723 21-3225.U00	Kulový kohout P R250D 1"	kus	1,0000	241,00	241,00
21	723 23-9002.T00	Demontáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	1,0000	21,40	21,40
22	723 23-9103.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	1,0000	63,00	63,00
<b>723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>1 628,40</b>
<b>799</b>		<b>Hodinová sazba</b>				
23	799 00-0000.T00	Doprava ,režijní materiál	soubor	1,0000	1 000,00	1 000,00
<b>799</b>		<b>Hodinová sazba</b>				<b>1 000,00</b>