

Název akce: II/605 - Mýto

Investor: SÚS PK

Sestaveno dle Standartů profesních výkonů a souvisejících činnosti vydaných Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Výkonová fáze FS 1 - Příprava zakázky (PZ)	8 226,00 Kč
Výkonová fáze FS 2 - Dokumentace návrhu/stuie stavby (DNS)	0,00 Kč
Výkonová fáze FS 3 - Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	0,00 Kč
Výkonová fáze FS 4 - Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR+DSP)	0,00 Kč
Výkonová fáze FS 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	125 400,00 Kč
Výkonová fáze FS 6 - Soupis prací a dodávek (SPD)	24 750,00 Kč
Výkonová fáze FS 7 - Autorský dozor při realizaci stavby (AD)	0,00 Kč
Další dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.	
Dokumentace skutečného provedení stavby (SPS)	0,00 Kč
Zjednodušená dokumentace stavby (pasport)	0,00 Kč
Dokumentace pro odstranění stavby	0,00 Kč
Celková nabídková cena (bez DPH)	158 376,00 Kč
DPH 21%	33 258,96 Kč
Celkem s DPH	191 634,96 Kč

Cena nezahrnuje správní poplatky

Platební podmínky			
30%	z ceny fáze 1+5		při zahájení prací na PD
			po podpisu objednávky
70%	z ceny fáze 1+5		po předání PD

	hod	Kč/hod	cena	mezisoučet	celkem	Poznámka
Fáze 1 - příprava zakázky - definování investičního záměru, sestavení stavebního programu						
PROJEKTOVÁ ČINNOST - STANDARTNÍ ČINNOSTI						
analýza zakázky			0			
specifikace potřebných podkladů			0			
předběžná analýza investorského záměru			0			
předběžná analýza území stavby			0			
specifikace a určení projektových prací			0	0		
PROJEKTOVÁ ČINNOST - NADSTANDARTNÍ ČINNOSTI						
spolupráce na sestavení investorského záměru			0			
zajištění potřebných podkladů			0			
archivní materiály, zapracování navazujících stavek			0			
průzkumy			0			
zaměření dotčených prostorů			0			
odborné studie a rozborů			0			
podmínky pro výstavbu v území - geologie			0			
hydrogeologie			0			
radon			0			
zeleň			0			
památky , archeologie			0			
likvidace odpadů, hluk, znečištění			0			
rozptylové poměry			0			
doprava			0			
inženýrské sítě(zjištění jejich výskytu u správců)			0			
zajištění fotodokumentace lokality			0			
údaje o posuzování vlivu na živ. prostředí (EIA)			0			
vypracování výkresové dokumentace stávajícího stavu, digitalizace archivní dokumentace			0			
zajištění dokumentace pro územně plánovací informaci dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zák.)			0	0		
INŽENYRSKA ČINNOST						
žádost o územně plánovací informaci			0			
marketingový plán a studie proveditelnosti			0			
zajištění potřebných podkladů			0	0		
SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI						
geodetické podklady, výškopis a polohopis prostoru pro výtahovou věž, včetně konstrukcí budovy OU			0			
Průzkumy (STP,IGP,HGP,archivní materiály a rešerše)			8226			
Odborné studie a rozborů (dispoziční, urba-hmotová, hluková, emise,dopravní,zeleň)			0			
doprava			0	8226		
					8226	Celková cena 1. Fáze

Investiční náklady DOPRAVNÍCH STAVEB pro úroveň zpracování záměru projektu

Zdroj jednotkových cen r. 2017 a metodika výpočtu: [SFDI](#)

Základní informace

Název stavby	II/605 - Mýto	Číslo zakázky	
Zpracovatel	Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, Plzeň 318 00, IČ 07123710, DIČ CZ07123710	Datum	16. 10. 2019
Popis objektu	CN nezahrnuje případné průzkumy a měření (např. geodetický, geologický, dendrologický průzkum, hlukovou studii,...)		

Základní investiční náklady

Kategorie	Komunikace - rekonstrukce		
Druh stavby	Výměna celé konstrukce vozovky - silnice II. a III. třídy		
Množství	11 450.000	m ²	
Cenová úroveň	Technologický standard		
Jednotková cena	1 680	Kč/m ²	(bez provizorní položky a bez dph)

Základní investiční náklady 19 236 000 Kč

Atributy cenových normativů - odchylky od standardu (expertní úpravy)

	Množství	Jednotka	%
Tloušťka rekonstruované konstrukce vozovky	550	mm	0.0

Náklady odchylek od standardů 0 Kč

Náklady spojené s riziky

		%
R1 - z průzkumů umístění stavby	Komunikace; trasa v geolog. známém prostředí	1.0
R2 - z technologického vývoje	Bez složitých technol. celků; krátkodobý výhled realizace (0 – 5 let)	1.0
R3 - enviromentální rizika	Komunikace, mosty; intravilán	10.0
R4 - externí rizika	Nižší společenský význam (směrově nedělená kom.) - výhled realizace (0 - 3 let)	2.0
R5 - legislativní a právní rizika	Bez vazby na legislativu; bez předpokladu aktualizace ČSN, TP; výhled realizace 0 - 5 let	1.0
R6 - ekonomická rizika	Příznivá predikce ekonomického vývoje	0.0

Náklady spojené s riziky 2 885 400 Kč

Ostatní náklady

Umístění stavby	Intravilán	%	Náklad
Všeobecné položky	6.0		1 154 160 Kč
Přípravné práce	7.5		1 442 700 Kč
Vodohospodářské objekty	10.0		1 923 600 Kč
Inženýrské sítě	10.0		1 923 600 Kč
Zabezpečovací a ochranná opatření	10.0		1 923 600 Kč
Technologická zařízení	1.2		230 832 Kč
Úpravy ploch	4.6		884 856 Kč
Objekty drah			0 Kč
Ostatní náklady			9 483 348 Kč

Souhrn investičních nákladů

Celkové investiční náklady bez DPH	31 604 748 Kč
Sazba DPH	21%
Celkové investiční náklady včetně DPH	38 241 745 Kč