

Rožpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce povrchů na středisku v Klatovech										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 101 Nádvoří										
47	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	40,000	0,000	-40,000	520,00	20 800,00	0,00	-20 800,00
59	59228418	palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x400mm	kus	727,272	0,000	-727,272	34,00	24 727,25	0,00	-24 727,25
63	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	125,000	25,000	-100,000	77,00	9 625,00	1 925,00	-7 700,00
14	597661112	Dlažba do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m2	125,000	25,000	-100,000	1 450,00	181 250,00	36 250,00	-145 000,00
68	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	10,000	8,000	-2,000	490,00	4 900,00	3 920,00	-980,00
69	56241503vl	rohožka, vana z vyztuženého sklolaminátu 500/700 s mřížkovým roštem	kus	10,000	8,000	-2,000	2 925,00	29 250,00	23 400,00	-5 850,00
100	711161215	Isolace proti zemi vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	370,000	85,000	-285,000	186,00	68 820,00	15 810,00	-53 010,00
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-258 067,25
SO 401-1 VO montáž a zemní práce										
1	1	montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace	kus	17,000	16,000	-1,000	1 144,80	19 461,60	18 316,80	-1 144,80
33	SV-A	STOŽ.ROZV. H 411318 (SV-A 6.10.4/2)	kus	17,000	16,000	-1,000	436,32	7 417,44	6 981,12	-436,32
34	3	zřízení betonových límců stožárů	kus	17,000	16,000	-1,000	918,00	15 606,00	14 688,00	-918,00
53	Č1000260390.1	STOZAR SADOVÝ BEZPAT. 6M - K 6 s manž.	kus	5,000	4,000	-1,000	4 215,24	21 076,20	16 860,96	-4 215,24
54	123545589	SVITIDLO VO LED GS-4H 34W, 3000K	kus	7,000	6,000	-1,000	8 699,40	60 895,80	52 196,40	-8 699,40
94	FLA02	pojistka E14 2 A	kus	17,000	16,000	-1,000	22,68	385,56	362,88	-22,68
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-15 436,44
Měněpráce celkem Kč:										-273 503,69

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 101 Nádvoří										
72	113107137	Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	55,000	76,000	21,000	842,00	46 310,00	63 992,00	17 682,00
108	113154123	Frézování živitného krytí tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	72,000	72,000	78,00	0,00	5 616,00	5 616,00
5	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 3 do 100 m3	m3	29,000	37,800	8,800	455,00	13 195,00	17 199,00	4 004,00
6	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 3 Připlatky k cenám za lepidlo horniny tl. 3	m3	14,500	18,900	4,400	40,00	580,00	756,00	176,00
95	162701105vl	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tl. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	103,000	111,800	8,800	730,00	75 190,00	81 614,00	6 424,00
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	4,000	21,280	17,280	240,00	960,00	5 107,20	4 147,20
58	58331200	šterkodrt netříděný záspový	t	8,000	42,560	34,560	130,00	1 040,00	5 532,80	4 492,80
101	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,000	9,600	9,600	206,00	0,00	1 977,60	1 977,60
102	5834140163	Drt 0/22	t	0,000	17,280	17,280	165,00	0,00	2 851,20	2 851,20
10	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v záfezech mimo skalnic se zhutněním	m2	342,000	364,200	22,200	16,00	5 472,00	5 827,20	355,20
103	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,000	1,920	1,920	1 240,00	0,00	2 380,80	2 380,80
21	564951413	Podklad nebo podspý z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	462,000	484,200	22,200	122,00	56 364,00	59 072,40	2 708,40
44	573231111	Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	8 900,000	9100,000	200,000	14,00	124 600,00	127 400,00	2 800,00
60	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	4 450,000	4550,000	100,000	202,00	898 900,00	919 100,00	20 200,00
109	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	72,000	72,000	252,00	0,00	18 144,00	18 144,00
43	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	4 450,000	4550,000	100,000	324,00	1 441 800,00	1 474 200,00	32 400,00
106	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	22,200	22,200	352,00	0,00	7 814,40	7 814,40
107	59245020	dlažba tvar obdelník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	0,000	22,200	22,200	339,00	0,00	7 525,80	7 525,80

31	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150	m	3,000	28,000	25,000	560,00	1 680,00	15 680,00	14 000,00
104	871360410R	Montáž a dodání kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	0,000	32,000	32,000	577,00	0,00	18 464,00	18 464,00
77	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů sítěšních splavenin DN 100	kus	1,000	3,000	2,000	200,00	200,00	600,00	400,00
78	28341110	<i>lapače sítěšních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP</i>	kus	1,000	3,000	2,000	377,00	377,00	1 131,00	754,00
105	894812613	Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250	kus	0,000	1,000	1,000	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00
24	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojalého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	190,000	198,200	8,200	298,00	56 620,00	59 063,60	2 443,60
65	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	190,000	198,200	8,200	104,00	19 760,00	20 612,80	852,80
110	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000	600,000	600,000	46,00	0,00	27 600,00	27 600,00
111	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	0,000	1800,000	1 800,000	13,00	0,00	23 400,00	23 400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										230 733,80

Vícepráce celkem Kč:		230 733,80
-----------------------------	--	-------------------

Rozdíl oproti SOD celkem		-42 769,89
---------------------------------	--	-------------------