

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/20203**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba  
pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny,  
1. etapa“**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Pardubický kraj**

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 70892822

DIČ CZ70892822

a

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

zastoupen: **editelem Divize M- Morava**

číslo účtu:

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zápis v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 695

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/20203 na zhotovení díla „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 14. 8. 2019 a dodatkem č. 2 ze dne 6. 9. 2019 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 jsou změny

v předmětu díla spojené se změnou způsobu zakládání energobloku, odstraněním nezdokumentovaných betonových konstrukcí, dodatečné požadavky ČEZ Distribuce na stavební řešení trafostanice, úprava EPS.

## Článek I.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**59 848 978,10 Kč bez DPH** (dále též „smluvní cena“)

**DPH 21 % činí 12 568 285,40 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 165 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

### 4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 7: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouvy.

**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 2. 12. 2019 a schválen usnesením číslo **R/237/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 11-12-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Pardubický kraj**



JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**OHL ŽS, a.s.**

ředitel divize M- Morava

**ZMĚNOVÝ LIST č. 07 - ZMĚNY SO02**

<b>Stavba:</b>	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovna				
<b>Objednatel:</b>	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
<b>Objekt:</b>	D.1.02_SO 02 Energoblok				
<b>Část:</b>	Architektonické a stavební řešení				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>					
<b>Způsob odeslání/předání</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X			
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>Cenová kalkulace méněprací a víceprací</i>				
	<i>Výpočet</i>				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
Investor se rozhodl neprovádět omítky stropů a dvou přizděných prostor v místnosti N1.007. Dále také na přání investora zhotovitel neprovedl moniérku a pohledová beton na východní straně SO02.					
<b>2) Vyjádření TDI:</b>					
<b>3) Vyjádření koordinátora ROP</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
<b>5) Méněpráce (Kč bez DPH)</b> -303 851,42 Kč					
<b>6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b> 0,00 Kč					
<b>7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)</b> snížení o: -303 851,42 Kč					
<b>8) Vliv na termín výstavby:</b>					
<b>9) Schválil:</b>	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
					
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis</b>					

ZMĚNOVÝ LIST č. 07 - ZMĚNY SO02 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

Soupis:

**Architektonicko-stavební řešení**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
D	HSV	Práce a dodávky HSV				
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>						<b>0,00</b>

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

**ZMĚNOVÝ LIST č. 07 - ZMĚNY SO02 - MĚNĚPRÁCE**

Stavba:

**NPK, a.s., Orlickoustecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa**

Objekt:



Soupis:

**Architektonicko stavební řešení**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>-303 851,42</b>
	HSV	Práce a dodávky HSV				-303 851,42
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-153 298,20
27	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	69,15850	577,00	-39 904,45
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
		101 :				
		řez 1-1, 4-4 :				
		3,8*4,865		18,48700		
		řez 2-2, 3-3 :				
		2,3*4,865		11,18950		
		řez 10-10, 11-11 :				
		3,8*(5,03+5,36)		39,48200		
28	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	69,15850	216,00	-14 938,24
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
		101 :				
		řez 1-1, 4-4 :				
		3,8*4,865		18,48700		
		řez 2-2, 3-3 :				
		2,3*4,865		11,18950		
		řez 10-10, 11-11 :				
		3,8*(5,03+5,36)		39,48200		
29	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,45233	41 720,00	-60 591,21
		včetně distančních prvků				
		101 :				
		řez 1-1, 4-4 :				
		0,15*3,8*4,865*140/1000		0,38823		
		řez 2-2, 3-3 :				
		0,15*2,3*4,865*140/1000		0,23498		
		řez 10-10, 11-11 :				
		0,15*3,8*(5,03+5,36)*140/1000		0,82912		
42	311321827R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37	m3	10,37378	3 650,00	-37 864,30

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, vč. dilatací :						
101 :						
řez 1-1, 4-4 :						
0,15*3,8*4,865					2,77305	
řez 2-2, 3-3 :						
0,15*2,3*4,865					1,67843	
řez 10-10, 11-11 :						
0,15*3,8*(5,03+5,36)					5,92230	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-136 287,22
64	611421133R00	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omitky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	224,32000	467,00	-104 757,44
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, č.v. 103 :						
20,12+11,4+55,5+8,4+8,4+11,5+94,7+2,8+3,1					224,32000	
65	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	22,43200	293,50	-6 583,79
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, cca 10% plochy :						
č.v. 103 :						
(20,12+11,4+55,5+8,4+8,4+11,5+94,7+2,8+3,1)/100*10					22,43200	
66	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	57,64500	410,00	-23 634,45
(1,5*2*4,2)+(5,625*4,2)*2 m2 - vnitřní plocha vyzdívek v N1.007						
67	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	5,76500	227,50	-1 311,54
Díl:	41	Uzemnění, uvedení na stejný potenciál				-6 166,00
643	TR1644	Průchodka do základu 350 mm s vodotěsnou zábranou s vodivým jádrem o průměru 25 mm, s kontaktním, čelem o průměru 72 mm, závitem M12 (Zemnicí průchodka bude předána dodavatelem stavební části k	ks	1,00000	6 166,00	-6 166,00
Díl:	751	Ocelové konstrukce				-8 100,00
110	767_01	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	kg	64,80000	125,00	-8 100,00
ocelové nosníky pro vedení kabelů (trafo)				64,80000		
<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>						<b>-303 851,42</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č.08 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA SO13 + VZDUCHOTECHNIKA**

Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovna				
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Objekt:	SO 13 - Přeložky stávajících venkovních silnoproudých rozvodů				
Část:	Architektonicko stavební řešení				
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací				
	Výpočet				
1) Zdůvodnění:					
Z důvodu revize akustického řešení byly změněny rozměry prostupů v protihlukové stěně SO13. Vzhledem k přesunu celé vzduchotechniky v tomto objektu do 2. etapy výstavby bylo také domluveno, že se nebudou v 1. etapě provádět probarvené omítky na vnitřní straně protihlukové stěny, tyto omítky by byly poničeny při montáži vzduchotechniky ve zmíněné 2. etapě.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
není nutné					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) -99 880,22 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 15 929,54 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) snížení o: -83 950,68 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
					
Datum:					
Podpis					



# ZMĚNOVÝ LIST č.08 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA SO13 + VZDUCHOTECHNIKA - VÍCEPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoustecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vřetřovny. 1. etapa

Objekt:

SO13

Soupis:

## 1.1 - Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>10 800,54</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 800,54
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 738,72
1	59321225R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 284,0 cm; š = 14,0 cm; h = 21,5 cm	kus	6,06	1 112,00	6 738,72
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 128,99
2	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	148,2368	34,60	5 128,993972
Díl:	96	Bourání konstrukcí				747,07
3	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	1,1268	663,00	747,07 Kč
		zvětšování otvorů				
		2*0,36*1,568				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 314,75
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,02824	322,50	654,1074
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,02824	212,00	429,98688
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53656	15,70	605,023992
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,02824	290,00	588,1896
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,1412	32,30	327,56076
9	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	2,02824	350,00	709,884
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>						<b>15 929,54</b>

položky z původního rozpočtu dle SoD

## ZMĚNOVÝ LIST č.08 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA S013 + VZDUCHOTECHNIKA - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

S013



Soupis:

1.1 - Architektonicko stavební řešení + Vzduchotechnika

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-99 880,22</b>
			Protihluková stěna				-53 131,22
Díl:	3		Svislé a kompletní konstrukce				-6 078,18
	41	59321232.AR	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 269,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm	kus	6,06	1 003,00	-6 078,18
Díl:	62		Úpravy povrchů vnější				-47 053,04
	51	602019187RT5	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	53,50	315,50	-16 878,96
	52	602016195R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová	m2	53,50	60,80	-3 252,74
	54	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrné, akrylátové	m2	17,30	468,50	-8 106,28
	55	622481211RT2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmele	m2	70,80	227,50	-16 107,60
	56	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	17,30	156,50	-2 707,45
			Vzduchotechnika				-46 749,00
Díl:	1		Zařízení č.3 demontáže				-9 150,00

	1	3.30	potrubí čtyřhranné_tvarovky, vč.likvidace	m2	30,00	305,00	-9 150,00
	Díl:	2	Zařízení č.3 nové potrubí				-32 090,00
	2	3.31	D+M potrubí čtyřhranné_rovne	m2	31,00	603,00	-18 693,00
	3	3.32	D+M potrubí čtyřhranné_tvarovky	m2	13,00	822,00	-10 686,00
	4	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	%	1,00	2 711,00	-2 711,00
	Díl:	3	Doplňkový a pomocný materiál				-5 509,00
	5	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	4,00	293,00	-1 172,00
	6	100.01	D+M doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení	kus	1,00	1 626,00	-1 626,00
	7	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	%	1,00	2 711,00	-2 711,00
<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>							<b>-99 880,22</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č. 10 - VYPLNĚNÍ KANALIZACE CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ**

Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnar				
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Objekt:	1. ETAPA VÝSTAVBY				
Část:					
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací				2-3
	Výpočet				
1) Zdůvodnění:					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) -12 033,90 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 22 020,50 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) zvýšení o: 9 986,60 Kč					
8) Vliv na termín výstavby: Prodloužení doby výstavby o 4 dny					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
					
Datum:					
Podpis					

**ZMĚNOVÝ LIST č. 10 - VYPLNĚNÍ KANALIZACE CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ - MĚNĚPRÁCE**

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoustecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

Šedivka:

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>-12 033,90</b>
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-12 033,90</b>
70	B9-PC30	Nástavba pro dálkový odečet fakturačního vodoměru die MaR	kpl	1,000	2 500,00	-2 500,00
3	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	2,500	2 035,00	-5 087,50
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,  (1*1*2,5)-rušení přípojky : 2,5						
				2,50000		
4	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepvost hominy	m3	2,500	308,00	-770,00
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,  viz pol.3 : 2,5						
				2,50000		
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	10,000	121,50	-1 215,00
(1*2,5*4) : 10						
				10,00000		
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	8,000	25,80	-206,40
viz. pol.5 : 8						
				8,00000		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, pol. 3	m3	2,500	118,00	-295,00
2,50000						
				2,50000		
51	B9-PC07	Zaslepení rušené přípojky v místě napojení na stoku v ul J. a J. Kováře	ks	1,000	1 960,00	-1 960,00
<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>						<b>-12 033,90</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č. 10 - VYPLNĚNÍ KANALIZACE CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:



NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

Soupis:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 020,50
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				22 020,50
2	936452114R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 250	m	21,900	145,50	3 186,45
3	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m	89,900	209,50	18 834,05
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>						<b>22 020,50</b>

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 12 - EPS NEMOCNICE					
Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovna				
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Objekt:	EPS - výměna linkových modulů + nástěnný optický rozvaděč, včetně skříně EI 30 - pavilon "E"				
Část:					
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací				2-3
	Výpočet				
1) Zdůvodnění:					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) -22 040,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 134 955,80 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) zvýšení o: 112 915,80 Kč					
8) Vliv na termín výstavby: Prodloužení doby výstavby o 4 dny					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
					
Datum:					
Podpis					

ZMĚNOVÝ LIST č. 12 - EPS NEMOCNICE - VÍCEPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

Soupis:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>134 955,80</b>
D		<b>Vícepráce EPS doplnění</b>				<b>105 420,00</b>
	R01	Linkový procesor XLM 800	ks	2,00000	13 430,00	26 860,00
	R02	Komplet funkční zkouška provozuschopnosti stávajících ústředen	ks	2,00000	27 000,00	54 000,00
	R03	Doprava	kpl	3,00000	7 000,00	21 000,00
	R04	Celkem měření, revize, uvedení do provozu	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
	R05	Celkem dokumentace - skutečný stav, prováděcí PD	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00
	R06	Celkem doprava, přesun hmot	kpl	1,000	460,00	460,00
<b>Vícepráce EPS pro E</b>						<b>29 535,80</b>
	R07	Nástěnný optický rozvaděč pro 24xSC malý Popis produktu: Rozvaděč kovový, optický, jednokřídlý se zámkem, vybavený čelem pro 24x SC a 2x optickou kazetou, včetně hřebinků pro 4x6 svárů. Hlavní vlastnosti: Pro 24 simplex SC spojek Panel pro spojky je vyjímatelný Dodávka s 2 kazetami, každá pro 12 optických svárů Přívod kabelu: 2x horní + 2x dolní kabelový vstup Uzamykatelné, jednodílné dveře Rozměry: šířka 265 mm výška 255 mm hloubka 63 mm	ks	1,000	1 245,00	1 245,00
	R08	Požárně odolná skříň EI 30	ks	1,000	19 100,00	19 100,00
	R09	Optická spojka LC	ks	8,000	44,00	352,00
	R10	PIGTAIL LC OS2 1M LSZH, (včetně svarů)	ks	8,000	366,30	2 930,40
	R11	PROPOJOVACÍ KABEL LC/LC DUPLEX OS1 1M	ks	2,000	216,40	432,80
	R12	CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ OTDR	ks	4,000	394,40	1 577,60
	R13	Doprava	kpl	254,000	12,00	3 048,00
	R14	Celkem měření, revize, uvedení do provozu	kpl	1,000	250,00	250,00
	R15	Celkem dokumentace - skutečný stav, prováděcí PD	kpl	1,000	250,00	250,00
	R16	Celkem doprava, přesun hmot	kpl	1,000	350,00	350,00
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>						<b>134 955,80</b>



## ZMĚNOVÝ LIST č. 12 - EPS NEMOCNICE - MĚNĚPRÁCE



Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

Soupis:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>-22 040,00</b>
	HSV	Práce a dodávky HSV				-22 040,00
	1	Dodávka EPS				-22 040,00
	EPS0209	Upgrade FW stávající ústředny EPS	ks	2,000	-11 020,00	-22 040,00
<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>						<b>-22 040,00</b>

ZMĚNOVÝ LIST č. 06 - VYNECHÁNÍ ŠACHTY BŠ1					
Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnař				
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Objekt:	D.1.13_SO 13 Přeložka stávajících venkovních silnoproudých rozvodů				
Část:	Architektonicko stavební řešení				
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emilem	faxem	osobně	Datum:
		X			30.08.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací				
	Výpočet				
1) Zdůvodnění:					
<p>V projektové dokumentaci byla navržena šachta BŠ1 u Energobloku. Kabelovod byl navržen v systému Sitel, který neumožňuje ohýbání multikanálů, a proto byly všechny kabelovody vedeny do šachty a až následně do Energobloku. Po schválení změny materiálu kabelovodu na systém Elmoplast je možné šachtu BŠ1 zcela vynechat a multikanál vést přímo do Energobloku. Dojde tedy k finanční úspoře pro investora.</p>					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
není nutné					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) -59 000,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 0,00 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) snížení o: -59 000,00 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
					
Datum:					
Podpis					

## ZMĚNOVÝ LIST č. 06 - VYNECHÁNÍ ŠACHTY BŠ1 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

D.1.13\_SO 13 Přeložky stávajících venkovních silnoproudých rozvodů

Soupis:

D.1.13.1 Architektonicko-stavební řešení

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>						<b>0,00</b>

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

## ZMĚNOVÝ LIST č. 06 - VYNECHÁNÍ ŠACHTY BŠ1 - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými všetřovny. 1. etapa

Objekt:



D.1.13\_SO 13 Přeložka stávajících venkovních silnoproudých rozvodů

Soupis:

### 1.13.1 - Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>-59 000,00</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV				-59 000,00
Díl:	8	Trubní vedení				-59 000,00
26	8-05	D+M Šachta BŠ 1 vč.dopravy	ks	1,00000	-59 000,00	-59 000,00
		BŠ1- šachta betonová o rozměru 2,68x2,18x2,14 - viz.výkr.č.108-Jižní trasa multikanálů-šachta BŠ1				
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>						<b>-59 000,00</b>

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 09 - VÍCEPRÁCE					
Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovacími místy“				
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Objekt:	1. ETAPA VÝSTAVBY				
Část:	Architektonicko stavební řešení				
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací				2-3
	Výpočet				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
<p>Ve změnovém listu jsou zohledněny veškeré nepředvídatelné vícepráce, které byly provedeny během realizace 1. etapy. Jedná se především o bourání betonových objektů nalezených pod při výkopových pracích, zásypy objektů z kameniva, z důvodu nevhodnosti použití vykopané zeminy do zásypů a úpravy výkresů vyztužení konstrukcí.</p> <p>Autorský dozor provedl revizi výkresů výměr změny zakládání objektu SO02. Ve změnovém listě je vyčíslen objem změn mezi původním výkazem výměr (ZL04) a provedenou revizí.</p>					
<b>2) Vyjádření TDI:</b>					
<b>3) Vyjádření koordinátora ROP</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
<b>5) Méněpráce (Kč bez DPH)</b> -61 920,55 Kč					
<b>6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b> 530 314,01 Kč					
<b>7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)</b> zvýšení o: 468 393,46 Kč					
<b>8) Vliv na termín výstavby:</b>					
Prodloužení doby výstavby o 4 dny					
<b>9) Schválil:</b>	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
					
Datum:					
Podpis					

**ZMĚNOVÝ LIST č. 09 - VÍCEPRÁCE**

Stavba:

**NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa**

Objekt:

Soupis:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						<b>530 314,01</b>
D		<b>Vícepráce</b>				<b>111 483,15</b>
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>13 905,26</b>
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 posun šachty BŠ6 0,7 x 2,6 x 1,9	m3	3,460	179,00	619,34
				3,46		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	3,460	36,00	124,56
3	583417043.R	Kamenivo drcené frakce 0/32 Pardubický kraj SO03 Sklad 4,6*1,0*0,95 SO04 Sklad 7,9*1,0*0,95 SO04 Odpařovací stanice 8,9*3,2*0,7	t	57,260	210,00	12 024,56
				4,37		
				7,51		
				19,94		
4	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů u SO04 7x(1,0*2,8)	m2	19,600	58,00	1 136,80
				19,60		
	<b>2</b>	<b>Základy a základové konstrukce</b>				<b>27 129,50</b>
5	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505® přidání výztuže do základové desky z důvodu nevhodné základové zeminy	t	0,350	41 170,00	14 409,50
6	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505® Úprava výztuže stropu dle požadavků statika investora	t	0,300	42 400,00	12 720,00
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>6 039,00</b>
7	113108315.R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. Do 50 m2, tl. 15 cm SO07 výkop kanalizace_ asfalt nalezen pod horní vrstvou zeminy 6 x 3 m	m2	18,000	335,50	6 039,00
	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>40 684,30</b>
8	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze ŽB v odkopávkách	m3	1,360	12 080,00	16 428,80

Položka neobsahuje vvislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatky za skládku.

Položka jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací oří obklopení horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

betonová deska (nejspíše původní anglický dvorek) SO12

0,36

ŽB objektu ve výkopu u SO04 1x1x1 m

1,00

9	120 90 1123.RT3	Bourání konstrukcí ze ŽB v odkopávkách	m3	5,000	3 295,00	16 475,00
		bourání betonových základů SO04		3,00		
		podzemní objekt v trase SO07 - ŽB		2,00		
10	120901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách	m3	4,500	1 729,00	7 780,50
		podzemní objekt v trase SO07 - cihelné zdivo		4,50		
8		<b>Trubní vedení</b>				<b>8 740,00</b>
11	895941111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	ks	1,000	1 785,00	1 785,00
12	592238-R1	skruž betonová pro uliční vpust' horní v, 555 mm	kus	1,000	592,00	592,00
13	592238-R2	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací v. 60 mm	kus	1,000	220,00	220,00
14	592238-R3	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC DN 150, v. 350 mm	kus	1,000	617,00	617,00
15	592238-R4	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní v. 300 mm	kus	1,000	414,00	414,00
16	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do100 kg	kus	1,000	792,00	792,00
17	592238-R5	mříž litinová 500/500 mm se zabetonovaným rámem	kus	1,000	2 370,00	2 370,00
18		D+M napojení kanalizačního potrubí DN 160	m	1,500	1 300,00	1 950,00
		napojení na stávající kanalizaci, tak, aby se předešlo čerpání vody				
96		<b>Přesun hmot</b>				<b>14 801,47</b>
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,225	212,00	5 135,70
		2 500 kg/m3 ŽB				
		1 850 kg/m3 cehelné zdivo				
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	121,125	15,70	1 901,66
21	97999 0001.R000	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,225	250,00	6 056,25
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,460	223,60	773,66
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,460	270,00	934,20
99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>183,63</b>
24	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,650	282,50	183,63
D		<b>Oprava změnového listu 04</b>				<b>418 830,85</b>
1		<b>Zemní práce</b>				<b>80 617,95</b>
	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	537,45300	150,00	80 617,95

prostor uvnitř objektu :

1,9\*(9,5\*10,2+0,75\*5,5)\*2,8

537,453

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce	112 339,43			
47	631313811R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 0,1*(9,5*10,2+0,75*5,5)	m3	10,103	3 965,00	40 056,41
48	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 0,1*(9,5*10,2+0,75*5,5)*2	m3	20,205	180,00	3 636,90
49	631361821R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 364,6/1000	t	0,365	32 080,00	11 696,37
50	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 1593,0/1000	t	1,593	35 750,00	56 949,75
96		Přesun hmot	66 251,93			
51	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	94,430	223,60	21 114,48
52	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	944,300	20,80	19 641,44
53	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	94,430	270,00	25 496,02
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	159 621,54			
54	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	565,032	282,50	159 621,54
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>						<b>530 314,01</b>

položky z původního rozpočtu dle SoD

nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS

položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD

agregované položky, dle CN dodavatele



**ZMĚNOVÝ LIST č. 09 - VÍCEPRÁCE a OPRAVA ZL04 - MĚNĚPRÁCE**



Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

Soupis:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>-61 920,55</b>
		Vícepráce				-15 650,00
	7221	Vnitřní vodovod a kanalizace				-15 650,00
6	732419116R00	Čerpadla ruční křídlová dvojitá včetně sacího koše Montáž čerpadel ručních křídlových dvoučinných včetně dodávky a montáže sacího koše G 2"	soubor	1,00000	6 900,00	-6 900,00
8	7221-06	Dodávka: Ponomé kalové čerpadlo univerzální s řezacím nožem, plovákem (na splaškové vody), napětí 230V, hl.ponoru 5m, výtlak dl.40m)	kus	1,00000	6 500,00	-6 500,00
9	7221-07	D+M Hadice DN32 pro kalové čerpadlo vč.bajonetové spojky, dl.45m	kus	1,00000	1 950,00	-1 950,00
11	722182006RTP	Montáž izol.skruzí na potrubí přímé do DN 80	m	2,00000	150,00	-300,00
		<b>Oprava změnového listu 04</b>				<b>-46 270,55</b>
	1	<b>Zemní práce</b>				<b>-46 270,55</b>
	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	188,85938	245,00	-46 270,55
<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>						<b>-61 920,55</b>

ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - VRATA A EPS ENERGOBLOK					
Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnař				
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Objekt:	SO02_Energoblok				
Část:					
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací				2-3
	Výpočet				
1) Zdůvodnění:					
<p>Dle nových požadavků ČEZ byla přepracována projektová dokumentace. Došlo k doplnění příčky mezi rozvodnami do plné výšky po vrchní stropní konstrukci. V příčce byly doplněny dvoukřídlé ocelové dveře s požární odolností EW-30/DPI. Z důvodu rozdělení rozvodu na dvě místnosti musí být doplněno čidlo EPS do rozvodny ČEZ. V místnosti s Dieselagregáty je dle PBŘ nutné umístit tlačítka Central stop a Total stop, tyto tlačítka nebyly v původní PD ani rozpočtu.</p>					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) -1 800,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 123 622,90 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) zvýšení o: 121 822,90 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
Prodloužení doby výstavby o 14 dnů					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
					
Datum:					
Podpis					

## ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - VRATA A EPS ENERGOBLOK

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

Soupis:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>123 622,90</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV				123 622,90
	767_PO	Požární výrobky (vč. přesunu hmot)				45 051,00
	205	D + M Kovové vnější dveře s požární odolností, kompletně dle výkresu 202 - tabulky výrobků požárních	ks	1,00000	41 551,00	41 551,00
		<p>dvoukřídle, otočné, bez prahu :</p> <p>Otvor- 1300/2450mm :</p> <p>Rozměr: 1150/2370 mm, šířka aktivního křídla 800mm :</p> <p>Požární odolnost: EW-30/DP1 :</p> <p>Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 150mm :</p> <p>Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava viz Technické specifikace a standardy, :</p> <p>Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k :</p> <p>osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy :</p> <p>Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a :</p> <p>generální klíč), závěsy – 5 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), :</p> <p>Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří. :</p>				
	112	Skříňka na klíče 20x20x5cm	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		<p>Kovová uzamykatelná schránka pro venkovní použití. :</p> <p>Povrchová úprava- otěruvzdorný práškový lak, barva bude odpovídat schválenému odstínu dveří na fasádě :</p> <p>Výrobek bude vzorkován. Dodavatel předloží vzorky architektovi k odsouhlasení. :</p>				
	R02	Žebřík délky 3m	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00

1	Dodávky EPS - rozvodna ČEZ doplnění 1x čidlo EPS				2 477,90	
20	EPS0220	Multisenzor interaktivní optický a tepelný	ks	1,000	957,70	957,70
21	EPS0221	Zásuvna 4B	ks	1,000	250,20	250,20
22	EPS0222	Samolepky s čísly adres 1 až 250	ks	1,000	39,00	39,00
34	EPS0234	D800-1 Krabice s víkem pro EPS vč. svorkovnice, šedý plast, montáž na omítku, IP65	ks	1,000	385,60	385,60
35	EPS0235	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm, zatažení	m	18,000	19,30	347,40
46	EPS0246	Trubka tuhá z PVC, D=32 mm, vysoká mechanická odolnost, pevně, vč. montáže	m	10,000	32,00	320,00
47	EPS0247	Přichytky trubek z PVC D=32 mm	ks	10,000	17,80	178,00
01	Rozvodnice R-CT (de výkresu č. 118) - doplnění tlačítek TS a CS				10 850,00	
	PS02001	Nástěnná rozvodnice s prosklenými dveřmi rozbitným sklem a zámkem FAB (IP54)	ks	1,000	10 850,00	10 850,00
		Stop tlačítko SB1.1 - spínací jednotka 0-1	ks	1,00000		
		Ovládací hlavice stiskací, STOP, rudá	ks	1,00000		
		Spojovací šroub ke spojení skříní	ks	2,00000		
		Spojovací díl	ks	1,00000		
		Stop tlačítko SB1.2 - Spínací jednotka 0-1, 0-1, 1-0, 1-0	ks	4,00000		
		Ovládací hlavice stiskací, STOP, rudá	ks	1,00000		
		Spojovací šroub ke spojení skříní	ks	4,00000		
		Spojovací díl	ks	1,00000		
		Svorkovnice Do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	8,00000		
		Kabelové vývodky - dle kabelů	ks	4,00000		
02	Elektromontáže - doplnění tlačítek TS a CS				62 344,00	
	PS02013	Montáž rozvodnice R_CT, do 20 kg	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
	PS02014	Montáž skříňky na nouzové klíče	ks	1,000	520,00	520,00
	PS02015	Kabel silový bezhalogenový TYP IV kabel funkční při požáru s třídou reakce na oheň B2ca s1d0 3x 2,5, mm <sup>2</sup> , pevně	m	166,000	88,00	14 608,00
	PS02016	Ukončení kabelů bez koncovek a ok, SZ Do- 5x4 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	78,00	312,00
	PS02017	Zapojení vodičů do svorky Do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	26,00	416,00
	PS02018	Přichytky pro kabel s funkčností při požáru min. P15-R včetně šroubů do betonu	ks	664,000	52,00	34 528,00
	PS02019	HZS-práce techniků, montérů - funkční zkoušky vypínání	hod	6,000	520,00	3 120,00
	PS02020	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi a provozovatelem	hod	2,000	520,00	1 040,00
	PS02021	Provedení revizních zkoušek - revizní technik	hod	4,000	650,00	2 600,00
	PS02022	Provedení revizních zkoušek - Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,000	520,00	1 040,00
	PS02023	Podružný materiál	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
03	Stavební výpomoci - doplnění tlačítek TS a CS				2 900,00	
	PS02023	Prostup stěnou tl. do 300mm včetně protipožárního utěsnění.	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>					<b>123 622,90</b>	

## ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - VRATA A EPS ENERGOBLOK - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

Soupis:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>-1 800,00</b>
	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 800,00
	767	Konstrukce zámečnické				-1 800,00
	105	D + M Šachtová stupadla do instalačního prostoru rozvoden, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických SO 02	ks	10,000	-180,00	-1 800,00
<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>						<b>-1 800,00</b>