

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Kralupy nad Vltavou HZS - oprava“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 030 / 2019

a

Vedoucí společník společnosti:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ: 264 65 728, DIČ: CZ26465728, plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupena: Petrem Michovským, jednatelem

Společník společnosti:

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ: 017 32 625, DIČ: CZ01732625

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164

Zastoupena: Petrem Michovským, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 19SM0025

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „ Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 14. 06. 2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 28. 06. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ustanovení, bodu 9.7 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Změny dle změnového listu č. 1 (ZL1)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Cena celkem původní bez DPH:	11 499 948,05	Kč
Vícepráce (bez DPH):		
SO.01 Budova A	2 491 129,61	Kč
SO.02 Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž	26 837,55	Kč
Celková cena víceprací bez DPH:	2 517 967,16	Kč
Méněpráce (bez DPH):		
SO.01 Budova A	-444 084,61	Kč
Celková cena méněprací bez DPH:	-444 084,61	Kč
Celková cena dle ZL1 bez DPH:	13 573 830,60	Kč

Zdůvodnění

SO.01 Budova A

- Po demontáži stávajících vnitřních obkladů bylo zjištěno, že podkladní omítky jsou nesoudržné, místy předstupují před rovinu omítky nad obklady a dále podkladní omítky vykazují velkou křivost. Nesoudržné omítky budou osekány a nahrazeny novými omítkami.
- Po provedení zkušebních sond a rozsáhlé kontroly podlah bylo zjištěno, že zadání PD, podle něhož má být část nové keramické dlažby lepena přímo na stávající keramickou dlažbu, není možné. Dlažba je ve značné míře odlepená od podkladu. Stávající povrch podlah s dlažbou ve formátu 100x100 mm není svými nerovnostmi vhodný pro pokládku dlažby 330x330 mm = velká tloušťka vyrovnávací vrstvy. Bude provedena demontáž stávající dlažby, vyrovnaní podkladu a pokládka nové dlažby. (Týká se dvou místností v budově B). Dále doplnění nových dlažeb ve vstupních chodbách.
- Po průzkumu a zaměření stávajících panelových stropů v objektu byla zjištěna jejich značná nerovnost, ve spárách mezi panely je množství trhlin a dále jsou místy pod stropy umístěny různé rozvody instalací. Z těchto důvodů je nutná změna technologie - zaklopení minerálním podhledem.
- Po demontáži keramického obkladu v m.č. A.1.16 a A.1.17 bylo zjištěno poškození SDK příčky („uhnilý“ rastr a nestabilita). Příčka bude demontována a nově vyzděna z pórobetonových tvárnic. Rovněž u další příčky byla zjištěna nestabilita (absence kotvení k nosné stěně).
- Demontáží vrchního opláštění budovy A byla odhalena stávající ocelová nosná konstrukce. Posouzením jejího stavu, za účasti zástupců HZS a SŽDC, bylo rozhodnuto o provedení ošetření a nového nátěru této konstrukce.
- Po zjištění skutečného stavu bude provedena výměna zrezivělé části potrubí ÚT pod schodištěm. PD tuto úpravu neobsahuje.
- Po zahájení prací a provedení sond bylo zjištěno, že zdivo rozvaděče je nestabilní a v havarijním stavu. Bude provedeno dozdění stávajícího pilíře, oprava dvířek rozvaděče a nová stříška.
- Z důvodu havarijního stavu kanalizace, který byl zjištěn po provedení kamerového průzkumu kanalizace po odstrojení zařizovacích předmětů a zpřístupnění v budově A, je nutná rekonstrukce části svodného a připojovacího potrubí v celém objektu.

SO.02 Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

- Posouzením stavu montované ocelové příčky ve skladu budovy B, bylo po provedení sondy zjištěno, že stav opláštění je havarijní. Za účasti zástupců HZS a SŽDC bylo rozhodnuto o výměně opláštění za nové a nátěru nosné konstrukce příčky.

2.2 Změny dle změnového listu č. 2 (ZL2)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Vícepráce (bez DPH):

SO.01 Budova A	931 494,89	Kč
SO.02 Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž:	338 042,93	Kč
Celková cena víceprací bez DPH:	1 269 537,82	Kč

Méněpráce (bez DPH):

SO.01 Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž	-5 630,71	Kč
SO.01 Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž	-259 227,74	Kč

Zdůvodnění:**SO.01 Budova A**

- Zadávací PD neřeší venkovní osvětlení. Dle stanoviska HZS je nutné venkovní osvětlení zřídit.
- V zadávací PD nejsou v kuchyňce navrženy žádné zásuvky pro připojení elektrospotřebičů. Uživatel HZS požaduje jejich doplnění a další změny v počtech a umístění zásuvek a vypínačů dle aktuálního stavu.
- Z důvodu úspory nákladů na provoz budovy, zástupce HZS požaduje změnu v PD navržených žárovkových svítidel, za LED osvětlení.
- Uživatel HZS požaduje úpravu ložnice (m.č. A.2.8) – rozdělení místnosti příčkou na dvě části. Důvodem je umístění většího počtu lůžek pro potřeby provozu HZS.
- Požadavek zástupce HZS - nad zadní vstup a vstup do školícího střediska osadit protidešťové stříšky.
- Požadavek zástupce HZS na změnu dispozice místnosti Operačního střediska a kanceláře velitele družstev. Změny spočívají v posunu příček a úpravu velikosti a počtu nově vzniklých místností.
- Stávající PD neřeší zřízení nové podlahové vpusti místo výlevky, která je požadována uživatelem HZS.
- Provozovatel užívá dvě přenosné klimatizační jednotky, vývody pro odvod vzduchu si zřídil sám (nesystémové řešení). Byl vznesen požadavek na přípravu 2 ks systémových prostupů v novém sendvičovém opláštění.
- Za účasti zástupců HZS a SŽDC byl vznesen požadavek na ošetření a nátěr schodišťového zábradlí včetně úpravy kotvení a lakování madla. PD renovaci zábradlí neřeší.
- Uživatel HZS požaduje některé drobné stavební úpravy a demontáže nefunkčních zařízení, jako například přízdívky v koupelnách, demontáž VZT potrubí, zvednutí podlahových poklopů atd.
- Požadavek HZS - likvidace stávajícího kačírku a dodání nových okrasných oblázků do architektonického prvku pod schodištěm (budova A). Doplnění poškozeného obkladu v myčce vozidel (budova C).
- Dle PD stavba dodá 2 ks sprchových zástěn š. 800 mm, požadavek zástupce HZS je dodat ještě 2 ks sprchových zástěn navíc, v š. 1400 mm.
- Požadavek HZS - dodání a montáž nového hydrantového ventilu. V zadávací dokumentaci je ponechání původního.
- PD neřeší odvětrání sociálního zařízení. Rozhodnutím zástupců HZS a SŽDC je požadována realizace odtahového potrubí a dodávka ventilátorů.
- V průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné po dobu stavby dočasně vytápět prostor garáže.
- Uživatel HZS požaduje z důvodu PO osazení 2 ks interiérových dveří s požární odolností (m.č. A.2.10 a A.2.23). Průzkumem na místě bylo dále rozhodnuto o výměně dvou kusů interiérových dveří, které jsou ve špatném stavu, a to jeden kus dřevěných a jeden kus ocelových dveří (m.č. B.1.7 a B.1.5). Ke zhoršení stavu došlo až po zpracování PD.
- Po demontáži stávajícího koberce v m.č. A.2.11 bylo zjištěno, že nelze ponechat stávající keramickou dlažbu, jak bylo požadováno v PD, protože dlažba není v celé ploše podlahy, část podkladu je pouze vybetonovaná. Bude položen nový koberec v celé ploše podlahy. Dále, v m.č. A.2.34 – kuchyňka - uživatel požaduje položení nového PVC.
- Méněpráce – v průběhu stavby bylo rozhodnuto o změně zadání. Ve sprchách budou odtokové žlaby nahrazeny podlahovými vpustmi.
- Zadávací PD neřeší napojení průmyslových praček na studenou a teplou vodu a elektro. Pračky byly instalovány až po zpracování PD. Požadavek uživatele HZS.

- V zadávací PD nejsou v kuchyňce navrženy žádné zásuvky pro připojení elektrospotřebičů. Uživatel HZS požaduje jejich doplnění a další změny v počtech a umístění zásuvek a vypínačů dle aktuálního stavu
- Požadavek HZS – místo sklokeramické desky dodat volně stojící elektrický sporák se sklokeramickou deskou. Připravit připojení pro další elektrický sporák v jiné místnosti.

SO.02 Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

- Z důvodu změny vozového parku HZS až po realizaci zakázky, kdy stávající garáž B.1.16 bude užívána vozidly vyšší výšky, nežli bylo uvažováno v zadání, je nutné ponechat vrata ve stejné velikosti a pouze stávající nevyhovující plechová vyměnit za nová sekční vrata (typově stejné jako jsou na objektu C).
- V místě nových sekčních vrat byla zjištěna nutnost zřízení plynulého a únosného nájezdu do nově vzniklé místnosti u výměňkové stanice – nájezd nákladních vozidel s kontejnery.
- Požadavek zástupce HZS – vedení trasy přívodního kabelu pro posuvnou bránu podél stávajícího oplocení.
- Požadavek zástupce HZS – realizace instalačního kanálu se vstupními šachtami pro možnost vedení současných i budoucích tras kabelů přes areálovou komunikaci.
- Po průzkumu bylo zjištěno, že lze ponechat 4 ks stávajících spojovacích dvoukřídlových ocelových dveří. Bude provedeno jejich ošetření a nový nátěr. (Zadávací PD navrhovala dodávku a montáž 4 ks nových dřevěných dvoukřídlových dveří).
- Je nutné provést výměnu prasklého litinového dešťového svodu v objektu B, se kterým nebylo v PD počítáno.
- Méněpráce – bylo zjištěno, že cvičná věž již neodpovídá aktuálním normám a proto není HZS již využívána a její částečná oprava nemá tedy význam.

2.3 Souhrn víceprací a méněprací dle ZL1 a ZL2

Celková původní cena:	11 499 948,05 Kč
Celkem méněpráce ZL1:	- 444 084,61 Kč
Celkem vícepráce ZL1:	2 517 967,16 Kč
Celkem méněpráce ZL2:	- 264 858,45 Kč
Celkem vícepráce ZL2:	1 269 537,82 Kč
Celkem nová cena:	14 578 509,97 Kč

2.4 Ostatní změny

Místo a doba plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

Zahájení prací: červen 2019 – ihned po uzavření smlouvy

Ukončení díla: 29. 2. 2020

Nové znění:

Ukončení díla: 30. 4. 2020

Zdůvodnění prodloužení doby plnění

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů, kdy je nutné zejména vyměnit hlavní kanalizační potrubí včetně průzkumů, je třeba adekvátně prodloužit termín ukončení díla. Do doby provedení prací není možné pokračovat v návazných profesích a dochází k narušení celého harmonogramu prací. Tato koordinační vazba má dopad na prodloužení doby dokončení stavby do 30. 4. 2020.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **5** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **3** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Rekapitulace ZL č. 1 Vícepráce
Příloha č. 2	Rekapitulace ZL č. 1 Méněpráce
Příloha č. 3	Rekapitulace ZL č. 2 Vícepráce
Příloha č. 4	Rekapitulace ZL č. 2 Méněpráce
Příloha č. 5	Rozdělení nákladů ZL č.1+2
Příloha č. 6	Harmonogram prací

V Praze dne 12.12.2019

V Praze dne 11.12.2019

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Vladimír Filip v.r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Petr Michovský
jednatel
IM-stav Praha s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

—

—

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL1

Objekt:

SO.01 - Budova A

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

444 084,61

DPH základní
snížená

Základ daně

444 084,61

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

93 257,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

537 342,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL1

Objekt:

SO.01 - Budova A

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací **444 084,61**

HSV - Práce a dodávky HSV 38 716,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV 405 368,33

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL1

Objekt:

SO.01 - Budova A

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **444 084,61**

D HSV Práce a dodávky HSV 38 716,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611311131	Tenkovrstvá úprava na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých s nejménějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou k hladkému podkladu nanášený	m2	265,180		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 405 368,33

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	7,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

3	K	17	Žárovka čirá 230V-60W (budova A)	kus	42,000		
4	K	18	Svítilno zářivkové 230V/2x58W FOX 258 EP	kus	72,000		
5	K	19	Svítilno zářivkové 230V/1x58W FOX 158 EP	kus	16,000		
6	K	20	Svítilno zářivkové 230V/2x58W + nouzový zdroj 1h FOX 258 EP MULTI	kus	8,000		
7	K	21	Svítilno nouzové IP42, STAR22-11121,5H	kus	11,000		
8	K	22	Zářivka 58W/840	kus	176,000		
9	K	24	Žárovka čirá 230V-60W (budova B, C)	kus	3,000		
10	K	25	Svítilno zářivkové 230V/2x58W, PRIMA II258 AC-E	kus	69,000		
11	K	26	Svítilno zářivkové 230V/2x58W + nouzový zdroj PRIMA II 258 AC-E	kus	2,000		
12	K	27	Zářivka 58W/840, MASTER TL-D SUPER 58W/840	kus	138,000		

D 763 Konstrukce suché výstavby

13	K	763135201	Montáž SDK lamelového podhledu samonosného polozapuštěného š lamel do 2400 mm (chodbový systém)	m2	43,236		
14	M	59030260	<i>lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií bez děrování 12,5x300x1800mm</i>	m2	45,398		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
15	K	784131021	Odstranění stříkaných tapet v místnostech výšky do 3,80 m	m2	265,180		
16	K	784211001	Jednásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	469,990		
17	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	137,180		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43

Stavba: Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL1KSO:
Místo: Kralupy nad VltavouCC-CZ:
Datum: 1. 10. 2019Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.IČ: 26465728
DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 517 967,16**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 517 967,16	528 773,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 046 740,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL1

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 517 967,16	3 046 740,26
SO.01	Budova A	2 491 129,61	3 014 266,83
SO.02	Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž	26 837,55	32 473,44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL1

Objekt:

SO.01 - Budova A

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 491 129,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 491 129,61	21,00%	523 137,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 014 266,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL1

Objekt:

SO.01 - Budova A

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 491 129,61

HSV - Práce a dodávky HSV

757 984,30

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

1 729 346,91

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

3 798,40

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL1

Objekt:

SO.01 - Budova A

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 491 129,61

D HSV Práce a dodávky HSV

757 984,30

D 1 Zemní práce

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,480	
2	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,160	
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,480	
4	K	162201211.1	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - zásyp	m3	6,370	
5	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	64,800	
6	K	162201269.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m - zásyp	m3	63,700	
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,480	
8	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - zásyp	m3	6,370	
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,480	
10	K	167101101.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zásyp	m3	6,370	
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,480	
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	9,180	
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,592	
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,780	
15	M	58331200	štrkopiesek netříděný zásypový	t	7,560	
16	M	58337302	štrkopiesek frakce 0/16	t	5,184	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

17	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	3,920	
18	K	342272235.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	11,500	
19	K	359901212	Monitoring potrubí stávající kanalizace	m	90,000	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	460,194	
21	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	460,194	
22	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	14,210	
23	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,000	
24	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	449,664	
25	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,530	
26	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	14,210	
27	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	14,210	
28	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,345	
29	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,430	
30	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,429	
31	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,520	
32	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,227	
33	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	189,940	
34	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	27,213	
35	K	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	19,800	
36	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	10,600	
37	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	
38	M	55331369	zárubeň ocelová pro pórobeton 125 700 levá,prava	kus	1,000	

D 8 Trubní vedení

39	K	877265231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	
40	M	28611718	víčko kanalizace plastové KG DN 110	kus	1,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

41	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,620	
42	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,530	
43	K	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	4,509	
44	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	25,960	
45	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	3,699	

46	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm	kus	1,000		
47	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	43,200		
48	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,500		
49	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	33,700		
50	K	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	37,000		
51	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	128,000		
52	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	460,194		

D 997 Přesun sutě

53	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	21,169		
54	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	13,089		
55	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	34,742		
56	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	19,255		
57	K	997013152.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,880		
58	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	127,014		
59	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	65,445		
60	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	173,708		
61	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	20,664		
62	K	997013219.1	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,880		
63	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,169		
64	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,089		
65	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,742		
66	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,255		
67	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,880		
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,845		
69	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,534		
70	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	208,449		
71	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,220		
72	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,400		
73	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	0,880		
74	K	997013807.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	3,444		
75	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	21,169		
76	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	13,089		
77	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	34,742		

D 998 Přesun hmot

78	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	10,620		
79	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	19,944		
80	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	2,858		
81	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	1,368		
82	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	27,752		

D PSV Práce a dodávky PSV

1 729 346,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

83	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	15,000		
84	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,005		
85	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	15,000		
86	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	17,250		

87	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,078		
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
88	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	12,000		
89	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	15,000		
90	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	86,000		
91	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	42,000		
92	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC KG SN 4 svodné DN 110	m	2,000		
93	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC KG SN 4 svodné (ležaté) DN 200	m	10,000		
94	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	3,000		
95	M	28612222	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN 12/16	kus	2,000		
96	K	721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	6,000		
97	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	27,000		
98	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	21,000		
99	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	38,000		
100	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	13,000		
101	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	34,000		
102	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	32,000		
103	M	28619334	koleno kanalizační PE-HD 45° D 50mm	kus	13,000		
104	M	28619338	koleno kanalizační PE-HD 45° D 75mm	kus	18,000		
105	M	28619332	koleno kanalizační PE-HD 45° D 40 mm	kus	35,000		
106	M	28619342	koleno kanalizační PE-HD 45° D 110mm	kus	28,000		
107	M	28611086	čisticí kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70	kus	2,000		
108	M	28611087	čisticí kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100	kus	3,000		
109	M	28611622	čisticí kus kanalizace plastové KG DN 200 s 6 šrouby	kus	1,000		
110	M	28615551	odbočka HTEA úhel 45° DN 75/50	kus	1,000		
111	M	28615624	odbočka HTEA úhel 45° DN 75/75	kus	1,000		
112	M	28615553	odbočka HTEA úhel 45° DN110/75	kus	2,000		
113	M	28611393	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100/45°	kus	2,000		
114	M	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	2,000		
115	M	28611544	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200	kus	1,000		
116	M	28611540	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 110	kus	5,000		
117	M	28611094	redukce pro odpadní systém tlumící zvuk DN 100/70	kus	1,000		
118	M	28615625	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110	kus	4,000		
119	M	28615552	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50	kus	2,000		
120	M	28615584	odbočka dvojitá HTDA úhel 45° DN 110/110/110	kus	1,000		
121	M	55161855	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 50	kus	4,000		
122	M	55161856	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75	kus	3,000		
123	M	55161857	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 110	kus	7,000		
124	K	721210813	Demontáž vpusť podlahových DN 100	kus	11,000		
125	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	10,000		
126	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	108,000		
127	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	90,000		
128	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 552,333		
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
129	K	725980121	Dvička 15/15	kus	1,000		
130	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,726		
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
131	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	16,900		
132	K	733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25 (přívod a odvod)	kus	2,000		
133	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	16,900		
134	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036		
135	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,008		
136	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008		
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
137	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	2,000		
138	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	10,440		
139	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	10,440		
140	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	78,673		

D 741		Elektroinstalace - silnoproud				
141	K	741111912	Montáž žlabů kovových šířky do 120 mm	m	72,000	
142	M	34575492	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125	m	72,000	
143	M	34575562	konzola - profil nosný 150x15x30 mm	kus	72,000	
144	M	34575546	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50 mm	kus	148,000	
145	K	741120101	Montáž vodičů Cu izolovaných plným a laněným s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm ² zatažené (CY, CHAH-R(V))	m	94,000	
146	M	11	vodič pospojovací CY 6žž	m	94,000	
147	M	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200 mm	100 kus	1,000	
148	M	34382002	páska elektroizolační 19 mm,33m, tl 0,18 mm	m	10,000	
D 763		Konstrukce suché výstavby				
149	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	552,400	
150	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m ²	11,500	
151	K	763121415	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m ²	16,500	
152	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	128,000	
153	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	128,000	
154	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	128,000	
155	K	763164511	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	12,000	
156	K	763164531	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	9,000	
157	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 200x200 mm	kus	6,000	
158	M	59030710	dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm	kus	6,000	
159	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	
160	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšený viditelný rošt	m ²	951,590	
161	M	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m ²	1 166,125	
162	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	7,825	
163	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	226,674	
D 764		Konstrukce klempířské				
164	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m ²	0,525	
165	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	1,100	
166	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav přes 400mm	kus	2,000	
D 766		Konstrukce truhlářské				
167	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	
168	M	61161716	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 700x1970mm mahagon	kus	1,000	
169	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	
170	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	1,000	
171	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	
172	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	1,000	
173	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,017	
D 767		Konstrukce zámečnické				
174	K	767647919	Oprava a údržba dvířek rozvaděče - výměna závěsu	kus	3,000	
175	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m ²	kus	2,000	
D 771		Podlahy z dlaždic				
176	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	99,750	
177	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	101,030	
178	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m ²	99,750	
179	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m ²	101,030	
180	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	15,140	
181	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	88,460	
182	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	15,140	
183	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	16,654	
184	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	88,460	
185	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	97,306	

186	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	153,980		
187	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	170,020		
188	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	85,200		
189	M	59761011	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>93,720</i>		
190	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	101,030		
191	M	59761011	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>111,133</i>		
192	K	771577151	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	17,830		
193	K	771577151	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,710		
194	K	771577152	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	17,830		
195	K	771577152	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	4,710		
196	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	4,787		
197	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,421		
D 776 Podlahy povlakové							
198	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	153,030		
199	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	32,130		
200	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	177,930		
201	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	177,930		
202	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	32,130		
203	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	37,459		
204	M	69751005	<i>koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4-5m</i>	<i>m2</i>	<i>41,205</i>		
205	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	26,450		
206	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,450		
207	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,771		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
208	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	251,281		
209	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,440		
210	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	251,281		
211	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	1,440		
212	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	251,281		
213	K	783306809.1	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,440		
214	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	251,281		
215	K	783314201.1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440		
216	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	251,281		
217	K	783315101.1	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,440		
218	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	251,281		
219	K	783317101.1	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440		
220	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	251,281		
221	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	1,440		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
222	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	128,000		
D M Práce a dodávky M							3 798,40
D 21-M Elektromontáže							
223	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	8,000		
224	K	210813037	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	10,000		
225	M	34111610	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2</i>	<i>m</i>	<i>11,500</i>		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL1

Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 837,55

DPH základní
snížená

Základ daně

26 837,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 635,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

32 473,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL1

Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 837,55

PSV - Práce a dodávky PSV

26 837,55

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL1

Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 837,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

26 837,55

D 767

Konstrukce zámečnické

0,00

1	K	767135221	Montáž stěn plechových lamel na pomocnou konstrukci	m2	35,400		
2	M	15485184	profil trapézový 20/130/1040 PE 50µm tl.plechu 0,5 mm	m2	38,940		
3	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	kg	80,388		
4	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,179		

D 783

Dokončovací práce - nátěry

5	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,673		
6	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	4,673		
7	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	4,673		
8	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,673		
9	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,673		
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,673		
11	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	4,673		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL2

Objekt:

SO.01 - Budova A

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

931 494,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	931 494,89	21,00%	195 613,93
snížená	#ODKAZ!	15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

1 127 108,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL2

Objekt:

SO.01 - Budova A

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

931 494,89

HSV - Práce a dodávky HSV

45 873,06

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

821 319,23

714 - Akustická a protiořesová opatření

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy pvlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

11 919,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 383,60

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL2

Objekt:

SO.01 - Budova A

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**931 494,89**

D HS

Práce a dodávky HSV

45 873,06

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - okrasný kačírek	m3	5,000		
2	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	20,000		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,000		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,000		
6	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných	m3	2,500		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,375		
8	K	184911211	Rozproštění valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	15,000		
9	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	4,250		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

10	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,016		
11	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,016		
12	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,360		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,360		
14	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,450		
15	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		
16	M	55331522	zároveň ocelová pro sádkokarton 100 800 levá,pravá	kus	1,000		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		
18	M	55331117	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá	kus	1,000		
19	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		
20	M	55331117	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá	kus	1,000		
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000		
22	M	55331117	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá	kus	4,000		
23	M	55331121	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1100 levá,pravá	kus	1,000		

24	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	2,000		
D		8	Trubní vedení				
25	K	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50	kus	1,000		
26	K	899913151	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200	kus	4,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	13,260		
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	31,820		
29	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m ²	m ³	0,063		
30	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 100 mm	m ²	1,980		
31	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,200		
32	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,400		
33	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	5,000		
D		997	Přesun sutě				
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,508		
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,194		
36	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,135		
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,508		
38	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,810		
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,135		
40	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,508		
41	K	997013501.2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,194		
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,675		
43	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,358		
44	K	997013509.2	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,686		
45	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,194		
46	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	0,135		
47	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,346		
D		998	Přesun hmot				
48	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,015		
49	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,250		
50	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,208		
51	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,002		
52	M	44981600	ventil přítokový hydrantový 2" PN 16 se spojkou pro nástěnný hydrant CS2	kus	1,000		
53	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,011		
54	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,292		
55	K	998021021.1	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,025		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				821 319,23
D		714	Akustická a protiořesová opatření				
56	K	714191003	Montáž pohltivých obkladů z dřevěných panelů zhotovení prostupů plochy přes 0,02 m ²	kus	2,000		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
57	K	721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150	m	0,500		
58	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	2,500		
59	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových DN 70	kus	2,000		
60	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	2,000		
61	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,055		
62	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003		

63	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	4,825		
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							
64	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	1,000		
65	M	28615152	<i>trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>		
66	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000		
67	M	55111982	<i>ventil rohový pračkový 3/4"</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
68	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002		
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							
69	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	2,000		
70	M	55495091	<i>zástěna sprchového koutu čtyřdílná polorámová skleněná tl 6mm se dvěma otvirovacími díly na vaničku</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
71	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	279,400		
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
72	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	2,000		
73	K	733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25	kus	2,000		
74	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	14,300		
75	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,010		
76	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
77	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	2,000		
78	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,060		
79	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	4,060		
80	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	42,817		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
81	K	14	Spínače, přepínače vč. krabic a příslušenství - viz. PD "TANGO" - řazení č.1, č.5, č.6	kus	2,000		
82	K	14.1	spínače, přepínače včetně krabic a příslušenství-viz. PD "TANGO" - řazení č.1, č.5, č.6	kus	2,000		
83	K	15	zásuvky včetně rámečků, krabic a příslušenství-viz.PD, ,(TANGO" (ABB ELEKTRO) - 5518A-A2349,....	kus	4,000		
84	K	15.1	zásuvky včetně rámečků, krabic a příslušenství-viz. PD "TANGO (ABB ELEKTRO)" - 5518A-A2349,....	kus	4,000		
85	K	741112132	Montáž rozvodka nástěnná kovová čtyřhranná 120x120mm	kus	1,000		
86	M	34571524	<i>krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
87	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	39,000		
88	M	11	<i>vodič pospojovací CY 6žž</i>	<i>m</i>	<i>39,000</i>		
89	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	3,000		
90	M	34143202	<i>šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 5x2,50mm2</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>		
91	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	245,000		
92	M	34111030	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>294,000</i>		
93	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	30,000		
94	M	34111030.1	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>36,000</i>		
95	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	40,000		
96	M	34111094	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>		
97	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	130,000		
98	M	34111030	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>130,000</i>		
99	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	10,000		
100	M	34111036	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>		
101	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	60,000		
102	M	34111036	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>72,000</i>		
103	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	290,000		
104	M	34111036	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>343,000</i>		

105	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	35,000	
106	M	34111036.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	42,000	
107	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm ² (CYKY)	m	35,000	
108	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ²	m	42,000	
109	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	60,000	
110	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	72,000	
111	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uloženy volně (CYKY)	m	145,000	
112	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	145,000	
113	K	741128003	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	kus	153,000	
114	M	34382002	páska elektroizolační 19 mm,33m, tl 0,18 mm	m	10,000	
115	M	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200 mm	100 kus	2,000	
116	K	741128003	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	kus	240,000	
117	M	34382002	páska elektroizolační 19 mm,33m, tl 0,18 mm	m	94,000	
118	M	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200 mm	100 kus	3,000	
119	K	741128003	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	kus	61,000	
120	M	34382002	páska elektroizolační 19 mm,33m, tl 0,18 mm	m	1,000	
121	M	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200 mm	100 kus	1,000	
122	K	741128003	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	kus	300,000	
123	M	34382002	páska elektroizolační 19 mm,33m, tl 0,18 mm	m	100,000	
124	M	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200 mm	100 kus	3,000	
125	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000	
126	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000	
127	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	
128	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	
129	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	
130	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	
131	M	35713116	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 18 modulárních jednotek IP65	kus	1,000	
132	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	kus	1,000	
133	M	34536480	spínač trojpólový 63A GW70407 krabice IP65	kus	1,000	
134	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	
135	M	ABB.3956313	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, nástěnná	kus	1,000	
136	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	42,000	
137	M	15	zásuvky včetně rámečků, krabic a příslušenství-viz.PD, „(TANGO" (ABB ELEKTRO) - 5518A-A2349,....	kus	42,000	
138	K	741313401	Montáž zásuvka průmyslová ve skříní jistěná 16 A	kus	1,000	
139	M	35811152	zásuvka nepropustná vestavná 16A 400 V 5pólová	kus	1,000	
140	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	
141	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	
142	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	
143	M	35822119	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	
144	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	
145	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000	
146	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	13,000	
147	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	13,000	
148	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	
149	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	
150	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	
151	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	
152	M	35835822111	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	
153	K	741320161	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	
154	M	35822612	jistič 3-pól. M - motorový, I _r = 16-20 A	kus	1,000	
155	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	
156	M	MOE263409	PL7-C16/3, Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	kus	1,000	

157	K	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	3,000		
158	M	35822403	<i>jistič 3pólový-charakteristika B 25A</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
159	M	35822404	<i>jistič 3pólový-charakteristika B 32A</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
160	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	7,000		
161	M	35889206.1	<i>chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>		
162	K	741321041	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000		
163	M	35889206	<i>chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0.03 A</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
164	K	741372051	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla	kus	10,000		
165	M	34823739	<i>svítidlo interiérové barva bílá LED rlfektor</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>		
166	K	741372052	Montáž stropní pohybové čidlo	kus	2,000		
167	M	34833102	<i>svítidlo prachotěsné pohybové čidlo stropní</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
168	K	741372061	Montáž svítidlo LED stropní panelové nouzový modul	kus	19,000		
169	M	34838100	<i>svítidlo s nouzovým zdrojem - LED osvětlení</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		
170	M	34838106	<i>svítidlo dočasné nouzové osvětlení LED</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>		
171	K	741372062	Montáž svítidlo LED stropní panelové do 0,36 m2	kus	107,000		
172	M	34823742	<i>svítidlo interiérové, barva bílá - LED osvětlení panel</i>	<i>kus</i>	<i>107,000</i>		
173	K	741372112	Montáž svítidlo LED vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	57,000		
174	M	34833112	<i>svítidlo prachotěsné, číří akrylát LED osvětlení</i>	<i>kus</i>	<i>55,000</i>		
175	M	34833206	<i>svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP54, 2x36W, délka 1280 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
176	M	34774102	<i>žárovka LED E27 6W</i>	<i>kus</i>	<i>45,000</i>		
177	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 50 000,- Kč	kus	1,000		
178	K	741810001.1	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,100		
179	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce do 50 000,- Kč	kus	1,000		
180	K	741990001	Zhotovení otvor čtvercový v plechu tl do 4 mm plochy do 0,010 m2	kus	3,000		
181	K	741990021	Zakrytí otvor čtvercový plochy do 0,010 m2	kus	3,000		
182	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,041		
183	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,019		
184	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,022		
185	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,989		
186	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,012		
187	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	50,826		
188	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	158,514		
D 751 Vzduchotechnika							
189	K	751111271	Mtž vent ax sítí potrubního základního D do 200 mm	kus	19,000		
190	M	42914123	<i>ventilátor axiální stěnový skříň z plastu průtok 95m3/h D 100mm 13W IP44</i>	<i>kus</i>	<i>17,000</i>		
191	M	42914133	<i>ventilátor axiální stěnový skříň z plastu průtok 180m3/h D 120-125mm 25W IP44</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
192	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000		
193	M	55341428	<i>mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
194	K	751514287	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	2,000		
195	M	42981151	<i>odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 100/100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
196	K	751526432	Mtž přechodu osového do plast potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	2,000		
197	K	751526522	Mtž spojky do plast potrubí vnitřní, vnější kruh bez příruby D do 200 mm	kus	4,000		
198	K	751537011	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	112,000		
199	M	42981010	<i>trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm</i>	<i>m</i>	<i>112,000</i>		
200	M	28611502	<i>redukcce kanalizační PVC 125/110</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
201	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	11,380		
202	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	781,030		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
203	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	17,405		

204	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	31,691		
205	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	22,000		
206	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	34,810		
207	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	31,691		
208	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	22,000		
209	K	763111913	SDK příčka tl do 100 mm - vyztužení profily pro kuch. linku	kus	1,000		
210	K	763131914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	5,900		
211	K	763762112	Dřevostavby vyřezání prostupů v panelu plochy do 500 cm2	kus	2,000		
212	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	285,440		
213	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	190,100		
214	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	2,840		
215	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,455		
D 765 Krytina skládaná							
216	K	765135111	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,25 m2	kus	4,000		
217	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	10,040		
D 766 Konstrukce truhlářské							
218	K	766211200	Oprava madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných	m	13,500		
219	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
220	M	61161720	<i>dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 800x1970mm mahagon</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
221	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
222	M	61161720	<i>dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 800x1970mm mahagon</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
223	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
224	M	61160192	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 800x1970mm - cena dle SOD</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
225	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000		
226	M	61165310	<i>dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 800x1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
227	M	54914620	<i>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
228	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		
229	M	54926045	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
230	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		
231	M	54926045	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
232	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
233	M	54914620	<i>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
234	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
235	M	54914622	<i>kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
236	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000		
237	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	4,000		
238	M	61187161	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
239	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000		
240	M	61187161	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
241	K	766811143	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000		
242	M	541Mora2	<i>Vestavný výsuvný odsavač par</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
243	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,104		
244	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	51,237		
245	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	47,960		

246	M	55331522	<i>zárubeň ocelová pro sádkarton 100 800 levá,pravá</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
247	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	10,300		
248	M	54111971R	<i>elektrický sporák sklokeramická deska</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
249	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	66,037		
D 767 Konstrukce zámečnické							
250	K	767414192	Příplatek k montáži C-kazet za zhotovení otvoru plochy přes 0,1 do 0,25 m2	kus	2,000		
251	K	767415792	Příplatek k montáži kompozitního panelu za zhotovení otvoru plochy přes 0,10 m2 do 0,25 m2	kus	2,000		
252	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000		
253	M	55340911	<i>dveře ocelové interiérové jednokřídlé P/L 1100x1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
254	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	3,000		
255	K	767891901	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - oprava kotvení zábradlí	m	13,500		
256	K	767893124	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol obloukových šířky, výplň z umělých hmot do 2,00 m	kus	2,000		
257	M	28315013	<i>Vchodová stříška oblouková, kotvená pomocí konzol rám s hliníkovým okapem, výplň akrylové sklo</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
258	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,065		
259	K	998767101.1	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,040		
260	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	8,520		
D 776 Podlahy povlakové							
261	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	7,320		
262	M	69751005	<i>koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4-5m</i>	<i>m2</i>	<i>8,052</i>		
263	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem	m2	24,700		
264	M	28412110	<i>PVC vinylová š 2/4m, tl 2,20mm, nášlapná vrstva 0,50mm</i>	<i>m2</i>	<i>27,170</i>		
265	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	10,910		
266	M	28342001	<i>kobercový sokl v. 80 mm</i>	<i>m</i>	<i>11,128</i>		
267	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,700		
268	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	<i>m</i>	<i>18,370</i>		
269	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	5,000		
270	M	55343120	<i>profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro</i>	<i>m</i>	<i>5,100</i>		
271	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,021		
272	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,061		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
273	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,800		
274	M	59761039	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>1,980</i>		
275	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	1,800		
276	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	2,000		
277	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,034		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
278	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru schodišťového madla	m2	2,025		
279	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,025		
280	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,025		
281	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	2,025		
282	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,440		
283	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,440		
284	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	17,700		
285	K	783306809	Odstranění nesoudržných částí nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	17,700		
286	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440		
287	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440		

288	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,700		
289	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,440		
290	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,440		
291	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	17,700		
292	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440		
293	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440		
294	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,700		
295	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	17,700		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
296	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,093		
297	K	784131013	Odstanění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	21,093		
298	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	23,600		
299	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,093		
300	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	13,870		
301	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	46,120		
302	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,810		
303	K	784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,870		
D M Práce a dodávky M 11 919,00							
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
304	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	63,000		
305	K	460710012	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	63,000		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							
306	K	580104421	Kontrola stavu el spotřebičů pevných B - používaných ve venkovním prostoru	kus	19,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 383,60							
D VRN7 Provozní vlivy							
307	K	071103000	Provoz investora - pronájem mobilního zdroje vytápění - elektrický ohřivač MASTER B EP 15-30 kW - 2 ks (2x 90)	den	180,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL2

Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

KSO:

Místo:

Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

338 042,93

DPH základní
snížená

#ODKAZ!

Základ daně
338 042,93

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
70 989,02
#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

409 031,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL2

Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

338 042,93

HSV - Práce a dodávky HSV

123 374,29

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

186 260,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

28 408,21

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (vícepráce) ZL2

Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

338 042,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

123 374,29

D 1

Zemní práce

1	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	2,700		
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	6,600		

3	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	1,020		
4	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	6,600		
5	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	5,100		
6	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	2,700		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000		
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,640		
9	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2,592		
10	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,592		
11	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,920		
12	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	1,920		
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,640		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,310		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,439		
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,512		
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,200		
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,906		
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,608		
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,640		
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,512		
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,640		
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,434		
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,512		
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,224		
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,894		
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,219		
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,256		
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,350		
30	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,700		
D 2 Zakládání							
31	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,320		
32	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 5/10/2x3 m dvě vrstvy	t	0,074		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
33	K	342272205	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	0,320		
34	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,500		
35	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,425		
36	K	345311611	Zídky z betonu prostého tř. C 16/20 - zvednutí ocel. poklopu	m3	0,168		
D 4 Vodorovné konstrukce							
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,270		
D 5 Komunikace pozemní							
38	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	13,200		
39	K	572241112	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	2,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
40	K	611321112	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	0,195		
41	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,000		
42	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,245		
43	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,440		
44	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,120		
45	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	11,120		
46	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,128		

47	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se ztuhnutím	m3	0,256		
D 8 Trubní vedení							
48	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	9,000		
49	M	OSM.220030	KGEM trouba DN110x3,2/3000 SN4	kus	2,000		
50	M	OSM.222030	KGEM trouba DN160x4,0/3000 SN4	kus	2,000		
51	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		
52	M	28611996	přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 160	kus	1,000		
53	K	894111127	Šachty kanalizační zděné na potrubí z cihel vápenopískových kyselinovzdorných DN 250 nebo 300	kus	2,000		
54	M	55241020	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám ,vstup 800 mm, bez ventilace	kus	2,000		
55	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	5,000		
56	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		
57	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	4,500		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
58	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,000		
59	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	2,000		
60	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	7,900		
61	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	34,000		
62	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,135		
63	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,105		
64	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kčí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m	1,300		
D 997 Přesun sutě							
65	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,597		
66	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	68,343		
67	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,597		
68	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,760		
69	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,652		
70	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,243		
71	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,022		
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,243		
73	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,760		
74	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,652		
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,022		
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,831		
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,440		
78	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,392		
79	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,149		
80	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117	t	1,760		
81	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117	t	1,652		
82	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	1,760		
D 998 Přesun hmot							
83	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,722		
84	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,722		
85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8,544		
86	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	11,523		
87	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	8,544		
88	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	42,720		
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,002		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
90	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti visulé za studena nátěrem penetračním	m2	8,000		

186 260,43

91	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,003		
92	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zděvu, 2 vrstvy	m2	8,000		
93	M	58581005	<i>malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem</i>	kg	8,000		
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							
94	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	6,000		
95	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	35,760		
D 751 Vzduchotechnika							
96	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,13 m2	m	5,500		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
97	K	763121511	SDK stěna předsažená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	2,210		
98	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	8,850		
99	K	763164731	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5	m	2,250		
100	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,128		
D 764 Konstrukce klempířské							
101	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	5,500		
D 767 Konstrukce zámečnické							
102	K	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy přes 13 m2	kus	1,000		
103	M	<i>TMS.0004546.UR S.R01</i>	<i>vrata garážová sekční zateplená LPU 400 lamela typ M rozměr 4800 x 4250 s prosklenými okny a integrovanými dveřmi</i>	kus	1,000		
104	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického pohonu	kus	1,000		
105	M	<i>TMS.0016773.UR S.R01</i>	<i>boční pohon garážových sekčních vrat</i>	kus	1,000		
106	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - zpětná mont. poklopů	kg	200,000		
107	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,193		
108	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	65,200		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
109	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	47,800		
110	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	47,800		
111	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	47,800		
112	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	47,800		
113	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	47,800		
114	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	47,800		
115	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	47,800		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
116	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	7,650		
117	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,650		
118	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	7,650		
D M Práce a dodávky M 28 408,21							
D 21-M Elektromontáže							
119	K	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	52,000		
120	M	<i>34111094</i>	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2</i>	m	59,800		
121	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	36,000		
122	M	<i>34571361</i>	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm</i>	m	36,000		
123	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
124	K	741320416	Montáž jistič čtyřpólový nn do 25 A ve skříní, se signálním kontaktem	kus	1,000		
125	M	<i>35822403</i>	<i>jistič 3pólový-charakteristika C 16A</i>	kus	1,000		
126	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoprúd v objektech v do 6 m	%	63,780		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
127	K	460080045	Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,032		
128	K	460150033	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	30,500		

129	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	30,500		
130	K	460560013	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	13,500		
131	K	460560013	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	4,500		
132	K	460650083	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 20 cm	m2	5,100		
133	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	2,700		
134	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	2,700		
135	K	460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm	m2	5,100		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 42
Stavba: Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL2

KSO:
Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **264 858,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	264 858,45	55 620,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **320 478,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 42

Stavba: Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL2

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		264 858,45	320 478,72
SO.01	Budova A	5 630,71	6 813,16
SO.02	Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž	259 227,74	313 665,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL2

Objekt:

SO.01 - Budova A

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 630,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 630,71	21,00%	1 182,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 813,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL2

Objekt:

SO.01 - Budova A

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 630,71

PSV - Práce a dodávky PSV

5 630,71

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL2

Objekt:

SO.01 - Budova A

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 630,71
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 630,71
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	14	spínače, přepínače včetně krabic a příslušenství-viz. PD "TANGO" - řazení č.1, č.5, č.6	kus	1,000		
2	K	14	spínače, přepínače včetně krabic a příslušenství-viz. PD "TANGO" - řazení č.1, č.5, č.6	kus	3,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
3	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000		
4	K	766811222	Montáž kuchyňské pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)	kus	1,000		
5	M	541Mora	Sklokeramická varná deska	kus	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL2

Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 227,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 227,74	21,00%	54 437,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 665,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL2

Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**259 227,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

122 999,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

136 227,76

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou HZS - oprava (méněpráce) ZL2

Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							259 227,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				122 999,98
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	331231126	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10	m3	0,405		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,880		
3	K	642942331	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel plochy přes 4,5 do 10 m2 na MC	kus	2,000		
4	M	553Montkov	vrata ocelová dvoukřídla 2,4x 2,5 m oboustranně opláštěná křídla s vnitřní tepelnou izolací	kus	2,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	409,200		

6	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo -1112	m ²	4 092,000			
7	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m ²	409,200			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					136 227,76
D		762	Konstrukce tesařské					
8	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m ³	6,300			
9	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m ³	6,300			
10	K	762134122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm	m ²	60,000			
11	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m ²	45,000			
12	M	60511012	<i>řezivo jehličnaté deskové neopracované střed</i>	<i>m³</i>	<i>6,300</i>			
13	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,872			
D		766	Konstrukce truhlářské					
14	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m ²	2,000			
15	M	611400030	<i>okna a dveře balkonové z plastů okna plastová pevné zasklení sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120 cm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>			
16	M	611400170	<i>okna a dveře balkonové z plastů okno plastové jednokřídle otevíravé/sklopné sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120 cm</i>	<i>m²</i>	<i>2,000</i>			
17	K	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	4,000			
18	M	61161735	<i>dveře vnitřní hladké dýhované plně 2křídle 1450x1970mm mahagon</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
19	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC"	m ²	128,000			
20	K	783121162	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m ²	128,000			
21	K	783721112	Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) lazurovacím lakem 2x lakování	m ²	105,000			

Rekapitulace ZL č.1 + ZL č.2**Kralupy nad Vltavou HZS - oprava**

Číslo SO	Název	Cena před ZL (SoD)	Vícepráce ZL1	Méněpráce ZL1	Vícepráce ZL2	Méněpráce ZL2	Cena po změně celkem
Kralupy nad Vltavou HZS - oprava		11 499 948,05	2 517 967,16	444 084,61	1 269 537,82	264 858,45	14 578 509,97
SO.01	Budova A	7 611 912,99	2 491 129,61	444 084,61	931 494,89	5 630,71	
SO.02	Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná v	3 888 035,06	26 837,55	0,00	338 042,93	259 227,74	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 534227

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9b721be6-4248-4f24-a25c-0583d57a067f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2019 15:51:01



6335af51-0569-4b52-8ce0-f6802acb1eaa