

Rekapitulace nákladů

PO PŘEMÍSTĚNÍ

Rekonstrukce maringotek po přemístění

Rekonstrukce maringotek – VÍCEPRÁCE nad rámec předpokládaného zadání

Celkem


Rekonstrukce maringotek pro Lesní školku na Praze 7

celkem cena

199 450,00 Kč

248 677,00 Kč

448 127,00 Kč



Pol.	Konstrukce	Podrobný popis prací	Výměra		Cena	
			množství	MJ	JC	Kč bez DPH
Rekonstrukce maringotek – po přemístění						
INTERIÉR						
1.	vytápění	plynová kamna 4,2kW, 1x láhev PB 10kg, přípojovací materiál, doprava, osazení, odkouření, uvedení do provozu, REVIZE	2 ks		18 250,00	36 500,00
2.	nový otvor pro odkouření kamen	včetně začistění vně i uvnitř	2 ks		v ceně	-
EXTERIÉR						
3.	parapety, oplechování	doplnění oplechování oken a dveří	2 kpl		12 000,00	24 000,00
4.	odvodnění	odvodnění střech žlaby a svody hadicí (pouze ze zadní části maringotky) (nádobý na dešťovou vodu nejsou součástí, cizí dodávka)	2 kpl		bude řešeno při garáži	
5.	oprava opláštění SPACÍ MARINGOTKA vstupní terasa, schody, zábradlí	oprava opláštění obou maringotek dřevěná vstupní terasa se schody - samonosná dřevěná kce - půdorysný rozměr podesty/terasy cca 5 x 1,5m - výška cca 105 cm - zábradlí podél kratších stran z hoblovaných hranolů (nebo KVH) 60 x 40 - povrch z hoblovaných smrkových fošen	1 kpl		4 500,00	4 500,00
6.		- minimálně vodorovné prvky před nátěry impregnovat!!! - vrchní barva shodná s obložením podvozku - stupně 30cm x cca 17cm výška - počet stupňů upravit tak, jak to bude vycházet... viz poznámky na výkresech – jídelní asi 5ks a spací asi 6ks	1 kpl		56 367,50	56 367,50
7.	podbití SPACÍ maringotky JÍDELNÍ MARINGOTKA vstupní terasa, schody, zábradlí	dřevěná konstrukce obložená palubkami vodorovně včetně nátěru (niky, tabule, vrátka viz vícepráce) dřevěná vstupní terasy se schody - samonosná dřevěná kce - půdorysný rozměr podesty/terasy cca 1,2m x celá šířka terasy - výška cca 105 cm - zábradlí podél kratších stran z hoblovaných hranolů (nebo KVH) 60 x 40 - povrch z hoblovaných smrkových fošen	1 kpl		16 712,50	16 712,50
8.		- minimálně vodorovné prvky před nátěry impregnovat!!! - vrchní barva shodná s obložením podvozku - stupně 30cm x cca 17cm výška - počet stupňů upravit tak, jak to bude vycházet... viz poznámky na výkresech – jídelní asi 5ks a spací asi 6ks	1 kpl		24 157,50	24 157,50
9.	podbití JÍDELNÍ maringotky	dřevěná konstrukce obložená palubkami vodorovně včetně nátěru (niky, vrátka viz vícepráce)	1 kpl		16 712,50	16 712,50
Ostatní						
10.	doprava materiálů, přesun hmot		1 kpl		10 000,00	10 000,00
11.	elektrocentrála - pŕijčovně a pohonně hmoty		1 kpl		8 500,00	8 500,00
12.	závěrečný úklid		1 kpl		2 000,00	2 000,00

CELKEM Rekonstrukce maringotek po přemístění - cena bez DPH

199 450,00

Pol.	Konstrukce	Podrobný popis prací	Výměra		Cena	
			množství	MJ	JC	Kč bez DPH
Rekonstrukce maringotek – VÍCEPRÁCE						
INTERIÉR						
<u>Jídelní maringotka</u>						
<u>Interiérové truhlářské prvky</u>						
1.	Stoly	Atypické stoly se sklopnými bočními deskami	2 ks		15 500,00	31 000,00
2.	Polopříčky	Žebříčková ohrádka kolem kamen + polopříčka u špinavé zóny	1 kpl		12 206,00	12 206,00
3.	Lavice	Atypické lavice v čisté zóně dle PD	5 ks		2 400,00	12 000,00
4.	Police	Nástěnné police v čisté zóně 3x 3ks	1 kpl		13 200,00	13 200,00
5.	Gumová podlahovina	Gumová průmyslová podlaha ve špinavé zóně dle PD	1 kpl		5 000,00	5 000,00
<u>Spací maringotka</u>						
Trám						
6.		Trám z fošny, tedy tl.40mm, podélně pod stropem maringotky, výškově nad rámem čelního okna. Prerušeny nad špinavou zónou. Účelem je příležitostně sušení textilu. Jedná se o dodatečný požadavek, který nebyl v době rekonstrukce znám, s trámem tedy nebylo počítáno a pod obložním tedy nebyly pro tento trám zřízeny žádné ztužující a kotvící konstrukce. Na schůzce bylo dojednáno, že trám bude tedy realizován ze dvou částí, z nichž každá bude na jedné straně ukotvena do ohrazení kamen a na druhé straně u čel maringotky bude kotvena „jak to půjde“, např. příčnou podpěrou.	1 ks		8 300,00	8 300,00
7.	Ohrádka kolem kamen	ohrádka kolem kamen	1 kpl		4 070,00	4 070,00
8.	Gumová podlahovina	Gumová průmyslová podlaha ve špinavé zóně dle PD	1 kpl		5 000,00	5 000,00
<u>Dopočet nákladů po změnách konstrukcí:</u>						
9.	Spací patra	postele ve spací maringotce (konečné řešení po změnách)	1	41201	41 201,00	
<u>Odpočet nákladů z objednávky O-0036/OIVZ/2019:</u>						
10.	objednávka O-0036/OIVZ/2019	postele a spací plochy v maring. A	-1	17500	- 17 500,00	
11.	objednávka O-0036/OIVZ/2019	relaxační zóna v maring. B	-1	7500	- 7 500,00	
změna konstrukce = vícepráce = rozdíl nákladů						16 201,00
OBĚ MARINGOTKY						
12.	připravenost pro atypické výplně	Stavební připravenost pro atypické výplně - vyřezání otvorů a olišování vč.nátěru	1	3000	3 000,00	
13.	objednávka O-0036/OIVZ/2019	vyřezání dveří a vyřezání otvorů pro nové atyp výplně	-1	4500	- 4 500,00	
změna konstrukce = vícepráce = rozdíl nákladů přidat do objednávky						1 500,00
EXTERIÉR						
14.	Podloží jídelní maringotky	Bednění podloží	1 kpl		13 500,00	13 500,00
15.	Podloží jídelní maringotky	Připomoce při pokládání panelů	1 kpl		6 500,00	6 500,00
16.	Podloží jídelní maringotky	Připomoce při přemísťování maringotek 7. 8. 2019	1 kpl		6 500,00	6 500,00
17.	Kamenná obezdívka	Kam.obezdívka podloží jídelní maringotky z kamenů na místě (ze dvou stran maringotky)	1 kpl		20 400,00	20 400,00
18.	OK	Ocelová konstrukce pro zajištění stabilizace maringotek	8 kpl		3 356,25	26 850,00
19.	Změna venk.obložení SPACÍ mar.	1x zabudovaná nika s dvířky, 2x tabule, vrátka do prostoru za maring., vše v nátěru (bez vnitřní zavěšen bedny a kování viz samostatná položka)	1 kpl		19 450,00	19 450,00
20.	Změna venk.obložení JÍDELNÍ mar.	2x zabudovaná nika s dvířky, vrátka do prostoru za maringotkou, vše v nátěru (bez vnitřní zavěšen bedny a kování viz samostatná položka)	1 kpl		15 000,00	15 000,00
		Vnitřní zavěšené bedny z vodovzdorné překližky a kování pro niky a vrátka (3ks beden a 5ks petlic)	1 kpl		16 500,00	16 500,00
Ostatní						
21.	doprava materiálů, přesun hmot		1 kpl		10 000,00	10 000,00
22.	elektrocentrála - půjčovné a pohonné hmoty		1 kpl		8 500,00	8 500,00
GARÁŽ A PERGOLA		bude řešena další objednávkou po vyjasnění technického řešení				

CELKEM Rekonstrukce maringotek VÍCEPRÁCE - cena bez DPH

248 677,00