

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na stavbu
„Výměna střešní krytiny – Gymnázium Krnov“
ze dne 25.9.2017 uzavřený mezi
/dále jen „dodatek“/

1. Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem: Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov
zastoupena: Mgr. Vladimír Schreierem, ředitelem školy
IČ: 00601349
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy tel.:
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:

AF Stav Krnov s.r.o.

Se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
Zastoupena: Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé
IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632
Bankovní spojení: Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
66221
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2017 smlouvu o dílo na provedení stavby „Výměna střešní krytiny – Gymnázium Krnov /dále jen „smlouva“/.

V průběhu provádění stavebních prací došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek ke zdržení při realizaci výměny střešní krytiny a souvisejících oprav krovu.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly dle odst. IV. bodu 4. smlouvy o dílo, na prodloužení termínu realizace stavby do 16.10.2017.

II.

V průběhu provádění stavebních prací bylo dohodnuto provedení prací nad rámec smlouvy o dílo (vícepráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a dále vyplynuly z postupu prací při realizaci stavby.

Jedná se o provedení těchto prací:

- na doporučení dodavatele střešní krytiny s ohledem na záruku materiálů budou provedeny odvětrávané nároží, které měly být provedeny nevětrané
- na doporučení dodavatele střešní krytiny s ohledem na záruku materiálů budou provedeny odvětrávané hřebeny, které měly být provedeny přeložením s lemovkou nevětrané
- demontáž původní hlavní nefunkční antény
- doplnění systémových anténních prostupů do vláknocementové krytiny pro slaboproudé rozvody po demontované hlavní anténě
- poškozené zdivo komínového tělesa bylo plošně osekáno a doplněno maltou včetně výztužné síťoviny
- po odstranění osinkocementové střešní krytiny byly na cca 50% střechy zjištěny 2 vrstvy pojistné izolace, které budou odstraněny

Soupis víceprací je přílohou č.1 tohoto dodatku.

V průběhu provádění stavebních prací nebyly provedeny některé práce (méněpráce), současně objednatel nařídil některé práce neprovádět.

Jedná se zejména o neprovedení těchto prací:

- nebude provedena montáž ochranných sítí a záchytných stříšek v rozsahu dle PD
- část původního řeziva v dobrém technickém stavu, byla při výměnách úžlabních krokví demontována a po očištění a kontrole zpětně použita v úžlabích
- nebyly měněny celé vazné trámy, ale v některých případech pouze poškozené části
- nebudou provedeny přesazené nároží a hřebeny bez provětrávání
- distanční úchyty do okapů pro vyhřívací kabely budou provedeny v rozteči 1 m
- při opravě bleskosvodu nebude zasahováno do živičných zpevněných ploch
- dle výsledků měření zemního odporu bleskosvodu nebudou instalovány u všech svodů zemnicí desky a tyče

Soupis méněprací je přílohou č.2 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena sjednaných méněprací činí 309.355,- Kč bez DPH
2. Cena sjednaných víceprací činí 125.242,- Kč bez DPH
3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se upravuje a činí:

Cena bez DPH	5.069.274,70 -- Kč
DPH 21 %	1.064.547,69-- Kč
Cena vč. DPH	6.133.822,39 --Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Krnově dne 25.9.2017

za objednatele
Mgr. Vladimír Schreier
ředitel školy

za zhotovitele
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy