

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28. 12. 2018

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-6156/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 195 18

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy o

dílo

(dále jen „**dodatek č. 8**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:

950 630 207

Datová schránka:

ybiaiuv

(dále jen „**objednatel**“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

Jejmž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:

518 615 196

Datová schránka:

bh7rhj7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

Předmět dodatku č. 8

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 12. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6156/2018, ev. č. zhotovitele 195 18, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen „**smlouva**“).

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 4 434 184,15 Kč vč. DPH (což je 3 664 615 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 2 229 798,90 Kč včetně DPH (což je 1 842 809,01 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 6 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **2 204 385,25 Kč** včetně DPH (což je **1 821 805,99 Kč** bez DPH) – takto:

„2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč:

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	27 238 966,18 Kč	5 720 182,90 Kč	32 959 149,08 Kč

(slovy: dvacetsedmmilionůdvěstětřicetosmtisícdevětsetšedesátšest korun českých osmnáct haléřů bez DPH).“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou následující dokumenty:


a) Změnový list č. 6

V Brně dne 16.12.2019

V Kyjově dne 28.11. 2019



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:



Za zhotovitele
MSO servis spol. s r.o.



otisk razítka

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 38 -

Předmět díla:	Hasičská stanice - Slavkov u Brna
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Řečkovice, 62100 Brno 21, jednatel 
Popis změny:	
31. Slaboproud změny dle revize PD	
Na základě doplňujících požadavků investora a jejich provoz byla provedena projektantem revize projektové dokumentace slaboproudu včetně výkazu výměr. Rozpočet neobsahuje licence pro bezpečnostní systém SBI - viz příloha	
32. Stěrkování stropů	
Z důvodu nerovností z výroby stropních Spirollů bude lokálně v rozsahu 25 % v podhledu garážích provedeno navíc stěrkování s vyhlazením před malbou. Stropní omítky nejsou dle požadavků prováděny a již byly odečteny.	
33. Změna kazet. podhledů ve sprchách za SDK, obklad stupaček	
Z důvodu zakrytí viditelných částí stupaček bude v zázemí proveden SDK obklad stupačky v místnosti 01.1.21; 01.1.28 a ve výklenku na chodbě 01.1.02 SDK předstěna. Nad sprchami bude SDK pohled impregnovaný proti vlhkosti. V místnosti 01.01.07 bude snížen podhled z důvodu zakrytí VZT zařízení pod stropem. Podhled z minerálních kazet ve sprchách bude odečten.	
34. Změny povrchu hřiště, nové oplocení	
Dle požadavku investora bude provedena změna plochy a skladby hřiště na povrch umělý trávnik s podkladní skladbou a s odvodněním plochy. Bude realizováno nové síťové oplocení kolem hřiště do výšky 4m s předstupem a dvěma brankami a dovybavením. Dále bude napojeno drenážní odvodnění potrubí KG DN 125 v délce 15 m na retenční objekt. Proveden kompletní odpočet skladby hřiště a rozběhové plochy pro cvičnou zeď. Dále odečteno vybavení na basketball, které investor nepožaduje.	
35. Bourání původní asfaltové komunikace v zadní části vč. obrubníků	
V zadní části u RC modelů z důvodu výstavby hřiště bude původní asfaltová komunikace vybourána a odvezena na skládku vč. poplatku za skládku. Dále bude vybourán silniční obrubník a pod ním nalezený betonový základ. Betonová suť bude odvezena na skládku vč. poplatku za skládku.	
36. AK požární nádrž a armaturní šachta vystrojení PE potrubí	
Z důvodů požadavku a rozsahu je provedena změna projektu požárního vodovodu z původní propojené akumulační nádrže požární vody a retenční na oddělenou tak, aby plnila funkci samostatně. Požární nádrž bude plněna pouze vodou z vodovodního řádu bez možnosti znečištění vodou dešťovou a následně bez možnosti poškození výtlač. čerpadel a techniky na hasičských vozidlech. Bude v provedení dvou šachet na požární a armaturní včetně vystrojení a propojení v PE provedení a hlídání hladiny řídicím el.rozvaděčem. Retence dešťové kanalizace je řešena odděleně. Na areálovou kanalizaci je vypracována projektantem revize projektové dokumentace. Původní akumulační nádrž pro retenci a požární vodu budou odečteny. Zemní práce jsou řešeny v rozpočtu č.38.	
37. AK retence vč. nádrží	
Provedena revize PD areálové kanalizace. Retence dešťové vody je nově navržena odděleně od požární nádrže tak, aby řešila společný odvod a likvidaci dešťových vod z kompletních zpevněných ploch a včetně budoucí výstavby objektu ZZS. Bude řešena samostatně přítokovou a odtokovou šachtou a propojením KG SN 8 potrubí DN 500. Zemní práce jsou řešeny v rozpočtu č.38.	
38. Areálová kanalizace změny	
Obsahem změny areálové kanalizace jsou výkopové a stavební přípravné práce pro osazení požární nádrže, armaturní šachty a retenčních šachet a změn v potrubí AK dle revize PD.	
Z důvodu pojezdu hasičských vozidel provedeno obetonování kanalizačního potrubí.	
39. ORL změny	
Kanalizační potrubí na ORL je opraveno dle skutečnosti nové revize PD. Potrubí bude napojeno na odvodňovací žlaby s parkovací plochy a bude z důvodů pojezdu hasičských vozidel obetonováno. Šachta ORL bude v místě skladby komunikace nadstavěna beton. prstenci.	
40. Silnoproud změny dle revize PD	
Upraveno dle revize PD elektro silnoproud a požadavků investora. Dovybavení rozvaděče, chráničky pro přípravu motorgenerátoru a doplnění el. rozvodů zásuvek pro vysoušeče oděvů, RettBoxy, semaforey u vrat a ovládání VZT.	
41. Nopová izolace kolem objektu	
Spodní konstrukce stavby bude dodatečně před obsypem objektu doplněna o ochranu proti vlhkosti nopovou folií.	
42. Změny ZP, obrubníků, žlabů	
Dle nových skutečností bude ve zpevněných plochách prodloužena délka odvodňovacího žlabu (odvod dešťových vod i z plochy ZZS) a doplněna o žlab v místě parkovací plochy, dále o chybějící krycí litinový rošt, vpustě k žlabům a prodloužení odvodnění žlabů. Objekt bude obsypán a s okolním terénem srovnán. Okraje asfaltové plochy budou u vjezdové brány doplněny o nájezdové obrubníky a v zadní části odděleně od plochy ZZS a trávniku chodníkovými obrubníky. V místě nájezdů vozidel u vrat bude navíc asfaltová komunikace. Doplněno o kompletní živičný postřik pro přípravu asfaltové komunikace. Proveden odpočet stabilizace, úpravy plochy pod komunikací vč. geotextilie a přídlažby, která bude osazena pouze podél objektu v dvorní části.	

43. AO - venkovní svítidlo a změna trasy

Dle požadavků investora bude provedena úprava areálového osvětlení. 2. větev kabelových rozvodů bude realizována k AO u plochy ZZS, tím nemusí být provedena část 3. větve. Venkovní svítidlo bude navýšeno o 1 stožár a 2 reflektory vč. zemních prací s doplněním kabelovou chráničkou, pískové lože a zakrytí výstraž. folií. Provedeno odpočet krátkého výložníku u venkovních svítidel, který je změněn na dvojitý dlouhý TR 1500 a části kabelů AO změnou trasy.

44. Změna výšky oplocení

Z důvodu požadavků MÚ Slavkov bude provedena změna výšky areálového oplocení z 1,5m na 2m. Provedeno odpočet původního oplocení a sloupků do výšky 1,5m.


45. Doplnění o spínání kaloriferů

Na základě požadavku na dopojení kaloriferů, které nebyly řešeny v původní PD MaR, byla projektantem PD dopracován a upraven VV.

46. Dopojení odvětrání do podhledu

Z důvodů snížení podhledů v místnostech 01.1.05, 01.1.10, 01.1.11, 01.01.08-09, 01.1.21, 01.1.19 je nutné pro VZT rozvody provést dopojení talířových ventilů AI hadicí. V původním PD bylo řešeno pouze mřížkou v místě potrubí.

Z ekonomických důvodů a požadavků investora budou provedeny uvedené změny.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 5 ZZVZ - interoperabilita	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.6 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	1 821 805,99 Kč	7,78%
	Výše DPH sazba:	21%	382 579,26 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	2 204 385,25 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	23 420 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	28 338 200,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-1 842 809,01 Kč	-7,87%
	Méněpráce celkem vč. DPH	-2 229 798,90 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	3 664 615,00 Kč	15,65%
	Vícepráce celkem vč. DPH	4 434 184,15 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 6 bez DPH	5 507 424,01 Kč	23,52%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 6 vč. DPH	6 663 983,05 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	9-11/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	28. 11. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	28. 11. 2019	
	TDI:	28. 11. 2019	
	Projektant:	28. 11. 2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	16. 12. 2019	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.6		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195 18** **Hasičská stanice - Slavkov u Brna**

Změnový list č. 6

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 61400 Brno-Zábrdovice	IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 031 516,99
PSV	291 486,48
MON	498 802,52
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 821 805,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 821 805,99 CZK
Základní DPH	21 %	382 579,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 204 385,25 CZK**

v

dne

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 42 -

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z06	Změnový list č.6	0,00	1 821 805,99	382 579,27	2 204 385,26	100
1.31.1	VP slaboproud změny dle revize PD	0,00	287 626,20	60 401,50	348 027,70	16
1.31.2	MP slaboproud změny dle revize PD	0,00	-60 817,10	-12 771,59	-73 588,69	-3
1.32.1	VP částečné stérkování stropů před malbami v garážích	0,00	15 746,04	3 306,67	19 052,71	1
1.33.1	VP Změna kazet. podhledu ve sprchách za SDK, obklad stupaček	0,00	13 088,23	2 748,53	15 836,76	1
1.33.2	MP Změna kazetových podhledů ve sprchách za SDK	0,00	-1 092,79	-229,49	-1 322,28	0
1.34.1	VP Změny povrchu hřiště, nové oplocení	0,00	1 050 098,29	220 520,64	1 270 618,93	58
1.34.2	MP Změny povrchu hřiště	0,00	-1 229 603,39	-258 216,71	-1 487 820,10	-67
1.35.1	VP Bourání původní asfaltové komunikace v zadní části vč.	0,00	174 071,48	36 555,01	210 626,49	10
1.36.1	VP AK požární nádrž a armaturní šachta vystrojení PE potrubí	0,00	1 004 551,33	210 955,78	1 215 507,11	55
1.36.2	MP AK požární a retenční nádrž	0,00	-268 187,49	-56 319,37	-324 506,86	-15
1.37.1	VP AK retence vč. nádrží	0,00	324 600,29	68 166,06	392 766,35	18
1.38.1	VP Areálová kanalizace změny	0,00	323 459,93	67 926,59	391 386,52	18
1.38.2	MP areálová kanalizace změny	0,00	-116 599,27	-24 485,85	-141 085,12	-6
1.39.1	VP ORL změny	0,00	39 389,14	8 271,72	47 660,86	2
1.39.2	MP ORL změny	0,00	-54 210,91	-11 384,29	-65 595,20	-3
1.40.1	VP Silnoproud změny dle revize PD	0,00	67 396,80	14 153,33	81 550,13	4
1.41.1	VP nopová izolace objektu proti vlhkosti	0,00	39 579,03	8 311,60	47 890,63	2
1.42.1	VP Změny ZP, obrubníků, žlabů	0,00	196 999,09	41 369,81	238 368,90	11
1.42.2	MP Změny ZP, odpočet přídlažby a stabilizace	0,00	-76 963,38	-16 162,31	-93 125,69	-4
1.43.1	VP AO venkovní svítidlo a změna trasy	0,00	59 258,24	12 444,23	71 702,47	3
1.43.2	MP AO změna trasy	0,00	-4 226,00	-887,46	-5 113,46	0
1.44.1	VP oplocení změny výšky	0,00	55 018,01	11 553,78	66 571,79	3
1.44.2	MP oplocení změny výšky	0,00	-31 108,68	-6 532,82	-37 641,50	-2
1.45.1	VP Doplnění o spinání kaloriferů	0,00	6 224,50	1 307,15	7 531,65	0
1.46.1	VP dopojení odvětrání do podhledu	0,00	7 508,40	1 576,76	9 085,16	0
Celkem za stavbu		0,00	1 821 805,99	382 579,27	2 204 385,26	100

Popis rozpočtu: 1.31.1 - VP slaboproud změny dle revize PD

Na základě doplňujících požadavků investora a jejich provoz byla provedena projektantem revize projektové dokumentace slaboproudu včetně výkazu výměr. Rozpočet neobsahuje žádné licence pro bezpečnostní systém SBI.

Popis rozpočtu: 1.31.2 - MP slaboproud změny dle revize PD

Odpočty dle revize PD slaboproudu.

Popis rozpočtu: 1.32.1 - VP částečné stěrkování stropů před malbami v garážích

Z důvodu nerovností výstupků z výroby stropních Spirollů bude lokálně v rozsahu 25 % v podhledu garážích provedeno navíc stěrkování s vyhlazením před malbou. Stropní omítky nejsou dle požadavků prováděny a již byly odečteny.

Popis rozpočtu: 1.33.1 - VP Změna kazet. podhledu ve sprchách za SDK, obklad stupaček

Z důvodu zakrytí viditelných částí stupaček bude v zázemí proveden SDK obklad stupačky v místnosti 01.1.21; 01.1.28 a ve výklenku na chodbě 01.1.02 SDK předstěna. Nad sprchami bude SDK pohled impregnovaný proti vlhkosti. V místnosti 01.01.07 bude snížen podhled z důvodu zakrytí VZT zařízení pod stropem.

Popis rozpočtu: 1.33.2 - MP Změna kazetových podhledů ve sprchách za SDK

Nad sprchami bude z důvodu vlhkosti proveden impregnovaný SDK pohled proti vlhkosti. Podhled z minerálních kazet ve sprchách bude odečten.

Popis rozpočtu: 1.34.1 - VP Změny povrchu hřiště, nové oplocení

Dle požadavku investora bude provedena změna plochy a skladby hřiště na povrch umělý trávník s podkladní skladbou a s odvodněním plochy. Bude realizováno nové síťové oplocení kolem hřiště do výšky 4m s předstupem a dvěma brankami a dovybavením. Dále bude napojeno drenážní odvodnění potrubí KG DN 125 v délce 15 m na retenční objekt.

Popis rozpočtu: 1.34.2 - MP Změny povrchu hřiště

Investor požaduje změnu povrchu hřiště z krytu z elastických hmot na umělý trávník z důvodů zkušeností a údržby. Proveden kompletní odpočet skladby hřiště a rozběhové plochy pro cvičnou zeď.

Dále odečteno vybavení na basketball, které investor nepožaduje.

Popis rozpočtu: 1.35.1 - VP Bourání původní asfaltové komunikace v zadní části vč. obrubníků

V zadní části u RC modelů z důvodu výstavby hřiště bude původní asfaltová komunikace vybourána a odvezena na skládku vč. poplatku za skládku. Dále bude vybourán silniční obrubník a pod ním nalezený betonový základ. Betonová sut' bude odvezena na skládku vč. poplatku za skládku.

Popis rozpočtu: 1.36.1 - VP AK požární nádrž a armaturní šachta vystrojení PE potrubí

Z důvodů požadavku a rozsahu je provedena změna projektu požárního vodovodu z původní propojené akumulární nádrže požární vody a retenční na oddělenou tak, aby plnila funkci samostatně. Požární nádrž bude plněna pouze vodou z vodovodního řádu bez možnosti znečištění vodou dešťovou a následně bez možnosti poškození výtlač. čerpadel a techniky na hasičských vozidlech. Bude v provedení dvou šachet na požární a armaturní včetně vystrojení a propojení v PE provedení a hlídání hladiny řídicím el.rozvaděčem.

Retence dešťové kanalizace je řešena odděleně. Na areálovou kanalizaci je vypracována projektantem revize projektové dokumentace.

Požární voda:

Rozpočet obsahuje:

- osazení a dodávku monolitické požární nádrže pro objem vody 18 m3 a armaturní šachty
- odvětrání požární nádrže a armaturní šachty
- jádrové vrtání a těsnění prostupů požární nádrže a armaturní šachty
- vybetonování spádu dna požární nádrže a armaturní šachty
- izolační ochrana záklopů požární nádrže a armaturní šachty
- kompletní vystrojení požární nádrže a armaturní šachty v PE potrubí provedení, nerezové žebříky
- vstupní poklopy D400
- řídicí rozvaděč v jednoduchém provedení, tlačítko ovládání vypnout a zapnout
- funkce dvou čerpadla; výtlač vody 2x30m3/hod
- nadzemní hydrant a venkovní ovládání obsluhy čerpadel na konzole 0,5m před objektem

Popis obsluhy:

- napojení hasičských vozidel na nadzemní hydrant
 - zapnutí čerpadel pomocí tlačítka START
 - výtlač vody 2x30m3/hod do nadzemního hydrantu a následně do hasičského vozidla
 - vypnutí čerpadel pomocí tlačítka STOP
 - odpojení hasičského vozidla od nadzemního hydrantu
 - při odběru vody a poklesu hladiny v požární nádrži provedeno dopouštění nádrže řízené plovákem
- Zemní práce, obsypy, betonáž budou řešeny v rámci rozpočtu změn areálové kanalizace.

Popis rozpočtu: 1.36.2 - MP AK požární a retenční nádrž

Z důvodů nových změn z revize projektu areálové kanalizace budou původní akumulární nádrže pro retenci a požární vodu odečteny vč. původního čerpadla.

Popis rozpočtu: 1.37.1 - VP AK retence vč. nádrží

Provedena revize PD areálové kanalizace. Retence dešťové vody je nově navržena odděleně od požární nádrže tak, aby řešila společný odvod likvidaci dešťových vod kompletních zpevněných ploch a včetně budoucí výstavby objektu SO02 (ZS). Bude umístěna samostatně na přítokovou a odtokovou šachtou a propojením KG SN 8 potrubí DN 500.

Popis rozpočtu: 1.38.1 - VP Areálová kanalizace změny

Obsahem změny areálové kanalizace jsou výkopové a stavební přípravné práce pro osazení požární nádrže, armaturní šachty a retenčních šachet a změn v potrubí AK dle revize PD.

Z důvodu pojezdu hasičských vozidel provedeno obetonování kanalizačního potrubí.

Popis rozpočtu: 1.38.2 - MP areálová kanalizace změny

Odpočty provedeny dle revize PD změn areálové kanalizace.

Popis rozpočtu: 1.39.1 - VP ORL změny

Kanalizační potrubí na ORL je opraveno dle skutečnosti nové revize PD. Potrubí bude napojeno na odvodňovací žlab s parkovací plochy a bude z důvodů pojezdu hasičských vozidel obetonováno. Šachta ORL bude v místě skladby komunikace nadstavěna beton. prstenci.

Popis rozpočtu: 1.39.2 - MP ORL změny

Odpočet zemních prací, potrubí a šachty dle revize PD.

Popis rozpočtu: 1.40.1 - VP Silnoproud změny dle revize PD

Upraveno dle revize PD elektro silnoproud a požadavků investora. Dovybavení rozvaděče, chráničky pro přípravu motorgenerátoru a doplnění el. rozvodů zásuvek pro vysoušeče oděvů, RED boxy, semaforey u vrat a ovládání VZT.

Popis rozpočtu: 1.41.1 - VP novová izolace objektu proti vlhkosti

Spodní konstrukce stavby bude dodatečně před obsypem objektu doplněna o ochranu proti vlhkosti novou folií.

Popis rozpočtu: 1.42.1 - VP Změny ZP, obrubníků, žlabů

Dle nových skutečností bude ve zpevněných plochách prodloužena délka odvodňovacího žlabu a doplněna o žlab v místě parkovací plochy, dále o chybějící krycí litinový rošt, vpustě k žlabům a prodloužení odvodnění žlabů. Objekt bude obsypán a s okolním terénem srovnán. Okraje asfaltové plochy budou u vjezdové brány doplněny o nájezdové obrubníky a v zadní části oddělené od plochy ZS a trávníku chodníkovými obrubníky. V místě nájezdů vozidel u vrat bude navíc asfaltová komunikace. Doplněno o kompletní živичný postřik pro přípravu asfaltové komunikace.

Popis rozpočtu: 1.42.2 - MP Změny ZP, odpočet přídlažby a stabilizace

Odpočet stabilizace, úpravy plochy pod komunikací vč. geotextilie a přídlažby, která bude osazena pouze podél objektu v dvorní části.

Popis rozpočtu: 1.43.1 - VP AO venkovní svítidlo a změna trasy

Dle požadavků investora bude provedena úprava areálového osvětlení. 2. větev kabelových rozvodů bude realizována k AO u plochy ZS, tím nemusí být provedena část 3. větve. Venkovní svítidlo bude navýšeno o 1 stožár a 2 reflektory vč. zemních prací s doplněním kabelovou chráničkou, pískové lože a zakrytí výstraž. folií. Vybavení VO výložníky budou na žádost investora delší na TR 1500.

Popis rozpočtu: 1.43.2 - MP AO změna trasy

Odpočet krátkého výložníku u venkovních svítidel, který je změněn na dvojité dlouhý TR 1500. Odpočet části kabelů AO změnou trasy.

Popis rozpočtu: 1.44.1 - VP oplocení změny výšky

Z důvodu požadavků MÚ Slavkov bude provedena změna výšky areálového oplocení z 1,5m na 2m.

Popis rozpočtu: 1.44.2 - MP oplocení změny výšky

Z důvodu požadavků MÚ Slavkov bude provedena změna výšky areálového oplocení z 1,5m na 2m. Provedeno odpočet původního oplocení a sloupků do výšky 1,5m.

Popis rozpočtu: 1.45.1 - VP Doplnění o spínání kaloriferů

Na základě požadavku na dopojení kaloriferů, které nebyly řešeny v původní PD MaR, byla projektantem PD dopracován a upraven VV.

Popis rozpočtu: 1.46.1 - VP dopojení odvětrání do podhledu

Z důvodů snížení podhledů v místnostech 01.1.05, 01.1.10, 01.1.11, 01.01.08-09, 01.1.21, 01.1.19 je nutné pro VZT rozvody provést dopojení talířových ventilů Al hadicí. V původním PD bylo řešeno pouze mřížkou v místě potrubí.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_9	Ostatní materiál	HSV			-23 300,00	-1
1	Zemní práce	HSV			204 389,37	11
100	Zemní práce	HSV			33 694,00	2
101	Příprava kabelových tras, montáž+dodávka	HSV			8 489,80	0
104	Rozvod univerzální kabeláže - montáž	HSV			1 978,50	0
105	Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	HSV			57 010,00	3
107	Ozvučovací systém - dodávka	HSV			3 942,90	0
108	Domácí telefon - montáž	HSV			825,00	0
109	Domovní telefon - dodávka	HSV			1 609,00	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-49 953,20	-3
114	Rozvod el. zabezpečovací signalizace- montáž	HSV			6 398,00	0
115	Rozvod el. zabezpečovací signalizace - dodávka	HSV			112 061,50	6
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			9 318,43	1
12	Rozvod uzavřeného televizního okruhu - montáž	HSV			-8 864,00	0
120	Rádiová stanice - montáž	HSV			30 286,00	2
121	Rádiová stanice - dodávka	HSV			31 331,50	2
13	Hloubené vykopávky	HSV			8 058,00	0
13	Rozvod uzavřeného televizního okruhu - dodávka	HSV			-21 382,60	-1
16	Přemístění výkopku	HSV			-577,95	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			-381,15	0

18	Rozvod rozhlasu - montáž	HSV			-2 797,00	0
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			2 774,43	0
19	Rozvod rozhlasu - dodávka	HSV			-4 533,50	0
2	Periferie:	HSV			643,50	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			86 042,98	5
21	Úprava podloží a základové spáry	HSV			10 641,39	1
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			-1 067,23	0
3	Montážní materiál	HSV			1 456,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 608,00	4
4	Ostatní montážní materiál	HSV			1 100,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-23 102,51	-1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			39 402,45	2
46-M	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 965,30	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			23 252,54	1
5	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			3 025,00	0
5	Komunikace	HSV			562 360,90	31
5	Rozvod univerzální kabeláže - montáž	HSV			-23 240,00	-1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-136 802,66	-8
57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	HSV			3 341,25	0
58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch	HSV			-1 023 587,40	-56
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	HSV			123 777,00	7

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 700,03	1
8	Trubní vedení	HSV			128 221,71	7
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			-30 690,00	-2
87	Potrubí z trub z plast.hmot	HSV			164 260,58	9
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			-264 533,40	-15
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			626 829,94	34
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 500,00	0
9	Ostatní materiál	HSV			65 740,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			35 592,31	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			214,50	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 085,20	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 905,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 858,14	1
D	Dodávky	HSV			26 582,80	1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			23 122,50	1
711	Izolace proti vodě	PSV			48 257,38	3
713	Izolace tepelné	PSV			3 700,81	0
728	Vzduchotechnika- Větrání sociálních zařízení -dopojení	PSV			7 508,40	0
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			6 625,50	0
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV			21 390,00	1
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			6 972,00	0

748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			9 018,40	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			188 013,99	10
M23	Montáže potrubí	MON			274 678,52	15
M35	Montáže čerpadel, kompresorů	MON			224 124,00	12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			92 934,14	5
Cena celkem					1 821 805,99	100

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.31.1 VP slaboproud změny dle revize PD

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 100	Zemní práce				33 694,00
1 002	Hloubení kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	70,00000	248,00	17 360,00
	smluvní odpočet : -90		-90,00000		
	revize PD : 160		160,00000		
2 003	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,00000	3 305,00	3 305,00
	smluvní odpočet : -19		-19,00000		
	revize PD : 20		20,00000		
3 004	Doprava betonu na stavbu	m3	1,00000	110,00	110,00
	smluvní odpočet : -19		-19,00000		
	revize PD : 20		20,00000		
4 005	Kabelový prostup z PE rour pevných, o 110	m	70,00000	63,00	4 410,00
	smluvní odpočet : -90		-90,00000		
	revize PD : 160		160,00000		
5 006	Ruční zához kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	70,00000	111,00	7 770,00
	smluvní odpočet : -90		-90,00000		
	revize PD : 160		160,00000		
6 007	Odvoz zeminy	m3	1,00000	357,50	357,50
	smluvní odpočet : -19		-19,00000		
	revize PD : 20		20,00000		
7 008	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	3,00000	73,50	220,50
	smluvní odpočet : -65		-65,00000		
	revize PD : 68		68,00000		
8 009	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	70,00000	2,30	161,00
	smluvní odpočet : -90		-90,00000		
	revize PD : 160		160,00000		
Díl: 101	Příprava kabelových tras, montáž+dodávka				8 489,80
9 107	Krabice o 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	ks	6,00000	43,80	262,80
	smluvní odpočet : -95		-95,00000		
	revize PD : 101		101,00000		
10 110	Vyhledání vývodu, krabice	ks	6,00000	22,00	132,00
	smluvní odpočet : -125		-125,00000		
	revize PD : 131		131,00000		
11 111	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	6,00000	11,00	66,00
	smluvní odpočet : -120		-120,00000		
	revize PD : 126		126,00000		
12 115	Trubka ohebná PVC pod omítkou 25 mm (mont. vč. materiálu)	m	10,00000	36,10	361,00
	smluvní odpočet : -210		-210,00000		
	revize PD : 220		220,00000		
13 118	Značení trasy vedení	m	20,00000	46,50	930,00
	smluvní odpočet : -445		-445,00000		
	revize PD : 465		465,00000		
14 119	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	20,00000	12,70	254,00
	smluvní odpočet : -445		-445,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.31.1 VP slaboproud změny dle revize PD

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	revize PD : 465		465,00000		
15 120	AY 2,5 B	m	20,00000	2,45	49,00
	smluvní odpočet : -445		-445,00000		
	revize PD : 465		465,00000		
16 124	Vyzvednutí stožáru na plochu střechu	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00
	smluvní odpočet : -1		-1,00000		
	revize PD : 2		2,00000		
17 125	Stožár AT 1 do kotevní konstrukce (mont. vč. materiálu)	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00
	smluvní odpočet : -1		-1,00000		
	revize PD : 2		2,00000		
18 126	Kotvení na stěnu (mont. vč. materiálu)	ks	1,00000	385,00	385,00
	smluvní odpočet : -1		-1,00000		
	revize PD : 2		2,00000		
Díl: 104	Rozvod univerzální kabeláže - montáž				1 978,50
19 305	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	m	50,00000	12,70	635,00
	smluvní odpočet : -2530		-2 530,00000		
	revize PD : 2580		2 580,00000		
20 306	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	4,00000	38,50	154,00
	smluvní odpočet : -112		-112,00000		
	revize PD : 116		116,00000		
21 307	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	2,00000	148,50	297,00
	smluvní odpočet : -56		-56,00000		
	revize PD : 58		58,00000		
22 308	Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	ks	1,00000	105,50	105,50
	smluvní odpočet : -23		-23,00000		
	revize PD : 24		24,00000		
23 309	Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	ks	6,00000	105,50	633,00
	smluvní odpočet : -46		-46,00000		
	revize PD : 52		52,00000		
24 310	Montáž vývodu kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	2,00000	55,00	110,00
	smluvní odpočet : -6		-6,00000		
	revize PD : 8		8,00000		
25 311	Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.	ks	4,00000	11,00	44,00
	smluvní odpočet : -56		-56,00000		
	revize PD : 60		60,00000		
Díl: 105	Rozvod univerzální kabeláže - dodávka				57 010,00
26 357	Modul RJ45, EIA 568B, kat. 6, přímý se záclonkou, bílý	ks	2,00000	76,00	152,00
	smluvní odpočet : -50		-50,00000		
	revize PD : 52		52,00000		
27 358	Kabel UTP, kat.6, 4páry	m	50,00000	8,30	415,00
	smluvní odpočet : -2530		-2 530,00000		
	revize PD : 2580		2 580,00000		
28 362	Kryt zásuvky komunikační	ks	1,00000	59,50	59,50
	smluvní odpočet : -27		-27,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.31.1 VP slaboproud změny dle revize PD

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	revize PD : 28		28,00000		
29 363	upevňovací třmen pro 2 moduly RJ45	ks	1,00000	24,20	24,20
	smluvní odpočet : -23		-23,00000		
	revize PD : 24		24,00000		
30 365	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	ks	1,00000	25,30	25,30
	smluvní odpočet : -27		-27,00000		
	revize PD : 28		28,00000		
31 368	APC Smart UPS 3000VA LCD RM 2U	ks	1,00000	48 487,00	48 487,00
	nová položka, kdy byl v revizi PD upřesněn typ UPS, původní pol. byla jen UPS 3000VA : 1		1,00000		
32 369	APC Network Management Card 2 AP 9630	ks	1,00000	7 847,00	7 847,00
	nová položka : 1		1,00000		
Díl: 107	Ozvučovací systém - dodávka				3 942,90
33 451a	Kabel VGA 15 m	ks	1,00000	1 857,90	1 857,90
	nová položka : 1		1,00000		
34 451b	Zásuvka komunikační přímá VGA	ks	1,00000	2 085,00	2 085,00
	nová položka : 1		1,00000		
Díl: 108	Domácí telefon - montáž				825,00
35 502	Montáž otvírače	ks	1,00000	825,00	825,00
	smluvní odpočet : -3		-3,00000		
	revize PD : 4		4,00000		
Díl: 109	Domovní telefon - dodávka				1 609,00
36 554	Elektrický otvírač 12V/0,3AC, 0,6DC stav.střelka, moment.kolík	ks	1,00000	1 609,00	1 609,00
	smluvní odpočet : -3		-3,00000		
	revize PD : 4		4,00000		
Díl: 114	Rozvod el. zabezpečovací signalizace - montáž				6 398,00
37 802	Montáž koncentrátoru	ks	6,00000	55,00	330,00
	smluvní odpočet : -3		-3,00000		
	revize PD : 9		9,00000		
38 803	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	ks	1,00000	165,00	165,00
	smluvní odpočet : -24		-24,00000		
	revize PD : 25		25,00000		
39 804	Kabel SYKFY 3x2x0,5 v trubkách	m	90,00000	12,70	1 143,00
	smluvní odpočet : -1160		-1 160,00000		
	revize PD : 1250		1 250,00000		
40 807	Kabel JYSTY v trubkách, žlábech	m	40,00000	19,00	760,00
	smluvní odpočet : -226		-226,00000		
	revize PD : 266		266,00000		
41 816.1	Montáž signalizačního svítidla	ks	1,00000	400,00	400,00
	nová položka : 1		1,00000		
42 818.1	Montáž čtečky	ks	9,00000	400,00	3 600,00
	nová položka : 9		9,00000		
Díl: 115	Rozvod el. zabezpečovací signalizace - dodávka				112 061,50

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.31.1 VP slaboproud změny dle revize PD

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43 821	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	1,00000	3 110,00	3 110,00
	smluvní odpočet : -3		-3,00000		
	revize PD : 4		4,00000		
44 822	Rídicí modul v kovovém krytu pro připojení dvou bezkontaktních čteček	ks	1,00000	5 730,00	5 730,00
	smluvní odpočet : -3		-3,00000		
	revize PD : 4		4,00000		
45 823	Bezkontaktní čtečka Indala, Wiegand 26 ve formátu MV	ks	4,00000	5 350,00	21 400,00
	smluvní odpočet : -5		-5,00000		
	revize PD : 9		9,00000		
46 830	Čtyř drátový závrtný plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 5,	ks	1,00000	176,50	176,50
	smluvní odpočet : -2		-2,00000		
	revize PD : 3		3,00000		
47 833a	Signalizační velká LED dioda bez bzučáku b krytu barva červená	ks	1,00000	517,00	517,00
	nová položka : 1		1,00000		
48 833b	Docházkový terminál s vestavěnou čtečkou Indala	ks	1,00000	23 195,00	23 195,00
	nová položka C.G.C., a.s. pro SBI : 1		1,00000		
49 833c	Siřovatelný kontrolér pro 2 čtečky	ks	4,00000	10 982,00	43 928,00
	nová položka C.G.C., a.s. pro SBI : 4		4,00000		
50 833d	Napájecí zdroj pro zámky 12Vss 4A	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00
	nová položka : 1		1,00000		
51 833e	Převodník RS 485/LAN	ks	1,00000	5 163,00	5 163,00
	nová položka : 1		1,00000		
52 833f	Převodník RS232/LAN	ks	1,00000	6 276,00	6 276,00
	nová položka : 1		1,00000		
53 834	SYKFY 3x2x0.5	m	90,00000	6,70	603,00
	smluvní odpočet : -1160		-1 160,00000		
	revize PD : 1250		1 250,00000		
54 837	JY(St)Y 4x2x0,8	m	40,00000	14,70	588,00
	smluvní odpočet : -226		-226,00000		
	revize PD : 266		266,00000		
Díl: 120	Rádiová stanice - montáž				30 286,00
55 1001	Montáž coax. kabelu do trubky, lišty	m	180,00000	12,70	2 286,00
	nová položka : 180		180,00000		
56 1002	Montáž coax. kab. do konektoru	ks	8,00000	55,00	440,00
	nová položka : 8		8,00000		
57 1003	Ukončení kabelů koaxiálních do pr. 10 mm	ks	8,00000	55,00	440,00
	nová položka : 8		8,00000		
58 1004	Montáž antény	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
	nová položka : 2		2,00000		
59 1005	Uzemnění svodů	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00
	nová položka : 2		2,00000		
60 1006	Měření a vypracování protokolu o měření rádiová stanice	ks	2,00000	4 950,00	9 900,00
	nová položka : 2		2,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.31.1 VP slaboproud změny dle revize PD

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61 1007	Pomocné montážní práce	hod	6,00000	385,00	2 310,00
	nová položka : 6		6,00000		
62 1008	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	6,00000	385,00	2 310,00
	Dle nového výkazu výměr revize PD prováděna koordinační činnost výběru a nastavení dvou nových antén ZZ401 a ZZ201 nad rámec původního SOD.				
	nová položka : 6		6,00000		
Díl: 121	Rádiová stanice - dodávka				31 331,50
63 1009	Anténa ZZ401	ks	1,00000	3 590,00	3 590,00
	nová položka : 1		1,00000		
64 1010	Anténa ZZ201	ks	1,00000	3 725,00	3 725,00
	nová položka : 1		1,00000		
65 1011	Třmen pro anténu	ks	2,00000	720,00	1 440,00
	nová položka : 2		2,00000		
66 1012	Koaxiální kabel RLF 10	m	180,00000	68,20	12 276,00
	nová položka : 180		180,00000		
67 1013	N konektor	ks	8,00000	533,00	4 264,00
	nová položka : 8		8,00000		
68 1014	N/TNC přechodka	ks	2,00000	865,00	1 730,00
	nová položka : 2		2,00000		
69 1015	Bleskojistka pro UHF pásmo	ks	1,00000	2 197,80	2 197,80
	nová položka : 1		1,00000		
70 1016	Bleskojistka pro VHF pásmo	ks	1,00000	2 108,70	2 108,70
	nová položka : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.31.2 MP slaboproud změny dle revize PD

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12	Rozvod uzavřeného televizního okruhu - montáž				-8 864,00
1 700	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	m	-240,00000	12,70	-3 048,00
	smluvní odpočet : -880		-880,00000		
	revize PD : 640		640,00000		
2 701	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	-8,00000	105,50	-844,00
	smluvní odpočet : -26		-26,00000		
	revize PD : 18		18,00000		
3 702	Montáž konzole na zeď do 3 m/ 10 kg	ks	-4,00000	165,00	-660,00
	smluvní odpočet : -13		-13,00000		
	revize PD : 9		9,00000		
4 703	Montáž kamery v krytu	ks	-4,00000	308,00	-1 232,00
	smluvní odpočet : -13		-13,00000		
	revize PD : 9		9,00000		
5 704	Zprovoznění kamery venkovní	ks	-4,00000	385,00	-1 540,00
	smluvní odpočet : -13		-13,00000		
	revize PD : 9		9,00000		
6 708	Pomocné montážní práce	hod	-2,00000	385,00	-770,00
	odpočet 2 hodiny dle revize PD a výkazu výměr projektanta; pomocné montážní práce pro koordinaci a nastavení kamer dle požadavků investora				
	ostatní práce ve smluvním rozpočtu 10 hod obsahuje nastavení polohy 9 kamer ve výšce na fasádě dle požadavků investora a jejich další koordinaci se softwarem				
	smluvní odpočet : -12		-12,00000		
	revize PD : 10		10,00000		
7 709	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	-2,00000	385,00	-770,00
	odpočet na základě požadavku investora za nezměřitelné pracovní výkony : -2		-2,00000		
Díl: 13	Rozvod uzavřeného televizního okruhu - dodávka				-21 382,60
8 751	Dome kamera 4 megapixely Venkovní provedení Délka IR přísvitů: 30 metrů; Typ objektivu: varifokální ; WDR: 120dB reálné, napájení PoE	ks	-4,00000	3 935,00	-15 740,00
	smluvní odpočet : -13		-13,00000		
	revize PD : 9		9,00000		
9 752	Držák pro kameru	ks	-4,00000	258,50	-1 034,00
	smluvní odpočet : -13		-13,00000		
	revize PD : 9		9,00000		
10 754	Kabel UTP, kat.6, 4páry, PE	m	-240,00000	10,10	-2 424,00
	smluvní odpočet : -880		-880,00000		
	revize PD : 640		640,00000		
11 755	Konektor RJ45, cat. 6	ks	-4,00000	1,65	-6,60
	smluvní odpočet : -13		-13,00000		
	revize PD : 9		9,00000		
12 756	Přepětová ochrana	ks	-4,00000	544,50	-2 178,00
	smluvní odpočet : -13		-13,00000		
	revize PD : 9		9,00000		
Díl: 18	Rozvod rozhlasu - montáž				-2 797,00
13 900	CYKY (nebo pod.) 750V uložený pod omítkou	m	-65,00000	19,00	-1 235,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.31.2 MP slaboproud změny dle revize PD

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	smluvní odpočet : -340		-340,00000		
	revize PD : 275		275,00000		
14 902	Ukončení CYKY (nebo pod.) 4 x 1.5 nebo 2.5 mm2	ks	-4,00000	27,50	-110,00
	smluvní odpočet : -50		-50,00000		
	revize PD : 46		46,00000		
15 903	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová	ks	-2,00000	11,00	-22,00
	smluvní odpočet : -25		-25,00000		
	revize PD : 23		23,00000		
16 906	Montáž kompletního reproduktoru, nástěnný	ks	-2,00000	330,00	-660,00
	smluvní odpočet : -25		-25,00000		
	revize PD : 23		23,00000		
17 907	Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř.	ks	-2,00000	385,00	-770,00
	smluvní odpočet : -25		-25,00000		
	revize PD : 23		23,00000		
Díl: 19	Rozvod rozhlasu - dodávka				-4 533,50
18 952	Zvukový projektor 15/10W	ks	-2,00000	1 568,00	-3 136,00
	smluvní odpočet : -5		-5,00000		
	revize PD : 3		3,00000		
19 956	CYKY 3x2,5	m	-65,00000	21,50	-1 397,50
	smluvní odpočet : -160		-160,00000		
	revize PD : 95		95,00000		
Díl: 5	Rozvod univerzální kabeláže - montáž				-23 240,00
20 366	UPS 3000VA	ks	-1,00000	23 240,00	-23 240,00
	změna odpočet : -1		-1,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z06 Změnový list č.6
 R: 1.32.1 VP částečné stěrkování stropů před malbami v garážích

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				15 700,03
1 611471453R00	Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením	m2	77,15000	203,50	15 700,03
	z důvodu přípravy malby srovnání v lokálních místech v rozsahu do 25% : 308,6*0,25		77,15000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				46,01
2 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,31091	148,00	46,01

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.33.1 VP Změna kazet. podhledu ve sprchách za SDK, obklad stupaček

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 350,00
1 347011001R00	Předstěna SDK, lepená, 1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm	m2	2,40000	414,00	993,60
	01.1.02 chodba výklenek obklad stupaček : (0,6+0,15)*3,2		2,40000		
2 347091081R00	Příplatek k předstěně sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,40000	148,50	356,40
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,40000		2,40000		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				7 405,02
3 416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	7,29600	763,00	5 566,85
	záměna z kazet. podhledů za SDK podhledy v místě sprchových koutů :				
	01.1.08 : 0,9		0,90000		
	01.1.09 : 0,9		0,90000		
	01.1.19 - podhled chyběl ve VV : 2,4		2,40000		
	01.01.07 jen část v šířce 0,9m ,kde bude snížený podhled z důvodu VZT zařízení : 0,9*3,44		3,09600		
4 416093113R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm	m2	1,66200	1 106,00	1 838,17
	01.1.07+01.1.08+01.1.09 :				
	snížení kazetového podhledu po celé délce místnosti z důvodu VZT potr. : (3,2-2,9)*(3,44+,15+,9+,15+,9)		1,66200		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				214,50
5 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,00000	71,50	214,50
	opláštění SDK nad 2m : 3		3,00000		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 085,20
6 954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	2,00000	353,00	706,00
	opláštění stupačky nad geberitem 1.21 : 3,2-1,2		2,00000		
7 954313201R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	3,20000	1 056,00	3 379,20
	01.1.28 opláštění stupačky 200*250*200 : 3,2		3,20000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				33,51
8 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,22641	148,00	33,51

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z06 Změnový list č.6
 R: 1.33.2 MP Změna kazetových podhledů ve sprchách za SDK

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-1 092,79
1 767587001KS2	Podhledy minerál, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet minerálních P2 odpočet sprchy 01.1.08-01.1.09 : -0,9*2	m2	-1,80000	600,50	-1 080,90
2 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-10,80900	1,10	-11,89

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.34.1 VP Změny povrchu hřiště, nové oplocení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				9 266,40
1 133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 pro základ patky na oplocení : 0,3*0,3*0,8*38 pro základ patky na sloupky nohejbal, tenis, sportovní vybavení : 0,6*0,6*0,8*8	m3	5,04000 2,74000 2,30000	825,00	4 158,00
2 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním odvod drenážního potrubí do retence : (1,35-0,1- 0,5)*0,6*15	m3	6,75000 6,75000	88,00	594,00
3 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny odvod drenáže do retence KD D125 : 0,5*0,6*15	m3	4,50000 4,50000	165,00	742,50
4 451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm odvod drenáže do retence KD D125 : 0,6*0,1*15	m3	0,90000 0,90000	836,00	752,40
5 58337213R	Šterkopísek frakce 0-32 Z odvod drenáže do retence KD D125 : 0,5*0,6*15	m3	4,50000 4,50000	671,00	3 019,50
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky				9 224,23
6 122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 smluvní : -97 skladba hřiště 0,367 m, odpočet sejmutí ornice -0,1m : (0,367-0,1)*550,04	m3	49,86068 -97,00000 146,86000	185,00	9 224,23
Díl: 13	Hloubené vykopávky				7 788,00
7 132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 smluvní odpočet : -13,91 drenážní odvodnění hřiště : 0,3*0,6*(33+9*14) odvod drenážního potrubí do retence : (1,35-0,1)*0,6*15	m3	25,96000 -13,91000 28,62000 11,25000	300,00	7 788,00
Díl: 19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				18 464,83
8 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Poplatek za skládku horniny 1- 4 smluvní : -110,9 výkopek na skládce : pro základ patky na oplocení : 0,3*0,3*0,8*38 pro základ patky na sloupky nohejbal, tenis : 0,6*0,6*0,8*8 drenážní odvodnění : 0,3*0,6*(33+9*14) odvod drenážního potrubí do retence : (1,35-0,1)*0,6*15 sejmutí plochy hřiště : 550,04*0,1 odkop plochy po sejmutí ornice : (0,367-0,1)*550,04 zásyp : -6,75	m3	129,12468 -110,90000 2,74000 2,30000 28,62000 11,25000 55,00000 146,86000 -6,75000	143,00	18 464,83
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				86 042,98
9 212561111R00	Výplň odvodňov. tratí vodou kam. hrubě drcen. 16 mm odvodnění : 9*14*0,4*0,4+33*0,4*0,8	m3	30,72000 30,72000	1 160,00	35 635,20
10 212971110R00	Opláštění tratí vodou z geotext., do sklonu 1:2,5 doplněno o celkové opláštění dren. odvodnění geotextilií : (9*14+33)*1,2*1,05	m2	200,34000 200,34000	34,10	6 831,59
11 275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	3,96000	2 255,00	8 929,80

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.34.1 VP Změny povrchu hřiště, nové oplocení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	volejbal, nohejbal : 0,6*0,6*0,8*4		1,15000		
	pro uložení sport.vybavení : 0,3*0,3*0,2*4		0,07000		
	patky pro sloupky oplocení : 0,3*0,3*0,8*38		2,74000		
12 275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	45,12000	563,00	25 402,56
	patky pro sloupky plotu : 0,3*0,8*4*38		36,48000		
	volejbal, nohejbal : 0,6*0,8*4*4		7,68000		
	pro uložení sport.vybavení : 0,3*0,2*4*4		0,96000		
13 275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	45,12000	123,50	5 572,32
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 45,12000		45,12000		
14 275353101R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	4,00000	194,50	778,00
15 67352020R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 15 100 g/m2	m2	202,34340	14,30	2 893,51
	Geotextilie silniční PK-TEX PP 15 100 g/m2				
	doplněno o celkové opláštění dren. odvodnění geotextilií : (9*14+33)*1,2*1,05*1,01		202,34000		
Díl: 21	Úprava podloží a základové spáry				10 344,39
16 212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	66,30000	22,00	1 458,60
	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm				
	smluvní odpočet : -92,7		-92,70000		
	drenážní trubky sběrné - plocha hřiště : 9*14		126,00000		
	drenážní trubky svodné k retenčnímu potrubí : 33		33,00000		
17 212753521R00	Montáž tvarovky 2 spoje	kus	18,00000	25,10	451,80
	Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 9,00000		9,00000		
	Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 9,00000		9,00000		
18 28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	39,60000	27,50	1 089,00
	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm				
	odpočet smluvní : -92,7		-92,70000		
	sběrné potrubí plochy : 9*14*1,05		132,30000		
19 28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	56,70000	59,70	3 384,99
	svodné k připojení na retenční potrubí : (36+18)*1,05		56,70000		
20 28611290R	Redukce PVC d 125/100 mm pro ohebné dren. trubky	kus	9,00000	164,50	1 480,50
21 28611303.AR	Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	9,00000	267,50	2 407,50
22 28651811.AR	Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC	kus	1,00000	72,00	72,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				63 150,00
23 338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 bez dodávky sloupků	kus	6,00000	275,00	1 650,00
24 338171123.1VC	Osazení sloupků plot. ocel do 5m vč. vzpěr, zabet.C 25/30 do šachet, zabet bez dodávky sloupků	kus	32,00000	880,00	28 160,00
25 5534601	Sloupky z ocelových trubek včetně čepičky	kus	6,00000	330,00	1 980,00
26 554VC	Sloupky z ocelových trubek SL H 475 cm žárovězinkovaných	ks	32,00000	980,00	31 360,00
Díl: 5	Komunikace				562 360,90
27 564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	550,04000	63,00	34 652,52
	Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 550,04000		550,04000		
28 564751112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 16 cm	m2	550,04000	159,50	87 731,38
	Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 550,04000		550,04000		
29 564801112R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	550,04000	62,20	34 212,49
	Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 550,04000		550,04000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.34.1 VP Změny povrchu hřiště, nové oplocení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	frakce šterkodrtě 0-32mm :				
30 564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	550,04000	68,70	37 787,75
	Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 550,04000		550,04000		
31 589181311R00	Kryt sport.ploch.um.trávník,tenis,Fast track 15	m2	550,04000	609,00	334 974,36
	Jednotková cena 609 Kč/m2 z ceníku RTS 2019/I je stanovena dle naší smlouvy z investorem.				
	Cena z internetu není úplná. Jedná se pouze o orientační cenu za část materiálu UMT bez dopravy, strojů, pisku a realizační práce.				
	SO14 : 33,44*16+3*5		550,04000		
32 564801111VC1	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm šterkodrt'	m2	550,04000	60,00	33 002,40
	frakce 0-4 mm				
	Tato položka obsahuje frakci šterkodrtě 0-4 mm (nelze porovnat s položkou č.29)				
	Naše vlastní norma pro srovnání a podklad 1.vrstvy pod UMT				
	Kamenivo drcené frakce 0/4 vč. dopravy na stavbu 400Kč/t..... 0,05t/m2.....20 Kč/m2				
	Stavební dělník.....10 Kč/m2				
	Stroje.....30 Kč/m2				
	Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 550,04000		550,04000		
Díl: 87	Potrubí z trub z plast.hmot				4 994,65
33 871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek,doDN 150	m	16,00000	55,00	880,00
	odvod drenážního potrubí do retence : 15+1		16,00000		
34 877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	78,20	78,20
35 877415121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	1,00000	895,00	895,00
36 892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	16,00000	22,00	352,00
37 28611146.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d 125 SN8	m	15,45000	143,00	2 209,35
	15*1,03		15,45000		
38 28611151.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d 160 SN8	m	1,00000	156,00	156,00
	nápojení na retenční potrubí : 1		1,00000		
39 286509122R	Redukce nespojosa kanalizační PVC-U D 125/160 mm	kus	1,00000	74,10	74,10
40 286971041R	Spojka "IN SITU" DN 160	kus	1,00000	350,00	350,00
Díl: 9	Ostatní materiál				65 740,00
41 578151113VD	Vodorovné značení čar	m	220,00000	220,00	48 400,00
	Vodorovné značení čar				
	smluvní odpočet : -138		-138,00000		
	volejbal : 85		85,00000		
	tenis : 150		150,00000		
	fotbal : 2*30+3+18+2*21		123,00000		
42 57818VC	D+M síť na volejbal,nohejbal + příslušenství	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00
	sloupky,volejbalová síť s ocel.lan., 2mm PP, černá lanko 16m, antény na volejbal - vybavení nad rámec původní				
	SOD na základě požadavku investora ve vybavení nejsou naceněna u této položky pouzdra, která jsou řešena				
	odděleně. Sloupky pro volejbal a nohejbal nejsou umístěna ve stejných pouzdrech s tenisem.				
43 57821VC	D+M pouzdro pro ocelové sloupky pr. 102 mm žárově	ks	2,00000	1 140,00	2 280,00
	pozink.+ víčka na pouzdra				
	Pouzdra pro sloupky na volejbal, nohejbal nebyly ve smluvním zadání. Sloupky vč. pouzder nejsou stejně umístěny				
	jako sloupky na tenis.				
	volejbal,nohejbal : 2		2,00000		
44 57822VC	D+M pouzdra pro sportovní vybavení	ks	4,00000	1 140,00	4 560,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.34.1 VP Změny povrchu hřiště, nové oplocení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	osazení předvstup : 4		4,00000		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				35 638,22
45 916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 obrys hřiště : (33,44+3)*2+16*2	m	104,88000	254,00	26 639,52
46 918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 obrys hřiště : ((33,44+3)*2+16*2)*0,04	m3	4,19520	2 145,00	8 998,70
			4,20000		
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				177 083,69
47 76701	Oplocení sport. plochy PE síť oko 45*3mm zelená, do výšky 4m nad terén, část shrnovací sítě v dl.5m Rozbor: dodávka a montáž rozpěra žárově zink - množství 8 ks- 1860Kč/ks-14 880Kč dodávka a montáž PE sítě oko 45*3mm, zelená výšky 4m, část shrnovací sítě dl.5m - množství 400m2-249Kč/m2-99 600Kč dodávka a montáž lanko poplastované 5mm - množství 350 bm-39Kč/bm-13 650Kč dodávka a montáž napínák plotový M8/P/L oko hák- 40 ks- 50Kč/ks-2 000Kč montáž a demontáž věží pojízdných vč. nájmu a dopravy na stavbu - 15 000Kč Ceny jsou včetně kompletní dodávky, dopravy a režii. SO14 : 33,44*2+16*2	m	98,88000	1 467,00	145 056,96
48 76702	Oplocení sport.plochy PE síť oko 45*3mm, zelená do výšky 2m, Rozbor: dodávka a montáž PE sítě oko 45*3mm, zelená výšky 2m, množství 18m2-249Kč/m2-4 482Kč dodávka a montáž lanko poplastované 5mm - množství 36 bm-39Kč/bm-1 404Kč dodávka a montáž napínák plotový M8/P/L oko hák- 6 ks- 50Kč/ks-300Kč ostatní příslušenství 1914,-Kč Ceny jsou včetně kompletní dodávky, dopravy a režii. předvstup : 3*2+5-2	m	9,00000	900,00	8 100,00
49 76703	D+MTZ branka 2*2 nezamykatelná vstupní branka : 1	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
50 76704	D+MTZ branka 1*2 nezamykatelná zadní branka : 1	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
51 998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 751,56960	1,10	1 926,73

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z06 Změnový list č.6

R: 1.34.2 MP Změny povrchu hřiště

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9	Ostatní materiál				-23 300,00
1 57941111VD	Kompletní koše na basketball včetně bet základu a pouzdra na osazení	ks	-2,00000	11 650,00	-23 300,00
	Kompletní koše na basketball včetně bet základu a pouzdra na osazení				
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky				-3 043,48
2 121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-55,33600	55,00	-3 043,48
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m				
	smluvní odpočet : -110,34		-110,34000		
	změna plochy hřiště : 550,04*0,1		55,00400		
Díl: 16	Přemístění výkopku				-4 779,51
3 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-11,47852	143,00	-1 641,43
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
	smluvní odpočet : -253,54		-253,54000		
	po vykopu :				
	pro základ patky na oplocení : 3,14*0,2*0,2*1*38		4,77280		
	pro základ patky na sloupky nohejbal, tenis : 0,6*0,6*0,8*8		2,30400		
	drenážní odvodnění : 0,3*0,6*(33+9*14)		28,62000		
	odvod drenážního potrubí do retence : (1,35-0,1)*0,6*15		11,25000		
	sejmutí plochy hřiště : 550,04*0,1		55,00400		
	odkop plochy hřiště : (0,367-0,1)*550,04		146,86068		
	zásyp : -6,75		-6,75000		
4 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-142,64000	22,00	-3 138,08
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
	smluvní odpočet odpočet ornice nenalezena : -142,64		-142,64000		
Díl: 19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				-15 690,40
5 199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	-142,64000	110,00	-15 690,40
	Poplatek za skládku - ornice				
	smluvní odpočet ornice nenalezena : -142,64		-142,64000		
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-158 420,00
6 564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-792,10000	200,00	-158 420,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm				
Díl: 58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch				-1 023 587,40
7 581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	-735,60000	192,50	-141 603,00
	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm				
8 589151005RT8	Kryt sportovních ploch z elastické hmoty tl. 1,6 cm	m2	-735,60000	1 199,00	-881 984,40
	Kryt sportovních ploch z elastické hmoty tl. 1,6 cm				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-782,60
9 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-22,36000	35,00	-782,60
	smluvní odpočet : -587,25		-587,25000		
	skutečnost : 564,89		564,89000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z06 Změnový list č.6

R: 1.34.2 MP Změny povrchu hřiště

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.35.1 VP Bourání původní asfaltové komunikace v zadní části vč. obrubníků

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				78 985,30
1 113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm zadní část u od RC modelů vedle hřiště bude trávník, nalezena původní asfaltová komunikace v tl. 0,15m : 48*3,2	m2	153,60000 153,60000	335,50	51 532,80
2 113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních podél asfaltové komunikace u RC modelů nalezen silniční obrubník : 40	m	40,00000 40,00000	91,00	3 640,00
3 130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem bourání nalezených betonových základů pod obrubníkem v šířce 0,35m hl. 0,5m a dalšího rozšířeného základu pod ním v šířce 0,95m hl.0,15m : 40*(0,35*0,5+0,95*0,15)	m3	12,70000 12,70000	1 875,00	23 812,50
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				247,04
4 919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm řezání stávajícího krytu od plochy RC modely : 3,2	m	3,20000 3,20000	77,20	247,04
Díl: 96	Bourání konstrukcí				1 905,00
5 962 VC	Bourání vykopaného prostého betonu na deponii pro ukládku na skládku na vel.do30*30 bagrem s klad. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,70000	m3	12,70000 12,70000	150,00	1 905,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				92 934,14
6 979082316R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 4000 m Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 38,74000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 50,68800	t	89,42800 38,74000 50,68800	117,00	10 463,08
7 979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,74000	t	38,74000 38,74000	162,00	6 275,88
8 979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m doprava vybour. betonu na mezideponii k zpracování na rozměry do 30*30 pro uložení na skládce :	t	38,74000	354,50	13 733,33
9 979990103R00	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 38,74000 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm sut' obrubníky : 0,27*40 betonové základy pod obrubníkem : 2,2*12,7	t	38,74000 10,80000 27,94000	300,00	11 622,00
10 979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 stávající asfaltová komunikace- bourání : 0,33*153,6	t	50,68800 50,68800	985,00	49 927,68
11 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 89,42800	t	89,42800 89,42800	10,20	912,17

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.36.1 VP AK požární nádrž a armaturní šachta vystrojení PE potrubí

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				486 251,24
1 8901VC	D+MTZ prefabrikovaná atypická požární nádrž 18m3; rozměry 2400*5000*3100mm vč. zákrytové desky	soubor	1,00000	186 126,00	186 126,00
2 8902VC	D+MTZ prefabrikovaná atypická armaturní šachta; rozměry 3000*2300*2280mm včetně zákrytové desky	soubor	1,00000	106 705,00	106 705,00
3 8903VC	D+MTZ poklop litinový D 400 vnitřní otvor 790*790mm	ks	4,00000	18 698,00	74 792,00
	Rozbor položky:				
	Osazení poklopu s rámem do 150 kg.....			789 Kč	
	Těžký litinový poklop s rámem pro těžké zatížení D 400 světlost 790*790mm			17 909Kč	
	vč. dopravy				
	požární nádrž revizní vstup : 3		3,00000		
	armaturní šachta revizní vstup : 1		1,00000		
4 377381113R00	Výplň za rubem obezdívky z betonu C 12/15	m3	1,24800	3 805,00	4 748,64
	obezdívka poklopů ztracené bednění do výšky 0,44m pro jejich osazení :				
	AŠ : 0,8*4*0,2*0,48		0,30720		
	PN : 0,8*4*0,2*0,48+(1,9*2+0,8*2)*0,2*0,48+0,8*0,3*0,48		0,94080		
5 8905VC	D+MTZ Vrtání a prostupové těsnění nerez D 138 IL TYP 200 provedení BS nerez pro potrubí D110	ks	7,00000	5 632,00	39 424,00
	rozbor:				
	vlastní kalkulace prostupu nádrže v hloubce ve výkopu				
	proveden jádrový vrt ve výkopu průměru D 138.....			3 222 Kč	
	utěsnění prostupovým těsněním D 138 IL TYP 200 nerez BS.....			2 410 Kč	
	včetně dopravy a režii				
	armaturní šachta : 4		4,00000		
	požární nádrž : 3		3,00000		
6 8908VC	D+MTZ Vrtání a prostupové těsnění nerez D 92 IL TYP 200 provedení BS nerez pro potrubí D63	ks	3,00000	4 404,00	13 212,00
	rozbor:				
	vlastní kalkulace prostupu nádrže v hloubce ve výkopu				
	proveden jádrový vrt ve výkopu průměru D 92.....			2 500 Kč	
	utěsnění prostupovým těsněním D 92 IL TYP 200 nerez BS.....			1 904 Kč	
	včetně dopravy a režii				
	armaturní šachta : 2		2,00000		
	požární nádrž : 1		1,00000		
7 89010VC	D+M Nerezový žebřík délka 2,7m + výsuvné madlo	ks	1,00000	17 345,00	17 345,00
	požární nádrž : 1		1,00000		
8 8909VC	D+M Nerezový žebřík délka 2,2m + výsuvné madlo	ks	1,00000	14 520,00	14 520,00
	armaturní šachta : 1		1,00000		
9 89011VC	D+MTZ odvětrání šachty KG TR D110 5 m, koleno 90 st.,ukončení ventilační hlavici D110	soubor	2,00000	5 953,00	11 906,00
	PN : 1		1,00000		
	AŠ : 1		1,00000		
10 8912VC	Vybetonování nádrže dna výplň BS C30/37 XC4, XF3, XA2 s vyspádováním	m3	2,87680	3 600,00	10 356,48

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.36.1 VP AK požární nádrž a armaturní šachta vystrojení PE potrubí

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Třída BS C30/37 XC4, XF3, XA2 betonování spádování dna obou nádrží je navržena dle projektanta. Původní návrh byl nedostačující do daného prostředí. Betonování je prováděno v hloubce v omezeném prostoru s ručním přesunem BS.				
	AŠ : 2,7*2,06*0,1+2,7*2,06*0,1/2-0,9*0,9*0,2		0,67230		
	PN : 2,8*4,7*0,15+2,8*4,7*0,1/2-0,9*1,9*0,25		2,20450		
11 632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	23,96000	297,00	7 116,12
	ochrana nádrží PN+AŠ :				
	Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 23,96000		23,96000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				7 362,61
12 998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	133,86564	55,00	7 362,61
Díl: 711	Izolace proti vodě				8 678,35
13 711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	23,96000	44,00	1 054,24
	izolace proti vlhkosti nádrží :				
	PN vodorovná : 5*2,4-0,8*0,8*3		10,08000		
	PN svislá výšky 0,3m : 0,3*(5*2+2,4*2)		4,44000		
	AŠ vodorovná : 2,3*3-0,8*0,8		6,26000		
	AŠ svislá výšky 0,3m : 0,3*(2,3*2+3*2)		3,18000		
14 711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	16,34000	301,50	4 926,51
	izolace proti vlhkosti nádrží :				
	PN vodorovná : 5*2,4-0,8*0,8*3		10,08000		
	AŠ vodorovná : 2,3*3-0,8*0,8		6,26000		
15 711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	7,62000	329,50	2 510,79
	izolace proti vlhkosti nádrží :				
	PN svislá výšky 0,3m : 0,3*(5*2+2,4*2)		4,44000		
	AŠ svislá výšky 0,3m : 0,3*(2,3*2+3*2)		3,18000		
16 998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	84,91540	2,20	186,81
Díl: 713	Izolace tepelné				3 700,81
17 713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	13,25200	166,50	2 206,46
	ochran.izolace XPS nádrží :				
	PN svislá výšky nádrže 0,3m+výšky vstupu : 0,3*(5*2+2,4*2)+0,8*0,44*4*3		8,66400		
	AŠ svislá výšky nádrže ,3m+výšky vstupu : 0,3*(2,3*2+3*2)+0,8*0,44*4		4,58800		
18 283754920R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK tl. 20 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	13,91460	104,50	1 454,08
	Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 13,25200		13,25200		
	ztrátne : 13,252*0,05		0,66260		
19 998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	36,60540	1,10	40,27
Díl: M35	Montáže čerpadel, kompresorů				138 124,00
20 3501VC	D+MTZ Čerpadlo ponorné HCP 80AL23.7; 30 m3/hod; dopr. výška 23 m, spouštěcí zařízení	ks	2,00000	69 062,00	138 124,00
	Rozbor položky:				
	Sestava				
	Dodávka a montáž čerpadlo ponorné HCP 80AL 23.7		46 323 Kč		
	Dodávka a montáž spouštěcí zařízení.....		15 850 Kč		
	Dodávka a montáž spouštěcí tyče 2ks.....		3 889 Kč		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.36.1 VP AK požární nádrž a armaturní šachta vystrojení PE potrubí

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Dodávka a montáž řetězu.....		3 000	Kč	
	2x ponorné čerpadla jsou nově navržena dle požadavků investora. Původní čerpadlo a systém provozu pro investora byl zcela nevyhovující.				
Díl: M23	Montáže potrubí				274 434,32
21 2301	Vystrojení požární a armaturní šachty v potrubí PE D110 včetně armatur viz soupis sestavy vystrojení nádrží	soubor	1,00000	224 434,32	224 434,32
22 2302	D+MTZ nadzemního hydrantu vč. potrubí a napojení na vystrojení armaturní šachtu viz soupis sestavy vystrojení nádrží	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Díl: M35	Montáže čerpadel, kompresorů				86 000,00
23 3503VC	D+M řídicí rozvaděč pro měření hladiny Rozbor položky: Dodávka a osazení hlavní rozvaděč s vystrojením pro požární nádrž..... Dodávka a montáž kabeláž+chránička, propojení dodatečně prostupové otvory D 50 (4 ks těsnění) do PN+AŠ..... Dodávka a montáž spínací skříň s ovládáním a nerezovou konzolí..... včetně koordinace a dopravného	soubor	1,00000	86 000,00	86 000,00
				46 500 Kč	
				25 000 Kč	
				14 500 Kč	

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z06 Změnový list č.6
 R: 1.36.2 MP AK požární a retenční nádrž

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trub.ved				-263 158,40
1 PC-3	Akumulační nádrž vč. vstup. sacht.+poklopu změna PD odpočet : -2	kpl	-2,00000	126 000,00	-252 000,00
			-2,00000		
2 PC-5	Čerpadlo ponorné Q=8l/s h=16m změna PD : -1	ks	-1,00000	9 680,00	-9 680,00
			-1,00000		
3 PC-6	Vybetonování nádrže- výplň beton B30 změna PD : -16	m3	-0,64000	2 310,00	-1 478,40
			-16,00000		
	venkovní obetonování požární nádrže ve výkopu proti vzedmutí do výšky 1m : $1*0,6*(4,3*2+5,3*2)+1*(0,4/2)*(4,3*2+5,3*2)$		15,36000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-5 029,09
4 998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	-91,43800	55,00	-5 029,09

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z06 Změnový list č.6

R: 1.37.1 VP AK retence vč. nádrží

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 87	Potrubí z trub z plast.hmot				185 731,32
1 871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, do DN 150	m	0,75000	55,00	41,25
2 871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	2,00000	60,50	121,00
	potrubí z odtokové šachty po obrubník asfaltové komunikace, kde bude provedeno napojení : 2		2,00000		
3 871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	59,10000	77,70	4 592,07
	potrubí retence : 9,85*6		59,10000		
4 877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	1,00000	158,00	158,00
5 877413126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 500	kus	4,00000	162,50	650,00
6 891313431R00	Montáž ventilů regulačních v objektech DN 150	kus	1,00000	769,00	769,00
7 28611151.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d 160 SN8	m	0,75000	156,00	117,00
8 28611156.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d 200 SN8	m	2,00000	238,50	477,00
9 28611278.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x5000	kus	12,00000	12 950,00	155 400,00
	4*3		12,00000		
10 28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	176,00	176,00
11 28651837.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 500 PVC	kus	4,00000	3 570,00	14 280,00
12 286981023R	Prvek regulační Azura typ T DN 160 160x350 mm	kus	1,00000	8 950,00	8 950,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				138 194,70
13 452112121R00	Osazení beton. prstenců , výšky do 200 mm	kus	6,00000	298,00	1 788,00
	Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 6,00000		6,00000		
14 892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	61,85000	22,00	1 360,70
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000		2,00000		
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,75000		0,75000		
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 59,10000		59,10000		
15 894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	2,00000	1 665,00	3 330,00
	zákrytová deska přítokové a odtokové šachty : 2		2,00000		
16 894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	2,00000	3 165,00	6 330,00
	odtoková + přítoková šachta : 2		2,00000		
17 899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	2,00000	740,00	1 480,00
18 89201VC	Přítoková prefa šachta 1500/1800/1400 s úpravou pro přítokovou šachtu	ks	1,00000	32 525,00	32 525,00
19 89202VC	Odtoková prefa šachta 1500/1800/1400 s úpravou pro odtokovou šachtu	ks	1,00000	37 851,00	37 851,00
20 89203VC	Zákryt odtokové a odtokové šachty 1500/1800/625	ks	2,00000	11 408,00	22 816,00
21 89204VC	Vrtaný prostup nádrže pr. DN 600	ks	8,00000	2 428,00	19 424,00
	přítok. šachta : 2+2		4,00000		
	odtok. šachta : 2+2		4,00000		
22 89205VC	Vrtaný prostup nádrže pr. DN 200	ks	2,00000	1 032,00	2 064,00
	přítok. šachta : 1		1,00000		
	odtok. šachta : 1		1,00000		
23 89206VC	Spojka těsnící PVC/KG 125/151 DIN 19534	ks	1,00000	158,00	158,00
24 89207VC	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW Q1 63*12	ks	6,00000	298,00	1 788,00
	odtoková šachta : 3		3,00000		
	přítoková šachta : 3		3,00000		
25 55340324R	Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním	kus	2,00000	3 640,00	7 280,00
	přítoková šachta : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S: 195.18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z06 Změnový list č.6
 R: 1.37.1 VP AK retence vč. nádrží

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	odtoková šachta : 1		1,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				674,27
26 998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	12,25939	55,00	674,27

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.38.1 VP Areálová kanalizace změny

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				141 098,84
1 115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min výkopy a osazení PN,AŠ a retenčních šachet : 5*8	h	40,00000 40,00000	102,50	4 100,00
2 115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00000	50,70	253,50
3 131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 smluvní odpočet : -124 požární nádrž+armaturní šachta : (7*6*4+5*5*3)/2 šachty areálové kanalizace : 1,5*1,5*1,3*3/2 šachty retence : 2,5*2,5*2*2/2	m3	14,38750 -124,00000 121,50000 4,38750 12,50000	11,00	158,26
4 131201112R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 smluvní odpočet : -248 požární nádrž+armaturní šachta : 7*6*4+5*5*3 šachty areálové kanalizace : 1,5*1,5*1,3*3 šachty retence : 2,5*2,5*2*2	m3	28,77500 -248,00000 243,00000 8,77500 25,00000	200,00	5 755,00
5 151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m pažení pro jámy PN+AŠ : 7*4*2+6*4+5*3*2+5*3 pažení pro jámy RN : 2,5*2*4*2	m2	165,00000 125,00000 40,00000	94,80	15 642,00
6 151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 165,00000	m2	165,00000 165,00000	36,60	6 039,00
7 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m smluvní : -76 požární nádrž+armaturní šachta : 7*6*4+5*5*3 šachty areálové kanalizace : 1,5*1,5*1,5*3 šachty retence : 2,5*2,5*2*2	m3	202,12500 -76,00000 243,00000 10,12500 25,00000	11,00	2 223,38
8 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m výkop bude použit pro srovnání terénu : požární nádrž+armaturní šachta : 7*6*4+5*5*3 šachty areálové kanalizace : 1,5*1,5*1,3*3 šachty retence : 2,5*2,5*2*2 areálová kanalizace : D6-ŠD1-D3-D1 : (13+12,5+3+3)*0,8*1,2 D2-D2' : 6,5*0,8*1,2 D3-D3 : 6*0,8*1,2 D5-D5 : 6*0,8*1,2 D12-D5 : 6*0,8*1,2 parkovací plochy odvodnění : 3,5*0,8*1,2 zásyp odpočet : -(82+17,26) smluvní odvezeno na skládku : -149	m3	85,63500 243,00000 8,77500 25,00000 30,24000 6,24000 5,76000 5,76000 5,76000 3,36000 -99,26000 -149,00000	44,00	3 767,94
9 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 smluvní odvoz 149 m3, chybí v rozpočtu poplatek za skládku : 149	m3	149,00000 149,00000	143,00	21 307,00
10 175200022RAC	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km šachty retence2x : 2*1,7*0,5*4 PN+AŠ+ propojení+ násyp : (7*5*2,1+5*5*2,1)- (5*2,4*2,1+2,3*3*2,1)+12*5*0,08	m3	97,91000 6,80000 91,11000	836,00	81 852,76
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce				39 402,45
11 451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm	m2	68,80000	167,00	11 489,60

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.38.1 VP Areálová kanalizace změny

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	smluvní : -6,2		-6,20000		
	pod podkladní deskou PN+AŠ : 7*6+5*5		67,00000		
	pod podkladní deskou retenčních nádrží : 2*2*2		8,00000		
12 452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	11,25000	2 310,00	25 987,50
	PN : 7*6*0,15		6,30000		
	AŠ : 5*5*0,15		3,75000		
	odtoková a přítoková šachta : 2*2*0,15*2		1,20000		
13 452365113R00	Výztuž podkladních desek z betonářské oceli 10335	t	0,06630	29 040,00	1 925,35
	smluvní : -0,3		-0,30000		
	PN+AŠ výztuž podkladní desky kari síť pr. 6 oka 100*100 : 7*6*0,00444*1,1+5*5*0,00444*1,1		0,32723		
	RN : 2*2*0,00444*1,1*2		0,03907		
Díl: 8	Trubní vedení				132 782,89
14 899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	47,42246	2 800,00	132 782,89
	zdůvodu pojezdu vozidel bude retenční KG D 500 potrubí obetonováno : (1,5*9,25+1,55*9,85*2)*0,97-(3,14*0,25*0,25*9,25*2+3,14*0,25*0,25*9,85*4)		31,71483		
	zdůvodu pojezdu vozidel bude kanalizační potrubí obetonováno : (13+12,5+3+3+6,5+6+6+3,5+6)*0,8*0,35		16,66000		
	-3,14*0,06*0,06*(6+6+3,5)		-0,17521		
	-3,14*0,075*0,075*(13+12,5+3+3+6,5+6)		-0,77715		
Díl: 87	Potrubí z trub z plast.hmot				2 266,20
15 877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	7,00000	78,20	547,40
	2+3+2		7,00000		
16 877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	2,00000	70,40	140,80
17 28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00000	119,50	239,00
18 28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	3,00000	218,00	654,00
19 28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	2,00000	291,00	582,00
20 28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	2,00000	51,50	103,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				7 909,55
21 998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	143,81000	55,00	7 909,55
	175,57-31,76		143,81000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.38.2 MP areálová kanalizace změny

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				-52 263,06
1 132201212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 smluvní : -152 areálová kanalizace : D6-ŠD1-D3-D1 : (13+12,5+3+3)*0,8*1,2 D2-D2' : 6,5*0,8*1,2 D3-D3 : 6*0,8*1,2 D5-D5 : 6*0,8*1,2 D12-D5 : 6*0,8*1,2 parkovací plocha odvodnění : 3,5*0,8*1,2	m3	-94,88000 -152,00000 30,24000 6,24000 5,76000 5,76000 5,76000 3,36000	255,00	-24 194,40
2 132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 smluvní : -76 areálová kanalizace : D6-ŠD1-D3-D1 : (13+12,5+3+3)*0,8*1,2/2 D2-D2' : 6,5*0,8*1,2/2 D3-D3 : 6*0,8*1,2/2 D5-D5 : 6*0,8*1,2/2 D12-D5 : 6*0,8*1,2/2 parkovací plocha odvodnění : 3,5*0,8*1,2/2	m3	-47,44000 -76,00000 15,12000 3,12000 2,88000 2,88000 2,88000 1,68000	11,00	-521,84
3 151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m smluvní : -295 areálová kanalizace : D6-ŠD1-D3-D1 : (13+12,5+3+3)*1,2*2 D2-D2' : 6,5*1,2*2 D3-D3 : 6*1,2*2 D5-D5 : 6*1,2*2 D12-D5 : 6*1,2*2 parkovací plochy odvodnění : 3,5*1,2*2	m2	-152,20000 -295,00000 75,60000 15,60000 14,40000 14,40000 14,40000 8,40000	22,00	-3 348,40
4 151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m smluvní : -295 areálová kanalizace : D6-ŠD1-D3-D1 : (13+12,5+3+3)*1,2*2 D2-D2' : 6,5*1,2*2 D3-D3 : 6*1,2*2 D5-D5 : 6*1,2*2 D12-D5 : 6*1,2*2 parkovací plochy odvodnění : 3,5*1,2*2	m2	-152,20000 -295,00000 75,60000 15,60000 14,40000 14,40000 14,40000 8,40000	11,00	-1 674,20
5 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním smluvní odpočet : -251,50 PN+AŠ : (7*6*4-7*5*3,1)+(5*5*3-5*5*2,1) RN : 2,5*2,5*2*2-1,5*1,5*1,72*2 pod komunikací bude proveden obsyp ze štěrkopísku :	m3	-152,24000 -251,50000 82,00000 17,26000	88,00	-13 397,12
6 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny odpočet smluvní : -61,5 retence - násyp potrubí nad obetonovaným potrubím KG D500 : (1,77-0,02-0,8-0,48)*1,55*(9,85*2+9,25)	m3	-16,64838 -61,50000 21,09008	165,00	-2 746,98

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.38.2 MP areálová kanalizace změny

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	retence - obsyp potrubí ukončení potrubí zátkou KD D 500 : 0,5*0,3*1,55*2		0,46500		
	retence - násyp nad přítokovou a odtokovou šachtou : 1,5*1,5*2*0,2-3,14*0,3*0,3*0,2*2		0,78696		
	retence vývod - obsyp potr. KG D200 : (1,77-0,02-0,48)*2,15*1-3,14*0,1*0,1*2,15		2,66299		
	areálová kanalizace :				
	D6-ŠD1-D3-D1 : (13+12,5+3+3)*0,8*0,35		8,82000		
	D2-D2' : 6,5*0,8*0,35		1,82000		
	D3-D3 : 6*0,8*0,35		1,68000		
	D5-D5 : 6*0,8*0,35		1,68000		
	D12-D5 : 6*0,8*0,35		1,68000		
	parkovací plochy odvodnění : 3,5*8*0,35		0,98000		
	Š: D6,D12;D2 : 1,5*1,5*0,5*3 -3,14*0,2*0,2*0,5*3		3,18660		
7 58337213R	Štěrkopisek frakce 0-32 Z	m3	-9,50838	671,00	-6 380,12
	smluvní : -61,5		-61,50000		
	retence - násyp potrubí nad obetonovaným potrubím KG D500 : (1,77-0,02-0,8-0,48)*1,55*(9,85*2+9,25)		21,09008		
	retence - obsyp potrubí ukončení potrubí zátkou KD D 500 : 0,5*0,3*1,55*2		0,46500		
	retence - násyp nad přítokovou a odtokovou šachtou : 1,5*1,5*2*0,2-3,14*0,3*0,3*0,2*2		0,78696		
	retence vývod - obsyp potr. KG D200 : (1,77-0,02-0,48)*2,15*1-3,14*0,1*0,1*2,15		2,66299		
	areálová kanalizace :				
	D6-ŠD1-D3-D1 : (13+12,5+3+3)*0,8*0,5		12,60000		
	D2-D2' : 6,5*0,8*0,5		2,60000		
	D3-D3 : 6*0,8*0,5		2,40000		
	D5-D5 : 6*0,8*0,5		2,40000		
	D12-D5 : 6*0,8*0,5		2,40000		
	parkovací plochy odvodnění : 3,5*0,8*0,5		1,40000		
	Š: D6,D12;D2 : 1,5*1,5*0,5*3 -3,14*0,2*0,2*0,5*3		3,18660		
Díl: 8	Trubní vedení				-3 539,62
8 451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-4,23400	836,00	-3 539,62
	odpočet smluvní : -13,65		-13,65000		
	retence potrubí KG D 500 lože : (1,55*9,85*2+9,25*1,5)*0,1		4,44100		
	retence potrubí KG D 200 lože : 0,1*1*2,15		0,21500		
	areálová kanalizace :				
	D6-ŠD1-D3-D1 : (13+12,5+3+3)*0,8*0,1		2,52000		
	D2-D2' : 6,5*0,8*0,1		0,52000		
	D3-D3 : 6*0,8*0,1		0,48000		
	D5-D5 : 6*0,8*0,1		0,48000		
	D12-D5 : 6*0,8*0,1		0,48000		
	parkování odvodnění : 3,5*0,8*0,1		0,28000		
Díl: 83	Potrubí z trub kameninových				-30 690,00
9 PC	Šachta kanal z dílců pref. DN1000 vč. poklopu +mon	kpl	-3,00000	10 230,00	-30 690,00
	odpočet nebudou prováděny : -3		-3,00000		
Díl: 87	Potrubí z trub z plast.hmot				-28 731,59

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.38.2 MP areálová kanalizace změny

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10 871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, do DN 150	m	-51,50000	55,00	-2 832,50
	smluvní odpočet : -111		-111,00000		
	skutečnost :				
	D6-ŠD1 : 13		13,00000		
	ŠD1-D3 : 12,5		12,50000		
	D3-D2 : 3		3,00000		
	D2-D1 : 3		3,00000		
	D2-D2' : 6,5		6,50000		
	D5-D5' : 6		6,00000		
	D3-D3' : 6		6,00000		
	parkovací plocha : 3,5		3,50000		
	D12-D5 : 6		6,00000		
11 871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	-10,00000	60,50	-605,00
	smluvní odpočet : -10		-10,00000		
12 871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	-1,00000	66,00	-66,00
	smluvní odpočet : -1		-1,00000		
13 PC	Šachta plastová DN400. vč.pokl.lit.do DN150+mon	kpl	-3,00000	4 620,00	-13 860,00
	smluvní : -6		-6,00000		
	D6; D12; D2 : 3		3,00000		
14 28611146.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d 125 SN8	m	-23,03500	143,00	-3 294,01
	smluvní odpočet : -39		-39,00000		
	nápojení odvodňovacích žlabů :				
	skutečnost + ztrátové 3% :				
	D5-D5' : 6*1,03		6,18000		
	D3-D3' : 6*1,03		6,18000		
	parkovací plocha : 3,5*1,03		3,60500		
15 28611151.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d 160 SN8	m	-27,68000	156,00	-4 318,08
	smluvní odpočet : -73		-73,00000		
	skutečnost + ztrátové 3% :				
	D6-ŠD1 : 13*1,03		13,39000		
	ŠD1-D3 : 12,5*1,03		12,87500		
	D3-D2 : 3*1,03		3,09000		
	D2-D1 : 3*1,03		3,09000		
	D2-D2' : 6,5*1,03		6,69500		
	D12-D5 : 6*1,03		6,18000		
16 28611156.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d 200 SN8	m	-10,00000	238,50	-2 385,00
	smluvní odpočet : -10		-10,00000		
17 28611163.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d 315 SN8	m	-2,00000	685,50	-1 371,00
	smluvní odpočet : -2		-2,00000		
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trub.ved				-1 375,00
18 892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	-62,50000	22,00	-1 375,00
	smluvní : -122		-122,00000		
	skutečnost : 59,5		59,50000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z06 Změnový list č.6

R: 1.39.1 VP ORL změny

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				18 593,85
1 131100110RAC	Hloubení zapažených jam v hornině1-4, pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku smluvní : -7,5853 ORL : 3*3*1,8 ŠD9 : 1,5*1,5*1,3 Š zápach uzávěr : 1,5*1,5*1,3	m3	14,46470 -7,58530 16,20000 2,92500 2,92500	539,00	7 796,47
2 174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km smluvní : -10,5499 potrubí ORL : 0,5*0,8*(10+2,5+7+9,6)	m3	1,09010 -10,54990 11,64000	759,00	827,39
3 175200022RAC	Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km smluvní : -3,78 ORL : 3*3*1,8-3,14*0,85*0,85*1,8 ŠD9+Šzápach : 1,5*1,5*1-3,14*0,2*0,2*1+1,5*1,5*1-3,14*0,5*0,5*1	m3	11,92583 -3,78000 12,11643 3,58940	836,00	9 969,99
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				217,14
4 452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 smluvní : -0,632 ORL : 2,2*2,2*0,15	m3	0,09400 -0,63200 0,72600	2 310,00	217,14
Díl: 8	Trubní vedení				17 326,44
5 871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 smluvní odpočet : -18 skutečnost : odvodňovací plocha-D9 : 10 D9-ORL : 2,5 D9 -napojení odvod.žlabu v garáži : 2+5 ORL-napojení na splaš.kanalizaci v garáži : 3+6,6	m	11,10000 -18,00000 10,00000 2,50000 7,00000 9,60000	55,00	610,50
6 877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	78,20	78,20
7 899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 zdůvodu pojezdu vozidel bude potrubí KG D 125 potrubí obetonováno : (10+2,5+2+3)*0,8*0,325-3,14*0,06*0,06*(10+2,5+2+3)	m3	4,35218 4,35218	2 800,00	12 186,10
8 28611146.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d 125 SN8 skutečnost + ztrátě 3% : odvodňovací plocha-D9 : 10*1,03 D9-ORL : 2,5*1,03 D9 -napojení odvod.žlabu v garáži : (2+5)*1,03 ORL-napojení na splaš.kanalizaci v garáži : (3+6,6)*1,03	m	29,97300 10,30000 2,57500 7,21000 9,88800	143,00	4 286,14
9 28651702.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC napojení potrubí ORL na splaškovou kanalizaci v garážích : 1	kus	1,00000 1,00000	165,50	165,50
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				2 384,00
10 452112121R00	Osazení beton. prstenců , výšky do 200 mm ORL nástavec : 4	kus	4,00000 4,00000	298,00	1 192,00
11 89207VC	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW Q1 63*12	ks	4,00000	298,00	1 192,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z06 Změnový list č.6
 R: 1.39.1 VP ORL změny

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	ORL nástavec : 4		4,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				623,51
12 998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,33651	55,00	623,51
Díl: M23	Montáže potrubí				244,20
13 230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	11,10000	22,00	244,20
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,10000		11,10000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z06 Změnový list č.6

R: 1.39.2 MP ORL změny

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				-5 136,12
1 132200112RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině,1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku smluvní : -21,6	m3	-0,64800	495,00	-320,76
	potrubí ORL : 0,9*0,8*(10+2,5+7+9,6)		-21,60000		
			20,95200		
2 175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km smluvní odpočet bude obetonováno : -5,76	m3	-5,76000	836,00	-4 815,36
			-5,76000		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				-30 724,67
3 451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jiho-moravský smluvní : -40,014	m3	-36,75200	836,00	-30 724,67
	podklad ORL+Š9+Šzápach : 2,2*2,2*0,1+1,5*1,5*0,1*2		-40,01400		
			0,93400		
	potrubí : 0,8*0,1*(10+2,5+7+9,6)		2,32800		
Díl: 8	Trubní vedení				-18 348,00
4 894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, V max 40, hloubka dna 1,5-2,0 m poklop litina 40 t smluvní : -2	kus	-1,00000	10 230,00	-10 230,00
	šachta pro zápachovou uzávěrku ORL : 1		-2,00000		
			1,00000		
5 R_00	Trubka PVC SN10 DN 160, vč. tvarovek	m	-18,00000	451,00	-8 118,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-2,12
6 998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,03852	55,00	-2,12

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.40.1 VP Silnoproud změny dle revize PD

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 500,00
1 962081000R	Sekáci a bourací práce a ostatní stavební výpomoci dodatečný prostup 3X chrániček DA : 1	kpl	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 743	Elektromontáže - hrubá montáž				6 625,50
2 743414321R00	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná xxxxxxxxx vodič D do 4mm2 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče D do 4 mm2	kus	9,00000	103,50	931,50
3 743.1VC	Krabice do zateplení pro svítidlo a repro MDZ XL300 krabice pro 5 svítidel+3reproduktory+krabice spec.1 : 5+3+1	ks	9,00000 9,00000	558,00	5 022,00
4 743111315R00	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložena pod omítku Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 23 mm	m	16,00000	27,50	440,00
5 345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	16,00000	14,50	232,00
Díl: 744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				24 614,00
6 744411220R00	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	40,00000	19,00	760,00
7 341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O - 3x1,5 mm2 Poznámka k položce: O-3x1,5	m	40,00000	13,10	524,00
8 744411230R00	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2	m	125,00000	19,00	2 375,00
9 341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	125,00000	21,40	2 675,00
10 210800107RT1	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uloženy pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	120,00000	73,30	8 796,00
11 744411230R00	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2	m	85,00000	19,00	1 615,00
12 341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	85,00000	35,00	2 975,00
13 744411260R00	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	20,00000	23,20	464,00
14 1257431002	kabel silový s Cu jádrem-J 5x16, BUBEN Kabely a vodiče Kabely silové CYKY + CYKYLO KABEL CYKY-J 5x16, BUBEN	m	20,00000	221,50	4 430,00
Díl: 46-M	Úpravy povrchů vnější				3 965,30

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.40.1 VP Silnoproud změny dle revize PD

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15 461 VC	Montáž chráničky kabelu volně ložené bez dodávky materiálu	m	57,00000	50,00	2 850,00
	19+38		57,00000		
16 3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	19,00000	26,90	511,10
	příprava DA od autobusového nádraží dle požadavku investora : 19		19,00000		
17 3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	38,00000	15,90	604,20
	příprava DA od autobusového nádraží dle požadavku investora : 19*2		38,00000		
Díl: 747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				6 972,00
18 747162116	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	9,00000	150,00	1 350,00
	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A				
19 74716.1VC	Zásuvka IP54 jednonásobná+vypínač 16A/1p IP54 zvlášť zásuvka a vypínač rozdílné výšky v kryti	soubor	1,00000	500,00	500,00
	VP pro vysoušeč oděvů "mokrý dílna" : 1		1,00000		
20 74717.1VC	Zásuvka 20A/3p IP 54 pro RED box	ks	4,00000	195,00	780,00
	VP pro RED boxy : 4		4,00000		
21 74718.1VC	Zásuvka 16A/5p IP 54 pro napojení vrat	ks	4,00000	655,00	2 620,00
22 74719VC	D+M tlačítko s doběhovým členem 0-3 hod	kpl	2,00000	861,00	1 722,00
	VP pro ovládání ventilace VZT : 2		2,00000		
Díl: D	Dodávky				3 320,00
23 000000001R	Rozvaděč R01 dovybavení dle změn revize PD v.č. D1.1.4.11	kpl	1,00000	3 320,00	3 320,00
	Rozvaděč RHZS				
	Poznámka k položce: dle výkresu č. D1.1.4.11				
Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby				20 400,00
24 HZS4212	Úprava elektroinstalace dle doplňujících požadavků investora HZS	hod	52,00000	350,00	18 200,00
	Rozbor: Z důvodů rozložení osvětlení v garážích prováděna nad rámec demontáž a zpětná montáž a posunutí všech svítidel v místnostech ve výškách z pomocného lešení v návaznosti na umístěnou technologii odsávání výfuk. plynů, kaloriferů a schodiště do mezipatra. Prodloužení kabeláže a ovládání tlačítek NEDERMAN u jednotlivých vrat. Koordinační činnost elektromotora s investorem z důvodů nesouladu s původním projektem.				
25 HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	5,00000	440,00	2 200,00
	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik				
	Poznámka k položce: revize - celek				
	Doplňeno navýšení koncových bodů : 5		5,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z06 Změnový list č.6
 R: 1.41.1 VP nopová izolace objektu proti vlhkosti

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711	Izolace proti vodě				39 579,03
1 711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN podél objektu : (12,6+19,925+0,5+14,095+30,7+11,75+18,6+20,525+0,5*8)*0,9	m2	119,42550	161,50	19 287,22
			119,42550		
2 711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL podél objektu : 12,6+19,925+0,5+14,095+30,7+11,75+18,6+20,525+0,5*8	m	132,69500	146,50	19 439,82
			132,69500		
3 998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	387,27040	2,20	851,99

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.42.1 VP Změny ZP, obrubníků, žlabů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				13 844,16
1 175200022RAC	Obsyp objektu štěrpkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km pro srovnání terénních nerovností s okolím proveden obsyp objektu : (13+20+14,5+32+12,5)*0,6*0,3	m3	16,56000	836,00	13 844,16
			16,56000		
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky				4 774,48
2 122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 smluvní odpočet : -97	m3	25,80800	185,00	4 774,48
	skutečnost výkop pro asfaltovou plochu : asfaltová plocha (PT -0,2m;-0,10m sejmuti ornice; skladba komunikace 0,47m) : 722,4*(0,47-0,2-0,1)		122,80800		
Díl: 13	Hloubené výkopávky				270,00
3 132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 smluvní : -3,45 prodloužení drenážního potrubí pod žlabem : 0,3*0,5*29	m3	0,90000	300,00	270,00
			-3,45000		
			4,35000		
Díl: 16	Přemístění výkopku				4 201,56
4 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m smluvní odpočet : -100,45 odvoz výkopu na mezideponii pro terénní úpravy : 72,24+122,8+0,9	m3	95,49000	44,00	4 201,56
			-100,45000		
			195,94000		
Díl: 21	Úprava podloží a základové spáry				297,00
5 212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm smluvní : -23 skutečnost pod odvodňovacím žlabem+ připojení : 28+1	m	6,00000	22,00	132,00
			-23,00000		
			29,00000		
6 28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000	m	6,00000	27,50	165,00
			6,00000		
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				21 617,34
7 565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm navíc asfaltová komunikace po vjezdy do garáží : 0,5*(4,3+4*2+3,9)	m2	8,10000	501,00	4 058,10
			8,10000		
8 567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm navíc asfaltová komunikace pruh vjezdů do garáží : 0,5*(4,3+4*2+3,9)	m2	8,10000	286,00	2 316,60
			8,10000		
9 573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 postřik živичný chybí v smluvním rozpočtu : asfaltová plocha : 714,3 vjezd garáže navíc : 8,1	m2	722,40000	21,10	15 242,64
			714,30000		
			8,10000		
Díl: 57	Kryty štěrkových a živичných pozemních komunikací a zpevněných ploch				3 341,25

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.42.1 VP Změny ZP, obrubníků, žlabů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10 577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm navíc asfaltová komunikace po vjezdu do garáží : 0,5*(4,3+4*2+3,9)	m2	8,10000 8,10000	412,50	3 341,25
Díl: 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				123 777,00
11 597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN smluvní : -33 dle nové skutečnosti : 29-1 parkovací stání : 4*2-0,5*2	m	2,00000 -33,00000 28,00000 7,00000	340,00	680,00
12 597103112RT1	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 12/15,zatížení D 400-E 600 kN montáž vpustí chybí ve smluvním rozpočtu : skutečnost : 2+2	kus	4,00000 4,00000	360,00	1 440,00
13 553963800R	Rošt můstkový SV 1000 D400, l=500 mm litina, oka 11/100 krycí litinový rošt délka 500mm parkovací stání : 7/0,5	kus	16,00000 14,00000	704,00	11 264,00
14 553963808R	vpusti : 2 Rošt můstkový EN 1500 D400, l=500 mm litina, oka 12/147 položka chybí v rozpočtu, pouze dodávka žlabu : 28/0,5	kus	2,00000 58,00000 56,00000	1 213,00	70 354,00
15 592277122R	vpusti : 2 Žlab EN 1003, š=100 mm, l=1000 mm, h=160-165 mm polymerbetonový, ochranná litinová hrana navíc žlab parkovací stání : 4*2 odpočet vpustí : -0,5*2	kus	2,00000 7,00000 8,00000 -1,00000	1 908,00	13 356,00
16 592277151R	EN 1000 vpust s odtokem DN 160 polymerbetonová, s kalovým košem z PE-HD, litinová hrana navíc parkovací stání : 2	kus	2,00000 2,00000	4 625,00	9 250,00
17 592277160R	EN 1000-20 čelní stěna plná začátek/konec žlabu polymerbeton. litinová hrana parkovací stání : 1+1	kus	2,00000 2,00000	210,50	421,00
18 592277202R	Žlab EN 1500.0/A, š=150 mm, l=1000 mm, h=220 mm polymerbetonový, ochranná litinová hrana smluvní odpočet : -22 dle nové skutečnosti : 29 odpočet vpustí : -0,5*2	kus	6,00000 -22,00000 29,00000 -1,00000	2 750,00	16 500,00
19 592277231R	Čelní stěna plná pro EN 1500-20 začátek/konec žlabu hlavní žlab komunikace : 2	kus	2,00000 2,00000	256,00	512,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				23 632,05
20 917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 mezi plochou SO 12 a panely vedle příjezdové brány : 15,5+10,5	m	26,00000 26,00000	187,00	4 862,00
21 917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	37,70000	242,00	9 123,40

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z06 Změnový list č.6

R: 1.42.1 VP Změny ZP, obrubníků, žlabů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	smluvní : -32		-32,00000		
	podél asfaltové komunikace SO 12 : 14+10,8+2,4+4+21,6+3,8+1,8+5,6+5,7		69,70000		
22 918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, nad 10 cm	m3	1,49000	2 145,00	3 196,05
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, nad 10 cm				
	smluvní : -2,146		-2,14600		
	pod obrubníky : 0,1*0,3*(25,5+26+69,7)		3,63600		
23 59217410R	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	37,70000	88,00	3 317,60
	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25				
	smluvní : -32		-32,00000		
	podél asfaltové komunikace SO 12 : 14+10,8+2,4+4+21,6+3,8+1,8+5,6+5,7		69,70000		
24 59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	26,00000	120,50	3 133,00
	mezi plochou SO 12 a panely vedle příjezdové brány : 15,5+10,5		26,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 244,25
25 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	35,55000	35,00	1 244,25
	53,93-18,38		35,55000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.42.2 MP Změny ZP, odpočet přídlažby a stabilizace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce				-49 953,20
1 119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	-227,12000	110,00	-24 983,20
	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm smluvní- předpoklad, že nebude prováděno : -227,12		-227,12000		
2 58530120.AR	Vápnno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	-9,08000	2 750,00	-24 970,00
	Vápnno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL smluvní - předpoklad, že nebude prováděno : -9,08		-9,08000		
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky				-1 636,80
3 121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	-29,76000	55,00	-1 636,80
	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m smluvní : -102		-102,00000		
	skutečnost : 722,4*0,10		72,24000		
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu				-381,15
4 181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-34,65000	11,00	-381,15
	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním smluvní : -757,05		-757,05000		
	skutečnost živichná plocha+nájezd do garáže : 714,30+8,1		722,40000		
Díl: 28	Zpevňování hornin a konstrukcí				-1 067,23
5 289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	-34,65000	16,50	-571,73
	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m smluvní : -757,05		-757,05000		
	skutečnost živichná plocha+nájezd do garáže : 714,30+8,1		722,40000		
6 67352020R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 15 100 g/m2	m2	-34,65000	14,30	-495,50
	Geotextilie silniční PK-Tex PP 15 100 g/m2 smluvní : -757,05		-757,05000		
	skutečnost živichná plocha+nájezd do garáže : 714,30+8,1		722,40000		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				-23 925,00
7 915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	-72,50000	220,00	-15 950,00
	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm smluvní : -98		-98,00000		
	skutečnost podél objektu HS jen dvorní část : 18,7+1,8+0,5*8+1		25,50000		
8 592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	-145,00000	55,00	-7 975,00
	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní smluvní : -196		-196,00000		
	skutečnost podél objektu HS jen dvorní část : (18,7+1,8+0,5*8+1)*2		51,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.43.1 VP AO venkovní svítidlo a změna trasy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				23 252,54
1 460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm doplněné o chybějící pískové lože : AO : 4,6+39,8+3,8+48+11,4+17,8	m	125,40000	58,10	7 285,74
2 460150153R	Výkop 70/35 se záhozem, hutněním a uvedením do původního stavu (mimo uložení pásu do základů) Výkop 70/35 se záhozem, hutněním a uvedením do původního stavu (mimo uložení pásu do základů) AO smluvní : -95 skutečnost : 4,6+39,8+3,8+48+11,4+17,8	m	30,40000	242,00	7 356,80
3 460150154R	Výkop pro stožár 2x2x2m s vodící trubicí, 3m3 betonu, záhozem, hutněním a uvedením do původního stavu Výkop 2x2xm s trubicí DN=300mm, záhozem, hutněním a uvedením do původního stavu smluvní : -2 skutečnost pro stožáry : 3	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00
4 009	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm doplněné o vyznačení kabelů AO :	m	150,00000	2,30	345,00
5 3457VC	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 150,00000 D+MTZ Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040 AO : 150	m	150,00000	33,10	4 965,00
Díl: D	Dodávky				24 264,80
6 000000001R	Stožár VO h=10m Stožár silniční, h=10m Poznámka k položce: typ bude určen na stavbě po výběru architektem	kpl	1,00000	9 960,00	9 960,00
7 000000002R	Stořárová jednotka dvojitá Pojistkový modul dvojitý, pojistky 10A/aM	kpl	1,00000	993,50	993,50
8 000000004R	Plošiny a lešení do h=10m Plošiny pro montáže ve výškách Poznámka k položce: včetně dopravy a servisu	kpl	1,00000	1 833,30	1 833,30
9 AO 01 VC	příplatek za 1 svítidlo, rozbor ceny 5500/3 : 1 Výložník dlouhý dvojitý TR 1500	ks	3,00000	3 826,00	11 478,00
Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 722,50
10 HZS1342	Hodinová zúčtovací sazba lešenář odborný Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář odborný příplatek za 1 svítidlo navíc : 3,3	hod	3,30000	385,00	1 270,50
11 HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik Poznámka k položce: revize - celek Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,30000	hod	3,30000	440,00	1 452,00
Díl: 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				9 018,40
12 748123121R	Montáž svítidlo LED venkovní Montáž svítidlo LED venkovní	ks	2,00000	385,00	770,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.43.1 VP AO venkovní svítidlo a změna trasy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	smluvní : -4		-4,00000		
	skutečnost : 6		6,00000		
13 348344109R	LED reflektor 145W, širokozářič, IP65	kus	2,00000	4 115,00	8 230,00
	LED reflektor 145W, širokozářič, IP65				
	Poznámka k položce:				
	typ VO				
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000		2,00000		
14 348344110R	Recyklace	kus	2,00000	9,20	18,40
	Recyklace				
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000		2,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z06 Změnový list č.6

R: 1.43.2 MP AO změna trasy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D	Dodávky				-1 002,00
1 000000003R	Krátký výložník dvojité s dřikem DN60mm, 90/15st	kpl	-2,00000	501,00	-1 002,00
	Krátký výložník s dřikem DN60mm, 15st				
	změna za dlouhý délky 1500mm : -2		-2,00000		
Díl: 744	Elektromontáže - rozvody vodičů				-3 224,00
	měděných				
2 744411240R00	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	-40,00000	21,10	-844,00
	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2				
	smluvní : -210		-210,00000		
	skutečnost : 170		170,00000		
3 341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	-40,00000	59,50	-2 380,00
	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2				
	smluvní : -210		-210,00000		
	skutečnost : 170		170,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.44.1 VP oplocení změny výšky

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				30 225,00
1 338171122R00	Osazení sloupků plot ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	30,00000	346,50	10 395,00
	Dle SOD je jednotková cena 346,50 Kč/kus na základě cenové úrovně RTS 2019. Nelze porovnávat %.				
	skutečnost;výškou sloupku se rozumí výška před osazením : 30		30,00000		
2 553.1VC	Přichytka plotového panelu na sloupek 60x40 mm Zn	ks	90,00000	38,00	3 420,00
3 55346444R	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm	kus	30,00000	547,00	16 410,00
	skutečnost sloupek plotový 60*40*2 mm pozink 2600 mm				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				138,24
4 998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	1,15200	120,00	138,24
	4,152-3		1,15200		
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				24 654,77
5 767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	70,99000	204,50	14 517,46
	skutečnost : 70,99		70,99000		
6 55401.2VC	Příplatek za změnu zvýšení výšky na 1,73m dodávky plotového dílce 3D Zn	kus	29,00000	345,00	10 005,00
	Rozbor:				
	původní smluvní plotový dílec 3D Zn (výška 1,23m).....		737 Kč/ks		
	skutečnost dodávka plotový dílec 3D ZN (1,73m).....		878 Kč/ks		
	dodávka přichytek dílců ke sloupům 6ks/dílec- 34 Kč/ks.....		204 Kč		
	Celkem příplatek za plotový dílec bez DPH 1082 Kč -737Kč=345 Kč				
	(nelze porovnávat poměrem, cena výrobku není stanovena dle poměru)				
	Změna plotového dílce 3D Zn z rozměru š. 2500mm v. 1230 mm na plotový dílec 3D Zn rozměr š.2500mm v.1730 mm : 29		29,00000		
7 998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	120,28000	1,10	132,31
	245,22-124,94		120,28000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.44.2 MP oplocení změny výšky

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-18 117,00
1 338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	-30,00000	275,00	-8 250,00
	odpočet změna výšky oplocení na 2m nad terénem : -30		-30,00000		
2 5534601	Sloupky z ocelových trubek včetně čepičky	kus	-29,00000	330,00	-9 570,00
	plotové sloupky dle PD výšky 2 200mm : -29		-29,00000		
3 5534602	Sloupky rohové včetně čepičky	kus	-1,00000	297,00	-297,00
	plotové sloupky dle PD výšky 2 200mm : -1		-1,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-360,00
4 998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	-3,00000	120,00	-360,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-12 631,68
5 767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	-70,99000	176,00	-12 494,24
	46,37+24,62				
	odpočet změna výšky : -70,99		-70,99000		
6 998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-124,94240	1,10	-137,44

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.45.1 VP Doplnění o spínání kaloriferů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Periferie:				643,50
1 21	Snímač teploty prostorový NS111, Ni1000/6180ppm	ks	1,00000	643,50	643,50
Díl: 3	Montážní materiál				1 456,00
2 31	Kabely celoplastové Jy(St)Y 1x2x0,8	m	20,00000	10,00	200,00
	smluvní : -60		-60,00000		
	skutečnost : 80		80,00000		
3 33	Kabely celoplastové CYKY 3 x 1,5mm2	m	80,00000	15,70	1 256,00
	smluvní : -50		-50,00000		
	skutečnost : 130		130,00000		
Díl: 4	Ostatní montážní materiál				1 100,00
4 42	Trubka plastová 8029 D 29 mm	m	80,00000	9,90	792,00
	smluvní : -50		-50,00000		
	skutečnost : 130		130,00000		
5 43	Přichytka 5329 D 29 mm	ks	80,00000	3,85	308,00
	smluvní : -50		-50,00000		
	skutečnost : 130		130,00000		
Díl: 5	Hodinové zúčtovací sazby				3 025,00
6 51	Montáž vč. zapravení prostupů, atd.	hod	5,00000	605,00	3 025,00
	smluvní : -20		-20,00000		
	skutečnost : 25		25,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z06 Změnový list č.6
R: 1.46.1 VP dopojení odvětrání do podhledu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728	Vzduchotechnika- Větrání sociálních zařízení -dopojení				7 508,40
1 728115411R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm	m	6,00000	152,50	915,00
	taliřový ventil dopojení v délkách 2m : D125(D100) : 3*2		6,00000		
2 728115412R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m	18,00000	169,50	3 051,00
	taliřový ventil dopojení v délkách 2m : D200 : 3*2		6,00000		
	D150 : 3*2		6,00000		
	D125 : 3*2		6,00000		
3 42901VC	Ohebná hadice Sonoflex D 200	bm	6,00000	192,50	1 155,00
	D200 : 3*2		6,00000		
4 42902VC	Ohebná hadice Sonoflex D 150	bm	6,00000	152,70	916,20
	D150 : 3*2		6,00000		
5 42903VC	Ohebná hadice Sonoflex D 125	bm	6,00000	133,80	802,80
	D 125 : 3*2		6,00000		
6 42904VC	Ohebná hadice Sonoflex D 100	bm	6,00000	111,40	668,40
	D100 : 3*2		6,00000		