

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna podlahových krytin, m.č. 117, včetně nové podlahové konstrukce, 1. NP, budova Xa, MBÚ AV ČR v.v.i.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Praha 4
		IČ	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		2.12.2019	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	3 312,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3,00%	3 266,72
2		Montáž	45 845,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	3,00%	3 266,72
3	PSV	Dodávky	39 158,43	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	20 573,52	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	3 266,72
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		108 890,73	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		9 800,16
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	3 560,73	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 122 251,62

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená	15,0	0,00
základní	21,0	122 251,62

Daň odvede zákazník.

Cena bez DPH 122 251,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výměna podlahových krytin, m.č. 117, včetně nové podlahové konstrukce, 1. NP, budova Xa, MBÚ AV ČR v.v.i.
Objekt:

Objednatel: Mikrobiologický ústav AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4
 Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4
 Místo: Praha 4

Zpracoval:
 Datum: 2.12.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				49 158,78	6,384
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				19 837,14	6,384
1	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	15,000	38,30	574,50	0,001
6	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	30,000	53,40	1 602,00	0,129
64	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	2,495	3 410,00	8 507,95	6,121
66	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,498	697,00	1 741,11	0,000
67	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,498	212,00	529,58	0,000
68	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,120	28 100,00	3 372,00	0,126
63	634662119	Výplň spár a trhlin do 10mm, dilatace po obvodě pružným tmelem před nivelačním tmelením	m	30,000	117,00	3 510,00	0,006
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 321,64	0,000
65	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,495	2 180,00	5 439,10	0,000
61	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,614	475,00	2 666,65	0,000
62	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	168,420	17,90	3 014,72	0,000
60	979098213	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	5,614	1 730,00	9 712,22	0,000
99		Přesun hmot				8 488,95	0,000
10	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	5,614	338,00	1 897,53	0,000
13	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,614	282,00	1 583,15	0,000
14	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	28,070	31,50	884,21	0,000
15	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	6,384	646,00	4 124,06	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				59 731,95	0,760
776		Podlahy povlakové				59 731,95	0,760
59	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	30,000	14,60	438,00	0,000
32	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	30,000	49,50	1 485,00	0,001
33	284110040	lišta podlahová PVC 17271, 30 x 30 mm	m	31,000	41,00	1 271,00	0,007
34	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	35,650	107,00	3 814,55	0,000
35	776519910	Přebroušení podlah - odstranění původních lepidel, včetně podložky, příprava podkladu pro nivelaci - zvýšená pracnost!!!!	m2	0,000	85,80	0,00	0,000
36	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	35,650	211,00	7 522,15	0,010
37	284122850	podlahovina Tarkett Record 43, odstín modrý Dark Blue	m2	39,215	620,40	24 328,99	0,111
38	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	35,650	9,00	320,85	0,000
39	776590130	Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením	m2	35,650	203,00	7 236,95	0,000
40	585816960	hmota podl. samonivelační Teralit R 25 kg	t	0,625	17 900,00	11 187,50	0,625
41	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	35,650	21,70	773,61	0,000
42	611552200	penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)	kg	7,103	135,00	958,91	0,007
43	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,760	519,00	394,44	0,000

Celkem

108 890,73

7,144