REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19093-05_2

Stavba: **Oprava přechodu - Bezděčín**

Místo: Bezděčín, Mladá Boleslav

Datum: 9.12.2019

Objednatel:
Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 238295
DIČ: CZ00238295

Zhotovitel:
H-INTES s.r.o.

IČ: 25636332
DIČ: CZ25636332

Projektant:

IČ: ---
DIČ: ---

Cena bez DPH			**339 330,56**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**339 330,56**	**71 259,42**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**410 589,98**

Zhotovitel	**Objednatel**
Razítko:	Razítko:
Datum a podpis:	Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	19093-05_2		
Stavba:	**Oprava přechodu - Bezděčín**		
Místo:	**Bezděčín, Mladá Boleslav**	Datum:	09.12.2019
Objednatel:	Statutární město Mladá Boleslav	Projektant:	---
Zhotovitel:	H-INTES s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**339 330,56**	**410 589,98**
SO.01	**Oprava přechodu a vjezdu ke hřišti**	279 993,56	338 792,21
SO.02	**Veřejné osvětlení**	59 337,00	71 797,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava přechodu - Bezděčín
Objekt:

SO.01 Oprava přechodu a vjezdu ke hřišti

Místo: Bezděčín, Mladá Boleslav
Datum: 09.12.2019
Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
Projektant: ---
Zhotovitel: H-INTES s.r.o.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**279 993,56**
1	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	15,000	63,00	945,00
2	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,500	47,10	70,65
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000	55,00	825,00
4	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	10,000	39,40	394,00
5	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	2 880,00	2 880,00
6	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,000	75,50	981,50
7	11310612R	Rozebrání dlažeb vozovek z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací ručně	m2	28,000	57,80	1 618,40
8	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	16,000	95,00	1 520,00
9	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	57,000	46,70	2 661,90
10	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	37,392	100,00	3 739,20
11	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	37,392	97,90	3 660,68
12	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	20,715	145,00	3 003,68
13	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	16,530	200,00	3 306,00
14	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,147	428,00	62,92
15	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	15,091	139,00	2 097,67
16	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	15,091	30,10	454,24
17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,091	185,00	2 791,86
18	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,000	415,00	3 320,00
19	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,000	27,00	216,00
20	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,000	87,00	696,00
21	16270110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	23,091	245,00	5 657,33
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,091	16,00	369,46
23	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	45,028	200,00	9 005,60
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,200	92,00	294,40
25	*5833120R*	*zásypový materiál*	*t*	*6,560*	*208,00*	*1 364,48*
26	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	280,000	64,00	17 920,00
27	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy*	*t*	*84,000*	*520,00*	*43 680,00*
28	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	280,000	18,00	5 040,00
29	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*5,000*	*86,00*	*430,00*

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	83,528	11,00	918,80
31	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	51,240	176,00	9 018,24
32	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	32,288	109,00	3 519,34
33	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,750	307,00	9 440,25
34	*59245212*	*dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*27,668*	*262,00*	*7 249,02*
35	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	4,400	24,00	105,60
36	*59245006*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná*	*m2*	*4,620*	*497,00*	*2 296,14*
37	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	48,800	334,00	16 299,20
38	*59245020*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*51,240*	*322,00*	*16 499,28*
39	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,200	1 260,00	1 512,00
40	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	8,000	136,00	1 088,00
41	*28614150*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000 mm s hrdlem SN10*	*m*	*12,000*	*538,00*	*6 456,00*
42	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	196,00	705,60
43	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*7,380*	*422,00*	*3 114,36*
44	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
45	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,500	237,00	4 384,50
46	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*14,175*	*152,00*	*2 154,60*
47	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*3,150*	*120,00*	*378,00*
48	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*2,000*	*330,00*	*660,00*
49	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	26,000	143,00	3 718,00
50	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*27,300*	*89,00*	*2 429,70*
51	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,500	195,00	3 022,50
52	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*16,275*	*121,00*	*1 969,28*
53	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,600	2 810,00	10 116,00
54	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	9,000	5,00	45,00
55	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,500	26,00	273,00
56	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	9,000	5,00	45,00
57	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	10,500	79,90	838,95
58	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	9,000	36,10	324,90
59	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	10,500	309,00	3 244,50
60	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	249,00	498,00
61	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*2,000*	*477,00*	*954,00*
62	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	188,00	376,00
63	*40445621*	*informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm*	*kus*	*2,000*	*580,00*	*1 160,00*
64	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	179,318	185,00	33 173,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava přechodu - Bezděčín
Objekt:

SO.02 Veřejné osvětlení

Místo:	Bezděčín, Mladá Boleslav	Datum:	09.12.2019
Objednatel:	Statutární město Mladá Boleslav	Projektant:	---
Zhotovitel:	H-INTES s.r.o.		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						**59 337,00**
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				59 337,00
2	460150273	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	95,000	338,00	32 110,00
12	460560253	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	95,000	203,00	19 285,00
13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,500	185,00	1 757,50
14	16270110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	9,500	245,00	2 327,50
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,500	16,00	152,00
16	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,525	200,00	3 705,00