

**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav I

IČ:

DIČ:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 1.**

Nabídka č.: 19105-01\_1

Revize č.:

Na zakázku:

**Oprava prostoru ul. Jiráskova a parkoviště Telecom, Mladá Boleslav - II. Etapa  
- Změna stavby -**

Datum vyhotovení: 9.12.2019

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:



**KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: **1.**

Číslo nabídky: 19105-01\_1

Na zakázku:

**Oprava prostoru ul. Jiráskova a parkoviště Telecom, Mladá Boleslav - II. Etapa  
- Změna stavby -****OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav I  
IČ: DIČ:  
Kontaktní osoba: ...  
Telefon: ... e-mail: ...

**DODAVATEL:**

Název: **H-Intes s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: DIČ:  
Statutární zástupce: - jednatel  
Telefon:  
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829

E-mail:  
web:**NABÍDKOVÁ CENA:**

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
<b>34 032,98 Kč</b>	<b>7 146,93 Kč</b>	<b>41 179,91 Kč</b>
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

**TERMÍNY:**

Termín zahájení prací: dle dispozic stavby  
Celková doba plnění díla: dle zápisu v SD/KD  
Termín ukončení prací: dle zápisu v SD/KD  
Fakturační splatnost: dle zápisu v SD/KD  
Platnost nabídky: 3 týdny od data vyhotovení

**OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:**

Vypracoval: Datum vyhotovení: 9.12.2019

Titul, jméno, příjmení:  
Funkce: obchodně výrobní ředitel**POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):**

## REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1.

Číslo nabídky:

19105-01\_1

Na zakázku:

Oprava prostoru ul. Jiráskova a parkoviště Telecom, Mladá Boleslav - II. Etapa  
- Změna stavby -

## ZADAVATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav I

IČ:

DIČ:

## UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:



## REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	<b>Cena dle SOD</b>	<b>1 944 879,94 Kč bez DPH</b>	<b>2 353 304,73 Kč vč DPH</b>	
		ODPOČTY	PŘÍPOČTY	ZMĚNA CELKEM
<b>SO.02 - Komunikace - 2. etapa</b>		-197 270,13	231 303,11	<b>34 032,98</b>
<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>CENA CELKEM:</b>		-197 270,13 Kč	231 303,11 Kč	<b>34 032,98 Kč</b>

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

## OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

9.12.2019

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

obchodně výrobní ředitel

## POZNÁMKY:

Úprava ceny z SOD - **1,7%**  
Celková suma změn - **22,0%**

## INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

D1\_ZL\_H-INTES\_U Telecomu

Verze nabídky:

1.

Stránka: 3 z 8

## SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Na zakázku:

**Oprava prostoru ul. Jiráskova a parkoviště Telecom, Mladá Boleslav - II. Etapa  
- Změna stavby -**

Zadavatel (objednatel):

**Statutární město Mladá Boleslav**

Uchazeč (zhotovitel):

**H-Intes s.r.o.**

Datum vyhotovení nabídky:

9.12.2019



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
<b>SO.02 - Komunikace - 2. etapa</b>										
								<b>1 765 879,94</b>	<b>-71 380,99</b>	<b>1 694 498,95</b>
<b>1 Zemní práce</b>								<b>472 626,82</b>	<b>36 790,10</b>	<b>509 416,92</b>
1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	25,000	41,000	66,000	97,00	2 425,00	3 977,00	6 402,00
2	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	835,000	0,000	835,000	68,00	56 780,00	0,00	56 780,00
3	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	835,000	14,000	849,000	28,00	23 380,00	392,00	23 772,00
4	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	25,000	0,000	25,000	205,00	5 125,00	0,00	5 125,00
5	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	835,000	7,000	842,000	277,00	231 295,00	1 939,00	233 234,00
6	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	180,413	30,171	210,584	120,00	21 649,56	3 620,52	25 270,08
7	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	180,413	30,171	210,584	11,00	1 984,54	331,88	2 316,42
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	180,413	35,571	215,984	45,00	8 118,59	1 600,70	9 719,29
9	16270110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	180,413	35,571	215,984	208,00	37 525,90	7 398,77	44 924,67
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	180,413	35,571	215,984	18,00	3 247,43	640,28	3 887,71
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	351,805	69,363	421,168	160,00	56 288,80	11 098,15	67 386,95
12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	802,500	88,700	891,200	14,00	11 235,00	1 241,80	12 476,80
13	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	70,000	0,000	70,000	97,00	6 790,00	0,00	6 790,00
14	96600381R	Rozebrání oplocení s ocelovými sloupky	m	5,000	13,000	18,000	350,00	1 750,00	4 550,00	6 300,00
15	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,720	0,000	2,720	1 850,00	5 032,00	0,00	5 032,00
<b>5 Komunikace pozemní</b>								<b>748 048,00</b>	<b>75 310,14</b>	<b>823 358,14</b>
16	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	954,750	17,800	972,550	135,00	128 891,25	2 403,00	131 294,25
17	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	294,000	76,100	370,100	180,00	52 920,00	13 698,00	66 618,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
18	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	425,000	5,200	430,200	498,00	211 650,00	2 589,60	214 239,60
19	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	850,000	5,200	855,200	19,00	16 150,00	98,80	16 248,80
20	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	425,000	5,200	430,200	361,00	153 425,00	1 877,20	155 302,20
21	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	25,000	41,000	66,000	154,00	3 850,00	6 314,00	10 164,00
22	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	35,000	7,400	42,400	227,00	7 945,00	1 679,80	9 624,80
23	59245015	<i>dlažba zámková profilová 200x165x60mm přírodní</i>	m2	36,750	7,770	44,520	193,00	7 092,75	1 499,61	8 592,36
24	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	280,000	76,100	356,100	251,00	70 280,00	19 101,10	89 381,10
25	5924601R	<i>dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, povrch standard, barva šedá (rozměr plného kamene 21x14 cm)</i>	m2	294,000	79,905	373,905	326,00	95 844,00	26 049,03	121 893,03
<b>8 Trubní vedení</b>								<b>255 600,00</b>	<b>-184 945,00</b>	<b>70 655,00</b>
26	895941311R	Zřízení uličních vpustí včetně výkopových prací a obnovy souvrství vozovky	kus	2,000	-1,000	1,000	55 000,00	110 000,00	-55 000,00	55 000,00
27	899231111.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	0,000	2,000	1 750,00	3 500,00	0,00	3 500,00
28	89913111R	Výměna uličních vpustí včetně připojení a obnovy souvrství vozovky	kus	2,000	-2,000	0,000	43 000,00	86 000,00	-86 000,00	0,00
29	87131522R	Napojení uličních vpustí kanalizačním potrubím z tvrdého PVC SN8 DN 160 včetně zemních prací	m	30,000	-23,500	6,500	1 870,00	56 100,00	-43 945,00	12 155,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>117 372,25</b>	<b>-1 307,15</b>	<b>116 065,10</b>
30	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	145,000	7,800	152,800	225,00	32 625,00	1 755,00	34 380,00
31	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	152,250	-21,210	131,040	108,00	16 443,00	-2 290,68	14 152,32
32	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000	21,200	101,200	209,00	16 720,00	4 430,80	21 150,80
33	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	84,000	22,260	106,260	98,00	8 232,00	2 181,48	10 413,48
34	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	35,000	-33,500	1,500	146,00	5 110,00	-4 891,00	219,00
35	592173041	<i>obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x25 cm</i>	kus	36,750	-35,175	1,575	54,00	1 984,50	-1 899,45	85,05
36	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,175	0,038	11,213	2 650,00	29 613,75	100,70	29 714,45
37	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	3,000	7,000	350,00	1 400,00	1 050,00	2 450,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
38	91411111R	Montáž vybourané svislé dopravní značky s betonovým základem	kus	4,000	3,000	7,000	500,00	2 000,00	1 500,00	3 500,00
39	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	-1,000	0,000	590,00	590,00	-590,00	0,00
40	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	-1,000	0,000	604,00	604,00	-604,00	0,00
41	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	-1,000	0,000	250,00	250,00	-250,00	0,00
42	40444110.R	značka dopravní svislá příkazová C FeZn 700mm	kus	1,000	-1,000	0,000	1 800,00	1 800,00	-1 800,00	0,00
<b>99</b>	<b>Přesun hmot a manipulace se sutí</b>							<b>172 232,87</b>	<b>2 770,93</b>	<b>175 003,80</b>
37	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	644,172	50,287	694,459	25,00	16 104,30	1 257,18	17 361,48
38	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	480,503	4,673	485,176	45,00	21 622,64	210,29	21 832,93
39	99700251R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním na skládce	t	480,503	4,673	485,176	136,00	65 348,41	635,53	65 983,94
40	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	291,793	3,301	295,094	140,00	40 851,02	462,14	41 313,16
41	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	188,710	1,372	190,082	150,00	28 306,50	205,80	28 512,30
<b>Dod</b>	<b>Dotatky</b>							<b>0,00</b>	<b>105 413,97</b>	<b>105 413,97</b>
339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	0,000	13,200	13,200	736,00	0,00	9 715,20	9 715,20	9 715,20
	<i>palisáda betonová 16x16x120 cm, šedá</i>	kus	0,000	83,000	83,000	269,00	0,00	22 327,00	22 327,00	22 327,00
	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i>	kus	0,000	10,000	10,000	96,00	0,00	960,00	960,00	960,00
	<i>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm</i>	kus	0,000	18,000	18,000	288,00	0,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00
571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	0,000	41,000	41,000	345,00	0,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	0,000	45,100	45,100	53,00	0,00	2 390,30	2 390,30	2 390,30
182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	0,000	86,300	86,300	67,00	0,00	5 782,10	5 782,10	5 782,10
	<i>dodávka zeminy schopné zúrodnění</i>	m3	0,000	12,945	12,945	746,00	0,00	9 656,97	9 656,97	9 656,97
711161115	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	0,000	23,900	23,900	151,00	0,00	3 608,90	3 608,90	3 608,90
	Zpětná montáž oplocení sběrného místa z cetrisových desek se zabetonováním sloupků a zamečnickou úpravou	m	0,000	18,000	18,000	965,00	0,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00
	Stěhování vybavení sběrného místa, tam i zpět	kpl	0,000	1,000	1,000	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
460202033	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	0,000	59,500	59,500	48,00	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
460202083		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	0,000	8,000	8,000	96,00	0,00	768,00	768,00
460560033		Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	0,000	59,500	59,500	51,00	0,00	3 034,50	3 034,50
460560083		Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	0,000	8,000	8,000	102,00	0,00	816,00	816,00
<b>Cena celkem</b>								<b>1 765 879,94 Kč</b>	<b>34 032,98 Kč</b>	<b>1 799 912,92 Kč</b>

## SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Na zakázku:

**Oprava prostoru ul. Jiráskova a parkoviště Telecom, Mladá Boleslav - II. Etapa  
- Změna stavby -**

Zadavatel (objednatel):

**Statutární město Mladá Boleslav**

Uchazeč (zhotovitel):

**H-Intes s.r.o.**

Datum vyhotovení nabídky:

9.12.2019



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>										
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
1	012103000	Vytyčení stávajícího vedení inženýrských sítí	...	1,000	0,000	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2	012203000	Geodetické vytyčení stavby	...	1,000	0,000	1,000	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3	012303000	Geodetické zaměření stavby	...	1,000	0,000	1,000	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	0,000	2,000	4 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00
8	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	0,000	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
9	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	...	1,000	0,000	1,000	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	0,000	1,000	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Cena celkem</b>								<b>179 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>179 000,00 Kč</b>