

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2019/190

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček – generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Kubem - ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] – technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Jokl

IČO: 424 17 473

sídlo: Hlinsko 56, 370 01 Rudolfov

zastoupený: Jiří Joklem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 5983470267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava poškozených propustků a meliorací na revíru Nová Hut’**“, evidenční číslo zakázky **S928/2019/190**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **20.12.2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **2.12.2019**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **174.191,- Kč bez DPH**, slovy šedesátpětisícšestsetšedesát korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI. **Provádění prací**

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné

nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


13 -12- 2019

V Rudolfově, dne: 11.12.2019

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:




.....
Za zhotovitele
Jiří Jokl



.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kub
ředitel KŘ České Budějovice

POŘADÍ	ODDĚLENÍ	POPIS	CENA
1	827A2	6M ROURADN 400, 5 x 8 M NA HS.	30 800,00 Kč
2	827C	NEBUDE SE DĚLAT	0,00 Kč
3	827A4	TOTÉŽ JAKO PROPUST Č1 + 2M ROURY NAVÍC	32 840,00 Kč
4	826C	10M ROURADN 400, 80 M2 NA LINKU+PŘEJEZD.	53 491,00 Kč
5	825E	6M ROURADN 400, OBSYP MÍSTNÍ.	25 454,00 Kč
6	839C	6M ROURA DN 400 25x3 M PLOŠNÁ ÚPRAVA	31 606,00 Kč
		celkem	174 191,00 Kč



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Meliorace	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Nová Huť	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
19LNH001		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	30 800	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	30 800	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	30 800	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	30 800	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
	[REDACTED]		
Základ pro DPH	21,0 %		30 800 Kč
DPH	21,0 %		6 468 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			37 268 Kč

Poznámka :

Stavba :	Meliorace	Rozpočet :
Objekt :	Nová Huť	ODD 827A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 171,30				
5 Komunikace	17 726				
99 Staveništní přesun hmot	6 903				
CELKEM OBJEKT	30 800	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Meliorace	Rozpočet:
Objekt :	Nová huť	ODD 827A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,108	325,00	1010,10
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,108	20,00	62,16
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,108	25,00	77,70
4	181006112	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	20,720	10,40	215,49
5	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,250	185,60	603,20
6	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	6,500	185,40	1205,10
7	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	34,500	19,90	686,55
8	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,850	710,00	1313,50
9	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,500	133,00	997,50
	Celkem za	1 Zemní práce				6 171,30
Díl:	5	Komunikace				
10	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,000	120,00	720,00
11	28617270	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12	m	6,000	900,00	5400,00
12	938902111	Čištění příkopu melioraci příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	20,000	40,30	806,00
13	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm ŠD frakce 0/63	m2	30,000	133,00	3990,00
14	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm ŠD frakce 0/32	m2	30,000	107,00	3210,00
15	463212111	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	2,000	1 800,00	3600,00
	Celkem za	5 Komunikace				17 726,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
16	9980000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1	4900	4900
17	998225111R00	Přesun hmot.pozemní komunikace, kryt živičný	t	40,880	49,00	2 003,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 903,12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Meliorace	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Nová Huť	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
19LNH001		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	32 840	Ztižené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
M	M práce celkem	0	Zařízení staveniště
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora
ZRN	ZRN celkem	32 840	Kompletační činnost (IČD)
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac
HZS	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla
ZRN+HZS	ZRN+HZS	32 840	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	32 840	Ostatní náklady celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	[REDACTED]		
Základ pro DPH	21,0 %		32 840 Kč
DPH	21,0 %		6 896 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 736 Kč

Poznámka :

Stavba :	Meliorace	Rozpočet :	
Objekt :	Nová Hut'	ODD 827A	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 171,30				
5 Komunikace	19 766				
99 Staveništní přesun hmot	6 903				
CELKEM OBJEKT	32 840	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Meliorace	Rozpočet:
Objekt :	Nová hut'	ODD 827A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,108	325,00	1010,10
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,108	20,00	62,16
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,108	25,00	77,70
4	181006112	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	20,720	10,40	215,49
5	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,250	185,60	603,20
6	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	6,500	185,40	1205,10
7	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	34,500	19,90	686,55
8	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,850	710,00	1313,50
9	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,500	133,00	997,50
	Celkem za	1 Zemní práce				6 171,30
Díl:	5	Komunikace				
10	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	8,000	120,00	960,00
11	28617270	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12	m	8,000	900,00	7200,00
12	938902111	Čištění příkopů meliorací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	20,000	40,30	806,00
13	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD frakce 0/63	m2	30,000	133,00	3990,00
14	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD frakce 0/32	m2	30,000	107,00	3210,00
15	463212111	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	2,000	1 800,00	3600,00
	Celkem za	5 Komunikace				19 766,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
16	9980000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1	4900	4900
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	40,880	49,00	2 003,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 903,12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Meliorace	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Nová Hut'	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
19LNH001		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	53 491	Ztížené výrobní podmínky	0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	53 491	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	53 491	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	53 491	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	[REDACTED]		
Základ pro DPH	21,0 %		53 491 Kč
DPH	21,0 %		11 233 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			64 724 Kč

Poznámka :

Stavba :	Meliorace	Rozpočet :
Objekt :	Nová Huť	ODD 826C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 641,09				
5 Komunikace	34 612				
99 Staveništní přesun hmot	8 238				
CELKEM OBJEKT	53 491	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Meliorace	Rozpočet:
Objekt :	Nová huť	ODD 826C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,180	325,00	1683,50
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,180	20,00	103,60
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,180	25,00	129,50
4	181006112	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	25,900	10,40	269,36
5	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,420	185,60	1005,95
6	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	10,830	185,40	2007,88
7	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	80,000	19,90	1592,00
8	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,080	710,00	2186,80
9	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,500	133,00	1662,50
	Celkem za	1 Zemní práce				10 641,09
Díl: 5	5	Komunikace				
10	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	10,000	120,00	1200,00
11	28617270	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12	m	10,000	900,00	9000,00
12	938902111	Čištění příkopu meliorací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	40,000	40,30	1612,00
13	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD frakce 0/63	m2	80,000	133,00	10640,00
14	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD frakce 0/32	m2	80,000	107,00	8560,00
15	463212111	Rovnanina z lom kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	2,000	1 800,00	3600,00
	Celkem za	5 Komunikace				34 612,00
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				
16	9980000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1	4900	4900
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	68,130	49,00	3 338,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 238,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Meliorace	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Nová Huť	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
19LNH001		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	31 606	Ztižené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora
ZRN	celkem	31 606	Kompletační činnost (IČD)
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac
HZS	0		Geodetické zaměření skutečného provedení díla
ZRN+HZS	31 606		Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	31 606		Ostatní náklady celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%	31 606 Kč
DPH	21,0	%	6 637 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			38 243 Kč

Poznámka :

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podniku	0	0,0		0
Mimostavěništní doprava	0	0,0		0
Zařízení stavěniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 977,25				
5 Komunikace	17 726				
99 Stavební přesun hmot	6 903				
CELKEM OBJEKT	31 606	0	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stava :	Meliorace	Objekt :	Nová Hut'
Rozpočet :		Rozpočet :	ODD 839C

Položkový rozpočet

Stavba :	Meliorace	Rozpočet:
Objekt :	Nová huť	ODD 839C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,108	325,00	1010,10
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,108	20,00	62,16
3	162201101	Vodorovně přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,108	25,00	77,70
4	181006112	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	20,720	10,40	215,49
5	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,250	185,60	603,20
6	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	6,500	185,40	1205,10
7	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	75,000	19,90	1492,50
8	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,850	710,00	1313,50
9	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,500	133,00	997,50
Celkem za 1 Zemní práce						6 977,25
Díl: 5						
Komunikace						
10	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,000	120,00	720,00
11	28617270	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12	m	6,000	900,00	5400,00
12	938902111	Čištění příkopu meliorací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	20,000	40,30	806,00
13	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD frakce 0/63	m2	30,000	133,00	3990,00
14	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD frakce 0/32	m2	30,000	107,00	3210,00
15	463212111	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	2,000	1 800,00	3600,00
Celkem za 5 Komunikace						17 726,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
16	9980000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1	4900	4900
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	40,880	49,00	2 003,12
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						6 903,12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Meliorace	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Nová Huť	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
19LNH001		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	25 454	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem		25 454	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		25 454	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		25 454	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		[Redacted Signature]	
Základ pro DPH	21,0 %		25 454 Kč
DPH	21,0 %		5 345 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			30 799 Kč

Poznámka :

Stavba :	Meliorace	Rozpočet :
Objekt :	Nová Huť	ODD 825E

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 171,30				
5 Komunikace	12 380				
99 Staveništní přesun hmot	6 903				
CELKEM OBJEKT	25 454	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Meliorace	Rozpočet:
Objekt :	Nová hut'	ODD 825E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	3,108	325,00	1010,10
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	3,108	20,00	62,16
3	162201101	Vodorovně přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,108	25,00	77,70
4	181006112	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m ²	20,720	10,40	215,49
5	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	3,250	185,60	603,20
6	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	6,500	185,40	1205,10
7	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	34,500	19,90	686,55
8	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m ³	1,850	710,00	1313,50
9	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	7,500	133,00	997,50
Celkem za		1 Zemní práce				6 171,30
Díl: 5		Komunikace				
10	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,000	120,00	720,00
11	28617270	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12	m	6,000	900,00	5400,00
12	938902111	Čištění příkopů meliorací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m ³ /m	m	20,000	133,00	2660,00
13	463212111	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m ³	2,000	1 800,00	3600,00
Celkem za		5 Komunikace				12 380,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	9980000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1	4900	4900
15	998225111R00	Přesun hmot,pozemní komunikace, kryt živičný	t	40,880	49,00	2 003,12
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 903,12