

Krycí list zadání

Zakázka :	Šternberk- hřiště ul. Na Vyhlídce				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :		Umístění :	Šternberk, ul. Na Vyhlídce					
Stavební objekt číslo :		Investor :						
Rozpočet číslo :		Objednal :	Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk					
Dodatek číslo :		Projektant :						
Archivní číslo :		Zpracoval :	Online-olin s.r.o., U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk					
Datum :	13/06/2019	Soubor :						
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV		96 277,30						
PSV								
MON								
VRN								
OST								
Celkem		96 277,30						
Základní rozpočtové náklady			96 277,30 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky								Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			96 277,30 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ		Daň		Základna	Daň		
21 %	96 277,30 Kč		20 218,23 Kč					
15 %								
0 %								
	96 277,30 Kč		20 218,30 Kč					Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
116 495,60 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zakázka : Šternberk- hřiště ul. Na Vyhliídce

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									96 277,30 Kč	0,00	96 277,30	0,00	0,00	53,42	20 218,30
001		B			Úprava povrchu hřiště				96 277,30 Kč	0,00	96 277,30	0,00	0,00	53,421	20 218,23
	001	O		HSV	zemní práce				48 074,00 Kč	0,00	48 074,00	0,00	0,00	0,000	10 095,54

Stávající stav:

Stávající hřiště je oplocené ze tří stran, přístupné je po místní komunikaci ulice Na Vyhliídce a dále po zatravněné neoplocené ploše.

Vzdálenost hřiště od živé komunikace je 45m.

Stávající hřiště není chráněno z východní strany- lesní pozemek, od možných přívalových dešťů.

Není známo, jakým způsobem je stávající hřiště odvodněno.

Není známa skladba konstrukčních vrstev hřiště.

Při prohlídce hřiště bylo zjištěno, že povrch- niveleta hřiště je ve spádu a povrch hřiště je " zvlněn "

, výškové rozdíly mohou být do 20cm, povrch hřiště nebyl výškově přeměřen

Součástí cenové nabídky je: - plocha cca 34 x 16 m

-odstranění- srovnání největších výškových rozdílů povrchu hřiště, pouze v krycí poslední vrstvě -

kamenivo fr. 0/4 - šotolina (není známa tloušťka této vrstvy)

-dosypání stávající poslední krycí vrstvy kamenivem fr. 0/4 - šotolina

Součástí cenové nabídky není:

-srovnání celého povrchu hřiště do stejné nadmořské výšky, hřiště zůstane nadále ve spádu

Seznam položek pro oddíl :

P	1	181101102	Úprava- strhnutí- odkopání vrchní krycí vrstvy - šotolina se zhutněním	544,000	m2	71,00	38 624,00 Kč		38 624,00						21 %
P	2	181111100	Úprava travnaté plochy - příjezd k hřišti	135,000	m2	70,00	9 450,00 Kč		9 450,00						21 %

45 x 3m

057	O	HSV	kryty poz.komunikací - kámen				46 240,00 Kč	0,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	53,421	9 710,40
------------	----------	------------	-------------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	564811111	Podklad z kameniva- šotoliny fr. 0/4 po zhutnění průměrné tl 2cm	544,000	m2	85,00	46 240,00 Kč		46 240,00				0,098	21 %
091	O	HSV	doplňující konstrukce				900,00 Kč	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,000	189,00

Seznam položek pro oddíl :

P	1		DMT-vysazení + MTZ- nasazení ocelové branky- příjezd na hřiště	1,000	kus	900,00	900,00 Kč		900,00					21 %
099	O	HSV	přesun hmot				1 063,30 Kč	0,00	1 063,30	0,00	0,00	0,00	0,000	223,29

Seznam položek pro oddíl :

P	1	998222012	Přesun hmot zpev ploch kryt kam	21,700	t	49,00	1 063,30 Kč		1 063,30					21 %
---	---	-----------	---------------------------------	--------	---	-------	--------------------	--	----------	--	--	--	--	------