

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
(dále také jen „dodatek“)

Opravy silnic v Jihočeském kraji Část 1 – Okres ČB a ČK

číslo smlouvy zhotovitele: **9081054ZSL**

číslo smlouvy objednatele: **37/VZ/2019 - 1**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

Okres ČB: [redacted] tel.: [redacted]

Okres ČK: [redacted] tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa: Planá č. 72, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: [redacted] – ředitelem závodu České Budějovice
tel.: 387 203 417

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1561, datum zápisu 4.5.1992

Zástupce ve věcech smluvních:

tel.: 387 203 417

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(číslo autorizace ČKAIT: 35985)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.1 smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místa plnění:

Okres ČB	III/1555 Dynín	k.ú. Dynín
	zpevněné plochy na středisku Ševětín	k.ú. Ševětín
Okres ČK	III/1597 Zlatá Koruna	k.ú. Zlatá Koruna
	III/15610 Velešín	k.ú. Velešín
	III/15714 Věžovatá Pláň	k.ú. Věžovatá Pláně

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 37/VZ/2019 a soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3.

4. Cena díla

4.2. **Smluvní cena díla:**

Cena díla dle smlouvy o dílo	12 732 281,09 Kč
Změny prací dle změnového listu č. 1	-599 783,22 Kč
Změny prací dle změnového listu č. 2	-160 436,00 Kč
Změny prací dle změnového listu č. 3	-531 216,60 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	11 440 845,27 Kč
DPH 21%	2 402 577,51 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	13 843 422,78 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem, tj. do 31.12.2032. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva

uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení včetně příloh a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení včetně příloh.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek byl sepsán na důkaz souhlasu s jeho obsahem a obě strany výslovně prohlašují, že byl podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a je prost omylu. V ostatním platí znění původní smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- příloha č. 3 – Změnový list č. 3

České Budějovice, dne: - 2. 12. 2019
Za objednatele:

České Budějovice, dne: - 1. 12. 2019
Za zhotovitele:



Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: Opravy silnic v Jihočeském kraji
stavba - Zpevněné plochy na středisku Ševětín
Stavební objekt: SO 101, 102, 103, 104, 105, 106

číslo objektu /
číslo změny objektu
**101/1, 102/1, 103/1, 104/1,
105/1, 106/1**

číslo změny stavby
1

Obsah:

Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4

Grafické přílohy - počet stran A4

Další přílohy - počet stran A4

číslo
paré

příjemce

1

Dodavatel

2

Investor

3

Projektant

4

TDS

Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o odsouhlasené méněpráce dle skutečného provedení stavby na zakázce "Opravy silnic v Jihočeském kraji" konkrétně části "Zpevněné plochy na středisku Ševětín"

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby (Zpevněné plochy na středisku Ševětín) dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby (Zpevněné plochy na středisku Ševětín) dle předchozí změny	Cena navrhované změny stavby (Zpevněné plochy na středisku Ševětín)	Nová cena stavby po změně celkem (Zpevněné plochy na středisku Ševětín)	Celková změna stavby v +/- %
2 313 812,21	2 313 812,21	-599 783,22	1 714 028,99	-25,92%

Dodavatel

EUROVIA CS a.s.

datum - 1. 12. 2019

podpis

datum

podpis

TDS: WINGS CZ s.r.o.

datum - 1. 12. 2019

podpis

Investor: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje

datum - 1. 12. 2019

podpis

Změny během výstavby - krycí list

vyhotoven

4

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/603-001

Stavba: Zpevněné plochy Ševětín

Místo: Skládky posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		-599 783,22	-725 737,69	
SO101	Úprava vjezdu chodník	-2 949,72	-3 569,16	STA
SO102	Úprava vjezdu Městys	-1 224,00	-1 481,04	STA
SO103	Úprava vjezdu SÚS	-1 958,40	-2 369,66	STA
SO104	Obestavěné plochy P4,P5,P6	-1 633,32	-1 976,32	STA
SO105	Nájezdová plocha P3	-287 704,46	-348 122,39	STA
SO106	Přidružené plochy P1,P2	-304 313,32	-368 219,12	STA
SO107	Elektroinstalace - zemní práce	0,00	0,00	STA
SO107-1	Elektroinstalace - elektroinstalace	0,00	0,00	STA
SO107-2	Elektroinstalace - rozvaděč RP	0,00	0,00	STA
SO108	Doplňující údaje - DIO, geodetické zaměření výškové a polohové	0,00	0,00	STA

PŮVODNÍ CENA DÍLA		2 313 812,21
VÍCEPRÁCE		0,00
MENEPRÁCE		-599 783,22
CELKEM		1 714 028,99
ROZDÍL		-599 783,22

žádná do fakturace

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO101 - Úprava vjezdu chodník

Místo: Skládku posypových materiálů Ševětín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████
██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 949,72

D HSV Práce a dodávky HSV

-2 949,72

D 1 Zemní práce

0,00

13	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M		██████████	██████████	OTSKP 2018
----	---	-------	---	---	--	------------	------------	------------

PP
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
Poznámka k souboru cen:
*Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*
VV včetně lože a opšry, vybouraný materiál (5 m3) bude použit v místě stavby
VV délka 41
VV délka 15
VV 41+15

14	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3		██████████	██████████	OTSKP 2018
----	---	--------	---	----	--	------------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a poholovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homín v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
		PSC						
		VV	hl. 45 cm, materiál bude uložen v místě stavby					
		VV	délka 20					
		VV	šířka 1,7					
		VV	hloubka 0,45					
		VV	20*1,7*0,45					
16	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			0,00	OTSKP 2018
		PP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, třídním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>					
		PSC						
		VV	dosypání rýhy za obrubou zeminou v prům.tl. 15 cm včetně urovnání a hutnění					
		VV	délka 11					
		VV	šířka 0,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hloubka 0,15					
	VV		11*0,3*0,15					
11	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>					
	VV		Tř. 1-4 (min.parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		délka 20					
	VV		šířka 2,3					
	VV		20*2,3					
D	5		Komunikace pozemní				-2 949,72	
8	K	562142	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 200MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu</i>					
	VV		pevnostní třída C 8/10 v tl. 210 mm					
	VV		délka 20					
	VV		šířka 1,7					
	VV		20*1,7					
9	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		ŠDa 0/32 v tl. 80 mm (min.parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		ČSN 736126					
	VV		délka 6					
	VV		šířka 1,4					
	VV		hloubka 0,08					
	VV		6*1,4*0,08					
10	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ŠDa 0/125 v tl. 200 mm (min.parametr Edef2 80 Mpa)					
			ČSN 736126					
			délka 20					
			šířka 2,3					
			hloubka 0,2					
			20*2,3*0,2					
5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T				
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahnuje očištění podkladu po veřejném provozu <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	PSC							
	P							
			ACO 11 (50/70), prům. tl. 50 mm, oprava vozovky u obrubníku					
			ČSN 736121					
			délka 28					
			šířka 0,1					
			hloubka 0,05					
			28*0,1*0,05					
2	K	58260B	KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
			zřízení dlažby varovného pásu včetně materiálu tl. 8 cm					
			ČSN 736131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 17					
	VV		šířka 0,4					
	VV		17*0,4					
3	K	58260B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		dodání materiálu na prodloužení varovného pásu					
	VV		ČSN 736131					
	VV		délka 7					
	VV		šířka 0,4					
	VV		7*0,4					
1	K	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582					
	VV		rozebrání dlažby a po úpravě obrubníků opětovně zadlaždění					
	VV		délka 28					
	VV		šířka 1,4					
	VV		28*1,4					
6	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M			-2 949,72	OTSKP 2018
	PP		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		délka 28					
	VV		délka 0,1					
	VV		délka 0,1					
	VV		28+0,1+0,1		28,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	M001	ložná vrstva pod dlažbu z drti 4/8 v tl. 40 mm	m2			0,00	
	PP		ložná vrstva pod dlažbu z drti 4/8 v tl. 40 mm					
	VV		délka 17					
	VV		šířka 1,8					
	VV		délka 28					
	VV		šířka 1,4					
	VV		17*1,8+28*1,4					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
4	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M			0,00	OTSKP 2018
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		osazení obrub (silniční 24m, nájezdových 20m, přechodových 2m a chodníkových 10m, beton XF4), do betonu s opěrku, včetně úprav terénu					
	VV		délka 24					
	VV		délka 20					
	VV		délka 2					
	VV		délka 10					
	VV		24+20+2+10					
15	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			0,00	OTSKP 2018
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>					
	VV		délka 28					
	VV		28					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO102 - Úprava vjezdu Městys

Místo: Skládku posypových materiálů Ševětín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 224,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 224,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
10	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3		[REDACTED]	0,00	OTSKP 2018

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
 položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hl. 41 cm, materiál bude uložen v místě stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 4,75					
	VV		šířka 10,1					
	VV		hloubka 0,41					
	VV		4,75*10,1*0,41					
11	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3				OTSKP 2018
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>					
	VV		dosypání rýhy za obrubou zeminou v prům. tl. 15 cm včetně urovnání a hutnění					
	VV		délka 16					
	VV		šířka 0,3					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		16*0,3*0,15					
9	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>					
	VV		Tř. 1-4 (min.parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		délka 4,75					
	VV		šířka 10,1					
	VV		4,75*10,1					
	D	5	Komunikace pozemní				-1 224,00	
7	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
	VV		ŠDa 0/63 v tl. 150 mm (min.parametr Edef2 100 Mpa)					
	VV		ČSN 736126					
	VV		délka 4,75					
	VV		šířka 10,1					
	VV		hloubka 0,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		4,75*10,1*0,15					
8	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		ŠDa 0/125 v tl. 150 mm (min.parametr Edef2 70 Mpa)					
	VV		ČSN 736126					
	VV		délka 4,75					
	VV		šířka 10,1					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		4,75*10,1*0,15					
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-702,00	OTSKP 2018
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129 TKP kap.26					
	VV		délka 4,5					
	VV		šířka 10					
	VV		4,5*10					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-522,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129					
	VV		délka 4,5					
	VV		šířka 10					
	VV		4,5*10					
1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	VV		ACO 11 (50/70)					
	VV		ČSN 736121					
	VV		délka 4,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		šířka 10					
	VV		4,5*10					
3	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
	VV		ACP 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121					
	VV		délka 4,5					
	VV		šířka 10					
	VV		4,5*10					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
5	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M			0,00	OTSKP 2018
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>					
	VV		osazení obrub (silničních 12m, nájezdových 4m, beton XF4)					
	VV		do betonu s opěrou					
	VV		12+4					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy Ševětín

Objekt: SO103 - Úprava vjezdu SÚS

Místo: Skládku posypových materiálů Ševětín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████
██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-1 958,40**

D HSV Práce a dodávky HSV -1 958,40

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3		██████████	██████████	OTSKP 2018
---	---	--------	---	----	--	------------	------------	------------

PP

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

*položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***

VV

hl. 41 cm, materiál bude uložen v místě stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			VV délka 7,45					
			VV šířka 10,1					
			VV hloubka 0,41					
			VV 7,45*10,1*0,41					
11	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení prováděné vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stěsněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
			VV dosypání rýhy za obrubou zeminou v prům.tl. 15 cm včetně urovnání a hutnění					
			VV délka 19					
			VV šířka 0,3					
			VV hloubka 0,15					
			VV 19*0,3*0,15					
3	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>					
			VV Tř. 1-4 (min.parametr Edef2 45 Mpa)					
			VV délka 7,45					
			VV šířka 10,1					
			VV 7,45*10,1					
	D	5	Komunikace pozemní				-1 958,40	
4	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
			VV ŠDa 0/63 v tl. 150 mm (min.parametr Edef2 100 Mpa)					
			VV ČSN 736126					
			VV délka 7,45					
			VV šířka 10,1					
			VV hloubka 0,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,45*10,1*0,15					
5	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřiky, nátěry					
	VV		ŠDa 0/125 v tl. 150 mm (min.parametr Ede12 70 Mpa)					
	VV		ČSN 736126					
	VV		délka 7,45					
	VV		šířka 10,1					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		7,45*10,1*0,15					
6	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-1 123,20	OTSKP 2018
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129 TKP kap.26					
	VV		délka 7,2					
	VV		šířka 10					
	VV		7,2*10					
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-835,20	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129					
	VV		délka 7,2					
	VV		šířka 10					
	VV		7,2*10					
8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11 (50/70)					
	VV		ČSN 736121					
	VV		délka 7,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		šířka 10					
	VV		7,2*10					
9	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACP 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121					
	VV		délka 7,2					
	VV		šířka 10					
	VV		7,2*10					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
10	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M			0,00	OTSKP 2018
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		osazení obrub (silničních 13m, nájezdových 6m, beton XF4)					
	VV		do betonu s opěrrou					
	VV		13+6					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO104 - Obestavěné plochy P4,P5,P6

Místo: Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 633,32

D HSV Práce a dodávky HSV -1 633,32

D 1 Zemní práce 0,00

7	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3		[REDACTED]	0,00	OTSKP 2018
---	---	--------	---	----	--	------------	------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

*položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			hl. 11 cm (snížení vrstvy ze ŠD 0/63), materiál bude uložen v místě stavby, plochy převzaty ze situace					
			plocha 31,4					
			plocha 31,4					
			plocha 41,9					
			hloubka 0,11					
			(31,4+31,4+41,9)*0,11					
5	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>					
			Tř. 1-4 (min.parametr Edef2 120 Mpa), plochy převzaty ze situace					
			plocha 31,4					
			plocha 31,4					
			plocha 41,9					
			šířka 0,11					
			31,4+31,4+41,9					
	D	5	Komunikace pozemní				-1 633,32	
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-1 633,32	OTSKP 2018
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	PSC		<i>plochy převzaty ze situace</i>					
			ČSN 736129 TKP kap.26					
			plocha 31,4					
			plocha 31,4					
			plocha 41,9					
			šířka 0,11					
			31,4+31,4+41,9					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	PSC		<i>plochy převzaty ze situace</i>					
			ČSN 736129					
			plocha 31,4					
			plocha 31,4					
			plocha 41,9					
			31,4+31,4+41,9					
1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			0,00	OTSKP 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC							
	VV		ACO 11 (50/70), plochy převzaty ze situace					
	VV		ČSN 736121					
	VV		plocha 31,4					
	VV		plocha 31,4					
	VV		plocha 41,9					
	VV		31,4+31,4+41,9					
3	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC							
	VV		ACP 16+ (50/70), plochy převzaty ze situace					
	VV		ČSN 736121					
	VV		plocha 31,4					
	VV		plocha 31,4					
	VV		plocha 41,9					
	VV		31,4+31,4+41,9					
6	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M			0,00	OTSKP 2018
	PP		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem</i>					
	PSC							
	VV		spára mezi ACO a ŽB stěnou					
	VV		délka 8,72					
	VV		počet 6					
	VV		délka 3,6					
	VV		počet 2					
	VV		délka 2,4					
	VV		počet 3					
	VV		8,72*6+3,6*2+2,4*3					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO105 - Nájezdová plocha P3

Místo: Skládku posypových materiálů Ševětín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-287 704,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-287 704,43	
D	1		Zemní práce				-23 127,57	
11	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3		████████	0,00	OTSKP 2018
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM					

PSC

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hl. 46 cm, plochy převzaty ze situce					
	VV		plocha 708,077					
	VV		hloubka 0,46					
	VV		708,077*0,46					
12	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3			-23 127,57	OTSKP 2018
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
	VV		hl. 40 cm (předpoklad sanace pláně cca 50% plochy, rizsah bude upřesněnpři stavbě), plochy převzaty ze situce					
	VV		plocha 708,077					
	VV		procenta 0,5					
	VV		hloubka 0,4					
	VV		708,077*0,5*0,4					
6	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
			dosypání rýhy za obrubou zeminou v prům.tl. 15 cm včetně urovnání a hutnění					
			délka 60					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,15					
			60*0,5*0,15					
10	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>					
	PSC		Tř. 1-4 (min.parametr Edef2 45 Mpa), plocha převzata ze situace					
	VV		plocha 708,077					
	VV		708,077					
	D	5	Komunikace pozemní				-264 576,86	
7	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	PSC		ŠDa 0/125 v tl. 200 mm (min.parametr Edef2 80 Mpa), plochy převzaty ze situace					
	VV		ČSN 736126					
	VV		plocha 708,077					
	VV		hloubka 0,20					
	VV		708,077*0,2					
8	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV ŠDa 0/63 v tl. 150 mm (min.parametr Edef2 100 Mpa), plocha převzata ze situace					
			VV ČSN 736126					
			VV plocha 708,077					
			VV hloubka 0,15					
			VV 708,077*0,15					
9	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			-253 398,06	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřiky, nátěry					
			ŠDa 0/125 v tl. 400 mm (min.parametr Edef2 45 Mpa, předpoklad sanace pláňe cca 50% plochy, rozsah bude upř. při stavbě), plocha převzata ze situace					
	VV		ČSN 736126					
	VV		plocha 708,077					
	VV		hloubka 0,40					
	VV		708,077*0,4					
13	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2			-507,20	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry					
	VV		šířka 0,15 (dosypání rýhy po pokládce AHV)					
	VV		délka 14					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 0,15					
	VV		(14+3)*0,15					
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-10 671,60	OTSKP 2018
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		plocha převzata ze situace					
	VV		ČSN 736129 TKP kap.26					
	VV		plocha 708,077					
	VV		délka 60					
	VV		šířka 0,4					
	VV		708,077-60*0,4					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení plocha převzata ze situace ČSN 736129 plocha 708,077 délka 60 šířka 0,4 délka 14 délka 3 šířka 0,07 708,077*60*0,4-(14+3)*0,07					
1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11 (50/70), plocha převzata ze situace ČSN 736121 plocha 708,077 délka 60 šířka 0,4 délka 14 délka 3 šířka 0,09 708,077*60*0,4-(14+3)*0,09					
3	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 16+ (50/70), plocha převzata ze situace ČSN 736121 plocha 708,077					
	PP		ACP 16+ (50/70), plocha převzata ze situace ČSN 736121 plocha 708,077					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			délka 60					
VV			šířka 0,4					
VV			délka 14					
VV			délka 3					
VV			šířka 0,35					
VV			708,077-60*0,4-(14+3)*0,035					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
5	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M			0,00	OTSKP 2018
PP			OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
VV			osazení obrub (silniční 54m, nájezdových 2m, přechodových 4m, beton XF4), do betonu s opěrou					
VV			délka 54					
VV			délka 2					
VV			délka 4					
VV			54+2+4					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

S0106 - Přidružené plochy P1,P2

Místo: Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████
██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -304 313,31

D HSV Práce a dodávky HSV -304 313,31

D 1 Zemní práce -26 445,76

10	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	██████████	██████████	-9 095,81	OTSKP 2018
----	---	--------	--	----	------------	------------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč.

klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost

těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování

a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí

výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		hl. 46 cm, plochy převzaty ze situace						
	VV		plocha 71,128						
	VV		plocha 169,446						
	VV		hloubka 0,46						
	VV		(71,128+169,446)*0,46						
11	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3			-17 349,95	OTSKP 2018	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM						
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>						
	VV		hl. 40 cm (předpoklas sanace pláně, rozsah bude potvrzen při stavbě), plochy převzaty ze situace						
	VV		plocha 71,128						
	VV		plocha 169,446						
	VV		hloubka 0,4						
	VV		(71,128+169,446)*0,4						
9	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2				OTSKP 2018	
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I						
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i> Tř. 1-4 (min.parametr Edef2 45 Mpa), plochy převzaty ze situace</p>						
	VV		plocha 71,128						
	VV		plocha 169,446						
	VV		71,128+169,446						
D	5		Komunikace pozemní				-277 867,55		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	██████	██████	-32 473,32	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmuje postřiky, nátěry					
	VV		ŠDa 0/125 v tl. 200 mm (min.parametr Edef2 80 Mpa), plochy převzaty ze situace					
	VV		ČSN 736126					
	VV		plocha 71,128					
	VV		plocha 169,446					
	VV		hloubka 0,2					
	VV		(71,128+169,446)*0,2		██████			
7	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	██████	██████	-79 416,41	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmuje postřiky, nátěry					
	VV		ŠDa 0/125 v tl. 400 mm (min.parametr Edef2 45 Mpa, předpoklad sanace pláňe, rozsah bude potrzen při stavbě), plochy převzaty ze situace					
	VV		ČSN 736126					
	VV		plocha 71,128					
	VV		plocha 169,446					
	VV		hloubka 0,4					
	VV		(71,128+169,446)*0,4		██████			
8	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	██████	██████	0,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmuje postřiky, nátěry					
	VV		ŠDa 0/63 v tl. 150 mm (min.parametr Edef2 100 Mpa), bez materiálu, bude použit materiál objednatele uložený na skládce, plochy převzaty ze situace					
	VV		ČSN 736126					
	VV		plocha 71,128					
	VV		plocha 169,446					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		(71,128+169,446)*0,15		██████			
12	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	██████	██████	0,00	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmuje postřiky, nátěry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 0,15 (dosypání rýhy po pokládce AHV)					
	VV		délka 18,83					
	VV		délka 18,83					
	VV		délka 9					
	VV		délka 8,891					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 0,15					
	VV		$(18,83+18,83+9+8,891+8)*0,15$					
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-3 752,95	OTSKP 2018
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		plochy převzaty ze situace					
	VV		ČSN 736129 TKP kap.26					
	VV		plocha 71,128					
	VV		plocha 169,446					
	VV		$71,128+169,446$					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-2 507,05	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		plochy převzaty ze situace					
	VV		plocha 71,128					
	VV		plocha 169,446					
	VV		délka 18,83					
	VV		délka 18,83					
	VV		délka 9					
	VV		délka 8,891					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 0,07					
	VV		$71,128+169,446-(18,83+18,83+9+8,891+8)*0,07$					
1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			-59 364,16	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11 (50/70), plochy převzaty ze situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ČSN 736121					
	VV		plocha 71,128					
	VV		plocha 169,446					
	VV		délka 18,83					
	VV		délka 18,83					
	VV		délka 9					
	VV		délka 8,891					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 0,09					
	VV		$71,128+169,446-(18,83+18,83+9+8,891+8)*0,09$					
3	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			-100 353,66	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
	VV		ACP 16+ (50/70), plochy převzaty ze situace					
	VV		ČSN 736121					
	VV		plocha 71,128					
	VV		plocha 169,446					
	VV		délka 18,83					
	VV		délka 18,83					
	VV		délka 9					
	VV		délka 8,891					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 0,035					
	VV		$71,128+169,446-(18,83+18,83+9+8,891+8)*0,035$					

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby:	Opravy silnic v Jihočeském kraji stavba - III/1555 Dynín	číslo objektu / číslo změny objektu	číslo změny stavby
Stavební objekt:	SO 101, 102, 103, 105	101/1, 102/1, 103/1, 105/1	2

Obsah:		
Krycí list:		
<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

číslo paré	příjemce
1	Dodavatel
2	Investor
3	Projektant
4	TDS

Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle skutečného provedení stavby na zakázce "Opravy silnic v Jihočeském kraji" konkrétně části "III/1555 Dynín"

Stavba celkem v Kč (bez DPH):				
Cena stavby (III/1555 Dynín) dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby (III/1555 Dynín) dle předchozí změny	Cena navrhované změny stavby (III/1555 Dynín)	Nová cena stavby po změně celkem (III/1555 Dynín)	Celková změna stavby v +/- %
3 442 883,54	3 442 883,54	-160 436,00	3 282 447,54	-4,66%

Dodavatel	EUROVIA CS a.s.	datum - 1. 12. 2019	podpis
		datum	podpis
TDS:	WINGS CZ s.r.o.	datum - 1. 12. 2019	podpis
Investor:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	datum - 1. 12. 2019	podpis
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovené

4

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/1555-001

Stavba: Oprava silnice III/1555 Dynín

Místo: Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů -160 436,00 -194 127,56

SO101	Oprava silnice III/1555 Dynín před mostem staničení km 9,189-9,340	-198 577,22	-240 278,44
SO102	Oprava silnice III/1555 Dynín MK Bošilec-MK Dynín staničení km 9,375-9,660	-1 887,19	-2 283,50
SO103	Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina staničení km 9,660-9,920	32 179,74	38 937,49
SO104	Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina (chodníky dle sam. PD) staničení km 9,660-9,920	0,00	0,00
SO105	Oprava silnice III/1555 Dynín Hradina staničení km 9,920-10,123	7 848,67	9 496,89
SO106	DIO, laboratorní zkoušky, geodetické zaměření	0,00	0,00

PŮVODNÍ CENA DÍLA		3 442 883,54
VÍCEPRÁCE		73 631,35
MENÉPRÁCE		-234 067,35
CELKEM		3 282 447,54
ROZDÍL		-160 436,00

K DOFAKTURACI

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/1555 Dynín před mostem staničení

Místo: Dynín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-198 577,22

D HSV Práce a dodávky HSV

-198 577,22

D 1 Zemní práce

-7 274,61

7	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	XXXX	XXXX	-3 714,50	OTSKP 2018
---	---	--------	---	-----	--	--	-----------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].*

VV objemová hmotnost před těžněním 2,4 t/m3

VV objem 47,628

VV objem 0,864

VV koeficient 2,4

VV vzdálenost 0,5

VV $(47,628+0,864) \cdot 2,4 \cdot 0,5$

10	K	11372A	FREZOVANI ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	XXXX	XXXX	-3 560,10	OTSKP 2018
----	---	--------	--	----	--	--	-----------	------------

PP FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v tl. 40 mm (recyklát bude převezen na SO102 a zpracován v rámci recyklace)					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 5,3					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		(2*5,5+2*5,3)*0,04					
	D	5	Komunikace pozemní				-189 625,62	
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			-76 684,61	OTSKP 2018
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 260 mm s reprofilací s následným odvozem přebytečného materiálu v tl. 60 mm (47,628 m3) na SO102					
	VV		a homogenizaci podélného i příčného profilu, hutnění na niveletu - 60 mm, následné provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm					
	VV		ČSN 13285					
	VV		délka 147					
	VV		šířka 5,4					
	VV		147*5,4					
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			-1 777,10	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry					
	VV		šířka 0,10 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 151					
	VV		šířka 0,1					
	VV		počet 2					
	VV		151*0,1*2					
4	K	572113	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				OTSKP 2018
	PP		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>					
	PSC							
	VV		ČSN 736129					
	VV		délka 147					
	VV		šířka 5,4					
	VV		147*5,4					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-3 966,50	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>					
	PSC							
	VV		ČSN 736129					
	VV		délka 151					
	VV		šířka 5,34					
	VV		151*5,34					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			-58 536,15	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
	PSC							
	VV		ACO 11+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 151					
	VV		šířka 5,3					
	VV		151*5,3					
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T			-43 432,76	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 1000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahmuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>					
	P		<p>Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T</p>					
	WV		ACO 11+ (50/70) vyrovnání profilu, průměrná tl. 30 mm ČSN 736121					
	WV		délka 147					
	WV		šířka 5,37					
	WV		hloubka 0,03					
	WV		koeficient 2,4					
	WV		147*5,37*0,03*2,4					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 677,00	
9	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			-1 677,00	
	PP		<p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</p>					
	WV		vodíčí čára					
	WV		délka 151					
	WV		počet 2					
	WV		151*2					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 180 mm s reprofilací s doplněním a rozprostřením přebytečného materiálu (35,757 m3) z SO101					
	WV		a homogenizací podélného i příčného profilu, hutnění na niveletu +20 mm, následné provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm					
	WV		ČSN 13285					
	WV		délka 283					
	WV		šířka 5,8					
	WV		283*5,8					
4	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		šířka 0,50 m (na dosypání bude použit přebytečný materiál z recyklace a z frézování SO101 a SO102 celkem 13,1926 m3)					
	WV		délka 283					
	WV		šířka 0,5					
	WV		počet 2					
	WV		283*0,5*2					
5	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC							
	WV		ČSN 736129					
	WV		délka 283					
	WV		šířka 5,8					
	WV		283*5,8					
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC							
	WV		ČSN 736129					
	WV		délka 285					
	WV		šířka 5,72					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		285*5,72					
7	K	574A34	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			0,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		ACO 11+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 285					
	VV		šířka 5,68					
	VV		285*5,68					
8	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T			0,00	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahmuje očištění podkladu po veřejném provozu					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	VV		ACL 16+ (50/70) vyrovnání profilu, průměrná tl. 40 mm ČSN 736121					
	VV		délka 283					
	VV		šířka 5,76					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		283*5,76*0,04*2,4					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
9	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			0,00	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
	PP		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měř se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 285					
	VV		počet 2					
	VV		285*2					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina staničení

Místo: Dynín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 179,74

D HSV Práce a dodávky HSV 32 179,74

D 1 Zemní práce -2 726,30

6	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	XXXXXX	XXXXXX	-2 726,30	OTSKP 2018
---	---	--------	---	-----	--	--	-----------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA
Poznámka k souboru cen:
 PSC Položka zahrnuje samostatnou dopravu suší a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
 VV objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m³
 VV objem 53,515
 VV koeficient 2,4
 VV vzdálenost 8
 VV 53,515*2,4*8
 VV takturováno 36,086*2,4*8+17,429*2,4*0,5

D 5 Komunikace pozemní 34 906,04

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	XXXXXX	XXXXXX	11 302,72	OTSKP 2018
---	---	--------	--	----	--	--	-----------	------------

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
Poznámka k souboru cen:
 PSC - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 270 mm s reprofiliací, s následným rozproštěním přebytečného materiálu do rýh (44,05 m3)					
	VV		a odvozem zbývajících přebytečného materiálu (53,515 m3) na skládku objednatele					
	VV		a homogenizací podélného i příčného profilu, hutnění na niveletu - 70 mm dle příčných řezů, plocha rozfrézování 1456 m2					
	VV		následné provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm					
	VV		ČSN 13285					
	VV		délka 260					
	VV		šířka 6,07					
	VV		260*6,07					
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			14 216,80	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		- nezahmují postřiky, nátěry					
	VV		šířka 0,10 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 260					
	VV		šířka 0,1					
	VV		260*0,1					
4	K	572113	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			770,64	OTSKP 2018
	PP		INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC							
	VV		ČSN 736129					
	VV		délka 260					
	VV		šířka 6,07					
	VV		260*6,07					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			542,88	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC							
	VV		ČSN 736129					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		délka 260					
	VV		šířka 6,04					
	VV		260*6,04					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			8 073,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu. zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 260					
	VV		šířka 6,02					
	VV		260*6,02					
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T			0,00	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu. zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahmuje očištění podkladu po veřejném provozu					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	VV		ACL 16+ (50/70) v prům.tl. 40 mm ČSN 736121					
	VV		délka 260					
	VV		šířka 6,06					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		260*6,06*0,04*2,4					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	████	████

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

PP

VV

VV

VV

VV

vodící čára

délka 260

počet 2

260*2

████

Cena celkem [CZK]

Genová soustava

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO105 - Oprava silnice III/1555 Dynín Hradina staničení km 9,920-

Místo:

Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 848,67

D HSV Práce a dodávky HSV

7 848,67

D 1 Zemní práce

-8 076,64

5	K	11343B	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	████████	████████	-6 090,56	OTSKP 2018
---	---	--------	---	-----	----------	----------	-----------	------------

PP ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM VČET PODKLADU - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VV objemová hmotnost před těžebním 2,4 t/m³

VV objem 73,566

VV koeficient 2,4

VV vzdálenost 8

VV 73,566*2,4*8

VV fakturováno 73,566*2,4*0,5

6	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	████████	████████	-1 986,08	OTSKP 2018
---	---	--------	--	----	----------	----------	-----------	------------

PP FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV v tl. 40 mm (materiál bude rozprostřen na krajnici)

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		délka 2					
	WV		šířka 6,02					
	WV		hloubka 0,04					
	WV		2*6,02*0,04					
	D	5	Komunikace pozemní				15 925,31	
8	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			-22 800,00	OTSKP 2018
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického PSC předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 260 WV mm s reprofilací, s následným odvozem přebytečného materiálu v tl. 60 mm (73,566 m3) WV na skládku objednatele WV a homogenizaci podélného i příčného profilu, hutnění na niveletu - 60 mm WV následné provedení recyklace za studena RS CA dle WV TP 208 v tl. 200 mm WV ČSN 13285 WV délka 201 WV šířka 6,1 WV 201*6,1					
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			273,40	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - PSC uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry WV šířka 0,1 m (dosypání rýhy po pokládce AHV) WV délka 203 WV šířka 0,1 WV počet 2 WV 203*0,1*2					
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			1 706,80	OTSKP 2018
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			VV ČSN 736129 VV délka 201 VV šířka 6,1 VV 201*6,1					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			1 258,02	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			VV ČSN 736129 VV délka 201 VV šířka 6,02 VV 201*6,02					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			16 561,73	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujie postřiky, nátěry - nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV ACO 11+ (50/70) ČSN 736121 VV délka 203 VV šířka 5,98 VV 203*5,98					
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÝM BETONEM ACO, ACL	T			18 925,36	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÝM BETONEM ACO, ACL					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlíšení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>					
	P		<p>Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T</p>					
	VV		ACL 16+ (50/70) prům.tl. 40 mm (vyrovnání profilu)					
	VV		ČSN 736121					
	VV		délka 201					
	VV		šířka 6,06					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		201*6,06*0,04*2,4					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
9	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			0,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 463					
	VV		počet 2					
	VV		463*2					

Stavba: Opravy silnic v Jihočeském kraji Část 1 - Okres ČB a ČK	č. smlouvy objednatele:	37/VZ/2019-1
	č. smlouvy zhotovitele:	9081054ZSL

Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: p. Řepa Miroslav
autorizovaný technik a soudní znalec

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:
sil.III/15610 Velešín
Po odstranění stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno, že podkladní vrstvy komunikace jsou stabilní a není nutné realizovat plánovanou úpravu podloží hydraulickými pojivy. Byla provedena sanace lokální poruchy a neúnosných překopů. Zemní práce realizoval objednatel vlastními kapacitami. Zhotovitel provedl pouze výpravu a vyrovnaní podkladních vrstev AC.

Návrh ocenění:

		dle SOD	méněpráce	vicepráce	skutečnost
SO101	Oprava silnice III/15610 staničení km 1,122-1,463	2 113 729,58 Kč	337 815,06 Kč	0,00 Kč	1 775 914,52 Kč
SO102	Oprava silnice III/15610 staničení km 1,240-1,897	3 201 947,05 Kč	527 661,54 Kč	334 260,00 Kč	3 008 545,51 Kč
SO103	Doplňující údaje - DIO	77 500,00 Kč			77 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH		5 393 176,63 Kč	865 476,60 Kč	334 260,00 Kč	4 861 960,03 Kč

Podpis navrhovatele: datum a podpis: [redacted]

Vyjádření: - 1. 12. 2019 [redacted]

Objednatel: datum a podpis: - 1. 12. 2019 [redacted]

Techn. dozor investora: datum a podpis: - 1. 12. 2019 [redacted]

Projektant: datum a podpis: [redacted]

Autorský dozor: datum a podpis: [redacted]

Přílohy: položkový rozpočet

fe
vice
(10)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_15610-03
Stavba: Oprava silnice III/15610 Velešín

KSO:
Místo: Velešín

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

dle SOD	ZL.č.3
---------	--------

Cena bez DPH			5 393 176,63	4 861 960,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 393 176,63	Výše daně 1 132 567,09	1 021 011,61
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00	
Cena s DPH	v	CZK	6 525 743,72	5 882 971,64

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK 15610-03

Stavba: Oprava silnice III/15610 Velešín

Místo: Velešín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč

Zpracovatel:

dle SOD

ZL.č.3

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 393 176,63	4 861 960,03
SO 101	Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km	2 113 729,58	1 775 914,52
SO 102	Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km	3 201 947,05	3 008 545,51
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	77 500,00	77 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15610 Velešín
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km

KSO:
Místo: Velešín

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

		dle SOD	ZL.č.3
Cena bez DPH		2 113 729,58	1 775 914,52
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	2 113 729,58	Sazba daně 21,00%	443 883,21
DPH snížená	0,00	Sazba daně 15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 2 557 612,79	1 775 914,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt

SO 101 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km

Místo

Velešín

Datum

Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel

██████████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 113 729,58

1 775 914,52

HSV - Práce a dodávky HSV

2 113 729,58

1 775 914,52

1 - Zemní práce

290 733,86

290 733,86

2 - Zakládání

337 815,06

0,00

5 - Komunikace pozemní

1 375 341,66

1 375 341,66

8 - Trubní vedení

109 839,00

109 839,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km

Místo: Velešín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [redacted]

		dle SOD				ZL.č.3					
P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 113 729,58	1 775 914,52			
D		HSV		Práce a dodávky HSV			2 113 729,58	1 775 914,52			
D	1			Zemní práce			290 733,86	290 733,86			
2	K	11333A		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	[redacted]	130 318,74	[redacted]	130 318,74	OTSKP 2018	
PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyřazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
				VV délka 341 m							
				VV šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m							
				VV výška 0,08 m							
				VV 341*6,6*0,08							
3	K	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	[redacted]	40 100,29	[redacted]	40 100,29	OTSKP 2018	
PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Poznámka k souboru cen Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určuje jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]											
				VV objem 517,638 m3							
				VV 2,4 t/m3							
				VV 16 km							
				VV 180,048*2,4*16							
1	K	113727		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	[redacted]	120 314,83	[redacted]	120 314,83	OTSKP 2018	
PP FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyřazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
				VV délka 341 m							
				VV šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m							
				VV výška 0,07 m							
				VV 341*6,6*0,07							
D	2			Zakládání			337 815,06	0,00			
4	K	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M	M2	[redacted]	337 815,06	[redacted]	0,00	OTSKP 2018	
PP ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M Poznámka k souboru cen položka zahrnuje zakládání předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m zhuštění druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace											
				VV Díle TP 94							
				VV délka 341 m							
				VV šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m							
				VV 341*6,6							
D	5			Komunikace pozemní			1 375 341,66	1 375 341,66			
9	K	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[redacted]	52 213,92	[redacted]	52 213,92	OTSKP 2018	
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky - pořadí vrstvy po etapách - úpravu napojení ukončení											
				VV postřik před ložnou vrstvou							
				VV PS-C v množství zbytkového pojiva min. 0,3-0,6 kg/m2 ČSN 736129							
				VV délka 341 m							
				VV šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m							
				VV 341*6,6							
				VV Mezisoučet							
				VV postřik před obrusnou vrstvou							
				VV PS-C v množství zbytkového pojiva min. 0,15-0,35 kg/m2 ČSN 736129							
				VV délka 341 m							
				VV šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m							
				VV 341*6,6							
				VV Mezisoučet							
				VV Součet							
8	K	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	[redacted]	391 154,28	[redacted]	391 154,28	OTSKP 2018	
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM											

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu; zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11 ČSN 736121 délka 341 m šířka od 6,3 do 6,8 m, průměrně 6,6 m 341*6,6							
7	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu; zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACL 16+ ČSN 736121 délka 341 m šířka od 6,3 do 6,8 m, průměrně 6,6 m 341*6,6	M2		506 159,94		506 159,94	OTSKP 2018	
6	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu; zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 16+ ČSN 736121 délka 341 m šířka od 6,3 do 6,8 m, průměrně 6,6 m 341*6,6	M2		425 813,52		425 813,52	OTSKP 2018	
			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 10 ks 10							
D	8		Trubní vedení			109 839,00			109 839,00	
10	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 10 ks 10	KUS		57 810,00		57 810,00	OTSKP 2018	
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 9 ks 9	KUS		52 029,00		52 029,00	OTSKP 2018	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km

KSO:

Místo: Velešín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

		dle SOD		ZL.č.3
Cena bez DPH		3 201 947,05		3 008 545,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše daně
DPH základní	2 674 285,51	21,00%	561 599,96	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	3 763 547,01		3 008 545,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km

Místo:

Velešín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 201 947,05

3 008 545,51

HSV - Práce a dodávky HSV

3 201 947,05

3 008 545,51

1 - Zemní práce

456 652,57

456 652,57

2 - Zakládání

527 661,54

334 260,00

5 - Komunikace pozemní

2 148 260,94

2 148 260,94

8 - Trubní vedení

69 372,00

69 372,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km

Místo: Velešín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

dle SOD								ZL.č.3	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 201 947,05		3 008 545,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 201 947,05		3 008 545,51
D	1		Zemní práce				456 652,57		456 652,57
1	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3			206 086,81		206 086,81
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami; kromě vodorovné dopravy vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
PSC			délka 434 m						
VV			šířka od 6,4 do 18,8 m; průměrně 8,1 m						
VV			výška 0,08 m						
VV			434*8,1*0,08						
2	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM - DOPRAVA	TKM			62 635,99		62 635,99
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se udává jako součet hmotností [t] a požadované vzdálenosti [km]						
PSC			objem 281,232 m3						
VV			2,4 t/m3						
VV			16 km						
VV			281,232*2,4*16						
3	K	113727	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3			187 929,77		187 929,77
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM <i>Poznámka k souboru cen</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
PSC			délka 434 m						
VV			šířka od 6,4 do 18,8 m; průměrně 8,1 m						
VV			výška 0,07 m						
VV			434*8,1*0,07						
D	2		Zakládání				527 661,54		334 260,00
4	K	21566	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3			0,00		334 260,00
PP			SANACE LOKÁLNÍCH PORUCH A PŘEKOPŮ <i>Poznámka k souboru cen</i> Položka zahrnuje zemní práce - provádí objednatel vlastními kapacitami						
PSC									
4	K	21566	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M	M2			527 661,54		0,00
PP			ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M <i>Poznámka k souboru cen</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
PSC			Dle TP 94						
VV			délka 434 m						
VV			šířka od 6,4 do 18,8 m; průměrně 8,1 m						
VV			434*8,1						
D	5		Komunikace pozemní				2 148 260,94		2 148 260,94
5	K	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			81 557,28		81 557,28
PP			SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro poštříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šiký polkládání vrstvy po etapách - úpravu napojení ukončení						
PSC			poštrík před ložnou vrstvou						
VV			PS-C v množství zbytkového pojiva min. 0,3-0,6 kg/m2 ČSN 736129						
VV			délka 434 m						
VV			šířka od 6,4 do 18,8 m; průměrně 8,1 m						
VV			434*8,1						
VV			Mezisoučet						
VV			poštrík před obrusnou vrstvou						
VV			PS-C v množství zbytkového pojiva min. 0,15-0,35 kg/m2 ČSN 736129						
VV			délka 434 m						
VV			šířka od 6,4 do 18,8 m; průměrně 8,1 m						
VV			434*8,1						
VV			Mezisoučet						
VV			Součet						

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
6	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			610 976,52		610 976,52
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Poznámka k souboru cen - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod						
	PSC		ACO 11 ČSN 736121 délka 434 m šířka od 6,4 do 18,8 m; průměrně 8,1 m						
	VV		434*8,1						
7	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			790 613,46		790 613,46
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Poznámka k souboru cen - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod						
	PSC		ACL 16+ ČSN 736121 délka 434 m šířka od 6,4 do 18,8 m; průměrně 8,1 m						
	VV		434*8,1						
8	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2			665 113,68		665 113,68
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod						
	PSC		ACP 16+ ČSN 736121 délka 434 m šířka od 6,4 do 18,8 m; průměrně 8,1 m						
	VV		434*8,1						
	D	8	Trubní vedení				69 372,00		69 372,00
9	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS			5 781,00		5 781,00
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznámka k souboru cen - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)						
	PSC		1 ks						
	VV		1						
10	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS			52 029,00		52 029,00
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)						
	PSC		9 ks						
	VV		9						
11	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			11 562,00		11 562,00
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Poznámka k souboru cen - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)						
	PSC		2 ks						
	VV		2						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Velešín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **77 500,00**

DPH základni snižena	Základ daně 77 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 16 275,00 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **93 775,00**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Velešín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	77 500,00
---------------------------------	------------------

OST - Ostatní	77 500,00
---------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Velešín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **77 500,00**

D		OST		Ostatní				77 500,00	
1	K	02710		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	████████		████████	77 500,00	OTSKP 2018

PP: POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC: *Poznámka k souboru cen:*
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním
požadovaných zařízení

VV: DIO

CV: 1 ██████████