

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. S957/2018/089

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí správy toků, č. telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: ██████████, e-mail:

██████████

██████████, osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: ██████████, e-mail:

██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

RESTA s.r.o.

IČ: 14616807

DIČ: CZ 14616807

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

sídlo: Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I - město

statutární orgán: ██████████

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I ██████████

č. telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 270126615/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2018/089 ze dne 2.10.2018 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.10.2018 Smlouvu o dílo č. S957/2018/089.
2. Bylo zjištěno, že je potřeba na staveništi provést vícepráce a méněpráce. Z tohoto důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna doby plnění díla a změna rozsahu prací před dokončením díla.

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu díla dle potřeb a povahy staveniště, zjištěné v průběhu prací. Konkrétní změny spočívají v rozsahu opravy kamenného stupně v km 0,500, nahrazení kamenné dlažby pravého břehu v km 0,500 - 0,515, zachování štětovaného dna, rozsahu spárování dlažeb, nerealizace kamenného pasu v km 1,050, kácení 4 kusů olše,

„Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 – 1,219 II“

záměna dlažby za kamennou rovnatinu v km 0,117 - 0,149 a drobné změny, které jsou podrobně popsány ve Stavebním deníku stavby a vyplývají z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 (*příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 mění rozsah sjednaných prací v SOD*).

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

Čl. II.

Doba plnění

Bod 3. Dílo, které je předmětem tohoto dodatku, bude řádně provedeno nejpozději dne 16.12.2019.

III.

Cena za dílo

Cena za dílo v rozsahu dle SOD:

Potok Brusénka OPŠ v km 0,082 – 1,219 II:

Cena za dílo bez DPH:	3 136 253,99 Kč
DPH (21%):	658 613,34 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	3 794 867,33 Kč

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

Potok Brusénka OPŠ v km 0,082 – 1,219 II:

Původní cena bez DPH	3 136 253,99 Kč
Dodatek č. 1 (méněpráce)	- 664 281,37 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce)	488 737,22 Kč
SO 01 – Oprava	
Původní cena za dílo bez DPH:	2 171 100,55 Kč
Dodatek č. 1 (méněpráce)	- 629 650,93 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce)	382 501,58 Kč
Nová cena za dílo bez DPH:	1 923 951,20 Kč
SO 02 – Investice	
Původní cena za dílo bez DPH:	857 553,44 Kč
Dodatek č. 1 (méněpráce)	- 34 630,44 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce)	106 235,64 Kč
Nová cena za dílo bez DPH:	929 158,64 Kč
VRN – beze změny	
Cena za dílo bez DPH:	107 600,- Kč
<hr/>	
Nová cena díla bez DPH	2 960 709,84 Kč
DPH 21%	621 749,07 Kč
Nová cena včetně DPH	3 582 458,91 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

„Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 – 1,219 II“

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2018/089 ze dne 2.10.2018 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

ve Vsetíně dne: - 9 - 12 - 2019

v Přerově dne:


[01]
Králové
/V

.....
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně



.....
Ing. Lubomír Šmída, MBA
jednatel

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací,
Zápisy z Kontrolních dní akce „Potok Brusénka OPŠ v km 0,082 – 1,219 II“ z 17.5.2019,
6.9.2019.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zmeny2019
Stavba: 11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. MNP, VCP

KSO:
Místo: potok Brusénka

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Resta s.r.o.

IČ: 14616807
DIČ: CZ14616807

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH **-175 544,15**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-175 544,15	-36 864,27
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **-212 408,42**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

B. M. K. 03



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zmeny2019

Stavba: 11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. MNP, VCP

Místo: **potok Brusénka**

Datum:

25. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Resta s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-175 544,15	-212 408,42
SO 01 VCP	Oprava opevnění koryta a příčných objektů - vícepráce	382 501,58	462 826,91
SO 01 MNP	Oprava opevnění koryta a příčných objektů - méněpráce	-629 650,93	-761 877,63
SO 02 VCP	Investice - doplnění příčných objektů, rovnání z LK - vícepráce	106 235,64	128 545,12
SO 02 MNP	Investice - doplnění příčných objektů, rovnání z LK - méněpráce	-34 630,44	-41 902,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění FS v km 0,082 - 1,219 II. MNP. VCP

Objekt:

SO 01 VCP - Oprava opevnění koryta a příčných objektů - vícepráce

KSO:

Místo: potok Brusénka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč:

Resta s.r.o.

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

382 501,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	382 501,58	21,00%	80 325,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

462 826,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění PS v km 0,082 - 1,219 il. MNP VCP

Objekt:

SO 01 VCP - Oprava opevnění koryta a příčných objektů - vícepráce

Místo: potok Brusénka

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Resta s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

382 501,58

HSV - Práce a dodávky HSV

382 501,58

1 - Zemní práce

136 513,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 262,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 254,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

116 234,28

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

97 506,98

998 - Přesun hmot

985,02

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

11-2018-VRC - Plocha Brusunka - odstranění PŠ v km 0,072 - 1 219 II. JINP VCP

Objekt:

SO 01 VCP - Oprava opěvnění koryta a příčných objektů - vícepráce

Místo:

potok Brusunka

Datum:

25. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Ukazatel:

Resta s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

382 501,58

D HSV Práce a dodávky HSV

382 501,58

D 1 Zemní práce

136 513,30

1	K	111131RFP	Frem pol.: Zajištění likvidace větví, odvozu kmenů a seřiznutí nebo odstranění paterů včetně likvidace	ks	4.000	200,00	800,00
			Poznámka k položce				
			- likvidace větví listnatých stromů štěpkováním, rozřezání a odvozu kmenů na místo bezpečného uložení (v případě potřeby)				
			- seřezání pařezů do úrovně přilehlého terénu včetně likvidace zbytků				
			4	4.000			
			Součet	4.000			
2	K	112151RFP	Frem. pol.: Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,7 m	kus	3.000	25 000,00	75 000,00
			Pozn.: vychází z položky 112151256				
			3	3.000			
3	K	112151RFP1	Frem. pol.: Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,9 m	kus	1.000	25 000,00	25 000,00
			Pozn.: vychází z položky 112151258				
			1	1.000			
4	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	4.200	235,00	987,00
			4,2 viz výkaz kubatur				
			Součet	4.200			
5	K	129203101	Očištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	93.100	338,00	31 467,80
			93,1 "KvL" výkaz kubatur				
			Součet	93.100			
6	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za leplivost	m3	46.550	70,00	3 258,50
			93,1 "O.50" "50 %" pol. č. 129203101				
			Součet	46.550			
			Součet	46.550			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

31 262,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	321212RFP	Firem. pol.: Oprava zdíva vodních staveb z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	4,200	5 240,00	22 008,00	
	VV		4,2 "Použití původního očištěného kamene pol. 114203202 - viz. výkaz kubatur		4,200			
8	K	RFP135	Firem. pol.: Prodloužení betonového potrubí, vč. napojení, montáže a dodání materiálu	m		2 000,00	4 000,00	
	VV		2"DN 400 - viz. výkaz kubatur KM 0,141 / KM 0,879		2,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 254,00	
9	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	3,700	1 420,00	5 254,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,70 "viz. výkaz kubatur		3,700			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				116 234,28	
10	K	636195RFP	Firem. pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	190,548	610,00	116 234,28	
	VV		"položka obsahuje spárování zdíva maltou cementovou spárovací MC 15, zrnitost menší 4 mm					
	VV		190,548"viz. výkaz kubatur		190,548			
	VV		Součet		190,548			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				97 506,98	
11	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	51,040	16,00	816,64	
	VV		51,04 "viz. výkaz kubatur		51,040			
	VV		Součet		51,040			
12	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	190,548	130,00	24 771,24	
	VV		190,548 "viz. výkaz kubatur		190,548			
	VV		Součet		190,548			
13	K	989999RFP	Firem. pol.: Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	130,762	550,00	71 919,10	
	VV		"Součástí položky jsou přesuny , doprava a potřebná manipulace se zeminou a sedimentem,					
	VV		"včetně případných poplatků za uložení zeminy a sedimentu na skládku.					
	VV		93,10+37.662 "viz. výkaz kubatur (sedimenty + násyp z méněpráci)		130,762			
	VV		Součet		130,762			
	D	998	Přesun hmot				985,02	
14	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	16,417	60,00	985,02	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění FS v km 0,082 - 1,219 II. MNP. VCP

Objekt:

SO 01 MNP - Oprava opevnění koryta a příčných objektů - méněpráce

KSO:

Místo: **potok Brusénka**

CC-CZ:

Datum: **25. 10. 2019**

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

IČ: **42196451**

DIČ: **CZ42196451**

Uchazeč:

Resta s.r.o.

IČ: **14616807**

DIČ: **CZ14616807**

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: **63320819**

DIČ: **CZ63320819**

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: **63320819**

DIČ: **CZ63320819**

Poznámka:

Cena bez DPH

-629 650,93

DPH základní
snižená

Základ daně
-629 650,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-132 226,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

-761 877,63

2

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění PS v km 0 082 - 1,219 II MNP, VCP

Objekt:

SO 01 MNP - Oprava opevnění koryta a příčných objektů - méněpráce

Místo: potok Brusénka

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Resta s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-629 650,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-20 444,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-609 206,43

1 - Zemní práce

-50 961,92

4 - Vodorovné konstrukce

-359 523,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-88 644,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-93 219,05

998 - Přesun hmot

-16 857,66

E

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

11-2019-VF2 - Pevník Brusénka - obsluha železniční PŠ v km 0,082 - 1 219 II. MNP, VOP

Objekt:

SO 01 MNP - Oprava opěvnění koryta a příčných objektů - méněpráce

Místo:

potok Brusénka

Datum:

25. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Resta s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-629 650,93

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-20 444,50

1	K	326215921	Příplatek k cenám zdíva LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu	m	-4.400	50,00	-220,00
2	K	326215RFP	Firem. po.: Zdivo LTM z pravdělných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m ³	m ³	-4.170	4 850,00	-20 224,50
	VV		"V" rámcí položky bude použita malta cementová MC-15				
	VV		-4,17 "viz výkaz kubatur		-4.170		
	VV		Součet		-4.170		

D HSV Práce a dodávky HSV

-609 206,43

D	1		Zemní práce				-50 961,92
3	K	114203104	Rozebrání záhozu a rovnání na sucho	m ³	-35.210	120,00	-4 225,20
	VV		-30,89-4,32 "viz výkaz kubatur		-35.210		
	VV		Součet		-35.210		
4	K	124303101	Vykopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m ³	-10.481	100,00	-1 048,10
	VV		-10,481 "viz výkaz kubatur		-10.481		
	VV		Součet		-10.481		
5	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepvost	m ³	-5.241	41,00	-214,88
	VV		-10,481 "D 5 "50 % pol. č. 124303101		-5.241		
	VV		Součet		-5.241		
6	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m ³	m ³	-95.852	375,00	-35 944,50
	VV		-95,852 "viz výkaz kubatur		-95.852		
	VV		Součet		-95.852		
7	K	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m ³	-47.926	53,00	-2 540,08
	VV		-95,852 "0,50 % pol. č. 132301102		-47.926		
	VV		Součet		-47.926		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	-37,662	49,00	-1 845,44	
	VV		-37,662 "viz. výkaz kubatur		-37,662			
	VV		Součet		-37,662			
9	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	-483,090	8,00	-3 864,72	
	VV		-483,09 "viz. výkaz kubatur		-483,090			
	VV		Součet		-483,090			
10	K	182201101	Svahování násypů	m2	-63,950	20,00	-1 279,00	
	VV		-63,95 "viz. výkaz kubatur		-63,950			
	VV		Součet		-63,950			
	D	4	Vodorovné konstrukce				-359 523,30	
11	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XF2 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	-154,870	640,00	-99 116,80	
	VV		-154,87 "viz. výkaz kubatur		-154,870			
	VV		Součet		-154,870			
12	K	461211RFP	Firem. pol.: Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez do 0,40 m2	m3	-45,850	2 400,00	-110 040,00	
	VV		"Patka z LK upraveného na maltu MC 15, s vyspárováním maltou MCS M, s dlažbovitou úpravou povrchu a s vypracováním horní hrany, pl. průřezu do 0,40					
	VV		-45,85 "viz. výkaz kubatur		-45,850			
	VV		Součet		-45,850			
13	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	-2,160	1 500,00	-3 240,00	
	VV		-2,16 "viz. výkaz kubatur		-2,160			
	VV		Součet		-2,160			
14	K	465511RFP	Firem. pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	-154,870	950,00	-147 126,50	
	VV		"položka obsahuje maltu cementovou MC 15 (G) ČSN EN 998-2					
	VV		"spárování cementovou maltou s označením (G), tř. M 15, zrnitost menší 4 mm					
	VV		-154,87 "viz. výkaz kubatur		-154,870			
	VV		Součet		-154,870			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-88 644,50	
15	K	628635RFP	Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-253,270	350,00	-88 644,50	
	VV		"položka obsahuje spárování zdiva maltou cementovou spárovací MC 15, zrnitost menší 4 mm					
	VV		-176,17-77,1 "viz. výkaz kubatur		-253,270			
	VV		Součet		-253,270			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-93 219,05	
16	K	960212RFP	Firem. pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC	m3	-4,620	5 140,00	-23 746,80	
	VV		-4,62 "viz. výkaz kubatur		-4,620			
	VV		Součet		-4,620			
17	K	985131RFP	Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb, zdiva z LK tlakovou vodou s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa	m2	-181,600	45,00	-8 172,00	
	VV		-51,04-130,56 "viz. výkaz kubatur		-181,600			
	VV		Součet		-181,600			
18	K	989111RFP	Firem. pol.: Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	-4,620	610,00	-2 818,20	
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných poplatků za uložení sutí na skládku.					

PC Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VZ		-4,62 "vybouraný materiál z dlažeb a zdiva Součet		-4,620			
VZ		Firm. pol.: zajištění kompletní likvidace přebyteků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	-106,331	550,00	-58 482,05	
VZ		"Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou a sedimentem, včetně případných poplatků za uložení zeminy a sedimentu na skládku.		-106,331			
VZ		-10,48 t-95,850 "viz výkaz kubatur Součet		-106,331			
D	998	Přesun hmot				-16 857,66	
20	K 998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-280,961	60,00	-16 857,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění PS v km 0,082 - 1,219 II. MNP, VCP

Objekt:

SO 02 VCP - Investice - doplnění příčných objektů, rovinanina z LK - vícepráce

KSO:

Místo: potok Brusénka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč:

Resta s.r.o.

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

iČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

106 235,64

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

106 235,64

21,00%

22 309,48

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

128 545,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění PS v km 0,082 - 1,219 II. MNP. VCP

Objekt:

SO 02 VCP - Investice - doplnění příčných objektů, rovnanina z LK - vícepráce

Místo: potok Brusénka

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Resta s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

106 235,64

HSV - Práce a dodávky HSV

106 235,64

1 - Zemní práce

16 429,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

83 625,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

998 - Přesun hmot

6 181,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

11-2016-VR2 - FOUK Brusénka - odstavení PS v km 0+02 - 1 219 R, NNÚ, VCP

Objekt:

SO 02 VCP - Investice - doplnění příčných objektů, rovnanina z LK - vícepráce

Místo:

potok Brusénka

Datum:

25. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Restla s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 235,64

D HSV Práce a dodávky HSV

106 235,64

D 1 Zemní práce

16 429,08

1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na suchu

m3

18,570

228,00

4 233,96

VV 0,32+18,25 "viz výkaz kubatur

18,570

VV Součet

18,570

2 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhrutných na 95 % PS

m3

3,982

49,00

195,12

VV 3,982 "viz výkaz kubatur

3,982

VV Součet

3,982

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

12 000,00

3 K RFP135 Firm. pol.: Prodloužení betonového potrubí, vč. napojení, montáže a dodání materiálů

m

6,000

2 000,00

12 000,00

D 4 Vodovodné konstrukce

83 625,00

4 K 463211153 Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líc

m3

55,750

1 500,00

83 625,00

VV 20+37-1,25 "viz výkaz kubatur

55,750

VV Součet

55,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

D 998 Přesun hmot

6 181,56

5 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrázení a úpravy dystřin

1

103,026

60,00

6 181,56

M

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1,219 II. MNP, VOP

Objekt:

SO 02 MNP - Investice - doplnění příčných objektů, rovinanina z LK - méněpráce

KSO:

Místo: potok Brusénka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč:

Resta s.r.o.

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

-34 630,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 630,44	21,00%	-7 272,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 902,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-2016-VR2 - Potok Brusénka - odstranění PS v km 0,082 - 1,219 II. MNP. VCF

Objekt:

SO 02 MNP - Investice - doplnění příčných objektů, rovnanina z LK - méněpráce

Místo: potok Brusénka

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Resta s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-34 630,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-21 928,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 701,94

1 - Zemní práce

-8 833,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-13 231,20

4 - Vodorovné konstrukce

9 470,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

998 - Přesun hmot

-108,18

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

142016-VR2 - Potok Brusénka - odsunutí PS v km 0,082 - 1,210 H. MNP VOP

Objekt:

SO 02 MNP - Investice - doplnění příčných objektů, rovnanina z LK - méněpráce

Místo:

potok Brusénka

Datum:

25. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Účazeč:

Restia s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-34 630,44



Ostatní konstrukce a práce-bourání

-21 928,50

1	K	98999RFP	Frem.pol.Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se ZK. O odpadech č.185/2001 Sb. v plánném zřízení.	m3	-39,870	550,00	-21 928,50	
	vv		"Součástí položky jsou přesuny , doprava a potřebná manipulace se zeminou a sedimentem , včetně případných poplatků za uložení zeminy a sedimentu n					
	vv		"skládku					
	vv		-24,66-15,21 "vykopávky vod. hor. 4+ rýhy do 2000-násypy hut		-39,870			
	vv		Součet		-39,870			
	D	1	Práce a dodávky HSV				-12 701,94	
			Součet				-8 833,31	
2	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	-15,210	100,00	-1 521,00	
	vv		-15,21 "viz. výkaz kubatur		-15,210			
	vv		Součet		-15,210			
3	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	-7,605	41,50	-315,61	
	vv		-15,21*0,5 "50 % pol. č. 124303101		-7,605			
	vv		Součet		-7,605			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-24,660	250,00	-6 165,00	
	vv		-24,66 "viz. výkaz kubatur		-24,660			
	vv		Součet		-24,660			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-12,330	50,00	-616,50	
	vv		-24,66*0,5 "50 % pol. č. 132301201		-12,330			
	vv		Součet		-12,330			
6	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-14,400	8,00	-115,20	
	vv		-14,4 "viz. výkaz kubatur		-14,400			
	vv		Součet		-14,400			

M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	-5,000	20,00	-100,00	
	VV		-5 "viz. výkaz kubatur		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-13 231,20	
8	K	326215111	Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	-2,592	4 850,00	-12 571,20	
	VV		"minimální velikost kamene je taková, aby do něj bylo možno vepsat kouli o průměru 200 mm, viz popis výkresu zděného pasu					
	VV		-2,592 "viz. výkaz kubatur		-2,592			
	VV		Součet		-2,592			
9	K	326215921	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu	m	-13,200	50,00	-660,00	
	VV		-13,2 "viz. výkaz kubatur		-13,200			
	VV		Součet		-13,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 470,75	
10	K	462451RFP	Firem. pol.: Beton C25/30	m3	-0,313	3 250,00	-1 017,25	
	VV		"položka obsahuje dodání betonu C25/30 vč. vrstvení rovnaniny do betonu C25/30					
	VV		-1,25*0,25 "viz. výkaz kubatur, rovnanina do betonu - 25 % beton C25/30		-0,313			
	VV		Součet		-0,313			
11	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	2,400	1 420,00	3 408,00	
	VV		0,8*3 "Stabilizační pas z LK km 1,050, A*L, zpevnění dna zához do 100 kg		2,400			
	VV		Součet		2,400			
12	K	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	6,000	1 180,00	7 080,00	
	VV		6 "Stabilizační pas z LK 1,050, dl.		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
	D	998	Přesun hmot				-108,18	
13	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	-1,803	60,00	-108,18	

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Moravy		
Název akce	Potok Brusénka OPŠ v km 0,082 - 1,219 II		
Zhotovitel akce:	RESTA s.r.o., sídlo: Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I - město, IČO: 14616807, DIČ: CZ14616807		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce: 750124	investiční/neinvestiční číslo 957 669
Zdroj financování	Vlastní zdroje		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	S957/2018/089, 2.10.2018	Cena za dílo (Kč bez DPH)	3 136 253,99
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)	2 960 709,84		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Řešený úsek koryta vodního toku Brusénka se nachází v intravilánu obce Brusné, v úseku od rodinného domu č.p. 42 po stávající železobetonovou přehrážku nad obcí, v blízkosti u rodinného domu č.p. 7.			
Popis: Stavba řeší opravu stávajícího podélného a příčného opevnění koryta vodního toku Brusénka, poškozeného průchodem povodňových průtoků, dále doplnění podélného opevnění rovinaninou z LK a stabilizaci koryta výstavbou nových příčných objektů, zajišťujících dno před vodní erozí. Předmětem prací je změna doby plnění díla a změna rozsahu prací před dokončením díla. Konkrétní změny spočívají v rozsahu opravy kamenného stupně v km 0,500, nahrazení kamenné dlažby pravého břehu v km 0,500 - 0,515, zachování štětovaného dna, rozsahu spárování dlažeb, nerealizace kamenného pasu v km 1,050, kácení 4 kusů olše, záměna dlažby za kamennou rovinaninu v km 0,117 - 0,149 a drobné změny, které jsou podrobně popsány ve Stavebním deníku stavby a vyplývají z přílohy č. 1.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Budou provedené práce spojené s opravou kamenného stupně v km 0,500, nahrazení kamenné dlažby pravého břehu v km 0,500 - 0,515, zachování štětovaného dna, rozsahu spárování dlažeb, nerealizace kamenného pasu v km 1,050, kácení 4 kusů olše, záměna dlažby za kamennou rovinaninu v km 0,117 - 0,149 a drobné změny. Z důvodu existence sítí, z důvodu stávajících objektů a z důvodu napojení na stávající konstrukce.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Stavební deník Příloha č. 2 Rozpočet - více a méněpráce projektant Příloha č. 3 Rozpočet - více a méněpráce zhotovitel			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Popis dohodnutých vlivů: dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	Oprava - 629 650,93 Investice - 34 630,44		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	Oprava 382 501,58 Investice 106 235,64		
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	Oprava - 629 650,93 Investice - 34 630,44		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	Oprava 382 501,58 Investice 106 235,64		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)	15,58		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
osoba pracující pod vedením TDS	9.12.2019		
zástupce vedoucího ST			
vedoucí ST (TDS)			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
	17.5.2019 0352850		
	6.9.2019 0352871, 0352872		

