

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 2.

Cena dle SOD a dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH :	25 310 847,14 Kč
DPH(21%):	5 315 277,90 Kč
Cena s DPH:	30 626 125,04 Kč

Změna ceny dle změnového listu č.2 (bez DPH): -356 635,23 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.2:

Cena celkem bez DPH :	24 954 211,91 Kč
DPH(21%):	5240385 Kč
Cena s DPH:	30 194 596,41 Kč

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Modernizace přístupního terminálu v Telči“ uzavřené dne 16.4.2019. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Telče dne 4.12.2019.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

V Telči dne: 5.12.2019

V Telči dne: 6.12.2019

Za zhotovitele:


SATES CECHY s.r.o.
Radkovská 252, 589 01 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

.....
Ing. Ivo Šimek
SATES CECHY s.r.o.

Za objednatele:







.....
Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 002_2019_Telč

stavba	stavba:	Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – I. etapa				
	část:	Dílčí část „rekonstrukce povrchů“				
	objednatel (investor):	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč				
	zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč				
	generální projektant (GP):	ARCHOO s.r.o.				
změna		ZL_002_Odpočty a dopočty dle zaměření skutečného stavu.				
popis změny	změnu vyvolal:	objednatel				
	popis změny a odůvodnění:	Na základě vypracované dokumentace zaměření provedené stavby byly provedeny odpočty a dopočty dle skutečnosti.				
	způsob projekčního zpracování:	zápis do stavebního deníku <input type="checkbox"/> Z	dodatek prováděcí dokumentace <input checked="" type="checkbox"/> Z	dokumentace skutečného provedení <input type="checkbox"/> Z	zápis z kontrolního dne <input checked="" type="checkbox"/> Z	jiný <input type="checkbox"/> Z
cena	vliv změny na náklady stavby:	ano ne	<input checked="" type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> Z	ve formě: položkového rozpočtu		
	ocenění změny předložil:	dodavatel <input checked="" type="checkbox"/> Z	investor <input type="checkbox"/> Z	projektant <input type="checkbox"/> Z	TDI <input type="checkbox"/> Z	jiný <input type="checkbox"/> Z
	náklady na změnu v položkách rozpočtu bez DN,NUS a ON:	vícepráce 480 517,73 Kč		méněpráce -837 152,96 Kč		součet -356 635,23 Kč
	celková změna ceny:	cena dle SOD vč. dod. č.:	25 310 847,14 Kč	zvýšení / snížení dle změn	-356 635,23 Kč	nová cena 24 954 211,91 Kč
odsouhlasení nákladů na změnu	souhlas:	jméno a příjmení:		datum:		podpis:
	objednatel (investor):	Bc. Vladimír Švec		31.10.2019		
	zhotovitel:	Petr Jahoda		31.10.2019		
	projektant:	Ing. arch. Jiří Ondráček		31.10.2019		
	technický dozor investora (TDI):	Ing. arch. Jiří Ondráček		31.10.2019		
termíny	termín předání změny:	31.10.2019				
	termín realizace změny:	do konce stavby				
	vliv změny na dokončení stavby:	ano ne	<input type="checkbox"/> Z <input checked="" type="checkbox"/> Z			
smlouva o dílo	změna je smluvně zakotvena v SOD:					
	v dodatku číslo:					
přílohy	příloha protokolu:	rozpočet na změnu				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky

V rámci stavby: 11009_TDIH.ZL-002\ISO-101.1-dodatek

Kód zakázky: ZL-002_SO-101.1-dodatek

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Místo: Telč

Zpracoval:

Datum: 13.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				100 353,78
5			Komunikace pozemní				81 646,96
1	R	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	56,99000	418,00000	23 821,82
			65,59 "dopočet zaměření skutečnosti CAD"-8,60		56,99000		
2		58380124	kostka dlažební žula drobná	t	11,39800	2 464,00000	28 084,67
			(65,59-8,60)*0,2		11,39800		
7	R	591211115	Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici odseků z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	1,60000	605,00000	968,00
			293,62 "odečteno zaměření CAD" - 292,02		1,60000		
8		58380125	odsek dlažební žula drobná	t	0,32000	1 485,00000	475,20
			1,6*0,2		0,32000		
3	R	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	12,07460	580,00000	7 003,27
			153,8646-141,79		12,07460		
4		58380010	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá	t	1,42054	2 882,00000	4 094,00
			12,0746/8,5 " 1t = cca 8,5 m2"		1,42054		
5	R	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	8,60000	2 000,00000	17 200,00
			"prstenec OK"8,60		8,60000		
998			Přesun hmot				18 706,82
6	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,41759	615,00000	18 706,82
Celkem							100 353,78

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky

V rámci stavby: 11009_TDI\I.ZL-002\SO-103.1-dodatek

Kód zakázky: ZL-002_SO-103.1-dodatek

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Místo: Telč

Zpracoval:

Datum: 13.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 860,46

5 Komunikace pozemní 2 402,79

1	R	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	2,61440	580,00000	1 516,35
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	----------

61.1944-58.58 2,61440

2		58380010	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá	t	0,30758	2 882,00000	886,44
---	--	----------	----------------------------------	---	---------	-------------	--------

2,6144/8,5 0,30758

998 Přesun hmot 457,67

3	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,74418	615,00000	457,67
---	---	-----------	--	---	---------	-----------	--------

Celkem 2 860,46

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky
 V rámci stavby: 11009_TDI\N.ZL-002\SO-105.1-dodatek
 Kód zakázky: ZL-002_SO-105.1-dodatek

Objednatel: Město Telč
 Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
 Místo: Telč

Zpracoval:
 Datum: 13.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 65 161,18

5 Komunikace pozemní 51 895,65

3	R	591211115	Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici odseků z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	52,68600	605,00000	31 875,03
---	---	-----------	--	----	----------	-----------	-----------

899,286-292,02-107,6-542,97+97,59-1,6 52,68600

4	R	58380125	odsek dlažební žula drobná	t	10,53720	1 485,00000	15 647,74
---	---	----------	----------------------------	---	----------	-------------	-----------

52,686*0,2 10,53720

1	R	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	4,75800	580,00000	2 759,64
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	----------

25,3780-20,62 4,75800

2	R	58380010	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá	t	0,55976	2 882,00000	1 613,24
---	---	----------	----------------------------------	---	---------	-------------	----------

4,758/8,5 0,55976

998 Přesun hmot 13 265,53

5	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,56997	615,00000	13 265,53
---	---	-----------	--	---	----------	-----------	-----------

Celkem 65 161,18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky
 V rámci stavby: 11009_TDN\ZL-002\SO-401.1-dodatek
 Kód zakázky: ZL-002_SO-401.1-dodatek

Objednatel: Město Telč
 Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
 Místo: Telč

Zpracoval:
 Datum: 13.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Elektromontáže 42 983,43

1	R	7004-8076	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x10 mm2 , volně	m	53,00000	114,97200	6 093,52
2	R	7004-8068	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	7,00000	14,52000	101,64
3	R	7004-10002	UKONČENÍ KABELŮ DO 4x10 mm2	ks	2,00000	91,08000	182,16
4	R	1261-84	SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Svitidlo VO - DL@50 mini 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.3W / 3120 lm, včetně architektonického výložníku 0,775m, žárově zinkované, nátěr DB 702S	ks	1,00000	19 654,80000	19 654,80
5	R	1157-477	SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ recyklační polatek za svítidlo	ks	1,00000	19,80000	19,80
6	R	1261-62	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ stožár výšky 6m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem, zinkovaný, nátěr DB 702S	ks	1,00000	11 787,60000	11 787,60
7	R	1201-86.1	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE pro až tři kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	1,00000	693,00000	693,00
8	R	1059-3	6A, char. normální	ks	1,00000	8,58000	8,58
9	R	1244-3	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	38,00000	30,22800	1 148,66
10	R	1127-162	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP01 připojovací	ks	1,00000	16,23600	16,24
11	R	1244-239	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR 3a svorka páska-drát	ks	2,00000	20,06400	40,13
12	R	9999-839	MONTÁŽNÍ PRÁCE Štítek pro označení svodu	ks	3,00000	4,62000	13,86
13	R	7004-8007	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-U 6 mm2 , volně	m	3,00000	18,48000	55,44
14	R	9999-1291	MONTÁŽE Dokončovací práce ve stávajícím stožáru	kpl	1,00000	660,00000	660,00
15	R	9999-1295	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA jeřáb - montáž stožáru - 1h/ks	ks	1,00000	858,00000	858,00
16	R	9999-1295.2	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA vysokozdvížná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 1h/ks	ks	1,00000	594,00000	594,00
17	R	1157-477.1	VO	ks	1,00000	198,00000	198,00
18	R	9999-1295.4	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA jeřáb - demontáž a montáž stožáru VO	ks	1,00000	858,00000	858,00

D3 Zemní práce 25 757,42

19	R	9999-890	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,04900	2 178,00000	106,72
20	R	9999-946	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 4, ručně	m3	1,00000	653,40000	653,40
21	R	9999-976	POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU D 300x1000 mm	ks	1,00000	1 650,00000	1 650,00
22	R	9999-961	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,00000	3 234,00000	3 234,00
23	R	9999-983	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU V zemině třídy 3-4	m3	1,00000	102,96000	102,96
24	R	9999-1002	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	39,00000	116,16000	4 530,24
25	R	9999-1005	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	10,00000	429,00000	4 290,00
26	R	9999-1069	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	49,00000	31,02000	1 519,98
27	R	9999-1119	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	49,00000	12,54000	614,46
28	R	9999-1139	KABELOVÝ PROSTUP Z HDPE TRUBKY ohebné, dvouvrstvé, D75	m	39,00000	53,46000	2 084,94
29	R	9999-1139.1	KABELOVÝ PROSTUP Z HDPE TRUBKY ohebné, dvouvrstvé, D110	m	10,00000	71,41200	714,12
30	R	9999-1182	800mm	m	39,00000	59,40000	2 316,60
31	R	9999-1184	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	10,00000	248,16000	2 481,60
32	R	9999-1186	ODVOZ ZEMINY odvoz zeminy a sutí na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	2,45000	327,36000	802,03
33	R	9999-1196	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	19,50000	33,66000	656,37

Celkem

68 740,85

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky
 V rámci stavby: 11009_TDN\ZL-002\SO-801.1-dodatek
 Kód zakázky: ZL-002_SO-801.1-dodatek

Objednatel: Město Telč
 Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
 Místo: Telč

Zpracoval:
 Datum: 13.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce				72 306,77
1	231	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	270,00000	5,93100	1 601,37
			270		270,00000		
2	231	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m ²	80,00000	13,68000	1 094,40
			80		80,00000		
3	231	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	270,00000	7,95600	2 148,12
			270		270,00000		
4	026	02650531	Zlatice prostřední (Forsythia intermedia) 35-50cm KK	kus	200,00000	18,30000	3 660,00
			200		200,00000		
5	026	02650536		kus	70,00000	18,30000	1 281,00
			70		70,00000		
6	231	183211311	Výsadba letniček nebo dvouletek prostokofěných	kus	135,00000	22,00000	2 970,00
			135		135,00000		
7	026	02650531	Zlatice prostřední (Forsythia intermedia) 35-50cm KK	kus	40,00000	42,70000	1 708,00
			40		40,00000		
8	026	02650538	Zlatice prostřední (Forsythia intermedia) 35-50cm KK	kus	40,00000	39,04000	1 561,60
			40		40,00000		
9	026	02650539	Zlatice prostřední (Forsythia intermedia) 35-50cm KK	kus	20,00000	54,90000	1 098,00
			20		20,00000		
10	026	026505310	Zlatice prostřední (Forsythia intermedia) 35-50cm KK	kus	35,00000	42,70000	1 494,50
			35		35,00000		
11	026	026505311	Zlatice prostřední (Forsythia intermedia) 35-50cm KK	kus	135,00000	1,22000	164,70
			135		135,00000		
12	231	183211316	Výsadba letniček nebo dvouletek prostokofěných	soubor	2,00000	671,00000	1 342,00
			2		2,00000		
13	231	183211317	Výsadba letniček nebo dvouletek prostokofěných	m ²	80,00000	85,00000	6 800,00
			80		80,00000		
14	583	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	7,60000	434,70000	3 303,72
			7,6		7,60000		
15	231	183211318	Výsadba letniček nebo dvouletek prostokofěných	soubor	1,00000	10 492,00000	10 492,00
			1		1,00000		
16	231	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	56,00000	226,80000	12 700,80
			56		56,00000		
17	001	119002311	Pochozi dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zařízení	ks	56,00000	135,00000	7 560,00
			56		56,00000		
18	103	10311100	rašelina zahradnická VL	ks	700,00000	4,50000	3 150,00
			700		700,00000		
19	103	10311100	rašelina zahradnická VL	ks	645,00000	5,60000	3 612,00
			645		645,00000		
20	R	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	70,00000	40,12800	2 808,96
			70		70,00000		
21		00572621ŽP2	ptačí zob 'Atrovirens' / Ligustrum vulgare 'Atrovirens' / živý plot	kus	70,00000	25,08000	1 755,60
			70		70,00000		
5			Komunikace pozemní				50 697,52
22	R	564952121	Povrch ze žlutého pisku stabilizovaného vápnem (vápenná drť) 4 kg/m ² - celková tl. min.4cm, urovňování, válcování	m ²	37,21000	88,00000	3 274,48
			"pěšiny"37,21		37,21000		
23	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	37,21000	137,50000	5 116,38
			"pěšiny"37,21		37,21000		
24	R	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m ²	46,45000	418,00000	19 416,10
			46,45		46,45000		
25		58380124	kostka dlažební žula drobná	t	9,29000	2 464,00000	22 890,56
			46,45*0,2		9,29000		

Kód zakázky: ZL-002_SO-801.1-dodatek

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			81 517,46		
26	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvámic š 800 mm	m	96,80000	202,50000	19 602,00
					47,8+49	96,80000	
27	592	59227035	žlab betonový odvodňovací 51 x 65 x 15,7 cm	m	96,80000	245,70000	23 783,76
					47,8+49	96,80000	
28	592	59245601	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	m2	124,61340	306,00000	38 131,70
					244,34*0,5*1,02"ztrátě 2%"	124,61340	
998		Přesun hmot			36 801,61		
29	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,84002	615,00000	36 801,61
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			2 078,10		
30	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	29,00000	18,81000	545,49
					29	29,00000	
31	283	28323043	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m	m2	29,00000	52,44000	1 520,76
					29	29,00000	
32	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,01450	817,00000	11,85
Celkem					243 401,46		

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky

Kód zakázky: ZL-002_SO-101.1 Hlavní trasa (nečerpané položky)

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Místo: Telč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Měně práce množství	Měně práce náklad
----	-------------	-------	----	-----------------	---------------------	-------------------

HSV Práce a dodávky HSV 246 253,63

5 Komunikace pozemní 116 072,13

38	591241115	Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	1 210,00000	62,01000	75 032,10
39	58380125	odsek dlažební žula drobná	t	1 485,00000	13,66300	20 289,56
43	591411112	Kladení dlažby z dlaždic z kamene nebo polymerbetonu, 200x200x50mm s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z kamene, do lože z cementové malty	m2	650,00000	4,40000	2 860,00
44	583800120	dlažba řezaná, tryskaná 200x200mm, tl.50mm, žula, chodníky	m2	1 749,00000	0,44900	785,30
45	583800122	dlažba signální a varovné pásy - inženýrský kámen polymerbeton dle vyhl. 398/2009 200x200mm	m2	4 235,00000	4,03900	17 105,17

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 510,12

61	404452250	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	605,00000	3,00000	1 815,00
62	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	1 650,00000	3,00000	4 950,00
68	58380001	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80	m	434,50000	224,96000	97 745,12

998 Přesun hmot 25 671,38

75	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	615,00000	41,74207	25 671,38
----	-----------	--	---	-----------	----------	-----------

Celkem

-246 253,63

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky

Kód zakázky: ZL-002_SO-103.1 Trasa kruhový objezd (nečerpané položky)

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Místo: Telč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Měně práce množství	Měně práce náklad
----	-------------	-------	----	-----------------	---------------------	-------------------

HSV Práce a dodávky HSV

29 323,33

5 Komunikace pozemní

19 939,07

30	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	346,70900	27,69000	9 600,37
31	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	32,35100	27,69000	895,80
32	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	15,53200	27,69000	430,08
33	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	325,49000	27,69000	9 012,82

8 Trubní vedení

8 802,20

41	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	111,10000	1,00000	111,10
42	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	165,00000	1,00000	165,00
43	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	184,80000	2,00000	369,60
44	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	88,00000	2,00000	176,00
45	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1 397,00000	1,00000	1 397,00

Uliční vpusti jsou navrženy typové (např. TBV-Q) s komínem DN 450 mm z betonových dílců, se čtvercovou mříží D400 50x50 cm, s osazeným záchytným košem a spodním odtokem. Odtokové potrubí je navrženo z PVC DN 150 mm. Ve vpustích, kam je navrženo zaústění drenáže, bude tato napojena do nade dno (např. TVB-Q 450/330/1) a PVC osazeného kusu (např. TBV-Q 450/350/3a PVC).

46	592238541	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, TBV - Q 450 / 570 / 3z PVC 150	kus	1 375,00000	1,00000	1 375,00
<i>TBV - Q 450 / 570 / 3z PVC 150 se sifonem</i>						
47	59223821	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	385,00000	1,00000	385,00
48	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	275,00000	1,00000	275,00
49	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	220,00000	1,00000	220,00
50	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti, žárové zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	715,00000	1,00000	715,00
51	899211111	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	335,50000	1,00000	335,50
52	55242322	mříž D 400 - plochá 300x500mm	kus	2 750,00000	1,00000	2 750,00
53	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	2 750,00000	0,19200	528,00

998 Přesun hmot

582,06

62	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	615,00000	0,94645	582,06
----	-----------	--	---	-----------	---------	--------

Celkem

-29 323,33

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky
Kód zakázky: ZL-002_SO-105.1 Příjezdové cesty (nečerpané položky)

Objednatel: Město Telč
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
Místo: Telč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Měně práce množství	Měně práce náklad
HSV		Práce a dodávky HSV				98 224,50
8		Trubní vedení				26 406,60
37	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	111,10000	3,00000	333,30
38	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	165,00000	3,00000	495,00
39	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	184,80000	6,00000	1 108,80
40	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	88,00000	6,00000	528,00
41	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 <i>Uliční vpusti jsou navrženy typové (např. TBV-Q) s kominem DN 450 mm z betonových dílců, se čtvercovou mříží D400 50x50 cm, s osazeným záchytným košem a spodním odtokem. Odtokové potrubí je navrženo z PVC DN 150 mm. Ve vpustích, kam je navrženo zaústění drenáže, bude tato napojena do nade dno (např. TVB-Q 450/330/1) a PVC osazeného kusu (např. TBV-Q 450/350/3a PVC).</i>	kus	1 397,00000	3,00000	4 191,00
42	592238541	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, TBV - Q 450 / 570 / 3z PVC 150 <i>TBV - Q 450 / 570 / 3z PVC 150 se sifonem</i>	kus	1 375,00000	3,00000	4 125,00
43	59223821	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	385,00000	3,00000	1 155,00
44	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	275,00000	3,00000	825,00
45	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	220,00000	3,00000	660,00
46	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	715,00000	3,00000	2 145,00
47	899211111	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	335,50000	3,00000	1 006,50
48	55242322	mříž D 400 - plochá 300x500mm	kus	2 750,00000	3,00000	8 250,00
49	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	2 750,00000	0,57600	1 584,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 900,07
50	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	330,00000	1,80000	594,00
51	59218002	krajník silniční betonový 50x25x10cm	m	118,80000	1,83600	218,12
52	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	330,00000	0,65000	214,50
53	58380001	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80	m	434,50000	144,70300	62 873,45
998		Přesun hmot				7 917,83
58	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	615,00000	12,87453	7 917,83
Celkem						-98 224,50

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky

Kód zakázky: ZL-002_SO-401.1 Veřejné osvětlení (nečerpané položky)

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Místo: Telč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Měně práce množství	Měně práce náklad
----	-------------	-------	----	-----------------	---------------------	-------------------

D1

Elektromontáže

28 538,40

10	1038-1543	Kabelové rozpojovací skříňné lištové s pojistkovými spodky 00 rozpojovací skříň 12x160 v pilíři	ks	11 220,00000	2,00000	22 440,00
11	1038-250	lišťové s pojistkovými spodky 00 8080 Základ pilíře	ks	2 376,00000	2,00000	4 752,00
12	1182-6720	POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC PN000 16A gG	ks	56,10000	24,00000	1 346,40

Celkem

-28 538,40



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Revitalizace sídliště Jana Žižky

Kód zakázky: ZL-002_SO-801.1 Zeleň, mobiliář a parter (nečerpané položky)

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Místo: Telč

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Cena jednotková	Méně práce množství	Méně práce náklad
HSV		Práce a dodávky HSV				207 549,30
1		Zemní práce				120 804,40
2	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	288,42000	24,00000	6 922,08
3	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	401,28000	23,00000	9 229,44
4	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	1 116,06000	12,00000	13 392,72
5	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	2 332,44000	6,00000	13 994,64
6	112151315	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	7 310,82000	4,00000	29 243,28
14	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,08000	155,00000	3 887,40
15	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	137,94000	2,32500	320,71
18	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	514,14000	8,00000	4 113,12
20	02650403S2	<i>javor mléč 'Emerald Queen' / Acer platanoides 'Emerald Queen'/ vk, ok16/18, nasazení koruny 220cm</i>	kus	3 887,40000	2,00000	7 774,80
26	02650403S8	<i>jeřáb muk 'Magnifica' / Sorbus aria 'Magnifica' / vk, ok 14/16, nasazení koruny 220cm</i>	kus	4 163,28000	6,00000	24 979,68
37	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	288,42000	8,00000	2 307,36
38	05217108	<i>tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m</i>	m3	5 768,40000	0,72000	4 153,25
39	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	3,13500	155,00000	485,93
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 835,00
44	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm	m	352,00000	119,66000	42 120,32
45	58381134	<i>deska dlažební žula broušená 50x50 tl 5cm</i> <i>Spotřeba: 4 kus/m2</i>	m2	374,00000	92,82000	34 714,68
998		Přesun hmot				9 909,89
52	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	330,00000	30,02997	9 909,89
PSV		Práce a dodávky PSV				227 263,80
767		Konstrukce zámečnické				227 263,80
53	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	58,30000	100,00000	5 830,00
55	749101V14	<i>odpadkový koš, čtyřdílný na separovaný odpad, zhášeč cigaret, komory na tříděný odpad, integrovaný prostor pro sáčky, včetně kotvení v zemi</i>	kus	33 000,00000	6,00000	198 000,00
56	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku z ocelové pásoviny 120/8mm a ocelové trny <i>obrubník pásová (plochá) ocel 120/5mm s naváfenými roxory 10mm pro zatlučení po cca 80cm, včetně veškerých svářečských prací</i>	m	291,50000	41,44000	12 079,76
57	13511118	<i>ocel široká jakost S235JR 120x8mm</i>	t	27 500,00000	0,31484	8 657,99
58	13021032	<i>tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 10mm</i>	t	27 500,00000	0,08393	2 308,08
59	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	550,00000	0,70541	387,97

Celkem

-434 813,10