



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.6440-0227-2016-30 – „Stavební opravy bud.č.1 – 2 etapa – velitelská budova, kasárna Jiřího z Poděbrad v Českých Budějovicích“ uzavřené dne 23.9.2016

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: **Iveta Vamberová**, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha

na základě pověření ministra obrany ČR čj. 2493/2014-1140 ze dne 19.prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Provozní středisko 0227 České Budějovice, Žižkova tř. 37, 370 04 České Budějovice

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED] techn.pracovník, tel. [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

VV TOP s.r.o.

se sídlem: Podolská 1739/38, 628 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

IČ: 49977202

DIČ: CZ49977202

jejímž jménem jedná Ctibor Pokorný, jednatel společnosti

telefon: [REDACTED]

datová schránka : ak5bfg8

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla v požadované kvalitě. V opravované místnosti č.101,103,106 budou navýšeny náklady na výměnu stávajícího PVC. Během bouracích prací (demontáž dřevěného obložení) bylo zjištěno poškození stávajícího PVC vlivem plísně a poškození od skříní. Po provedené demontáži PVC bude provedeno vysušení podkladu, položení samonivelační stěrky a po té položení PVC a místnosti budou zalištovány PVC hranou. Bez provedené demontáže dřevěného obložení a následně odkrytí PVC nebylo možné toto zjistit. Před přípravou zakázky byl objekt velitelská budova v provozu a nebylo možné dělat zásahy do konstrukce zdí a obložení. Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č.2 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje cena o částku 14 554,40 Kč bez DPH (navýšení činí 1,47 % z původní ceny), upravená celková cena díla činí 999 560,09 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. V článku 2 smlouvy „Předmět plnění“, odst 2.1 se mění takto :

Dílem se rozumí souhrn následujících plnění: Oprava maleb v rozsahu 3302,95 m², oprava olejových nátěrů zdí 753,80 m², demontáž dřevěného obložení a s tím související částečná oprava vnitřních omítek, výměna 1 ks okna, výměna 2 ks dveří, oprava povlak podlahových krytin v rozsahu 103 m², nátěr ocelových konstrukcí v rozsahu 3,68 m², nátěr schodišťového trubkového zábradlí, oprava elektroinstalace, kanalizace a oprava vnějších omítek, strop. konstrukce nad přístavbou včetně zděného oplocení. Součástí akce je stěhování nábytku a úklid.

V opravované místnosti č.101,103,106 budou navýšeny náklady na výměnu stávajícího PVC. Během bouracích prací (demontáž dřevěného obložení) bylo zjištěno poškození stávajícího PVC vlivem plísně a poškození od skříní. Po provedené demontáži PVC bude provedeno vysušení podkladu, položení samonivelační stěrky a po té položení PVC a místnosti budou zalištovány PVC hranou. obložením. Bez provedené demontáže nebylo možné toto zjistit. Před přípravou zakázky byl objekt velitelská budova v provozu a nebylo možné dělat zásahy (sondy) do konstrukce zdí a obložení.

Podrobnější specifikace a rozsah prací jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena obecně platnými právními předpisy a ČSN. Pokud porušením právních předpisů a ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.

Ostatní odstavce v čl.3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Cena za dílo

1.V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“ odst.3.1. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH	999 560,09 Kč
DPH 21 %	209 907,62 Kč
<hr/>	
Cena nejvýše přípustná celkem	1,209 467,71 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

V.
Čas a místo plnění

1. V Článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“ odst. 4.3. se mění takto :

Konečný termín dokončení díla : zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad včetně vyklizeného staveniště nejpozději do 28. listopadu 2016. K tomuto datu bude vypracován předávací protokol.

Ostatní odstavce v čl.4 smlouvy zůstávají beze změny.

VI.
Závěrečná ustanovení


1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.


Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č.2 – rozpočet víceprací

V Brně dne : 15. 11. 2016

V Pardubicích dne: 25. 11. 16


za zhotovitele
Čtibor Pokorný, jednatel společnosti


za objednatele
V OdP Iveta Vamberová

Cenová nabídka - stavební opravy bud.č.1-2 etapa

P.č.	Název	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
A.	Místnost č.319							
	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m ²	35,00					
	Montáž dřevoštěpkových desek	m ²	35,00					
	Dodávka dřevoštěpkových desek OSB tl.15 mm	m ²	35,00					
	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m ²	35,00					
	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m ²	23,70					
	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	23,00					
	Dodávka soklových lišt z plastů	m	23,00					
	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	1,00					
	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	1,00					
	Dodávka prahy dveří dřevěné dubové tl.2 cm délky 82 cm,šířky 10 cm	ks	1,00					
	Vyvěšení křídel dveřních a zpětná montáž	ks	1,00					
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	112,90					
B.	Místnost č.318							
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	112,30					
C.	Místnost č.317							
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	112,70					
D.	Místnost č.315							
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	82,60					
E.	Místnost č.322							
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	80,20					
F.	Místnost č.323							
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	109,30					
G.	Místnost č.324							

	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	80,30
H.	Místnost č.334,345 -chodba		
	Demontáž a zpětná montáž otopných tělů po provedení olejového nátěru	ks	4,00
	Demontáž seškrábáním starého olejového nátěru	m ²	168,00
	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková	m ²	6,00
	Natažení lepidla na stěnu pod štukovou omítku	m ²	168,00
	Oprava štukové omítky přeštukováním stávající omítky	m ²	168,00
	Lepení obvodových keramických soklíků	m	2,00
	Dodávka keramického soklu	m	2,00
	Vyvěšení křidel dveřních a zpětná montáž	ks	1,00
	Nátěr ocel.konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý zárubně	ks	0,92
	Penetrace omítky pod olejový nátěr	m ²	168,00
	Nátěr olejový stěn hladkých	m ²	168,00
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	217,00
	Demontáž mříží odřezáním včetně zednického začistění o rozměrech 145x215 cm a 100x215 cm	m ²	11,50
CH.	Místnost č.235 - chodba		
	Demontáž a zpětná montáž otopných tělů po provedení olejového nátěru	ks	13,00
	Demontáž dřevěného obložení stěn	m ²	318,00
	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková	m ²	105,00
	Natažení lepidla na stěnu pod štukovou omítku	m ²	340,00
	Oprava štukové omítky přeštukováním stávající omítky	m ²	340,00
	Penetrace omítky pod olejový nátěr	m ²	340,00
	Nátěr olejový stěn hladkých	m ²	340,00
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	990,00
I.	Místnost č.148,241,340 - schodiště hlavní 1.-4.NP		
	Demontáž a zpětná montáž otopných tělů po provedení olejového nátěru	ks	2,00
	Demontáž dřevěného obložení stěn	m ²	43,00
	Demontáž a zpětná montáž dřevěného zábradlí po provedení olejového nátěru	m	12,90
	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková	m ²	4,00
	Demontáž seškrábáním starého olejového nátěru	m ²	121,60
	Natažení lepidla na stěnu pod štukovou omítku	m ²	121,60
	Oprava štukové omítky přeštukováním stávající omítky	m ²	121,60
	Penetrace omítky pod olejový nátěr	m ²	121,60

Nátěr olejový stěn hladkých	m ²	121,60
Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	271,00
Nátěr kovového potrubí do DN 50 mm syntetický na vzduchu schnoucí 2xemail lesklý (schodišťové zábradlí)	m	12,90
Demontáž starého osvětlení	ks	2,00
J. Místnost č.144,340,335 - schodiště zadní 1.-4.NP		
Demontáž a zpětná montáž otopných tělů po provedení olejového nátěru	ks	2,00
Demontáž seškrábáním starého olejového nátěru	m ²	124,20
Natažení lepidla na stěnu pod štukovou omítku	m ²	124,20
Oprava štukové omítky přeštukováním stávající omítky	m ²	124,20
Penetrace omítky pod olejový nátěr	m ²	124,20
Nátěr olejový stěn hladkých	m ²	124,20
Nátěr kovového potrubí do DN 50 mm syntetický na vzduchu schnoucí 2xemail lesklý (schodišťové zábradlí)	m	12,90
Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	274,00
Demontáž starého osvětlení	ks	1,00
Dodávka a montáž zářivkové těleso Modus LLX236AL 2x36	ks	1,00
Dodávka zářivková trubice TL36W/840	ks	2,00
K. Místnost č.249		
Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m ²	12,70
Montáž dřevoštěpkových desek	m ²	12,70
Dodávka dřevoštěpkových desek OSB tl.15 mm	m ²	12,70
Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m ²	12,70
Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m ²	12,70
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	14,20
Dodávka soklových lišt z plastů	m	14,20
Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	1,00
Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	1,00
Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 82	ks	1,00
Vyvěšení křidel dveřních a zpětná montáž	ks	1,00
Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	63,50
Nátěr ocel.konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý zárubně	m ²	0,92
Montáž dveřních křidel dřevěných do ocel.zárubně jednokřídlových přes 800 mm	ks	1,00
Dodávka dveře vnitřní hladké plně 90x197 cm	ks	1,00
Montáž dveřního kování	ks	1,00

	Dodávka dveřního kování (zámek, vložka FAB, dveřní štítek, klika/klika)	ks	1,00
	Demontáž a zpětná montáž otopných tělů po provedení olejového nátěru	ks	1,00
L.	Místnost č.143-chodba		
	Demontáž a zpětná montáž otopných tělů po provedení olejového nátěru	ks	3,00
	Demontáž seškrábáním starého olejového nátěru	m ²	81,00
	Demontáž sireny ze stěny	ks	1,00
	Zazdění komínových dvířek 20x30 cm	ks	8,00
	Demontáž el.zásuvky	ks	1,00
	Dodávka včetně montáže zásuvka 230 V pod omítku	ks	1,00
	Oprava štukové omítky přeštukováním stávající omítky	m ²	81,00
	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková	m ²	21,00
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačkováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	260,00
M.	Místnost č.147-chodba		
	Demontáž a zpětná montáž otopných tělů po provedení olejového nátěru	ks	2,00
	Demontáž keramického soklu	m	140,00
	Montáž keramického soklu výšky 8 cm na lepidlo včetně dodávky keramického soklu	m	140,00
	Zazdění komínových dvířek 20x30 cm	ks	8,00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	80,00
	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděné ručně	m ²	80,00
	Příplatek k vnitřní štukové sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m ²	80,00
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačkováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	80,00
N.	Místnost č.149-chodba		
	Demontáž a zpětná montáž otopných tělů po provedení olejového nátěru	ks	1,00
	Demontáž dřevěného obložení stěn	m ²	9,00
	Zazdění komínových dvířek 20x30 cm	ks	1,00
	Demontáž keramického soklu	m	7,00
	Montáž keramického soklu výšky 8 cm na lepidlo včetně dodávky keramického soklu	m	7,00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	12,00
	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděné ručně	m ²	12,00

	Příplatek k vnitřní štukové sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m ²	12,00
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	29,00
O.	Místnost č.153-chodba		
	Demontáž a zpětná montáž otopných těles po provedení olejového nátěru	ks	1,00
	Demontáž dřevěného obložení stěn	m ²	25,00
	Zazdění komínových dvířek 20x30 cm	ks	5,00
	Demontáž keramického soklu	m	44,00
	Montáž keramického soklu výšky 8 cm na lepidlo včetně dodávky keramického soklu	m	44,00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	25,00
	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděné ručně	m ²	25,00
	Příplatek k vnitřní štukové sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m ²	25,00
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	70,00
P.	Místnost č.152-chodba		
	Montáž keramického soklu výšky 8 cm na lepidlo včetně	m	10,00
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	15,00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % do výšky 1m od podlahy	m ²	10,00
	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděné ručně	m ²	10,00
	Příplatek k vnitřní štukové sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m ²	10,00
R.	Místnost č.145,146		
	Demontáž a zpětná montáž otopných těles po provedení olejového nátěru	ks	2,00
	Demontáž dřevěného obložení stěn	m ²	3,00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	5,00
	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděné ručně	m ²	5,00
	Příplatek k vnitřní štukové sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m ²	5,00
	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m ²	17,30
	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m ²	17,30
	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m ²	17,30

Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m ²	17,30
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	21,00
Dodávka soklových lišt z plastů	m	21,00
Demontáž starého osvětlení a 1 ks vypínače pod omítku	ks	1,00
Dodávka a montáž zářivkové těleso Modus LLX236AL 2x36	ks	1,00
Dodávka zářivková trubice TL36W/840	ks	2,00
Dodávka a montáž spínač TANGO 01 pod omítku	ks	1,00
Vyvěšení a zpětná montáž křidel dveřních	ks	1,00
Nátěr ocel.konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý zárubně	m ²	1,84
Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	107,00
Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	2,00
Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	2,00
Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 82 cm,šířky 10 cm	ks	2,00
S. Místnost č.119		
Vyvěšení křidel okenních do 1,5 m ²	ks	2,00
Vybourání dřev.rámů oken dvojitých nebo zdvojených s křídly otvíratelnými plochy do 4 m ²	m ²	1,49
Montáž oken do zdiva výšky přes 1,5 do 2,5 m na PUR pěnu	m ²	1,49
Dodávka plastových oken (viz. požadavky na okna)	m ²	1,49
Zednické začištění jádrovou omítkou hladkou ostění a parapetu	m ²	1,15
Zednické začištění štukovou omítkou hladkou ostění a parapetu	m ²	1,15
Malba tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	1,15
Vyvěšení křidel dveřních	ks	1,00
Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	1,00
Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	1,00
Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 82 cm,šířky 10 cm	ks	1,00
Nátěr ocel.konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý zárubně	m ²	0,92
Montáž dveřních křidel dřevěných do ocel.zárubně jednokřídlových přes 800 mm	ks	1,00
Dodávka dveře vnitřní hladké plně 80x197 cm s větrací mřížkou ve spodní části dveří	ks	1,00
Montáž dveřního kování	ks	1,00

	Dodávka dveřního kování (zámek,vložka FAB,dveřní štítek,klika/klika)	ks	1,00
	Montáž průchodu zdi tl. 750 mm včetně začištění	ks	2,00
	Trubka PVC d=110 mm délka 750 mm	ks	2,00
	Průvětrník AL s 2 ks mřížek se sítí 150 x 150 mm	ks	2,00
T.	Místnost č.164 - schodiště		
	Očištění,odmaštění stávajícího povrchu olej.nátěru	m ²	86,26
	Nátěr olejový stěn hladkých	m ²	86,26
	Osazení včetně dodávky a nátěru trubk.zábradlí d=35 mm,délky 5,2 m	ks	2,00
U.	Místnost č.103,106,101		
	Demontáž a zpětná montáž otopných těl	ks	1,00
	Demontáž dřevěného obložení stěn	m ²	26,30
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	23,00
	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděné ručně	m ²	23,00
	Příplatek k vnitřní štukové sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m ²	23,00
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	49,00
	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	2,00
	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	2,00
	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 82 cm,šířky 10 cm	ks	1,00
	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 92 cm,šířky 10 cm	ks	1,00
	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m ²	26,22
	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m ²	26,22
	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m ²	26,22
	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m ²	26,22
	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	23,00
	Dodávka soklových lišt z plastů	m	23,00
V.	Místnost č.102,107,110		
	Demontáž a zpětná montáž otopných těl	ks	4,00
	Demontáž dřevěného obložení stěn	m ²	28,00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	28,00
	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděné ručně	m ²	28,00
	Příplatek k vnitřní štukové sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m ²	28,00
	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	4,00
	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	4,00

	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 82 cm,šířky 10 cm	ks	1,00
	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 62 cm,šířky 10 cm	ks	3,00
	Demontáž starého osvětlení	ks	1,00
	Dodávka a montáž zářivkové těleso Modus LLX236AL 2x36 W	ks	1,00
	Dodávka zářivková trubice TL36W/840	ks	2,00
	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m ²	38,00
	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m ²	38,00
	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m ²	38,00
	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m ²	38,00
	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	41,00
	Dodávka soklových lišt z plastů	m	41,00
	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobné s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m ²	186,00
Y.	Oprava vněj.omítek,strop.konstrukce nad přístavbou,oprava zděn.oplocení		
	Otlučení omítek vnějších stěn v rozsahu do 100 %	m ²	11,50
	Demontáž oplechování zhlaví zděného oplocení	m ²	2,65
	Demontáž bočního lemování	m	20,00
	Demontáž čelního lemování	m	5,00
	Oprava zhlaví zděného oplocení vyrovnáním betonového potěru tl.5 cm	m ²	2,65
	Dodávka a montáž oplechování zhlaví zděn.plotu	m ²	2,65
	Štuk vnější Cemix 023b ručně tl.3 mm	m ²	11,50
	Omítka vněj.stěn,MVC,štuková,složitost 1-2	m ²	11,50
	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2 hmota nátěrová Baumit Silikat	m ²	11,50
	Penetrace hloubková vnějších stěn	m ²	7,00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m ²	8,40
	Bourání podkladů bet,potěr tl. 10 cm nad 4 m ²	m ³	3,75
	Vyčištění prům.budov a objektů výrobních	m ²	37,50
	Vyspravení podkladního betonu - vyrovnání pod penetraci a izolaci proti vodě	m ²	37,50
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti - 2 vrstvy na ploše včetně penetrace vodorovné a včetně materiálu	m ²	37,50
	Potěr pískocementový hlazený tl.60 mm	m ²	37,50
	Dodávka a montáž boční lemování PB ANT rš do 400 mm	m	20,00
	Dodávka a montáž čelní lemování PB ANT rš do 200 mm	m	5,00
	Oprava vnějších omítek vápen.do 10 % plochy včetně nátěru stěn vnějších-oprava okenní římsy a parapetu	m ²	4,00
Z.	Oprava kanalizace		
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , ručně	m ³	3,00

Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	3,00
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních ležatých a svislých, kolen a příslušenství přes 100 do DN 200	m	6,4
Dodávka a montáž potrubí ležaté a svislé KGEM SN4 PVC DN 125x3,2	m	5,7
Dodávka a montáž koleno KGB SN4 PVC DN 125/45 stupňů	ks	4
Dodávka a montáž koleno KGB SN4 PVC DN 125/87 stupňů	ks	3
Dodávka a montáž koleno KGB SN4 PVC DN 125/15 stupňů	ks	2
Dodávka a montáž koleno KGB SN4 PVC DN 125/67 stupňů	ks	2
Dodávka a montáž hrdlo kanalizační přesuvné KGU SN4 PVC DN 125	ks	2
Dodávka a montáž KG "T" kus SN4 PVC DN 125/125/125	ks	1
Dodávka a montáž HTEA sponová odbočka 160/110/45 stupňů	ks	1,00
Lapač střešních splavenin DN 110/125	ks	1,00
Dodávka a montáž odpadních trub PB ANT d 110 mm - napojení stávajícího svodu do lapače střešních splavenin	m	0,50
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm	m ³	1,50
Osazení lapače střešních splavenin do betonového lože včetně dodávky beton.směsi	ks	1,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	3,00
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	1,50
Úprava terénu včetně rozprostření přebývající zeminy do 10 m od výkopu	m ³	1,50
Zakrytí nábytku a zabezpečení proti poškození	ks	1,00
Stěhování nábytku v rámci oprav místností	ks	1,00
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 20 m	t	5,20
Odvoz, naložení a likvidace odpadu	t	3,60

Souhrn

999 560,09

1 209 467,71

Rozpočet- stavební opravy bud.č.1 (vícepráce)

P.č.	Název	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
M.	Místnost č.101,103,106							
1	Demontáž povlakových podlah plastových lepením - pásů	m ²	26,22					
2	Vyrovnání podkladu samonivel.hmotou do 10 mm	m ²	26,22					
3	Montáž povlak podlah plastových lepením pásů	m ²	26,22					
4	Dodávka podlahová krytina PVC	m ²	26,22					
5	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	23,00					
6	Dodávka soklových lišt z plastů	m	23,00					
Souhrn							14 554,40	17 610,82

