

Změnový list č. 1 (10/2019)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO_04 Armaturní šachta

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové číslo
ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o. se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII Boletice nad Labem

Přílohy Změnového listu:

1. návrh ocenění změny včetně dokumentace množství
2. záznam ohledně uložení žulových kostek do betonu, viz. zápis z 2.KD kapitola č. 2
3. zápis ze SD o nalezení betonové konstrukce (zed)
4. Pokyn Správce stavby č. 2

Paré

č.

Příjemce

1

Objednatel ŘVC ČR

2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1. Při odstraňování povrchů na objektu SO 04 byla nalezena podkladní vrstva z betonu prostého o tloušťce 0,3 m. Muselo dojít k její výbourání (viz příloha č. 1 - položka 113107037.1). Zpětné uložení do betonu bylo zohledněno příplatkem viz příloha č. 1, položka č. 594511111.

2. Při provádění zemních prací pro uložení Armaturní šachty byla nalezena betonová konstrukce v místě projektovaného uložení AŠ. Armaturní šachta bude osazena vedle betonové konstrukce a potrubí bude uloženo ve vyvrtaných prostupech přes nalezenou konstrukci. Ocenění provrtání je uvedeno v příloze č. 1, položky č. 977141114, 977151218, 977151225, 977151SPC.

Zástupci TSK odd. mostů s daným řešením souhlasili. Následně byl vydán pokyn Správce stavby č. 2 k provedení uložení potrubí provrtáním konstrukce.

Nalezená konstrukce byla klasifikována jako nepředvídatelné fyzické podmínky.

Změna závazků podléhá § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb. v aktuálním znění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0	82 848,17 Kč	82 848,17 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	5 dní	

**Charakter změny
(nehodící škrtněte)**

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Autorský dozor:		datum	2.12.2019	
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele		datum	2.12.2019	
Supervize		datum		
Zástupce Objednatele (Správce stavby)		datum	2.12.2019	
Vyjádření:				

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVC/151/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu č. 7 Přílohy k nabídce „Postup při variacích“	Kč vč. DPH 100 245,07			
Objednatel:	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		5.12.2019	datum	
příkazce operace:	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		5.12.2019	datum	
Statutární orgán – ředitel	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
Zhotovitel		2.12.2019	datum	
				Číslo pare:

Ocenění změnového listu č. 1

Stavba: Přípojka E.Beneše
Objekt: SO_04_Armaturní šachta

Objednatel: Ředitelství vodních cest - Česká republika
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: ZEMPRA DC s.r.o.
Datum: 17. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV							
1			Zemní práce							
1	221	113107037.1	příplatek za bourání podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm př překopech ručně	m2	13.611					
2	001	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	1.200					
5			Komunikace pozemní							
3	221	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu rozdíl	m2	13.611					
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4	211	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	4.000					
5	005	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	5.200					
6	005	977151225	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2.600					
7	005	977151SPC	Příplatek k jádrovým vrtům ve stísněném prostoru	m	7.800					
997			Přesun sutě							
8	002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	8.575					
9	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	77.175					
10	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8.575					
11	221	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	8.575					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8

Přesun stavebních kapacit

12	000	081002000	Doprava zaměstnanců pro vrty a vrtací soupravy	km	315.000					
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--	--	--	--

Celkem

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	1
Název stavby : Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka							
Období:		Měřicí protokol ZL č. 1					
PS / SO č. :		SO 04	Název PS / SO :		Armaturní šachta		
Fakturace							
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek
1	113107037.1	příplatek za bourání podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překopech ručně	0.000	m2			
2	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	0.000	m			
3	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	0.000	m2			
4	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	0.000	kus			
5	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	0.000	m			
6	977151225	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	0.000	m			
7	977151SPC	Příplatek k jádrovým vrtům ve stísněném prostoru	0.000	m			
přehled čerpání							
období					množství		
celkem za předchozí období					0.000		
Výpočty							
Zpracoval za zhotovitele :		Schválil za správce stavby : TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby					
Schválil za TDI:		Schválil za objednatele : Ředitelství					
V Praze							



SPRÁVCE STAVBY
Společnost TÝM/INFRAM – RVC01/SS
Chvalotice 99, Nymburk 288 02

TÝM / INFRAM

Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Číslo projektu: 521 553 0018

Záznam z kontrolního dne č. 2

Akce: Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Dne: 16. 8. 2019

Přítomní viz prezenční listina

Program:

1. Stav prací
2. Kontrola prováděných prací a HMG
3. BOZP
4. Autorský dozor
5. KKS
6. Fakturace
7. Různé

1. Stav prací

- Bylo provedeno provrtání betonové konstrukce jádrovým vrtáním skrz nábrežní zeď do Vltavy v počtu vrtů 1x DN200, 1x DN100.
- Provedeno osazení Armaturní šachty na podkladní betonovou desku.
- Průběžně se provádí výkop rýhy v úseku pod mostem pro uložení vodovodního potrubí DN80.
- Při provádění výkopu pod mostem byla nalezena dne 15.8. kamenobetonová konstrukce v rozsahu celé projektované šířky výkopu a délky cca 2,5 m, viz bod č. 2 zápisu.

2. Kontrola prováděných prací a HMG

- Vzhledem k nalezení kamenobetonové konstrukce bylo domluveno následující:

a) Projektant zjistí na TSK, jestli se nejedná o „dodatečnou“ konstrukci související se založením mostu, případně její jiný význam.

b) Zhotovitel obnaží kamenobetonovou konstrukci až na úroveň projektovaného výkopu a zjistí jestli nelze potrubí uložit protlakem pod konstrukcí.

c) TDS, Zhotovitel a Objednatel se usnesli, že provádění zemních prací pro uložení potrubí, bude kontinuálně pokračovat v úseku pod mostem do plně projektované hloubky.

- Provedené jádrové provrty směrem přes nábrežní zeď do Vltavy byly kontrolovány TDS a pracovníkem TSK p. Brunclíkem s vyhovujícím výsledkem.

- Při rozebírání povrchu dlažby, bylo zjištěno, že žulové kostky jsou uloženy do betonu. Z tohoto důvodu bylo navrženo, že zpětné uložení dlažby bude provedeno taktéž do betonu. [REDAKCE] tuto skutečnost prokonzultuje se správcem komunikace [REDAKCE] z TSK a zajistí vyjádření Autorského dozoru. Po projednání dne 15.8. uložení žulových kostek do betonu ze správcem komunikace TSK, [REDAKCE] byl návrh odsouhlasen.

HMG

TDS konstatuje, že stavební práce jsou ve skluzu 5 dní. Zhotovitel se vyjádří ke skluzu do příštího KD, tj do 23.8.

3. BOZP

- Požaduje zajištění staveniště dle plánu BOZP. Požadované zajištění bylo provedeno.

4. Autorský dozor

- Projektant prověří na TSK, jestli nalezená kamenobetonová konstrukce nesouvisí se založením mostu.

- Projektant s navržením řešením uložení potrubí podvrtem přes kamenobetonovou konstrukci souhlasí.

- Projektant prověří možnosti provádění vrtání do nalezené kamenobetonové konstrukce.

Projektant podá zprávu emailem Správci stavby, Objednateli a Zhotoviteli o zjištěných skutečnostech.

5. KKS

Dne 15.8. byla provedená kontrola KKS. TDS konstatuje, že vedení KKS není v souladu se SD. Zhotovitel dopíše KKS do 3. KD.

6. Fakturace

Návrh předání měřících protokolů do 25 dne v měsíci, za který bude fakturováno.

7. Různé/úkoly

Projektant úkoly:

- Vyvrtanou část konstrukce z jádrového vrtání zdokumentuje (foto), provede stručný popis a rozešle emailem (TSK, TDS, Zhotoviteli a Objednateli) včetně fotodokumentace.
- Opravit/aktualizovat v KKS všechny listy, které pojednávají o účastnících výstavby.

Správce stavby/TDS:

- [REDAKCE] Zhotovitel předloží TDS měsíční zprávu za 08/2019 nejpozději do 5.9.
- [REDAKCE] se správcem komunikace [REDAKCE] zajistili Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě č. 2/19/2162/086, která pojednává o termínech záboru a výšky nájmu za pronajatý prostor staveniště. Dodatek byl proveden pro termíny realizace od 5. 8. 2019 do 13.10.2019 (70 dní) dle SoD a úseky dle schváleného DIO.

- [REDACTED] předloží Dodatek č. 1 odboru pozemních komunikací a drah Hl. m. Prahy pro účely prodloužení platnosti Rozhodnutí dopravního omezení, kterému končí platnost 2.10.2019.

Zhotovitel:

- Havarijní a povodňový plán schválit/dopracovat. Termín neprodleně.

Zapsal dne 16. 8. 2019

Zástupce správce stavby: [REDACTED]

Investiční akce: Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Číslo projektu: 521 553 0018

Vyřizuje: [REDACTED]

Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o.

Vítězství 460

407 11 Děčín XXXII – Boletice n. Labem

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/151/R/SoD/2018, uzavřená dne 4. 7. 2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 04. 07. 2019 (dále jen „smlouva“)

Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 2

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby

- a) v souladu s článkem Smluvních podmínek číslo 10.1 a dohodě obou stran provedl Variaci ohledně uložení Armaturní šachty vedle nalezené betonové konstrukce a následné uložení potrubí v betonové konstrukci podvrtem. Podvrt bude proveden jádrovým vrtáním. Celkem se jedná o 2 vrtý pro 2 potrubí.
- b) v souladu s článkem Smluvních podmínek číslo 10.2 předloží návrh ocenění variace správci stavby.

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 12. 08. 2019

[REDACTED]
Zástupce správce stavby

INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje ①

Konzultant / Správce stavby:

Společníci.

Kontakt a veškerá korespondence

Společník

Společník a správce společnosti

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
Vraňanetská, Bořanice, Praha 1

INFRAM a.s.
Dolní Věže, 1407 Praha 9

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Přemyslovská 1407 Praha 9