

Změnový list č. 2 (10/2019)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
IO_03 Připojka soukromá část

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové číslo
ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o. se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII Boletice nad Labem

Přílohy Změnového listu:

1. návrh ocenění změny včetně dokumentace množství
2. záznam ohledně uložení žulových kostek do betonu, viz. zápis z 2.KD kapitola č. 2
3. zápis ze SD o nutnosti provedení uložení potrubí provrtáním, ze dne 6.9.2019
4. Pokyn Správce stavby č. 3, ze dne 23.8.2019
5. Pokyn Správce stavby č. 4, ze dne 6.9.2019
6. Pokyn Správce stavby č. 5, ze dne 4.10.2019
7. Zápis ze SD o odsouhlasení uložení potrubí v souběhu s STL, potvrzen pracovníkem PPD.
8. záznam v SD o ukončení záboru dopravního omezení a odklizení zařízení staveniště

Paré

č. Příjemce

1 Objednatel ŘVC ČR

2 Správce stavby

3 Zhotovitel

4 Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1. Při odstraňování povrchů na objektu IO 03 byla nalezena podkladní vrstva z betonu prostého o tloušťce 0,3 m, 0,4 m a 0,5 m. Muselo dojít k její vybourání (viz příloha č. 1 - položky 113106053, 113107033, 113107034 a další související pol.). Zpětné uložení do betonu bylo zohledněno příplatkem viz příloha č. 1, položka č. 594511111 a zpětné nahrazení vybouraných podkladních vrstev betonu byly oceněny položkou č. 567144113.

2. Při provádění zemních prací pro uložení potrubí přípojky byly pod Čechovým mostem nalezeny celkem 2 kamenobetonové ztužující žebra, na které Správce stavby reagoval, pokynem Správce stavby č. 3. Nad mostem bylo nalezeno třetí kamenobetonové žebro, a práce pokračovali na základě pokynu Správce stavby č. 4. Provrtání kamenobetonových žeber bylo zohledněno položky č. 977141114, 977151224, 977151SPC. V úseku pod Čechovým mostem a na základě zápisu z místního šetření dne 26.8. bylo AD, TDI rozhodnuto, že potrubí uložený v chráničce bude tepelně izolováno, viz položky č. 713463116, 63154411.

3. Na konci soukromé části přípojky v úseku před křižovatkou ul. U Plovárny, byly nalezeny původní betonové základy tehdejšího uspořádání levé nábrežní zdi z období 1945. Na základě osobního projednání s TSK a Praze 1 odbor majetku, bylo rozhodnuto, že tyto konstrukce lze vybourat pro potřeby uložení vodovodního potrubí. Bourání betonových konstrukcí bylo zohledněno položkou č. 961044111.

Další podmínkou bylo dodržení odstupové vzdálenosti v souběhu s STL plynárenského zařízení a to 0,5 m. V případě podkročení odstupové vzdálenosti od plynárenského zařízení anebo křížení bylo schváleno, že vodovodní potrubí bude uloženo do ocelové chráničky. Ve změnovém listě jsou ocelové chráničky zohledněny položky č. 899914111, 899914112, 899914SPC.

Nalezené konstrukce kamenobetonových žeber a základových betonových konstrukcí byly klasifikovány jako nepředvídatelné fyzické podmínky.

4. Prodloužení doby výstavby plyne z vytčených výš popisovaných skutečností a bylo provedeno Dohodou ke smlouvě o dílo mezi Objednatel a Zhotovitelem. V rámci prodloužení doby výstavby Zhotovitel má nárok navýšení VRN, viz položky č. 034103000, 034303000, 034603000, 081002000, 094002000 z přílohy č. 1. Zápis o datu ukončení záboru ke dni 25.10.2019, je uveden v příloze č. 7.

Změna závazků podléhá § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb. v aktuálním znění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0	2 076 469,11 Kč	2 076 469,11 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	13 dní	

	A	B	C	D	E	
--	----------	----------	----------	----------	----------	--

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

			datum	2.12.2019	Podpis
Vyřádění:					
Garant smlouvy objednatele			datum	2.12.2019	Podpis
Supervize			datum		Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)			datum	2.12.2019	Podpis
Vyřádění:					

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVC/151/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu č. 7 Přílohy k nabídce „Postup při variacích“	Kč vč. DPH 2 512 527,62,-			
Objednatel:	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		5.12.2019	datum	
příkazce operace:	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		5.12.2019	datum	
Statutární orgán – ředitel	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
Zhotovitel		2.12.2019	datum	

Ocenění změnového listu č. 2

Stavba: Přípojka E.Beneše

Objekt: IO_03_přípojka soukromá část

Objednatel: Ředitelství vodních cest - Česká republika

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ZEMPRA DC s.r.o.

Datum: 17. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV							
1			Zemní práce							
1	221	113106053	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z betonu ručně	m2	578.960					
2	221	113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překopech ručně - pod živichým povrchem	m2	334.500					
3	221	113107034	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm při překopech ručně - příplatek	m2	114.200					
4	221	113107037.1	příplatek za bourání podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překopech ručně	m2	365.000					
5	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8.000					
6	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	2.640					
5			Komunikace pozemní							
7	221	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu - rozdíl	m2	578.960					
8			Trubní vedení							
8	271	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	8.730					
9	140	14011096	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm	m	8.730					
10	271	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	35.260					
11	140	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	35.260					
12	271	899914SPC	Zatažení - montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm do vrtaného otvoru	m	8.230					
13	140	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	8.230					
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							
14	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	22.800					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	211	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	9.000					
16	005	977151224	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	8.230					
17	005	977151SPC	Příplatek k jádrovým vrtům ve stisněném prostoru	m	8.230					
997		Přesun sutě								
18	002	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	910.650					
19	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	8 195.850					
20	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	910.650					
21	221	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	229.950					
22	221	997221835	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	680.700					
PSV		Práce a dodávky PSV								
713		Izolace tepelné								
23	713	713463116	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	34.360					
24	631	63154411	<i>pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 114/25 mm</i>	m	34.360					
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								
VRN3		Zařízení staveniště								
25	000	1.1.	Provizorní dopravní značení dle DIO	den	12.000					
26	000	1.4.	Zařízení staveniště	den	12.000					
VRN8		Přesun stavebních kapacit								
27	000	081002000	Doprava zaměstnanců pro vrty a vrtací soupravy	km	945.000					
VRN9		Ostatní náklady								
		Celkem								

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ					List číslo :		1	
Název stavby : Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka								
Období: Měřicí protokol ZL č. 2								
PS / SO č. : 3 - IO_03			Název PS / SO : přípojka soukromá část					
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
1	113106053	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z betonu ručně	0.000	m2				
2	113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překopech ručně - pod živичným povrchem	0.000	m2				
3	113107034	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm při překopech ručně - příplatek	0.000	m2				
4	113107037.1	příplatek za bourání podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překopech ručně	0.000	m2				
5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	0.000	den				
6	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	0.000	m3				
přehled čerpání								
období					množství			
celkem za předchozí období					0.000			
Výpočty odstranění dlažeb - 152m x 3,48m = 528,96 m2 + 15x3,5m2 = 578,96m2 odstranění podkladu pod živici 268,5 + 105 křižovatka - VŠ 13 a - 26 IO O1 = 334,5 m2								
Zpracoval za zhotovitele : ZEMPRA DC s.r.o.				Schválil za správce stavby : TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby				
Schválil za TDI: TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby				Schválil za objednatele : Ředitelství vodních cest ČR				
V Praze				dne: 31.10.2019				

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	2								
Název stavby : Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka															
Období:		Měřicí protokol ZL č. 2													
PS / SO č. :		3 - IO_03		Název PS / SO :		přípojka soukromá část									
Fakturace															
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek								
8	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu - rozdíl	0.000	m2											
9	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	0.000	m											
10	14011096	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm	0.000	m											
11	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	0.000	m											
12	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	0.000	m											
13	899914SPC	Zatažení - montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm do vrtaného otvoru	0.000	m											
14	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	0.000	m											
15	961044111	Bourání základů z betonu prostého	0.000	m3											
16	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	0.000	kus											
17	977151224	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	0.000	m											
18	977151SPC	Příplatek k jádrovým vrtům ve stísněném prostoru	0.000	m											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">přehled čerpání</td> <td></td> </tr> <tr> <td>období</td> <td style="text-align: right;">množství</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">celkem za předchozí období 0.000</td> </tr> </table>								přehled čerpání		období	množství			celkem za předchozí období 0.000	
přehled čerpání															
období	množství														
celkem za předchozí období 0.000															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Výpočty </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>								Výpočty							
Výpočty															
Zpracoval za zhotovitele : ZEMPRA DC s.r.o.				Schválil za správce stavby : TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby											
Schválil za TDI: TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby				Schválil za objednatele : Ředitelství vodních cest ČR											
V Praze				dne: 31.10.2019											

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ					List číslo :		3	
Název stavby : Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka								
Období:		Měřicí protokol ZL č. 2						
PS / SO č. :		3-IO_03		Název PS / SO :		přípojka soukromá část		
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
19	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	0.000					
20	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	0.000					
21	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	0.000					
22	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	0.000					
23	997221835	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	0.000					
24	713463116	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	0.000					
25	63154411	pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 114/25 mm	0.000					
přehled čerpání								
období				množství				
celkem za předchozí období				0.000				
Výpočty								
Zpracoval za zhotovitele : ZEMPRA DC s.r.o.				Schválil za správce stavby : TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby				
Schválil za TDI: TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby				Schválil za objednatele : Ředitelství vodních cest CR				
V Praze				dne: 31.10.2019				

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	4
Název stavby : Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka							
Období:		Měřicí protokol ZL č. 2					
PS / SO č. :		3-IO_03		Název PS / SO :		přípojka soukromá část	
Fakturace							
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek
26	034103000	Zařízení staveniště	0.000	den			
27	034303000	Provizorní dopravní značení dle DIO	0.000	den			
29	081002000	Doprava zaměstnanců pro vrty a vrtací soupravy	0.000	km			
přehled čerpání období množství							
celkem za předchozí období 0.000							
Výpočty							
Zpracoval za zhotovitele : [redacted] ZEMPRA DC s.r.o. [redacted]				Schválil za správce stavby : [redacted] TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby			
Schválil za TDI: [redacted] TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby				Schválil za objednatele : [redacted] Ředitelství vodních cest CR			
V Praze				dne: [redacted] 31.10.2019			



SPRÁVCE STAVBY
Společnost TÝM/INFRAM – RVC01/SS
Chvalotice 99, Nymburk 288 02

TÝM / INFRAM

Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Číslo projektu: 521 553 0018

Záznam z kontrolního dne č. 2

Akce: Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Dne: 16. 8. 2019

Přítomní viz prezenční listina

Program:

1. Stav prací
2. Kontrola prováděných prací a HMG
3. BOZP
4. Autorský dozor
5. KKS
6. Fakturace
7. Různé

1. Stav prací

- Bylo provedeno provrtání betonové konstrukce jádrovým vrtáním skrz nábrežní zeď do Vltavy v počtu vrtů 1x DN200, 1x DN100.
- Provedeno osazení Armaturní šachty na podkladní betonovou desku.
- Průběžně se provádí výkop rýhy v úseku pod mostem pro uložení vodovodního potrubí DN80.
- Při provádění výkopu pod mostem byla nalezena dne 15.8. kamenobetonová konstrukce v rozsahu celé projektované šířky výkopu a délky cca 2,5 m, viz bod č. 2 zápisu.

2. Kontrola prováděných prací a HMG

- Vzhledem k nalezení kamenobetonové konstrukce bylo domluveno následující:

a) Projektant zjistí na TSK, jestli se nejedná o „dodatečnou“ konstrukci související se založením mostu, případně její jiný význam.

b) Zhotovitel obnaží kamenobetonovou konstrukci až na úroveň projektovaného výkopu a zjistí jestli nelze potrubí uložit protlakem pod konstrukcí.

c) TDS, Zhotovitel a Objednatel se usnesli, že provádění zemních prací pro uložení potrubí, bude kontinuálně pokračovat v úseku pod mostem do plné projektované hloubky.

- Provedené jádrové provrty směrem přes nábrežní zeď do Vltavy byly kontrolovány TDS a pracovníkem TSK p. Brunclíkem s vyhovujícím výsledkem.

- Při rozebírání povrchu dlažby, bylo zjištěno, že žulové kostky jsou uloženy do betonu. Z tohoto důvodu bylo navrženo, že zpětné uložení dlažby bude provedeno taktéž do betonu. [REDAKCE], tato skutečnost prokonzultuje se správcem komunikace [REDAKCE] z TSK a zajistí vyjádření Autorského dozoru. Po projednání dne 15.8. uložení žulových kostek do betonu ze správcem komunikace TSK, [REDAKCE] byl návrh odsouhlasen.

HMG

TDS konstatuje, že stavební práce jsou ve skluzu 5 dní. Zhotovitel se vyjádří ke skluzu do příštího KD, tj do 23.8.

3. BOZP

- Požaduje zajištění staveniště dle plánu BOZP. Požadované zajištění bylo provedeno.

4. Autorský dozor

- Projektant prověří na TSK, jestli nalezená kamenobetonová konstrukce nesouvisí se založením mostu.

- Projektant s navržením řešením uložení potrubí podvrtem přes kamenobetonovou konstrukci souhlasí.

- Projektant prověří možnosti provádění vrtání do nalezené kamenobetonové konstrukce.

Projektant podá zprávu emailem Správci stavby, Objednateli a Zhotoviteli o zjištěných skutečnostech.

5. KKS

Dne 15.8. byla provedená kontrola KKS. TDS konstatuje, že vedení KKS není v souladu se SD. Zhotovitel dopíše KKS do 3. KD.

6. Fakturace

Návrh předání měřících protokolů do 25 dne v měsíci, za který bude fakturováno.

7. Různé/úkoly

Projektant úkoly:

- Vyvrtanou část konstrukce z jádrového vrtání zdokumentuje (foto), provede stručný popis a rozešle emailem (TSK, TDS, Zhotoviteli a Objednateli) včetně fotodokumentace.
- Opravit/aktualizovat v KKS všechny listy, které pojednávají o účastnících výstavby.

Správce stavby/TDS:

- [REDAKCE] Zhotovitel předloží TDS měsíční zprávu za 08/2019 nejpozději do 5.9.
- [REDAKCE] se správcem komunikace p. Rubínem zajistí Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě č. 2/19/2162/086, která pojednává o termínech záboru a výšky nájmu za pronajatý prostor staveniště. Dodatek byl proveden pro termíny realizace od 5. 8. 2019 do 13.10.2019 (70 dní) dle SoD a úseky dle schváleného DIO.

- [REDACTED] předloží Dodatek č. 1 odboru pozemních komunikací a drah Hl. m. Prahy pro účely prodloužení platnosti Rozhodnutí dopravního omezení, kterému končí platnost 2.10.2019.

Zhotovitel:

- Havarijní a povodňový plán schválit/dopracovat. Termín neprodleně.

Zapsal dne 16. 8. 2019

Zástupce správce stavby: [REDACTED]

Investiční akce: Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Číslo projektu: 521 553 0018

Vyřizuje: [redacted]

Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o.

Vítězství 460

407 11 Děčín XXXII – Boletice n. Labem

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/151/R/SoD/2018, uzavřená dne 4. 7. 2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 04. 07. 2019 (dále jen „smlouva“)

Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 3

Na základě předloženého oznámení Zhotovitele zápisem do SD o nalezení nepředvídatelných fyzických podmínkách v trase projektovaného výkopu pod Čechovým mostem, proběhlo na stavbě jednání se správou mostů TSK, [redacted] Projektantem [redacted] a Zhotovitelem. Závěrem jednání bylo, že nalezená kamennobetonová konstrukce souvisí s opěrou a podpěrou mostu. Z tohoto důvodu do konstrukce lze zasáhnout jen vrtáním. Zápis o jednání je uveden v SD.

Při pokračování provádění zemních prací za nalezenou kamennobetonovou konstrukcí popsanou v prvním odstavci, byla nalezena ve vzdálenosti 6 m druhá kamennobetonová zeď stejného provedení. Tento nález nepředvídatelných fyzických podmínek byl zapsán do SD.


Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby:

- a) uložení vodovodního potrubí přes nalezené dvě kamennobetonové konstrukce provedl provrtáním.
- b) v souladu s článkem Smluvních podmínek číslo 10.2 předloží návrh ocenění variace správci stavby.

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 23. 08. 2019



Zástupce správce stavby

INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje ①

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence:

Společník

Společník a správce společnosti

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B vložka 4235

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C vložka 178437

Investiční akce: Uprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Číslo projektu: 521 553 0018

Vyřizuje: [redacted]

Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o.

Vítězství 460

407 11 Děčín XXXII – Boletice n. Labem

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/151/R/SoD/2018, uzavřená dne 4. 7. 2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 04. 07. 2019 (dále jen „smlouva“)

Uprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 4

Při pokračování provádění zemních prací bylo nalezené v řadě již třetí ztužující betonové žebro. Jedná se o místo nad mostem u kanalizační šachty, lomový bod č. 15. Dne 6. 9. proběhlo na stavbě místní šetření za přítomnosti zástupců TSK odd. mostů, kde bylo usneseno, že do konstrukce lze zasáhnout jen vrtáním. Zápis z místního šetření je uveden ve SD. Na základě těchto skutečností

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby:

- a) uložení vodovodního potrubí přes nalezené betonové žebro provedl provrtáním.
- b) v souladu s článkem Smluvních podmínek číslo 10.2 předloží návrh ocenění variace správci stavby.

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 6. 09. 2019

[redacted]
Zástupce správce stavby



INFRAM

INFRAM a.s.

Pelušková 1407

198 00 Praha 9-Kyje ①

Konzultant / Správce stavby:

Kontakt a veškerá korespondence:

Společníci:

Společník

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník o správce společnosti

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Investiční akce: Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Číslo projektu: 521 553 0018

Vyřizuje: [redacted]

Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o.

Vítězství 460

407 11 Děčín XXXII – Boletice n. Labem

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/151/R/SoD/2018, uzavřená dne 4. 7. 2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 04. 07. 2019 (dále jen „smlouva“)

Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 5

Při pokračování provádění zemních prací na soukromé části vodovodní přípojky ve směru od vodoměrné šachty k armaturní šachtě, byly nalezeny zbytky kamennobetonových základů a betonových konstrukcí.

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby:

a) v místech uložení vodovodního potrubí provedl ubourání části kamennobetonových základů a betonových konstrukcí v rozsahu nezbytném pro uložení vodovodního potrubí do nezamrzni hloubky a dodržel odstupové vzdálenosti od plynovodu STL.

Podmínky křížení PPD, p[redacted], viz zápis ve SD ze dne 4.10.

- křížení vodovodu x plynovodu STL má být prováděno vždy mimo lomové body plynovodu STL, pokud to bude možné vzhledem na prostorové uspořádání.


- v případě nutnosti podkročení odstupových vzdáleností (křížení a souběh) vodovod x plynovod STL je nutné dodržet odstup alespoň 0,3 m a zároveň vodovodní potrubí uložit do ocelové chráničky.

b) v souladu s článkem Smluvních podmínek číslo 10.2 předloží návrh ocenění variace správci stavby.

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 4. 10. 2019



INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
190 00 Praha 9-Kyje ①

Zástupce správce stavby

Konzultant / Správce stavby:

Společníci

Kontakt a veškerá korespondence

Společník

Společník a správce společnosti

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
Vraňansko Hořinský kanál

INFRAM a.s.
Pelušková 1407

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60