

VAE THERM, spol. s r.o.
Kulturní 1785
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Naše značka

Vyřizuje/linka
Žák M./571115804

V Rožnově p.R.
2.11.2016

Věc: Objednávka č. 58/2016

Dobrý den,

Na základě položkového rozpočtu č. 1001 (vypracovaného dne 26.10.2016 panem Romanem Malěrem) u Vás
objednáváme provedení **úpravy technologie zásobování topnou vodou pro firmu PBT Rožnov.**
Uvedená cena je cenou maximální.

S pozdravem


Žák Martin
technik
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.
1. máje 1000
Rožnov pod Radhoštěm
756 61
Tel.: 571 115 804
(mob. 602 547 430)
Email: energetik@komercnidomy.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1001	Technologie PK Bečva - PBT Rožnov	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1001	Úprava rozvodů topné vody		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016/1018	Úprava topné vody pro PBT Rožnov, Bečva Lesní		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	149	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	63 841	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	960
ZRN celkem	63 989	Zařízení staveniště	1 472
		Provoz investora	0
HZS	10 689	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	74 678	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	77 110	Ostatní náklady celkem	2 432

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Roman Maléf		Jméno :	Jméno :
Datum : 26.10.2016		Datum :	Datum :
Podpis 		odpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		77 110 Kč
DPH	21,0 %		16 193 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			93 303 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/1018 Úprava topné vody pro PBT Rožnov, Bečva Le	Rozpočet :	1001
Objekt :	1001 Úprava rozvodů topné vody	Technologie PK Bečva - PBT Rožnov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	6 604	0	0	0
732 Strojovny	0	13 396	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	27 726	0	0	10 689
734 Armatury	0	11 625	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 183	0	0	0
783 Nátěry	0	1 307	0	0	0
D96 Přesun Suti	149	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	149	63 841	0	0	10 689

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	63 989	0
Oborová přírážka	0	0,0	63 989	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	63 989	0
Mimostaveništní doprava	0	1,5	63 989	960
Zařízení staveniště	0	2,3	63 989	1 472
Provoz investora	0	0,0	63 989	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	63 989	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	63 989	0
CELKEM VRN				2 432

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/1018 Úprava topné vody pro PBT Rožnov, Bečva	Rozpočet: 1001
Objekt :	1001 Úprava rozvodů topné vody	Technologie PK Bečva - PBT Rožnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713400832R00	Odstranění pevné izolace vč. odvozu na skládku a poplatku	m2	3,00	219,00	657,00
2	713411131R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP do konstr.1vrstvá	m2	12,00	162,00	1 944,00
3	631547119	Pouzdro potrubní izolační ALS 60/30 mm	m	30,00	129,23	3 876,90
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	64,78	1,95	126,32
Celkem za		713 Izolace tepelné				6 604,22
Díl: 732		Strojovny				
5	73201	Oběhové čerpadlo MAGNA1 32-40, Qn=4,5m3/h PN10	kus	1,00	12 124,00	12 124,00
6	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor	1,00	271,00	271,00
7	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	2,00	382,00	764,00
8	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	131,59	1,80	236,86
Celkem za		732 Strojovny				13 395,86
Díl: 733		Rozvod potrubí				
9	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	1,00	43,90	43,90
10	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	3,00	53,90	161,70
11	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	1,00	394,50	394,50
12	733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	30,00	740,00	22 200,00
13	733124118R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/25	kus	2,00	794,00	1 588,00
14	733124122R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/50	kus	1,00	1 010,00	1 010,00
15	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	31,00	11,90	368,90
16	733194925R00	Oprava- navaření odbočky na potrubí, D odbočky 89	kus	2,00	382,50	765,00
17	31630517	Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm	kus	12,00	25,68	308,16
18	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	268,40	3,30	885,73
19	900 RT3	HZS Vypuštění a napuštění systému	h	6,00	325,50	1 953,00
20	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	24,00	364,00	8 736,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				38 414,89
Díl: 734		Armatury				
21	734173217R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 80	soubor	1,00	965,00	965,00
22	734191982R00	Zaslepení přírubového spoje do DN 80	kus	2,00	133,50	267,00
23	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	4,00	99,10	396,40
24	734215132R00	Ventil od vzdušňovací automat. DN 10	kus	2,00	169,00	338,00
25	734235120R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 10	kus	2,00	172,50	345,00
26	734235126R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	4,00	1 161,00	4 644,00
27	734295216R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,00	1 165,00	1 165,00
28	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	2,00	180,50	361,00
29	734419132R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4"	soubor	1,00	2 101,00	2 101,00
30	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,00	153,00	306,00
31	31948309.A	Příruba zaslepovací DN 80	kus	2,00	346,75	693,50
32	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	115,82	0,37	42,85
Celkem za		734 Armatury				11 624,75
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
33	76701	Dodávka doplňkové konstrukce	kg	16,00	35,00	560,00
34	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	16,00	160,50	2 568,00
35	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	31,28	1,75	54,74
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				3 182,74
Díl: 783		Nátěry				
36	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	0,50	170,50	85,25
37	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,50	52,20	26,10
38	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	30,00	38,10	1 143,00
39	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	1,00	52,70	52,70
Celkem za		783 Nátěry				1 307,05

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/1018 Úprava topné vody pro PBT Rožnov, Bečva	Rozpočet: 1001
Objekt :	1001 Úprava rozvodů topné vody	Technologie PK Bečva - PBT Rožnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D96		Přesun Suti				
40	738890801T00	Přesun demontovaných hmot pro ústřední vytápění	t	0,16	956,00	148,91
	Celkem za	D96 Přesun Suti				148,91