



## Položky ZBV č. ZL\_1+

Stavba: 2 06 16 148, ŠP na Loučenském p. - rekonstrukce  
 Objekt: SO 04, SO 04 Obtok  
 Rozpočet: SO 04, SO 04 Obtok

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
8	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> Hloubení zapážkových i nezapážkových rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	M3	15,10	376,36	5 683,04
52	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovinaě a sklonu do 1:5	M2	100,00	12,40	1 240,00
53	182201101	Svabování násypů	M2	129,58	37,20	4 820,38
<b>Celkem</b>						<b>11 743,42</b>
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						
54	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	M2	167,50	102,00	17 085,00
56	69311067	geotextilie netkaná PP 250g/m <sup>2</sup>	M2	184,25	18,99	3 498,91
57	4630556R	Řezání kamene pro zapuštění kovového profilu a položení PZD desek u vtokového objektu	KLP	1,00	9 500,00	9 500,00
58	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene zábozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	M3	65,95	2 150,00	141 792,50
59	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene zábozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	M3	21,98	2 290,00	50 334,20
<b>Celkem</b>						<b>222 210,61</b>
<b>998 - Přesun hmot</b>						
51	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	T	162,51	194,97	31 684,57

### Položky ZBV č. ZL\_1+

**Stavba:** 2 06 16 148, ŠP na Loučenském p. - rekonstrukce  
**Objekt:** SO 04, SO 04 Obtok  
**Rozpočet:** SO 04, SO 04 Obtok

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					<b>Celkem</b>	<b>31 684,57</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>265 638,60</b>

