



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.	7
ÚSEK: Díl.2: Základy a zvláštní zakládání, Díl.61: Úpravy povrchu vnitřní Díl.62: Úpravy povrchů vnější, Díl.96: Bourání konstrukcí, Díl.99: Staveništní přesun hmot, Díl.720: Zdravotech.instalace, Díl.M46: Zemní práce při montážích, Díl.D96:Přesuny suti a vyb.h.	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Cetin NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED] OD: MSU s.r.o. [REDACTED] DATUM: 14.11.2019	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Cetin DOTČENÉ MÍSTO: výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL7 – vícepráce, ZL7 – rozdílový “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vícepráce spojené s vynucenou přeložkou stávající sítě. V místě přístavby se na stávající budově nachází rozvaděč kabelu cetin. Dle vyjádření správce při tvorbě PD měl být rozvaděč i kabel nefunkční a rozvaděč měl být dle PD demontován. Dle aktuálního vyjádření a požadavku správce sítě je rozvaděč funkční a musí být zachován, což vyvolává přeložku sítě a s tím spojené vícepráce. [REDACTED]	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 11.10.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		7																
ÚSEK: Díl.2: Základy a zvláštní zakládání, Díl.61: Úpravy povrchu vnitřní Díl.62: Úpravy povrchů vnější, Díl.96: Bourání konstrukcí, Díl.99: Staveništní přesun hmot, Díl.720: Zdravotech.instalace, Díl.M46: Zemní práce při montážích, Díl.D96: Přesuny suti a vyb.h.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Cetin NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU s.r.o. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ DATUM: 14.11.2019 OSOBNĚ: _____ FAX: _____ MAIL: _____																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Cetin DOTČENÉ MÍSTO: výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL7 – vícepráce, ZL7 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">16 285,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 419,85 Kč</td><td style="text-align: right;">19 704,85 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">16 285,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 419,85 Kč</td><td style="text-align: right;">19 704,85 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 11.10.2019				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	16 285,00 Kč	3 419,85 Kč	19 704,85 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	16 285,00 Kč	3 419,85 Kč	19 704,85 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	16 285,00 Kč	3 419,85 Kč	19 704,85 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	16 285,00 Kč	3 419,85 Kč	19 704,85 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: ADP _____ PODP _____ DATUM: 14.11.2019																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR _____ SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. _____																		

ZL7 - rozdílový

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL7 - Cetin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 368,70
19	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,96800	2 728,00	5 368,70

12,3*0,8*0,2
12,3*0,8*0,2 :
1,96800

Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				1 082,76
72	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,20000	902,30	1 082,76

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				825,00
81	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	1,20000	502,50	603,00
82	622471317RU5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Calsilit, základ + 2x barva	m2	1,20000	185,00	222,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 259,40
129	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	6,00000	209,90	1 259,40

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 576,66
134	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,08518	900,00	4 576,66

Díl: 720		Zdravotechnická instalace				2 424,58
152	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,87200	216,80	1 706,65

12,3*0,8*0,8
7,87200


158	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,90400	121,60	717,93
-----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------

12,3*0,8*0,6
5,90400

Díl: M46		Zemní práce při montážích				270,45
	460680022RT2	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,025 m2	kus	1,00000	270,45	270,45

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				477,45
393	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,22800	331,30	75,54
394	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,45600	210,00	95,76
395	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22800	222,00	50,62
396	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,19200	17,80	56,82
397	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,22800	266,30	60,72
398	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,91200	28,40	25,90
399	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,22800	136,40	31,10
400	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	0,22800	60,20	13,73
401	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,22800	295,00	67,26

Celkem ZL7 - rozdílový:	16 285,00
--------------------------------	------------------



ZL7 - vícepráce

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL7 - Cetin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 368,70
19	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,96800	2 728,00	5 368,70

12,3*0,8*0,2

1,96800

12,3*0,8*0,2 :

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 082,76
72	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,20000	902,30	1 082,76

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						825,00
81	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	1,20000	502,50	603,00
82	622471317RU5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Calsilit, základ + 2x barva	m2	1,20000	185,00	222,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 259,40
129	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	6,00000	209,90	1 259,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 576,66
134	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,08518	900,00	4 576,66

Díl: 720 Zdravotechnická instalace						2 424,58
152	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,87200	216,80	1 706,65

12,3*0,8*0,8

7,87200

158	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,90400	121,60	717,93
-----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------


12,3*0,8*0,6

5,90400

Díl: M46 Zemní práce při montážích						270,45
	460680022RT2	Průraz zdíkem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,025 m2	kus	1,00000	270,45	270,45

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						477,45
393	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,22800	331,30	75,54
394	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,45600	210,00	95,76
395	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22800	222,00	50,62
396	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,19200	17,80	56,82
397	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22800	266,30	60,72
398	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,91200	28,40	25,90
399	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0,22800	136,40	31,10
400	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	0,22800	60,20	13,73
401	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,22800	295,00	67,26

Celkem ZL7 - vícepráce:	16 285,00
--------------------------------	------------------





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		14
ÚSEK: Díl. 720: Zdravotechnická instalace Díl. 767: Konstrukce zámečnické		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY WC imobilní – nesoulad výkazu výměr NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: MSU s.r.o DATUM: 14.11.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: WC imobilní – nesoulad výkazu výměr DOTČENÉ MÍSTO: výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL14 – vícepráce, ZL14 – méněpráce, ZL14 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o práce spojené s vynucenou záměnou zařizovacích předmětů na WC invalidé, příčinou nedostatečného prostoru na WC a dopřesnění položek ve výkazu výměr. Tato změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 11.10.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		14																
ÚSEK: Díl. 720: Zdravotechnická instalace Díl. 767: Konstrukce zámečnické																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY WC imobilní – nesoulad výkazu výměr NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MSU s.r.o DATUM: 14.11.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: WC imobilní – nesoulad výkazu výměr DOTČENÉ MÍSTO: výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL14 – vícepráce, ZL14 – méněpráce, ZL14 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">40 296,10 Kč</td><td style="text-align: right;">8 462,18 Kč</td><td style="text-align: right;">48 758,28 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 21 576,88 Kč</td><td style="text-align: right;">- 4 531,14 Kč</td><td style="text-align: right;">- 26 108,02 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">18 719,22 Kč</td><td style="text-align: right;">3 931,04 Kč</td><td style="text-align: right;">22 650,26 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 11.10.2019				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	40 296,10 Kč	8 462,18 Kč	48 758,28 Kč	Méněpráce:	- 21 576,88 Kč	- 4 531,14 Kč	- 26 108,02 Kč	Rozdíl:	18 719,22 Kč	3 931,04 Kč	22 650,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	40 296,10 Kč	8 462,18 Kč	48 758,28 Kč															
Méněpráce:	- 21 576,88 Kč	- 4 531,14 Kč	- 26 108,02 Kč															
Rozdíl:	18 719,22 Kč	3 931,04 Kč	22 650,26 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: ADP [REDACTED] PODPIS [REDACTED] DATUM: 14.11.2019																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. [REDACTED]																	

ZL14 - rozdílový

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kottlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kottlářská 4
R:	1904	ZL14 - WC imobilní - nesoulad výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720 1		Zdravotechnická instalace - méněpráce	-21 576,88			
198	725211681	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm - invalidé	soubor	-3,00000	2 460,00	-7 380,00
199	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	-1,00000	1 420,00	-1 420,00
200	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	-1,00000	1 880,00	-1 880,00
201	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	-1,00000	2 260,00	-2 260,00
207	726131002	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	-3,00000	2 860,00	-8 580,00
208	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	-0,03600	1 580,00	-56,88
Díl: 720 2		Zdravotechnická instalace - vícepráce	19 356,10			
	725017331R00	Umyvátko na šrouby OLYMP Deep 45 x 37 cm, bílé	soubor	3,00000	1 804,50	5 413,50
	726211161R00	Modul-bidet Kombifix	soubor	3,00000	4 270,50	12 811,50
87	725812215	Ventil stojánkový klasický G 1/2	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00
fyzika : 1				1,00000		
208	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,04500	1 580,00	71,10
Díl: 767 2		Konstrukce zámečnické - vícepráce	20 940,00			
286	767Z/01	Madlo k WC a umyvadlu sklápěcí pro imobilní kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00000	3 490,00	20 940,00

Celkem ZL14 - rozdílový:	18 719,22
---------------------------------	------------------




ZL14 - méněpráce

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL14 - WC imobilní - nesoulad výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720 1		Zdravotechnická instalace - méněpráce				-21 576,88
198	725211681	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm - invalidé	soubor	-3,00000	2 460,00	-7 380,00
199	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	-1,00000	1 420,00	-1 420,00
200	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	-1,00000	1 880,00	-1 880,00
201	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	-1,00000	2 260,00	-2 260,00
207	726131002	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	-3,00000	2 860,00	-8 580,00
208	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	-0,03600	1 580,00	-56,88

Celkem ZL14 - méněpráce:	-21 576,88
---------------------------------	-------------------




ZL14 - vícepráce

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL14 - WC imobilní - nesoulad výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720	2	Zdravotechnická instalace - vícepráce				19 356,10
	725017331R00	Umývatko na šrouby OLYMP Deep 45 x 37 cm, bílé	soubor	3,00000	1 804,50	5 413,50
	726211161R00	Modul-bidet Kombifix	soubor	3,00000	4 270,50	12 811,50
87	725812215	Ventil stojánkový klasický G 1/2	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00
		fyzika : 1		1,00000		
208	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,04500	1 580,00	71,10
Díl: 767	2	Konstrukce zámečnické - vícepráce				20 940,00
286	767Z/01	Madlo k WC a umyvadlu sklápěcí pro imobilní kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00000	3 490,00	20 940,00

Celkem ZL14 - vícepráce:	40 296,10
---------------------------------	------------------





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		15
ÚSEK: Díl. 6: Úpravy povrchu, podlahy, Díl. 9: Ost.konstrukce, bourání, Díl. 96: Bourání konstrukcí, Díl. 99: Stav.přesun hmot Díl. M21: Elektromontáže, Díl. M22: Montáž sděl.a zabezp. tech.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Učebna chemie - stavební příprava pro digestoř, učebna chemie a fyziky - příprava elektro pro zatemnění NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: MSU s.r.o DATUM: 14.11.2019 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Učebna chemie - stavební příprava pro digestoř, učebna chemie a fyziky - příprava elektro pro zatemnění DOTČENÉ MÍSTO: učebny FYZ + CHEM ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL15 – vícepráce, ZL15 – rozdílový “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vícepráce spojené s větším rozsahem elektromontážních prací, vyžádané objednatelem. Tato změna má dopad do ceny díla a vyvolává časový skluz na provedení prací. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 11.10.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: B	SPRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		15																
ÚSEK: Díl. 6: Úpravy povrchu, podlahy, Díl. 9: Ost.konstrukce, bourání, Díl. 96: Bourání konstrukcí, Díl. 99: Stav.přesun hmot Díl. M21: Elektromontáže, Díl. M22: Montáž sděl.a zabezp. tech.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Učebna chemie - stavební příprava pro digestoř, učebna chemie a fyziky - příprava elektro pro zatemnění NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU s.r.o. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ DATUM: 14.11.2019 OSOBNĚ: _____ FAX: _____ MAIL: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Učebna chemie - stavební příprava pro digestoř, učebna chemie a fyziky - příprava elektro pro zatemnění DOTČENÉ MÍSTO: učebny FYZ + CHEM ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL15 – vícepráce, ZL15 – rozdílový “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">65 465,93 Kč</td><td style="text-align: right;">13 747,85 Kč</td><td style="text-align: right;">79 213,78 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">65 465,93 Kč</td><td style="text-align: right;">13 747,85 Kč</td><td style="text-align: right;">79 213,78 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 11.10.2019				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	65 465,93 Kč	13 747,85 Kč	79 213,78 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	65 465,93 Kč	13 747,85 Kč	79 213,78 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	65 465,93 Kč	13 747,85 Kč	79 213,78 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	65 465,93 Kč	13 747,85 Kč	79 213,78 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: ADP [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 14.11.2019																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. [REDACTED]																	

ZL15 - rozdílový

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL15 - Učebna chemie - stavební příprava pro digestoř, učebna chemie a fyziky - příprava elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6_1		Úpravy povrchu, podlahy - vícepráce, učebna fyziky				11 418,02
70	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	8,17500	494,40	4 041,72

Drážka fyzika : 31,5*0,15 4,72500
Drážka chemie : 23*0,15 3,45000

72	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	8,17500	902,30	7 376,30
		Drážka fyzika : 31,5*0,15 4,72500 Drážka chemie : 23*0,15 3,45000				

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání - vícepráce				2 868,50
17	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	598,00	598,00
18	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	5,00000	368,20	1 841,00

5 :
5 5,00000

19	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	429,50	429,50
----	--------------	---	------	---------	--------	--------

Díl: 96		Bourání konstrukcí - vícepráce				2 478,60
	970031160R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 160 mm	m	0,90000	2 754,00	2 478,60
		pr.150mm, tl.90cm - 1x : 0,9 0,90000				

Díl: 96_2		Bourání konstrukcí - vícepráce, učebna chemie				7 431,08
	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	54,50000	136,35	7 431,08
		fyzika - zatažení ovládání žaluzií : 31,5 31,50000 chemie - zatažení ovládání žaluzií : 23 23,00000				

Díl: 99_1		Staveništní přesun hmot - vícepráce, učebna fyziky				820,17
134	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,91130	900,00	820,17

Díl: M21		Elektromontáže - vícepráce				40 284,56
	210040702R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 48 mm	m	22,50000	540,00	12 150,00
		Fyzika : 5*1,5*3 22,50000				

	M21_R	Elektroinstalace	kompl	1,00000	12 430,00	12 430,00
		Elektroinstalační práce dle přiložené CN : 1 1,00000				

336	Pol_13	Jednozásuvka + rámeček, 16 A, 250 V AC, bílá	kus	3,00000	250,50	751,50
326	Pol_3	Kabel CYKY 3x2,5	m	20,00000	53,60	1 072,00
126	341117080	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 3x1,5mm2	m	195,00000	23,70	4 621,50
	34111715104R	Kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE-R/c 5x1,5 mm2	m	178,00000	52,02	9 259,56
		přívod pro ovládání žaluzií : 178 178,00000				

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				165,00
371	Pol_19	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	3,00000	55,00	165,00

Celkem ZL15 - rozdílový:	65 465,93
---------------------------------	------------------

ZL15 - vícepráce

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL15 - Učebna chemie - stavební příprava pro digestoř, učebna chemie a fyziky - příprava elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6_1		Úpravy povrchu, podlahy - vícepráce, učebna fyziky	11 418,02			
70	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	8,17500	494,40	4 041,72
Drážka fyzika : 31,5*0,15				4,72500		
Drážka chemie : 23*0,15				3,45000		
72	612423631RT2	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	8,17500	902,30	7 376,30
Drážka fyzika : 31,5*0,15				4,72500		
Drážka chemie : 23*0,15				3,45000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání - vícepráce	2 868,50			
17	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	598,00	598,00
18	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	5,00000	368,20	1 841,00
5 :						
5				5,00000		
19	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	429,50	429,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí - vícepráce	2 478,60			
	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,90000	2 754,00	2 478,60
pr.150mm, tl.90cm - 1x : 0,9				0,90000		
Díl: 96_2		Bourání konstrukcí - vícepráce, učebna chemie	7 431,08			
	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	54,50000	136,35	7 431,08
fyzika - zatažení ovládání žaluzií : 31,5				31,50000		
chemie - zatažení ovládání žaluzií : 23				23,00000		
Díl: 99_1		Staveništní přesun hmot - vícepráce, učebna fyziky	820,17			
134	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,91130	900,00	820,17
Díl: M21		Elektromontáže - vícepráce	40 284,56			
	210040702R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 48 mm	m	22,50000	540,00	12 150,00
Fyzika: : 5*1,5*3				22,50000		
	M21_R	Elektroinstalace	kompl	1,00000	12 430,00	12 430,00
Elektroinstalační práce dle přiložené CN : 1				1,00000		
336	Pol__13	Jednozásuvka + rámeček, 16 A, 250 V AC, bílá	kus	3,00000	250,50	751,50
326	Pol__3	Kabel CYKY 3x2,5	m	20,00000	53,60	1 072,00
126	341117080	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 3x1,5mm2	m	195,00000	23,70	4 621,50
	34111715104R	Kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE-R/c 5x1,5 mm2	m	178,00000	52,02	9 259,56
přívod pro ovládání žaluzií : 178				178,00000		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	165,00			
371	Pol__19	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	3,00000	55,00	165,00

Celkem ZL15 - vícepráce:	65 465,93
---------------------------------	------------------





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.	16
ÚSEK: Díl. 730: Ústřední vytápění Díl. 735: Otopná tělesa	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výměna otopných těles - výtahová šachta NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MSU s.r.o DATUM: 14.11.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna otopných těles - výtahová šachta DOTČENÉ MÍSTO: výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL16 – vícepráce, ZL16 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vícepráce spojené se záměnou otopných těles ve všech podlažích výtahové věže u WC, kde jsou tyto otopná tělesa v kolizi se současnými tělesy. Tato změna má dopad do ceny díla. [REDACTED]	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 11.10.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	




Mp-TÚ1100-01

ZL16 - rozdílový

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL16 - Výměna otopných těles - výtahová šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění - vícepráce				3 258,40
	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,03696	1 580,00	58,40
225	HZS2uprsr	Úprava stávajícího rozvodu	hod	8,00000	400,00	3 200,00
Díl: 735		Otopná tělesa - vícepráce				7 373,70
	210290601R00	Výměna topného tělesa	kus	3,00000	126,90	380,70
	484572480R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.500 dl.400	kus	3,00000	2 331,00	6 993,00

Celkem:	10 632,10
----------------	------------------




ZL16 - rozdílový

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL16 - Výměna otopných těles - výtahová šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění - vícepráce				3 258,40
	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,03696	1 580,00	58,40
225	HZS2uprsr	Úprava stávajícího rozvodu	hod	8,00000	400,00	3 200,00
Díl: 735		Otopná tělesa - vícepráce				7 373,70
	210290601R00	Výměna topného tělesa	kus	3,00000	126,90	380,70
	484572480R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.500 dl.400	kus	3,00000	2 331,00	6 993,00

Celkem:	10 632,10
----------------	------------------





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.	17
ÚSEK: Díl. M21: Elektromontáže	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Soupis neprováděných prací NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU s.r.o KURÝR: _____ DATUM: 14.11.2019 OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Soupis neprováděných prací DOTČENÉ MÍSTO: výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz pol. rozpočet „ZL17 – méněpráce, ZL17 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá odpočet nákladů za práce, související s dodávkou elektromontážních prací v učebnách fyziky a chemie, které nebyly provedeny. Tato změna má dopad do ceny díla.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 11.11.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		17																
ÚSEK: Díl. M21: Elektromontáže																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Soupis neprováděných prací NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU s.r.o. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ DATUM: 14.11.2019 OSOBNĚ: _____ FAX: _____ MAIL: _____																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SOUPIS NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DOTČENÉ MÍSTO: výtahová věž ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys jednotlivých podlaží + řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz pol. rozpočet „ZL17 – méněpráce, ZL17 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 52 624,50 Kč</td><td style="text-align: right;">- 11 051,15 Kč</td><td style="text-align: right;">- 63 675,65 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 52 624,50 Kč</td><td style="text-align: right;">- 11 051,15 Kč</td><td style="text-align: right;">- 63 675,65 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	- 52 624,50 Kč	- 11 051,15 Kč	- 63 675,65 Kč	Rozdíl:	- 52 624,50 Kč	- 11 051,15 Kč	- 63 675,65 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méněpráce:	- 52 624,50 Kč	- 11 051,15 Kč	- 63 675,65 Kč															
Rozdíl:	- 52 624,50 Kč	- 11 051,15 Kč	- 63 675,65 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 11.11.2019																
VYJÁDŘENÍ: OD: ADP _____ PODPIS: _____ DATUM: 19.11.2019																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR _____ SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města/ Brna, Ing. _____																		

ZL17 - rozdílový

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL17 - soupis neprováděných prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže - méněpráce učebna fyziky				-30 959,30
110	210010301R00	Krabice přístrojová bez zapoj	kus	-61,00000	64,00	-3 904,00
115	210111011R00	Montáž zásuvek (polo)zapuštěných 2P+Z se zapojením vodičů	kus	-61,00000	117,70	-7 179,70
116	210111014R00	Montáž 3.ochr.přepětí do zásuvek	kus	-21,00000	124,30	-2 610,30
135	345511020	spodek zásuvky 16A 230V IP20 jednonásob.	kus	-61,00000	117,50	-7 167,50
136	345514820	přepětiová ochrana III.st. pod zásuvku	kus	-18,00000	533,20	-9 597,60
139	345715110R	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	-82,00000	6,10	-500,20
Díl: M21		Elektromontáže - méněpráce učebna chemie				-21 665,20
149	210010301R00	Krabice přístrojová bez zapoj	kus	-45,00000	64,00	-2 880,00
157	210111011R00	Montáž zásuvek (polo)zapuštěných 2P+Z se zapojením vodičů	kus	-43,00000	117,70	-5 061,10
158	210111014R00	Montáž 3.ochr.přepětí do zásuvek	kus	-15,00000	124,30	-1 864,50
159	210111031R00	Montáž zásuvek chráněných v krabici 2P+Z prostředí venkovní, mokré	kus	-2,00000	210,10	-420,20
180	345514820	přepětiová ochrana III.st. pod zásuvku	kus	-15,00000	390,20	-5 853,00
179	345511020	spodek zásuvky 16A 230V IP20 jednonásob.	kus	-45,00000	117,50	-5 287,50
184	345715110R	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	-49,00000	6,10	-298,90

Celkem ZL17 - rozdílový:	-52 624,50
---------------------------------	-------------------



ZL17 - méněpráce

S:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
O:	1904	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
R:	1904	ZL17 - soupis neprováděných prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže - méněpráce učebna fyziky				-30 959,30
110	210010301R00	Krabice přístrojová bez zapoj	kus	-61,00000	64,00	-3 904,00
115	210111011R00	Montáž zásuvek (polo)zapuštěných 2P+Z se zapojením vodičů	kus	-61,00000	117,70	-7 179,70
116	210111014R00	Montáž 3.ochr.přepětí do zásuvek	kus	-21,00000	124,30	-2 610,30
135	345511020	spodek zásuvky 16A 230V IP20 jednonásob.	kus	-61,00000	117,50	-7 167,50
136	345514820	přepětiová ochrana III.st. pod zásuvku	kus	-18,00000	533,20	-9 597,60
139	345715110R	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	-82,00000	6,10	-500,20
Díl: M21		Elektromontáže - méněpráce učebna chemie				-21 665,20
149	210010301R00	Krabice přístrojová bez zapoj	kus	-45,00000	64,00	-2 880,00
157	210111011R00	Montáž zásuvek (polo)zapuštěných 2P+Z se zapojením vodičů	kus	-43,00000	117,70	-5 061,10
158	210111014R00	Montáž 3.ochr.přepětí do zásuvek	kus	-15,00000	124,30	-1 864,50
159	210111031R00	Montáž zásuvek chráněných v krabici 2P+Z prostředí venkovní, mokré	kus	-2,00000	210,10	-420,20
180	345514820	přepětiová ochrana III.st. pod zásuvku	kus	-15,00000	390,20	-5 853,00
179	345511020	spodek zásuvky 16A 230V IP20 jednonásob.	kus	-45,00000	117,50	-5 287,50
184	345715110R	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	-49,00000	6,10	-298,90

Celkem ZL17 - méněpráce:**-52 624,50**