





Změnový list č.		18	Smlouva č.:		221/2018	Datum:		21.11.2019
Název akce:		„Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“						
Objednatel	Městská část Praha-Suchbát			Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.			
IČ:	00231231			IČ:	25507222			
Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.			Jméno:	F. F.			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace				Počet listů:			
	PD stupeň DPS				Počet výkresů:			
	Rozpočet	ano				Počet listů:	5	
	Zápis z KD	ano				Číslo KD:	18	
	Tabulka výměr				Počet listů:			
	Ostatní				Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Oprava asfaltů Ke Kozím hřbetům + recyklovatá komunikace u Palpostu Při výstavbě splaškové kanalizace v ulici Ke Kozím hřbetům byly provedeny sondy na komunikaci z důvodu ověření konstrukčních vrstev komunikace. Bylo zjištěno, že v délce 88,5 metrů chybí konstrukční vrstvy, komunikace je složena pouze ze zemní plně s příměsí štěrku a položenou vrstvou asfaltu tl. 50 mm. V dotčeném úseku komunikace je nutná výměna konstrukčních vrstev komunikace. V ulici Bažantní u Palpostu byla dle požadavku objednatele provedena oprava komunikace dotčené stavbou asfaltovým recyklovatým s prolitím asfaltovou emulzí s posypem kamenivem. Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (5) a (6), § 222 ZZZV (dodatečné práce dle požadavku objednatele a nepředvídaná změna po zahájení prací), Změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací v souladu se smlouvou o dílo								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZZV (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- télné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH				281 759,17	826 533,77			
Cena méněprací (-) bez DPH								
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	281 759,17	826 533,77	0,00	1 108 292,94	
Změna termínu dokončení díla:			Termín dokončení díla beze změny					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:						Datum, podpis		
Stanovisko projektanta stavby						Datum, podpis		
Zmocněnec zhotovitele:						Datum, podpis		
Zmocněnec objednatele:						Datum, podpis		

Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní v Praze- Suchdole

(TV Suchdol – č.s. 3106. Etapa 0013 – Kanalizace vč. komunikace Kozí hřbety)

(TV Suchdol – stavba č. 3106, etapa 0006 - Kanalizace Starý Suchdol)

Z Á P I S

z 18. kontrolního dne stavby - výstavby nové splaškové a dešťové kanalizace v MČ Praha – Suchdol, lokalitě Starý Suchdol. Jedná se o výstavbu nových stok v ulicích Ke Kozím hřbetům, U Kapličky včetně nové ČS, Bažantní včetně výtláčného řadu. Splaškové odpadní vody jsou dále vedeny gravitačně úzkým propojením mezi ulicemi Bažantní a V Údolí. Součástí stavby je i výstavba plynovodních řadů v ulicích U Kapličky a Bažantní, výstavba přístupové pěší komunikace a přeložky IS, konaného dne 10.10.2019 v prostoru staveniště stavby.

Zhotovitel stavby : MBM TRADE CZ,s.r.o., Starokolínská 308, Újezd nad Lesy 190 16 Praha 9

Přítomni dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Zhotovitel v úvodu KD seznámil přítomné se současným průběhem stavebních prací

Úkoly z minulých KD :

2/1 Průběh výstavby : Splašková a dešťová kanalizace, plynovodní řady

- Splašková a dešťová kanalizace

Kanalizační řady splaškové i dešťové kanalizace jsou kompletně dokončeny. V ulici Starosuchdolská se dokončují kanalizační přípojky a po instalaci elektrorozvodů bude zprovozněna ČS v ulici U Kapličky.

- Plynovodní řady

Kolaudační souhlas na plynovodní řady – větve A,B i C v ulicích Ke Kozím hřbetům, U Kapličky a Bažantní včetně přípojek (26) k jednotlivým RD dle PD byl vydán dne 13.09.2019.

V současné době probíhá oprava povrchů komunikací po realizaci plynovodních a kanalizačních řadů. Dokončuje se oprava ulice U Kapličky a od pondělí 14.10. bude zahájena oprava komunikace Ke Kozím hřbetům.

informace na příštím KD

5/5 Napojení ČS na NN

Úkol trvá - nová přípojková skříň do oplocení k pilířku stávající PRIS4 u č.p. 852 včetně vystrojení je již zrealizována realizační firmou Vašinová a zbývá osazení elektroměru. Rovněž je již zrealizován ovládací pilířek v prostoru u ČS. Vystrojení bude provedeno až po osazení elektroměru. Po propojení a odzkoušení může pokračovat zprovoznění funkčnosti ČS.

informace na příštím KD

13/3 U Kapličky – oprava komunikace

U opravy komunikace U Kapličky se dokončují stavební práce u vjezdů ze zámkové dlažby, odstavných parkovacích ploch a ploch pro zeleň po předchozí dohodě investora stavby a vlastníky jednotlivých RD. Stále se zatím nepodařilo dořešit vjezd na parcelu s majitelem

nemovitosti č.p. 852. Rovněž byla provedena úprava/realizace podkladních vrstev komunikace před pokládkou asfaltového krytu. Pokládka podkladního živичného krytu bude provedena 11.10.2019.

informace na příštím KD

15/1 Ulice Starosuchdolská – přeložky kabelů PRE a CETIN (schodiště)

Úkol trvá – po dokončení výstavby kanalizačních řadů mezi ul. Bažantní a V Údolí pokračuje definitivní uložení/přeložení kabelů PRE a CETIN dle PD provádějící fa KORMAK ve spodní i horní části ulice Starosuchdolská. Dokončení se předpokládá do konce října. Následně proběhne výstavba nového schodiště a oprava přístupových cest.

informace na příštím KD

16/1 Oprava schodiště v ul. Starosuchdolská

Na dnešním KD bylo dohodnuto, že zhotovitel předá zástupci projektanta skutečné geodetické zaměření uložení kanalizačních řadů (stoka S/stoka D) pod schodištěm pro nutnou výškovou úpravu projektu schodiště. Současně bylo potvrzeno, že schodiště/stupnice schodů budou provedeny z šalovacích tvárnic s výstuží a vršky schodů dobetonovány.

informace na příštím KD

16/2 Harmonogram prací stavby

Zhotovitel předložil harmonogram prací pro dokončení celé stavby po zjištění všech upřesňujících termínů subdodavatelů (elektropráce, pokládka živice, zprovoznění ČS,...) s termínem dokončení do 15.12.2019. Termín dle smlouvy : do 30.11.2019. Předložený nový harmonogram bude projednán s investorem stavby.

informace na příštím KD

16/3 Úklid v prostoru staveniště a skládky

Úkol i nadále platí - investor požádal zhotovitele stavby s ohledem na předpokládané zhoršené klimatické podmínky v nadcházejícím podzimním období o důkladnější dodržování čistoty v okolí staveniště, a to především v okolí deponie stavby. Zhotovitel konstatoval, že v současné době začal využívat prostor deponie i zhotovitel výstavby splaškové kanalizace v lokalitě Výhledy – stavební firma ALSTAP.

úkol oznámen/platný – vypouští se

17/3 ČS v ulici U Kapličky

Úkol trvá - zástupce provozovatele požaduje prodloužení vodících tyčí čerpadel od spodní podešty, a to včetně úpravy poklopů až pod vrchní poklopy ČS. Zhotovitel informoval, že požadovaná úprava bude provedena v příštím týdnu.

informace na příštím KD

Nové úkoly z KD :

18/1 Cesta pro pěší v ul. Starosuchdolská – příčné odvodňovací žlaby

Dle požadavku investora stavby předloží zhotovitel nabídku na zhotovení příčných odvodňovacích žlabů v pěší komunikaci/ objekt SO 03, a to v počtu čtyř kusů a délky cca 5m.

informace na příštím KD

18/2 Cesta pro pěší v ul. Starosuchdolská – dopravní značení

Po předání žádosti na OD-MČ P6 pro odsouhlasení nového dopravního značení (doplňující značka B11 + E13) dle PD před opravenou pěší cestou v ul. Starosuchdolská, bylo ze strany zástupce policie DI i referenta OD doporučeno značení nerealizovat/neosazovat. MČ Praha - Suchdol požadavek akceptuje a komunikace od křižovatky s ulicí Bažantní zůstane bez dopravního značení.

úkol projednán – vypouští se

18/3 Oprava ulic Bažantní a Ke Kozím hřbetům

Po předchozí místní prohlídce a dohodě s investorem stavby bylo rozhodnuto, že v celé délce opravy komunikace Bažantní bude provedena pouze nová šterková vrstva v tl. 12cm místo uvažované vrstvy KSC pod asfaltový kryt komunikace.

V ulici Ke Kozím hřbetům budou stavební práce na opravě komunikace po výstavbě splaškové kanalizace a plynovodního řadu zahájeny od pondělí 14.10.2019. Dle dohody, bude oprava jednotlivých úseků komunikace průběžně dokumentována a odsouhlasována TDI a investorem stavby s ohledem na současný stav podkladních vrstev stávající komunikace a předchozích oprav i stáří komunikace.

informace na příštím KD

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 24.10.2019 od 10.00 hodin se srazem v prostoru staveniště, opět v ulici Bažantní před areálem PALPOST.

Zapsal : TDI R. [redacted]



Stavba: Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní
Objekt: Komunikace z asfaltového recyklátu s prolitím emulzí a posypem kamenivem - za Palpostem

[illegible]

VYPRACOVAL: F. Filec

[Signature]

KRYCÍ LIST ZL18

Stavba:

3106 TV Suchdol, etapa 0013 - Kozí Hřbety kanalizace včetně komunikace

Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

KSO: 827 21 5
Místo: Praha - Suchdol

CC-CZ:
Datum: 29.11.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel
MBM TRADE CZ, s.r.o.

IČ: 25507222

DIČ: CZ25507222

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

826 533,77

DPH základní
snížená

Základ daně

722 761,01

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


151 779,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

978 313,58



REKAPITULACE ZL18

Stavba: 3106 TV Suchdol, etapa 0013 - Kozí Hřbety kanalizace včetně komunikace
Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Místo: Praha - Suchdol
Zadavatel:
Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.

Datum: 29.11.2019

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 826 533,77

HSV - Práce a dodávky HSV 826 533,77

1 - Zemní práce	180 350,37
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	595 346,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
999 - Poplatek za skládku	50 836,50

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

SOUPIS PRACÍ ZL18

Stavba: 3106 TV Suchdol, etapa 0013 - Kozi Hřbety kanalizace včetně komunikace
Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Místo: Praha - Suchdol

Datum: 29.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							826 533,77	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					826 533,77	
D	1	Zemní práce					180 350,37	
6	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	28,675	90,00	2 580,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		chodník Ziegheim 1,55*18,50		28,675			
6a	K	113 15-1355.R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m ² , s překážkami, tl. 20cm	m ²	495,000	196,50	97 267,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		110*4,5		495,000			
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené objemu do 100 m ³ v hor. tř. 3	m ³	168,300	139,70	23 511,51	nová položka
	VV		495*0,34		168,300			
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokop pro silnice v hor. tř. 3 za lepidlost	m ³	168,300	24,09	4 054,35	nová položka
	VV		495*0,34		168,300			
29	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	250,817	50,00	12 540,85	CS ÚRS 2018 01
			výkopek 168,30		168,300			
			chodník Ziegheim 28,675*0,1		2,867			
			frézovaná 398,25*0,20		79,650			
30	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	171,167	180,00	30 810,06	CS ÚRS 2018 01
			výkopek 168,30+2,867		171,167			
31	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	171,167	56,00	9 585,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkopek 168,30+2,867		171,167			
D	2	Zakládání					0,00	
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
D	5	Komunikace					595 346,90	
64	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	0,000	90,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							
65	K	564841111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m ²	28,675	108,00	3 096,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		chodník Ziegheim 1,55*18,50		28,675			
66	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	495,000	170,00	84 150,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		110*4,5		495,000			
67	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	495,000	380,00	188 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		110*4,5		495,000			
68	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m ²	28,675	500,00	14 337,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		chodník Ziegheim 1,55*18,50		28,675			
69	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m ²	495,000	280,00	138 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		110*4,5		495,000			
70	K	569731111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drsným tl. 100 mm	m ²	57,750	90,00	5 197,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		77*0,75		57,750			
71	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	495,000	20,00	9 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		110*4,5		495,000			
72	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m ²	m ²	495,000	17,00	8 415,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		110*4,5		495,000			
73	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m ²	0,000	300,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							
74	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	495,000	290,00	143 550,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		110*4,5		495,000			
75	K	597069111	Rigol dřížděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m ²	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							
76	K	597961111	Rigol dřížděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm	m	0,000	1 100,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	99	Přesun hmot				0,00	
	D	998	Přesun hmot				0,00	
	D	999	Poplatek za skládku				50 836,50	
153	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 výkopek 171,167*1,65	t	282,425	180,00	50 836,50	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99-... Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž model se oceňuje cenami souboru cen 767 16-... Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.					
VV			15,15 "schodiště, PD"		15,150			
VV			Součet		15,150			