

**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení realizace investičních akcí

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

KERAMO D – Dohorák s.r.o.

se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí výroby

IČO: 27716104

DIČ: CZ27716104

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030

bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 212583690/0300

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů
následujících

číslo veřejné zakázky: N006/19/V00029630

číslo smlouvy objednatele: 3400190065

číslo smlouvy zhotovitele: 19KE0027

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786 – VI. etapa“

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. **Účel díla**

Účelem díla je rekonstrukce a modernizace stávajících bytových jednotek.

4. **Příslušná dokumentace**

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [redacted]
[redacted] která je přílohou výzvy
k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále také „projektová dokumentace“).

5. Položkový rozpočet

Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále také „položkový rozpočet“).

6. Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 14 bytových jednotek o velikosti 1+kk v BD Středová č. p. 4786. Jedná se o byty č. 322, 428, 926, 1025, 1216, 1224, 1225, 214, 1014, 212, 805, 1109, 1212 a 1207. Budou demontována bytová jádra, podlahové krytiny, vestavěné skříně, kuchyňské linky a vstupní dveře včetně ocelových zárubní. Nově budou jádra vyzděna z pórobetonových tvárnic, rozvody profesí budou do zdíva prováděny drážkovými stroji. V koupelnách budou provedeny sádkokartonové podhledy, keramické obklady zdí a dlažba na podlahách. Ostatní podlahy budou z PVC, stěny budou nově omítnuty a vymalovány. Součástí prací je dodávka a montáž nové kuchyňské linky. Vnitřní zárubně a radiátory budou opatřeny novým nátěrem. Budou osazeny nové zárubně a vstupní dveře s protipožární odolností dle předpisů.

Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
 - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.), rovněž společné prostory domu a okolí
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
 - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla včetně úklidu společné chodby bytového domu a mytí oken
 - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Součástí díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:
 - a) výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786 – VI. etapa“, včetně příloh (ke stažení na profilu zadavatele)
 - b) projektová dokumentace zhotovená [REDAKCE]
 - c) nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací vč. výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.
4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr a soupis prací) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

Článek III.

Doba a místo plnění, staveniště

1. Staveniště

K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínky podle čl. IX. bod 7. této smlouvy.

2. Zahájení stavebních prací

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. Termín zahájení stavebních prací v těchto bytech bude zapsán ve stavebním deníku.

3. Dokončení stavebních prací

Dílo bude řádně ukončeno a předáno, bez ohledu na klimatické podmínky, nejpozději **do: 4 měsíců od zahájení stavebních prací.**

Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. IX. této smlouvy.

4. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.

5. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy podle článku VI. bodu 2.

6. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé bytové jednotky v bytovém domě na adrese Zlín, Středová 4786; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, a to ve výši:

2 862 139,58 Kč bez DPH

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVI. této smlouvy se použijí obdobně.
7. Objednatel jedná jako osoba povinná k dani, proto bude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [redacted] vedoucí výroby, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.
3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací („vícepráce“), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných víceprací nesmí překročit hranici stanovenou tímto zákonem.

Článek VII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:

- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- b) zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozní dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit

- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek VIII.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený minimálně osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve osoby vykonávat funkci technického dozoru stavebníka.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - a) předávací protokol
 - b) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - c) stavební deník
 - d) certifikáty výrobků
 - e) záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - f) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - g) revizní zprávy
 - h) popř. další doklady související s provedením díla.

7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikl-li porušením jeho povinnosti.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. bod 3.). Dodavatel je oprávněn poskytnout delší záruční dobu, než je stanovena zadavatelem. Délka záruční doby nebude předmětem hodnocení nabídek.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tyto havárie ohlásí zástupce objednatele zhotoviteli takto: [REDACTED]
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících.

Článek XIII.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 6 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
2. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVI. této smlouvy).

Článek XIV. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku III. o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý, i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím předpisům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XVII. bodu 2 se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 2., tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu finančním úřadem.

9. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVI této smlouvy.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
11. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 30 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že bude pojistná smlouva článku XIII. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu; případně nebude zhotovitelem i přes výzvu objednatele platná smlouva předložena v termínu ve výzvě stanoveném.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsobu uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

- c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohy

příloha č. 1 – položkový rozpočet (soupis prací, včetně výkazu výměr)

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum schválení finančních prostředků: 9. 9. 2019, č. j.: 41/18R/2019, R.O. č. 32

7. 10. 2019, č.j.: 29/20R/2019, R.O. č. 36

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum schválení zadávacího řízení: 7. 10. 2019, č. j. 51/20R/2019

Schválení uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum schválení uzavření smlouvy o dílo: 2.12.2019, č. j. 101/24R/2019

Ve Zlíně dne 19. 12. 2019

V dne

objednatel
statutární město Zlín

.....
Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

zhotovitel
KERAMO D – Dohorák s.r.o.

.....

jednatel

.....

REKAPITULACE STAVBY - VI. etapa

„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786, Zlín“

Typ bytu	Počet bytů	Stavební část	Zdravotechnika	Elektroinstalace	Kuchyňská linka	Cena za 1 byt bez DPH	Cena celkem bez DPH
A	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B	7	143728,27	21846,35	16475,83	17016,54	199066,99	1393468,93
C	2	137856,81	21846,35	16465,23	17016,54	193184,93	386369,86
D	4	160812,61	21259,54	15816,94	17016,54	214905,63	859622,52
E	0	0	0	0	0	0,00	0,00
F	1	151350,15	21846,35	16465,23	17016,54	206678,27	206678,27
Celkem Středová 4786							2846139,58

Vedlejší a ostatní náklady	Cena celkem bez DPH
VON Středová 4786	16000,00

Celkem bez DPH	2862139,58
Celkem DPH 15%	429320,94
CELKEM VČETNĚ DPH	3291460,52

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě ul. Středová 4786 ve Zlíně	Objednatel:	Statutární město Zlín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Typ bytu B - šikmý půdorys	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zlín - Středová 4786	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.11.2019	Položek:	104
JKSO:	803363	Zpracoval:		Datum:	26.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 674,79	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	34 215,94	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	49 963,82	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	34 183,41				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	302,79				Ostatní		0,00
	Montáž	647,21				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 740,30						
ZRN celkem		143 728,27	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	143 728,27	DPH 15%	21 559,24	Celkem bez DPH	143 728,27
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	165 287,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě ul. Středová 4786 ve Zlíně	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	Statutární město Zlín
Druh stavby:	Typ bytu B - šikmý půdorys	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Zlín - Středová 4786	Konec výstavby:	30.11.2019	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele
JKSO:	803363	Zpracováno dne:	26.07.2019	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	31	Zdi podpěrné a volné				513,65	86,65	600,30	
1	317121047RT3	Překlad nenosný pórobeton, světlost otvor. do 105 cm překlad nenosný NEP 12,5 P4,4 124 x 24,9 x 12,5 cm 1	kus	1,00	600,30	513,65	86,65	600,30	RTS I / 2019
				1,00					
	311	Zdi nosné				2 568,78	2 931,22	5 500,00	
2	311998997VD	Drážkování a provedení prostupů ve svislých konstrukcích pro práce ZTI a elektro 1	soubor	1,00	2 500,00	239,46	2 260,54	2 500,00	individuální
				1,00					
3	311VD	Příčka sanitární dodávka a montáž s otevíravým křídlem demontovatelná 2,5*0,8 v.č. 009	m2	2,00	1 500,00	2 329,32	670,68	3 000,00	individuální
				2,00					
	34	Stěny a příčky				6 739,79	4 984,18	11 723,97	
4	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 2,65*1,0+2,65*0,63+2,65*1,455	m2	8,18	470,00	2 563,02	1 279,35	3 842,37	RTS I / 2019
				8,18					
5	342255022RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm desky 599 x 249 x 75 mm 2,65*0,4	m2	12,67	420,00	3 321,98	1 997,32	5 319,30	RTS I / 2019
				1,06					
				11,61					
3	346244351RT2	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi 0,6*1,25	m2	0,75	450,00	156,71	180,79	337,50	RTS I / 2019
				0,75					
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 2,1*2+0,4+1,0+1,6	m	7,20	90,00	204,96	443,04	648,00	RTS I / 2019
				7,20					
3	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1,6*1,20+0,8*1,15+0,1*0,8 koupelna	m2	2,92	480,00	493,12	908,48	1 401,60	RTS I / 2019
				2,92					
3	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 2,92	m2	2,92	60,00	0,00	175,20	175,20	RTS I / 2019
				2,92					
	61	Úprava povrchů vnitřní				3 089,47	16 466,12	19 555,59	
10	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká cementová stěrka pod obklad 2,5*1,15+2,5*2,1-0,6*2+2,5*1,6 2,5*1,1+2,5*1,2 0,6*(0,6+1,5+0,4+0,6*2+0,8)	m2	19,38	170,00	435,47	2 858,28	3 293,75	RTS I / 2019
				10,93					
				5,75					
				2,70					
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 2,5*1,6+2,5*2,1-2,0*0,6 1,9*(0,6+1,45+0,4+0,6*2+0,85) 3,0*2	m2	22,60	369,00	882,57	7 456,83	8 339,40	RTS I / 2019
				8,05					
				8,55					
				6,00					

12	612401991R00	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost 19,38+22,6	m2	41,98	8,00	335,85	-0,01	335,84	RTS I / 2019
13	612401962R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká 19,38	m2	41,98 19,38	25,00	0,00	484,50	484,50	RTS I / 2019
14	612401964R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov 22,6	m2	22,60 22,60	25,00	0,00	565,00	565,00	RTS I / 2019
15	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky 2,5*4	m	10,00 10,00	45,00	234,53	215,47	450,00	RTS I / 2019
16	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 41,98	m2	41,98 41,98	145,00	1 201,05	4 886,05	6 087,10	RTS I / 2019
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	603,46	603,46	
17	632441491R00	Broušení stávajících potěrů vč. odstranění šlemu 27,43	m2	27,43 27,43	22,00	0,00	603,46	603,46	RTS I / 2019
	64	Výplně otvorů				2 562,06	1 137,94	3 700,00	
18	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm 1	kus	1,00 1,00	1 450,00	850,77	599,23	1 450,00	RTS I / 2019
19	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vstupní dveře 1	kus	1,00 1,00	550,00	11,29	538,71	550,00	RTS I / 2019
20	611812893	Zárubeň ocelová protipožární š.80cm stěna 18-25 cm 1 vstupní dveře	kus	1,00 1,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	RTS I / 2019
	711	Izolace proti vodě				5 950,64	3 475,76	9 426,40	
21	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. vč. dodávky materiálu 2,65*(1,0+1,2+1,3)	m2	9,28 9,28	20,00	45,65	139,85	185,50	RTS I / 2019
22	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včetně dodávky těsnícího pásu (2,5*2+1,2*2)*1,1	m	8,14 8,14	113,40	566,99	356,08	923,08	RTS I / 2019
23	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna včetně dodávky materiálu-rohu 4	kus	4,00 4,00	139,90	454,65	104,95	559,60	RTS I / 2019
24	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka vč. dodávky materiálu ,proti vlhkosti, tl. 2mm 9,28*2	m2	18,56 18,56	416,20	4 883,35	2 841,32	7 724,67	RTS I / 2019
25	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,07	450,00	0,00	33,56	33,56	RTS I / 2019
	725	Žařizovací předměty				150,00	80,36	230,36	
26	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH 1	kus	1,00 1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	RTS I / 2019
27	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm 1	kus	1,00 1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	RTS I / 2019
28	998725106R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m	t	0,00	600,00	0,00	0,36	0,36	RTS I / 2019
	766	Konstrukce truhlářské				20 035,48	1 551,15	21 586,63	
29	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm včetně kování 1	kus	1,00 1,00	250,00	33,23	216,77	250,00	RTS I / 2019
30	61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm 1	kus	1,00 1,00	1 921,70	1 921,70	0,00	1 921,70	RTS I / 2019
31	54914621	Dveřní kování klíč Cr WC sada 1	kus	1,00 1,00	429,00	429,00	0,00	429,00	RTS I / 2019
32	766825121R00	Montáž a dodávka vestavěné skříně 2křídlové policové a šatní dle výkresu 008 2,65*1,2, vč. výrobní dokumentace 1	kus	1,00 1,00	11 400,00	10 702,53	697,47	11 400,00	RTS I / 2019
33	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm vč. kování do původních zárubní a protipožární zárubně 1+1 vnitřní a vstupní	kus	2,00 2,00	250,00	84,48	415,52	500,00	RTS I / 2019

34	766669924R00	Montáž a dodávka kukátka do vstupních dveří 1	kus	1,00 1,00	160,00	132,58	27,42	160,00	RTS I / 2019
35	61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm 1	kus	1,00 1,00	1 921,70	1 921,70	0,00	1 921,70	RTS I / 2019
36	54914624	Dveřní kování klíč Cr 1	kus	1,00 1,00	280,50	280,50	0,00	280,50	RTS I / 2019
37	54914684	Bezpečnostní kování BK 802/O vstupní dveře 1	kus	1,00 1,00	770,00	770,00	0,00	770,00	RTS I / 2019
38	61165642	Dveře protipožární EI30 vstupní plné 80x197 cm HPL 0,8 1 vstupní dveře	kus	1,00 1,00	3 637,70	3 637,70	0,00	3 637,70	RTS I / 2019
39	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm vstupní dveře 1	kus	1,00 1,00	80,00	2,06	77,94	80,00	RTS I / 2019
40	61187398.A	Prah bukový délka 80 cm šířka 12 cm 2 cm 1	kus	1,00 1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	RTS I / 2019
41	998766106R00	Přesun hmot.pro truhlářské konstr., výšky do 60 m	t	0,26	450,00	0,00	116,03	116,03	RTS I / 2019
771		Podlahy z dlaždic				750,45	932,74	1 683,19	
42	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby včetně dodávky penetračního nátěru 1,15*0,8+0,8*1,2+0,1*0,9	m2	1,97 1,97	20,00	18,39	21,01	39,40	RTS I / 2019
43	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm včetně dodávky tmele 1,15*0,8+0,8*1,2+0,1*0,9	m2	1,97 1,97	350,00	0,00	689,50	689,50	RTS I / 2019
44	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových 0,6	m	0,60 0,60	45,00	0,00	27,00	27,00	RTS I / 2019
45	775981113R00	Lišta hliníková přechodová,různá výška podlahy dodávka s lepidlem a vruty 0,6	m	0,60 0,60	270,00	122,90	39,10	162,00	RTS I / 2019
46	597623131	Dlaždice keramická 20x20 dle výběru objednatele 1,97	m2	2,17 1,97	230,00	498,41	0,00	498,41	RTS I / 2019
47	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem univerzální silikon 1,2+0,9+2,1-0,6+1,15+0,8+0,5+0,1	m	6,15 6,15	35,00	81,20	134,05	215,25	RTS I / 2019
48	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně vč. dodávky spár. hmoty 1,97	m2	1,97 1,97	15,00	29,55	0,00	29,55	RTS I / 2019
49	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 1,97	m2	1,97 1,97	7,00	0,00	13,79	13,79	RTS I / 2019
50	998771106R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 60 m	t	0,03	250,00	0,00	8,29	8,29	RTS I / 2019
776		Podlahy povlakové				12 042,27	7 413,15	19 455,42	
51	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC 28,88	m	28,88 28,88	184,80	1 663,21	3 673,82	5 337,02	RTS I / 2019
52	776511000RU3	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových včetně podlahoviny S-1 tl. 4,0 mm, dle výběru objednatele 7,6+2,15+17,68	m2	27,43 27,43	510,00	10 316,78	3 672,52	13 989,30	RTS I / 2019
53	776995112R00	Lepení profilů na prahy, šířka 90 mm včetně dodávky hrany 0,8*2	m	1,60 1,60	60,00	62,29	33,71	96,00	RTS I / 2019
54	998776106R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 60 m	t	0,15	220,00	0,00	33,10	33,10	RTS I / 2019
777		Podlahy ze syntetických hmot				1 746,73	4 078,63	5 825,36	
55	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmotou tl.3 mm pod PVC 27,43 výměra viz. PVC	m2	27,43 27,43	210,00	1 746,73	4 013,57	5 760,30	RTS I / 2019

56	998777106R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 60 m	t	0,16	400,00	0,00	65,06	65,06	RTS I / 2019
	781	Obklady (keramické)				6 838,67	7 323,81	14 162,48	
57	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	19,38	20,00	180,88	206,72	387,60	RTS I / 2019
		včetně dodávky penetračního nátěru							
		19,38 výměra viz. podhoz		19,38					
58	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	18,65	35,00	0,00	652,75	652,75	RTS I / 2019
		2,5*6+0,6*4+1,25		18,65					
59	55392762	Lišta rohová s tkaninou plast 10/23 / 2,5 m	m	20,52	24,00	492,36	0,00	492,36	RTS I / 2019
		18,65		18,65					
		;ztrátě 10%; 1,865		1,87					
60	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	19,38	350,00	847,56	5 935,44	6 783,00	RTS I / 2019
		včetně dodávky tmele							
		19,38		19,38					
61	597813602	Obkládka keramická 20x20 dle výběru objednatele	m2	20,54	240,00	4 930,27	0,00	4 930,27	RTS I / 2019
		19,38		19,38					
		;ztrátě 6%; 1,1628		1,16					
62	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	19,38	20,00	387,60	0,00	387,60	RTS I / 2019
		včetně dodávky spárovací hmoty							
		19,38		19,38					
63	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	19,38	20,00	0,00	387,60	387,60	RTS I / 2019
		19,38		19,38					
64	998781106R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 60 m	t	0,35	400,00	0,00	141,30	141,30	RTS I / 2019
	783	Nátěry				773,25	2 799,75	3 573,00	
65	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	4,70	150,00	118,34	586,66	705,00	RTS I / 2019
		dvojnásobný krycí s 1x emailováním							
		0,5*4,6 nová zárubeň		2,30					
		0,5*4,8 PP zárubeň vstup		2,40					
66	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	3,84	150,00	114,24	461,76	576,00	RTS I / 2019
		původní zárubně							
		2*4,8*0,4 zárubně		3,84					
67	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	8,64	50,00	42,90	389,10	432,00	RTS I / 2019
		původní konstrukce							
		4,8*0,4*2 zárubně		3,84					
		1,5*0,8*2*2		4,80					
68	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	9,60	25,00	0,00	240,00	240,00	RTS I / 2019
		radiátory							
		4,8*2		9,60					
69	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	4,80	180,00	358,24	505,76	864,00	RTS I / 2019
		4,8		4,80					
70	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	4,80	30,00	10,00	134,00	144,00	RTS I / 2019
		radiátory							
		4,8		4,80					
71	783620010RAA	Nátěr truhlářských výrobků syntetický dveřní křídla	m2	12,00	50,00	127,00	473,00	600,00	RTS I / 2019
		dvojnásobný krycí+1x tmelení+1x email							
		1,2*2+1,6*2*2		8,80					
		1,6*2		3,20					
72	783620010RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický práh	m2	0,24	50,00	2,54	9,46	12,00	RTS I / 2019
		dvojnásobný krycí+2x tmelení+1x email							
		0,8*0,3		0,24					
	784	Malby				1 676,33	6 925,75	8 602,08	
73	784127101R00	Výhlazení disperzním tmelem vč. opravy spáry stropů	m2	36,98	85,00	573,54	2 569,76	3 143,30	RTS I / 2019
		lokální vysprávký 10%							
		11,24 10%		11,24					
		4,03*2+17,68		25,74					
74	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	112,38	6,00	6,33	667,95	674,28	RTS I / 2019

		navlhčení a oškrabání špachtlí 2,5*4,63*2+2,5*4,03*2			43,30					
		2,5*4,03*2+2,5*3,3*2			36,65					
		2,5*1,0*2+27,43			32,43					
75	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem z malířské směsi 1 x 112,38+6,0-2,9	m2		115,48 115,48	12,00	558,38	827,38	1 385,76	RTS I / 2019
76	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem z malířské směsi 2 x SDK 2,9	m2		2,90	25,00	30,92	41,58	72,50	RTS I / 2019
77	784115312R00	Malba z malířské směsi bílá, bez penetrace, 2 x 115,48	m2		2,90 115,48	28,00	492,48	2 740,96	3 233,44	RTS I / 2019
78	784115412R00	Malba z malířské směsi bílá, bez penetrace, 2 x SDK 2,9	m2		2,90	32,00	14,68	78,12	92,80	RTS I / 2019
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						114,71	106,20	220,91	
79	931961115RR1	Dilatace PUR u stropu nových příček PUR 0,1*2,25+0,1*0,9+2,1*0,075+1,6*0,075	m2		0,59	145,00	52,97	32,95	85,91	RTS I / 2019
80	936457111R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 0,15*4,8*0,05	m3		0,59 0,04 0,04	3 750,00	61,74	73,26	135,00	RTS I / 2019
94	Lešení a stavební výtahy						50,47	141,03	191,50	
81	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m SDK 2,9	m2		2,90	35,00	34,27	67,23	101,50	RTS I / 2019
32	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m 1	m2		2,90 1,00 1,00	90,00	16,21	73,79	90,00	RTS I / 2019
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						13,09	1 043,91	1 057,00	
33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 7,6+2,77+2,15+17,68	m2		30,20 30,20	35,00	13,09	1 043,91	1 057,00	RTS I / 2019
96	Bourání konstrukcí						22,77	6 715,23	6 738,00	
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 jádro 1	kus		1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	RTS I / 2019
35	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 4,03+4,64*2+0,7+1,85*2-0,8 4,03+2+1,0*2+0,6+0,3 1,03-0,8+3,0-0,8	m		1,00 28,27 16,91 8,93 2,43	6,00	0,00	169,62	169,62	RTS I / 2019
36	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy 7,6+2,77+2,15+17,68	m2		30,20 30,20	45,00	0,00	1 359,00	1 359,00	RTS I / 2019
37	766825122R00	Demontáž vestavěné skříně 2křídlové šatní 1	kus		1,00 1,00	150,00	0,75	149,25	150,00	RTS I / 2019
38	767132811R00	Demontáž příček z bytového jádra, šroubovaných včetně dveří 2,65+1,54+2,65*0,3+2,65*0,71 2,65*1,13+2,65*0,8+2,65*2,1+2,65*1,5 2,65*1,2	m2		24,70 6,87 14,65 3,18	180,00	0,00	4 446,18	4 446,18	RTS I / 2019
39	767900020RA0	Demontáž obložení podhledů byt. jádro 1,6*1,25+1,2*0,9	m2		3,08	90,00	0,00	277,20	277,20	RTS I / 2019
40	766692314R00	Demontáž záclon.krytů, bez lišt,tvr.dřevo.do 360 cm garnýže 1	kus		3,08 1,00	30,00	1,47	28,53	30,00	RTS I / 2019
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 vnitřní dveře mimo jádro 2	kus		1,00 2,00 2,00	13,00	0,00	26,00	26,00	RTS I / 2019

92	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vstupní dveře 1,6	m2	1,60	170,00	20,56	251,44	272,00	RTS I / 2019
	H01	Budovy občanské vystavby přesun hmot		1,60		0,00	530,00	530,00	
93	998014022R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 52m 5,3	t	5,30	100,00	0,00	530,00	530,00	RTS I / 2019
	H99	Ostatní přesuny hmot		5,30		0,00	954,00	954,00	
94	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 60 m 5,3	t	5,30	180,00	0,00	954,00	954,00	RTS I / 2019
	M21	Elektromontáže		5,30		113,40	586,60	700,00	
95	210100020RA0	Elektroinstalace zednické úpravy drážkování po provedení prací elektro 1	soubor	1,00	700,00	113,40	586,60	700,00	individuální
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		1,00		189,39	60,61	250,00	
96	241500079VD	Vzduchotechnické úpravy a osazení nové mřížky mřížka 150/350mm 1	soubor	1,00	250,00	189,39	60,61	250,00	individuální
	S	Přesuny suti		1,00		4,28	6 854,32	6 858,60	
97	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 2,48	t	2,48	180,00	0,00	446,40	446,40	RTS I / 2019
98	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 12*2,48	t	29,76	120,00	0,00	3 571,20	3 571,20	RTS I / 2019
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 2,48	t	2,48	120,00	0,00	297,60	297,60	RTS I / 2019
100	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 2,48	t	2,48	180,00	4,28	442,12	446,40	RTS I / 2019
101	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 2,48	t	2,48	90,00	0,00	223,20	223,20	RTS I / 2019
102	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 2,48	t	2,48	10,00	0,00	24,80	24,80	RTS I / 2019
103	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, PVC 2,48-0,3	t	2,18	800,00	0,00	1 744,00	1 744,00	RTS I / 2019
104	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 0,3 šatní skříň	t	0,30	350,00	0,00	105,00	105,00	RTS I / 2019
Celkem:							143 728,27		

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě ul. Středová 4786 ve Zlíně	Objednatel:	Statutární město Zlín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Typ bytu C - kolmý půdorys	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zlín - Středová 4786	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.11.2019	Položek:	104
JKSO:	803363	Zpracoval:		Datum:	26.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 433,46	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	30 821,27	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	49 355,68	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	33 644,53				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	302,79				Ostatní		0,00
	Montáž	647,21				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 651,86						
ZRN celkem		137 856,81	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	137 856,81	DPH 15%	20 678,52	Celkem bez DPH	137 856,81
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	158 535,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě ul. Středová 4786 ve Zlíně	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	Statutární město Zlín
Druh stavby:	Typ bytu C - kolmý půdorys	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Zlín - Středová 4786	Konec výstavby:	30.11.2019	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele
JKSO:	803363	Zpracováno dne:	26.07.2019	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	31	Zdi podpěrné a volné				513,65	86,65	600,30	
1	317121047RT3	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 12,5 P4,4 124 x 24,9 x 12,5 cm 1	kus	1,00	600,30	513,65	86,65	600,30	RTS I / 2019
				1,00					
	311	Zdi nosné				2 568,78	2 931,22	5 500,00	
2	311998997VD	Drážkování a provedení prostupů ve svislých konstrukcích pro práce ZTI a elektro 1	soubor	1,00	2 500,00	239,46	2 260,54	2 500,00	individuální
				1,00					
3	311VD	Příčka sanitární dodávka a montáž s otevíravým křídlem demontovatelná 2,5*0,8 v.č. 009	m2	2,00	1 500,00	2 329,32	670,68	3 000,00	individuální
				2,00					
	34	Stěny a příčky				5 952,90	4 511,07	10 463,97	
4	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 2,65*1,0+2,65*0,63+2,65*1,455	m2	8,18	470,00	2 563,02	1 279,35	3 842,37	RTS I / 2019
				8,18					
5	342255022RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm desky 599 x 249 x 75 mm 2,65*0,4	m2	9,67	420,00	2 535,09	1 524,21	4 059,30	RTS I / 2019
				1,06					
				8,61					
6	346244351RT2	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi 0,6*1,25	m2	0,75	450,00	156,71	180,79	337,50	RTS I / 2019
				0,75					
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 2,1*2+0,4+1,0+1,6	m	7,20	90,00	204,96	443,04	648,00	RTS I / 2019
				7,20					
8	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1,6*1,20+0,8*1,15+0,1*0,8 koupelna	m2	2,92	480,00	493,12	908,48	1 401,60	RTS I / 2019
				2,92					
9	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 2,92	m2	2,92	60,00	0,00	175,20	175,20	RTS I / 2019
				2,92					
	61	Úprava povrchů vnitřní				2 635,50	13 638,09	16 273,59	
10	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká cementová stěrka pod obklad 2,5*1,15+2,5*2,1-0,6*2+2,5*1,6 2,5*1,1+2,5*1,2 0,6*(0,6+1,5+0,4+0,6*2+0,8)	m2	19,38	170,00	435,47	2 858,28	3 293,75	RTS I / 2019
				10,93					
				5,75					
				2,70					
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 2,5*1,6+2,5*2,1-2,0*0,6 1,9*(0,6+1,45+0,4+0,6*2+0,85)	m2	16,60	369,00	648,26	5 477,14	6 125,40	RTS I / 2019
				8,05					
				8,55					
12	612401991R00	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost	m2	35,98	8,00	287,85	-0,01	287,84	RTS I / 2019

13	612401962R00	19,38+16,6 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká 19,38	m2	35,98 19,38 19,38	25,00	0,00	484,50	484,50	RTS I / 2019
14	612401964R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov 16,6	m2	16,60 16,60	25,00	0,00	415,00	415,00	RTS I / 2019
15	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky 2,5*4	m	10,00 10,00	45,00	234,53	215,47	450,00	RTS I / 2019
16	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 35,98	m2	35,98 35,98	145,00	1 029,39	4 187,71	5 217,10	RTS I / 2019
63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00	577,28	577,28	
17	632441491R00	Broušení stávajících potěrů vč. odstranění šlemu 7,64+2,42+16,18	m2	26,24 26,24	22,00	0,00	577,28	577,28	RTS I / 2019
64	Výplně otvorů					2 562,06	1 137,94	3 700,00	
18	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm 1	kus	1,00 1,00	1 450,00	850,77	599,23	1 450,00	RTS I / 2019
19	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vstupní dveře 1	kus	1,00 1,00	550,00	11,29	538,71	550,00	RTS I / 2019
20	611812893	Zárubeň ocelová protipožární š.80cm stěna 18-25 cm 1 vstupní dveře	kus	1,00 1,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	RTS I / 2019
711	Izolace proti vodě					5 950,64	3 475,76	9 426,40	
21	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. vč. dodávky materiálu 2,65*(1,0+1,2+1,3)	m2	9,28 9,28	20,00	45,65	139,85	185,50	RTS I / 2019
22	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlahy - stěna včetně dodávky těsnícího pásu (2,5*2+1,2*2)*1,1	m	8,14 8,14	113,40	566,99	356,08	923,08	RTS I / 2019
23	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna včetně dodávky materiálu-rohu 4	kus	4,00 4,00	139,90	454,65	104,95	559,60	RTS I / 2019
24	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka vč. dodávky materiálu ,proti vlhkosti, tl. 2mm 9,28*2	m2	18,56 18,56	416,20	4 883,35	2 841,32	7 724,67	RTS I / 2019
25	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,07 0,07	450,00	0,00	33,56	33,56	RTS I / 2019
725	Zařizovací předměty					150,00	80,36	230,36	
26	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH 1	kus	1,00 1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	RTS I / 2019
27	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm 1	kus	1,00 1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	RTS I / 2019
28	998725106R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m	t	0,00 0,00	600,00	0,00	0,36	0,36	RTS I / 2019
766	Konstrukce truhlářské					20 013,17	1 573,47	21 586,63	
29	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm včetně kování 1	kus	1,00 1,00	250,00	33,23	216,77	250,00	RTS I / 2019
30	61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm 1	kus	1,00 1,00	1 921,70	1 921,70	0,00	1 921,70	RTS I / 2019
31	54914621	Dveřní kování klíč Cr WC sada 1	kus	1,00 1,00	429,00	429,00	0,00	429,00	RTS I / 2019
32	766825121R00	Montáž a dodávka vestavěné skříně 2křídlové policové a šatní dle výkresu 012 2,65*1,16, vč. výrobní dokumentace 1	kus	1,00 1,00	11 400,00	10 680,21	719,79	11 400,00	RTS I / 2019
33	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm vč. kování do původních zárubní a protipožární zárubně 1+1 vnitřní a vstupní	kus	2,00 2,00	250,00	84,48	415,52	500,00	RTS I / 2019
34	766669924R00	Montáž a dodávka kukátka do vstupních dveří	kus	1,00 1,00	160,00	132,58	27,42	160,00	RTS I / 2019

	1		1,00					
35	61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	1,00	1 921,70	1 921,70	0,00	1 921,70 RTS I / 2019
	1			1,00				
36	54914624	Dveřní kování klíč Cr	kus	1,00	280,50	280,50	0,00	280,50 RTS I / 2019
	1			1,00				
37	54914684	Bezpečnostní kování BK 802/O vstupní dveře	kus	1,00	770,00	770,00	0,00	770,00 RTS I / 2019
	1			1,00				
38	61165642	Dveře protipožární EI30 vstupní plné 80x197 cm HPL 0,8	kus	1,00	3 637,70	3 637,70	0,00	3 637,70 RTS I / 2019
	1 vstupní dveře			1,00				
39	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm vstupní dveře	kus	1,00	80,00	2,06	77,94	80,00 RTS I / 2019
	1			1,00				
40	61187398.A	Prah bukový délka 80 cm šířka 12 cm 2 cm	kus	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00 RTS I / 2019
	1			1,00				
41	998766106R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 60 m	t	0,26	450,00	0,00	116,03	116,03 RTS I / 2019
	771	Podlahy z dlaždic				750,45	932,74	1 683,19
42	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby včetně dodávky penetračního nátěru 1,15*0,8+0,8*1,2+0,1*0,9	m2	1,97	20,00	18,39	21,01	39,40 RTS I / 2019
				1,97				
43	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm včetně dodávky tmele 1,15*0,8+0,8*1,2+0,1*0,9	m2	1,97	350,00	0,00	689,50	689,50 RTS I / 2019
				1,97				
44	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových 0,6	m	0,60	45,00	0,00	27,00	27,00 RTS I / 2019
				0,60				
45	775981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška podlahy dodávka s lepidlem a vruty 0,6	m	0,60	270,00	122,90	39,10	162,00 RTS I / 2019
				0,60				
46	597623131	Dlaždice keramická 20x20 dle výběru objednatele 1,97	m2	2,17	230,00	498,41	0,00	498,41 RTS I / 2019
		;ztráté 10%; 0,197		1,97				
				0,20				
47	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem univerzální silikon 1,2+0,9+2,1-0,6+1,15+0,8+0,5+0,1	m	6,15	35,00	81,20	134,05	215,25 RTS I / 2019
				6,15				
48	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně vč. dodávky spár. hmoty 1,97	m2	1,97	15,00	29,55	0,00	29,55 RTS I / 2019
				1,97				
49	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 1,97	m2	1,97	7,00	0,00	13,79	13,79 RTS I / 2019
				1,97				
50	998771106R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 60 m	t	0,03	250,00	0,00	8,29	8,29 RTS I / 2019
	776	Podlahy povlakové				11 594,70	7 252,41	18 847,11
51	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC 28,88	m	28,88	184,80	1 663,21	3 673,82	5 337,02 RTS I / 2019
				28,88				
52	776511000RU3	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových včetně podlahoviny S-1 tl. 4,0 mm, dle výběru objednatele 7,64+2,42+16,18	m2	26,24	510,00	9 869,21	3 513,19	13 382,40 RTS I / 2019
				26,24				
53	776995112R00	Lepení profilů na prahy, šířka 90 mm včetně dodávky hrany 0,8*2	m	1,60	60,00	62,29	33,71	96,00 RTS I / 2019
				1,60				
54	998776106R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 60 m	t	0,14	220,00	0,00	31,68	31,68 RTS I / 2019
	777	Podlahy ze syntetických hmot				1 670,95	3 901,69	5 572,64
55	777531023R00	Výrovnání podlah, samonivel. hmotou tl.3 mm pod PVC 26,24 výměra viz. PVC	m2	26,24	210,00	1 670,95	3 839,45	5 510,40 RTS I / 2019
				26,24				
56	998777106R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 60 m	t	0,16	400,00	0,00	62,24	62,24 RTS I / 2019

781		Obklady (keramické)				6 838,67	7 323,81	14 162,48	
57	781101210R00	Penetrace podkladů pod obklady včetně dodávky penetračního nátěru 19,38 výměra viz. podhoz	m2	19,38	20,00	180,88	206,72	387,60	RTS I / 2019
58	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 2,5*6+0,6*4+1,25	m	18,65	35,00	0,00	652,75	652,75	RTS I / 2019
59	55392762	Lišta rohová s tkaninou plast 10/23 / 2,5 m 18,65 ;ztrátě 10%; 1,865	m	20,52	24,00	492,36	0,00	492,36	RTS I / 2019
60	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm včetně dodávky tmele 19,38	m2	19,38	350,00	847,56	5 935,44	6 783,00	RTS I / 2019
61	597813602	Obkládačka keramická 20x20 dle výběru objednatele 19,38 ;ztrátě 6%; 1,1628	m2	20,54	240,00	4 930,27	0,00	4 930,27	RTS I / 2019
62	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně včetně dodávky spárovací hmoty 19,38	m2	19,38	20,00	387,60	0,00	387,60	RTS I / 2019
63	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 19,38	m2	19,38	20,00	0,00	387,60	387,60	RTS I / 2019
64	998781106R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 60 m	t	0,35	400,00	0,00	141,30	141,30	RTS I / 2019
783		Nátěry				773,25	2 799,75	3 573,00	
65	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,5*4,6 nová zárubeň 0,5*4,8 PP zárubeň vstup	m2	4,70	150,00	118,34	586,66	705,00	RTS I / 2019
66	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel původní zárubně 2*4,8*0,4 zárubně	m2	3,84	150,00	114,24	461,76	576,00	RTS I / 2019
67	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením původní konstrukce 4,8*0,4*2 zárubně 1,5*0,8*2*2	m2	8,64	50,00	42,90	389,10	432,00	RTS I / 2019
68	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči radiátory 4,8*2	m2	9,60	25,00	0,00	240,00	240,00	RTS I / 2019
69	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email 4,8	m2	4,80	180,00	358,24	505,76	864,00	RTS I / 2019
70	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly radiátory 4,8	m2	4,80	30,00	10,00	134,00	144,00	RTS I / 2019
71	783620010RAA	Nátěr truhlářských výrobků syntetický dvevní křídla dvojnásobný krycí+1x tmelení+1x email 1,2*2+1,6*2*2 1,6*2	m2	12,00	50,00	127,00	473,00	600,00	RTS I / 2019
72	783620010RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický práh dvojnásobný krycí+2x tmelení+1x email 0,8*0,3	m2	0,24	50,00	2,54	9,46	12,00	RTS I / 2019
784		Malby				1 613,85	6 698,01	8 311,86	
73	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem vč. opravy spáry stropů lokální vysrávky 10% 11,24 10% 4,03*2+16,18	m2	35,48	85,00	550,27	2 465,53	3 015,80	RTS I / 2019
74	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m navlhčení a oškrábání špachtli	m2	114,06	6,00	6,42	677,94	684,36	RTS I / 2019

		2,5*4,63*2+2,5*4,03*2		43,30					
		2,5*4,03*2+2,5*3,3*2		36,65					
		2,5*1,0*2+29,11		34,11					
75	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem z malířské směsi 1 x	m2	111,16	12,00	537,50	796,42	1 333,92	RTS I / 2019
		114,06-2,9		111,16					
76	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem z malířské směsi 2 x	m2	2,90	25,00	30,92	41,58	72,50	RTS I / 2019
		SDK							
		2,9		2,90					
77	784115312R00	Malba z malířské směsi bílá, bez penetrace, 2 x	m2	111,16	28,00	474,05	2 638,43	3 112,48	RTS I / 2019
		111,16		111,16					
78	784115412R00	Malba z malířské směsi bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2,90	32,00	14,68	78,12	92,80	RTS I / 2019
		SDK							
		2,9		2,90					
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					114,71	106,20	220,91	
79	931961115RR1	Dilatace PUR u stropu nových příček	m2	0,59	145,00	52,97	32,95	85,91	RTS I / 2019
		PUR							
		0,1*2,25+0,1*0,9+2,1*0,075+1,6*0,075		0,59					
90	936457111R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3	m3	0,04	3 750,00	61,74	73,26	135,00	RTS I / 2019
		0,15*4,8*0,05		0,04					
94	Lešení a stavební výtahy					50,47	141,03	191,50	
31	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,90	35,00	34,27	67,23	101,50	RTS I / 2019
		SDK							
		2,9		2,90					
32	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2	1,00	90,00	16,21	73,79	90,00	RTS I / 2019
		1		1,00					
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					12,61	1 006,24	1 018,85	
33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	29,11	35,00	12,61	1 006,24	1 018,85	RTS I / 2019
		7,64+2,87+2,42+16,18		29,11					
96	Bourání konstrukcí					22,77	6 685,56	6 708,33	
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	RTS I / 2019
		jádro							
		1		1,00					
35	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	31,50	6,00	0,00	189,00	189,00	RTS I / 2019
		4,7*2+3,45*2-1,45-0,8		14,05					
		1,23*2+2,08*2-1,45		5,17					
		4,09*2+3,45*2-1,6-1,2		12,28					
36	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	29,11	45,00	0,00	1 309,95	1 309,95	RTS I / 2019
		7,64+2,87+2,42+16,18		29,11					
37	766825122R00	Demontáž vestavěné skříně 2křídlové šatní	kus	1,00	150,00	0,75	149,25	150,00	RTS I / 2019
		1		1,00					
38	767132811R00	Demontáž příček z bytového jádra, šroubovaných	m2	24,70	180,00	0,00	4 446,18	4 446,18	RTS I / 2019
		včetně dveří							
		2,65+1,54+2,65*0,3+2,65*0,71		6,87					
		2,65*1,13+2,65*0,8+2,65*2,1+2,65*1,5		14,65					
		2,65*1,2		3,18					
39	767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	3,08	90,00	0,00	277,20	277,20	RTS I / 2019
		byt. jádro							
		1,6*1,25+1,2*0,9		3,08					
40	766692314R00	Demontáž záclon.krytů, bez lišt, tvr.dřevo, do 360 cm	kus	1,00	30,00	1,47	28,53	30,00	RTS I / 2019
		gamýže							
		1		1,00					
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	13,00	0,00	26,00	26,00	RTS I / 2019
		vnitřní dveře mimo jádro							
		2		2,00					
42	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	170,00	20,56	251,44	272,00	RTS I / 2019

		vstupní dveře							
		1,6		1,60					
	H01	Budovy občanské výstavby přesun hmot				0,00	510,00	510,00	
93	998014022R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 52m	t	5,10	100,00	0,00	510,00	510,00	RTS I / 2019
		5,1		5,10					
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	918,00	918,00	
94	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 60 m	t	5,10	180,00	0,00	918,00	918,00	RTS I / 2019
		5,1		5,10					
	M21	Elektromontáže				113,40	586,60	700,00	
95	210100020RA0	Elektroinstalace zednické úpravy drážkování po provedení prací elektro	soubor	1,00	700,00	113,40	586,60	700,00	individuální
		1		1,00					
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				189,39	60,61	250,00	
96	241500079VD	Vzduchotechnické úpravy a osazení nové mřížky mřížka 150/350mm	soubor	1,00	250,00	189,39	60,61	250,00	individuální
		1		1,00					
	S	Přesuny sutí				4,26	6 826,14	6 830,40	
97	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,47	180,00	0,00	444,60	444,60	RTS I / 2019
		2,47		2,47					
98	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	29,64	120,00	0,00	3 556,80	3 556,80	RTS I / 2019
		12*2,47		29,64					
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,47	120,00	0,00	296,40	296,40	RTS I / 2019
		2,47		2,47					
100	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	2,47	180,00	4,26	440,34	444,60	RTS I / 2019
		2,47		2,47					
101	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,47	90,00	0,00	222,30	222,30	RTS I / 2019
		2,47		2,47					
102	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,47	10,00	0,00	24,70	24,70	RTS I / 2019
		2,47		2,47					
103	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva, PVC	t	2,17	800,00	0,00	1 736,00	1 736,00	RTS I / 2019
		2,47-0,3		2,17					
104	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,30	350,00	0,00	105,00	105,00	RTS I / 2019
		0,3 šatní skříň		0,30					

Celkem:

137 856,81

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě ul. Středová 4876 ve Zlíně	Objednatel:	Statutární město Zlín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Typ bytu D	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zlín - Středová 4876	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.11.2019	Položek:	105
JKSO:	803363	Zpracoval:		Datum:	26.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 321,65	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	27 607,67	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	62 957,78	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	46 058,43				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	302,79				Ostatní		0,00
	Montáž	647,21				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 917,07						
ZRN celkem		160 812,61	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	160 812,61	DPH 15%	24 121,89
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	160 812,61
		Celkem včetně DPH	184 934,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě ul. Sřředová 4876 ve Zlíně	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	Statutární město Zlín
Druh stavby:	Typ bytu D	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Zlín - Sřředová 4876	Konec výstavby:	30.11.2019	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele
JKSO:	803363	Zpracováno dne:	26.07.2019	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	31	Zdi podpěrné a volné				513,65	86,65	600,30	
1	317121047RT3	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 12,5 P4,4 124 x 24,9 x 12,5 cm 1	kus	1,00	600,30	513,65	86,65	600,30	RTS I / 2019
	311	Zdi nosné				2 857,22	3 017,78	5 875,00	
2	311998997VD	Drážkování a provedení prostupů ve svislých konstrukcích pro práce ZTI a elektro 1	soubor	1,00	2 500,00	236,74	2 263,26	2 500,00	individuální
3	311VD	Příčka sanitární dodávka a montáž s otevíravým křídlem demontovatelná 2,5*0,9	m2	2,25	1 500,00	2 620,48	754,52	3 375,00	individuální
	34	Stěny a příčky				4 291,25	3 309,35	7 600,60	
4	342255028RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm 2,65*0,43	m2	1,14	590,00	495,22	177,08	672,31	RTS I / 2019
5	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 2,65*1,54+2,65*1,0+2,65*0,64	m2	8,43	470,00	2 641,94	1 318,75	3 960,69	RTS I / 2019
3	342255022RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm desky 599 x 249 x 75 mm 2,65*0,5	m2	1,33	420,00	347,54	208,96	556,50	RTS I / 2019
7	346244351RT2	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi 0,6*1,25	m2	0,75	450,00	156,71	180,79	337,50	RTS I / 2019
3	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 2,25+1,5+0,45	m	4,20	90,00	119,56	258,44	378,00	RTS I / 2019
9	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1,6*1,25+0,6*0,1+1,2*0,9 koupelna	m2	3,14	480,00	530,27	976,93	1 507,20	RTS I / 2019
0	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 3,14	m2	3,14	60,00	0,00	188,40	188,40	RTS I / 2019
	61	Úprava povrchů vnitřní				1 896,84	9 316,35	11 213,19	
1	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká cementová stěrka pod obklad 2,5*1,56-2,0*0,6+2,5*1,25+2,5*0,75 2,5*0,1+2,5*0,5+2,5*1,2+2,5*2,25 0,6*(0,6+1,54+0,4+0,71)	m2	19,78	170,00	444,46	2 917,29	3 361,75	RTS I / 2019
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 2,5*0,45+1,9*(0,6+1,54+0,4+0,71)	m2	7,30	369,00	285,08	2 408,62	2 693,70	RTS I / 2019

13	612401991R00	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přínavost 19,78+7,3	m2	27,08 27,08	8,00	216,65	-0,01	216,64	RTS I / 2019
14	612401962R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká 19,78	m2	19,78 19,78	25,00	0,00	494,50	494,50	RTS I / 2019
15	612401964R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov 7,3	m2	7,30 7,30	25,00	0,00	182,50	182,50	RTS I / 2019
16	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky 2,5*3	m	7,50 7,50	45,00	175,90	161,60	337,50	RTS I / 2019
17	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex, pletivem s vypnutím 27,08	m2	27,08 27,08	145,00	774,76	3 151,84	3 926,60	RTS I / 2019
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	960,74	960,74	
18	632441491R00	Broušení stávajících potěrů vč. odstranění šlemu 43,67	m2	43,67 43,67	22,00	0,00	960,74	960,74	RTS I / 2019
	64	Výpíné otvorů				2 562,06	1 137,94	3 700,00	
19	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm 1	kus	1,00 1,00	1 450,00	850,77	599,23	1 450,00	RTS I / 2019
20	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vstupní dveře 1	kus	1,00 1,00	550,00	11,29	538,71	550,00	RTS I / 2019
21	611812893	Zárubeň ocelová protipožární š.80cm stěna 18-25 cm 1 vstupní dveře 1	kus	1,00 1,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	RTS I / 2019
	711	Izolace proti vodě				6 064,57	3 545,64	9 610,21	
22	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. vč. dodávky materiálu 2,65*1,2+2,65*0,8*2+1,65*1,25	m2	9,48 9,48	20,00	46,67	142,98	189,65	RTS I / 2019
23	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna včetně dodávky těsnícího pásu (2,5*2+1,25*2)*1,1	m	8,25 8,25	113,40	574,65	360,90	935,55	RTS I / 2019
24	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna včetně dodávky materiálu-rohu 4	kus	4,00 4,00	139,90	454,65	104,95	559,60	RTS I / 2019
25	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka vč. dodávky materiálu ,proti vlhkosti, tl. 2mm 9,48*2	m2	18,96 18,96	416,20	4 988,59	2 902,56	7 891,15	RTS I / 2019
26	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,08	450,00	0,00	34,25	34,25	RTS I / 2019
	725	zařizovací předměty				150,00	80,36	230,36	
27	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH 1	kus	1,00 1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	RTS I / 2019
28	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm 1	kus	1,00 1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	RTS I / 2019
29	998725106R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m	t	0,00	600,00	0,00	0,36	0,36	RTS I / 2019
	766	Konstrukce truhlářské				22 279,92	1 768,55	24 048,47	
30	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm včetně kování 1	kus	1,00 1,00	250,00	33,23	216,77	250,00	RTS I / 2019
31	61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 60x197 cm 1	kus	1,00 1,00	1 921,70	1 921,70	0,00	1 921,70	RTS I / 2019
32	54914621	Dveřní kování klič Cr WC sada 1	kus	1,00 1,00	429,00	429,00	0,00	429,00	RTS I / 2019
33	766825121R00	Montáž a dodávka vestavěné skříně 4křídlové policové a šatní dle výkresu 016, vč. výrobní dokumentace 1	kus	1,00 1,00	11 400,00	10 702,53	697,47	11 400,00	RTS I / 2019
34	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm vč. kování do původních zárubní a protipožární zárubně 2+1 vnitřní a vstupní	kus	3,00 3,00	250,00	126,72	623,28	750,00	RTS I / 2019

35	766669924R00	Montáž a dodávka kukátka do vstupních dveří 1	kus	1,00 1,00	160,00	132,58	27,42	160,00	RTS I / 2019
36	61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm 2	kus	2,00 2,00	1 921,70	3 843,40	0,00	3 843,40	RTS I / 2019
37	54914624	Dveřní kování klíč Cr 2	kus	2,00 2,00	280,50	561,00	0,00	561,00	RTS I / 2019
38	54914684	Bezpečnostní kování BK 802/O vstupní dveře 1	kus	1,00 1,00	770,00	770,00	0,00	770,00	RTS I / 2019
39	61165642	Dveře protipožární EI30 vstupní plné 80x197 cm HPL 0,8 1	kus	1,00 1,00	3 637,70	3 637,70	0,00	3 637,70	RTS I / 2019
40	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm vstupní dveře 1	kus	1,00 1,00	80,00	2,06	77,94	80,00	RTS I / 2019
41	61187398.A	Prah bukový délka 80 cm šířka 12 cm 2 cm 1	kus	1,00 1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	RTS I / 2019
42	998766106R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 60 m	t	0,28	450,00	0,00	125,67	125,67	RTS I / 2019
771		Podlahy z dlaždic				855,79	1 076,53	1 932,32	
43	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby včetně dodávky penetračního nátěru 1,2*0,9+1,35*0,9	m2	2,30 2,30	20,00	21,42	24,48	45,90	RTS I / 2019
44	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm včetně dodávky tmele 1,2*0,9+1,35*0,9	m2	2,30 2,30	350,00	0,00	803,25	803,25	RTS I / 2019
45	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových 0,6	m	0,60 0,60	45,00	0,00	27,00	27,00	RTS I / 2019
46	775981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška podlahy dodávka s lepidlem a vruty 0,6	m	0,60 0,60	270,00	122,90	39,10	162,00	RTS I / 2019
47	597623131	Dlaždice keramická 20x20 dle výběru objednatele 2,3	m2	2,53 2,30	230,00	581,90	0,00	581,90	RTS I / 2019
48	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem univerzální silikon 0,9+1,25+0,75*2+0,1+1,2+2,25	m	7,20 0,23	35,00	95,07	156,93	252,00	RTS I / 2019
49	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně vč. dodávky spár. hmoty 2,3	m2	2,30 2,30	15,00	34,50	0,00	34,50	RTS I / 2019
50	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 2,3	m2	2,30 2,30	7,00	0,00	16,10	16,10	RTS I / 2019
51	998771106R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 60 m	t	0,04	250,00	0,00	9,67	9,67	RTS I / 2019
776		Podlahy povlakové				20 172,65	12 561,25	32 733,91	
52	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC 2,4*2-0,6+3,61*2-1,6 2,4*2+2,25*2-0,75 6,45*2+3,46*2-0,8-0,75+2,25*2+4,7*2-0,8	m	49,74 9,82 8,55 31,37	184,80	2 864,53	6 327,42	9 191,95	RTS I / 2019
53	776511000RU3	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových včetně podlahoviny S-1 tl. 4,0 mm, dle výběru objednatele 7,75+5,12 22,32+10,58	m2	45,77 12,87 32,90	510,00	17 214,69	6 128,01	23 342,70	RTS I / 2019
54	776995112R00	Lepení profilů na prahy, šířka 90 mm včetně dodávky hrany 0,8*3	m	2,40 2,40	60,00	93,43	50,57	144,00	RTS I / 2019
55	998776106R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 60 m	t	0,25	220,00	0,00	55,26	55,26	RTS I / 2019
777		Podlahy ze syntetických hmot				2 914,62	6 805,65	9 720,27	

56	777531023R00	Vyrovnnání podlah, samonivel. hmotoul tl.3 mm pod PVC 45,77 výměra viz. PVC	m2	45,77	210,00	2 914,62	6 697,08	9 611,70	RTS I / 2019
57	998777106R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 60 m	t	45,77 0,27	400,00	0,00	108,57	108,57	RTS I / 2019
	781	Obklady (keramické)				6 903,66	7 373,88	14 277,53	
58	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky penetračního nátěru 19,78 výměra viz. podhoz	m2	19,78	20,00	184,61	210,99	395,60	RTS I / 2019
59	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 2,5*5+0,6*4+1,25	m	19,78 16,15	35,00	0,00	565,25	565,25	RTS I / 2019
60	55392762	Lišta rohová s tkaninou plast 10/23 / 2,5 m 16,15	m	16,15 17,77	24,00	426,36	0,00	426,36	RTS I / 2019
		;ztrátě 10%; 1,615		1,62					
61	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm včetně dodávky tmele 19,78	m2	19,78	350,00	865,05	6 057,95	6 923,00	RTS I / 2019
62	597813602	Obkládka keramická 20x20 dle výběru objednatele 19,78	m2	19,78 20,97	240,00	5 032,03	0,00	5 032,03	RTS I / 2019
		;ztrátě 6%; 1,1868		1,19					
63	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně včetně dodávky spárovací hmoty 19,78	m2	19,78	20,00	395,60	0,00	395,60	RTS I / 2019
64	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 19,78	m2	19,78 19,78	20,00	0,00	395,60	395,60	RTS I / 2019
65	998781106R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 60 m	t	0,36	400,00	0,00	144,09	144,09	RTS I / 2019
	783	Nátěry				1 493,35	4 623,65	6 117,00	
66	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,5*4,6 nová zárubeň 0,5*4,8 PP zárubeň vstup	m2	4,70 2,30 2,40	150,00	118,34	586,66	705,00	RTS I / 2019
67	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel původní zárubně 3*4,8*0,4 zárubně	m2	5,76 5,76	150,00	171,36	692,64	864,00	RTS I / 2019
68	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením původní konstrukce 4,8*0,4*3 zárubně 1,5*0,8*2*2+2,5*0,8*2*2	m2	18,56 5,76 12,80	50,00	92,15	835,85	928,00	RTS I / 2019
69	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči radiátory 6,4*2	m2	12,80	25,00	0,00	320,00	320,00	RTS I / 2019
70	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email 12,8	m2	12,80 12,80	180,00	955,30	1 348,70	2 304,00	RTS I / 2019
71	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly radiátory 12,8	m2	12,80	30,00	26,66	357,34	384,00	RTS I / 2019
72	783620010RAA	Nátěr truhlářských výrobků syntetický dveřní křídla dvojnásobný krycí+1x tmelení+1x email 1,2*2+1,6*2*3	m2	12,00 12,00	50,00	127,00	473,00	600,00	RTS I / 2019
73	783620010RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický práh dvojnásobný krycí+2x tmelení+1x email 0,8*0,3	m2	0,24 0,24	50,00	2,54	9,46	12,00	RTS I / 2019
	784	Malby				2 123,23	8 700,79	10 824,02	
74	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem vč. opravy spáry stropů lokální vysprávký 10% 17,99 10%	m2	29,41 17,99	85,00	456,13	2 043,72	2 499,85	RTS I / 2019

75	784401801R00	2,25*2+3,46*2 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m navlhčení a oškrabání špachtlí	m2	11,42 179,80	6,00	10,12	1 068,66	1 078,79	RTS I / 2019
		2,5*4,6*2+2,5*2,24*2		34,20					
		2,5*6,45*2+2,5*3,46*2		49,55					
		2,5*2,25*2+2,5*4,7*2		34,75					
		2,5*2,25+2,5*2,4*2		17,63					
		5,123+5,65+22,32+10,58		43,67					
76	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem z maliřské směsi 1 x 179,8-3,14	m2	176,66 176,66	12,00	854,21	1 265,71	2 119,92	RTS I / 2019
77	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem z maliřské směsi 2 x SDK 3,14	m2	3,14	25,00	33,48	45,02	78,50	RTS I / 2019
78	784115312R00	Malba z maliřské směsi bílá, bez penetrace, 2 x 179,8-3,14	m2	3,14 176,66	28,00	753,39	4 193,09	4 946,48	RTS I / 2019
79	784115412R00	Malba z maliřské směsi bílá, bez penetrace, 2 x SDK 3,14	m2	3,14	32,00	15,90	84,58	100,48	RTS I / 2019
				3,14					
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						100,41	97,31	197,71
80	931961115RR1	Dilatace PUR u stropu nových příček PUR 0,15*0,45+0,1*2,25+0,1*0,9+0,1*0,5	m2	0,43	145,00	38,66	24,05	62,71	RTS I / 2019
81	936457111R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 0,15*4,8*0,05	m3	0,43 0,04 0,04	3 750,00	61,74	73,26	135,00	RTS I / 2019
94	Lešení a stavební výtahy						53,31	146,59	199,90
82	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m SDK 3,14	m2	3,14	35,00	37,10	72,80	109,90	RTS I / 2019
83	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m 1	m2	3,14 1,00 1,00	90,00	16,21	73,79	90,00	RTS I / 2019
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						21,18	1 689,27	1 710,45
84	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 7,75+3,1+5,12+22,32+10,58	m2	48,87 48,87	35,00	21,18	1 689,27	1 710,45	RTS I / 2019
96	Bourání konstrukcí						25,74	7 845,70	7 871,44
85	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 jádro 1	kus	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	RTS I / 2019
				1,00					
86	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 1,2*2-0,6+0,82*2+1,6*2-0,6*2+1,25*2 3,61*2-1,6+2,24*2-0,6+2*0,49 2,25*2+3,5*2-0,8 2,25*2+4,7*2-0,8 2,36*2+6,45*2-0,8*3	m	57,44 7,94 10,48 10,70 13,10 15,22	6,00	0,00	344,64	344,64	RTS I / 2019
87	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy 7,75+3,1+5,12+22,32+10,58	m2	48,87 48,87	45,00	0,00	2 199,15	2 199,15	RTS I / 2019
88	766825122R00	Demontáž vestavěné skříně 2křídlové šatní 3	kus	3,00 3,00	150,00	2,24	447,76	450,00	RTS I / 2019
89	767132811R00	Demontáž příček z bytového jádra, šroubovaných včetně dveří 2,65*1,13+2,65*1,6-2,65*0,6+2,65*0,82 2,65*1,25+2,65*2,1 2,65*1,54+2,65*0,3+2,65*0,71	m2	23,45	180,00	0,00	4 221,45	4 221,45	RTS I / 2019
				7,82 8,88 6,76					
90	767900020RA0	Demontáž obložení podhledů byt. jádro 1,6*1,25+1,2*0,9	m2	3,08	90,00	0,00	277,20	277,20	RTS I / 2019
				3,08					

91	766692314R00	Demontáž záclon,krytů, bez list,tvr.dřevo,do 360 cm garnýže 2	kus	2,00	30,00	2,94	57,06	60,00	RTS I / 2019
92	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 vnitřní dveře mimo jádro 3	kus	3,00	13,00	0,00	39,00	39,00	RTS I / 2019
93	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vstupní dveře 1,6	m2	1,60	170,00	20,56	251,44	272,00	RTS I / 2019
	H01	Budovy občanské vystavby přesun hmot				0,00	640,00	640,00	
94	998014022R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 52m 6,4	t	6,40	100,00	0,00	640,00	640,00	RTS I / 2019
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 152,00	1 152,00	
95	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 60 m 6,4	t	6,40	180,00	0,00	1 152,00	1 152,00	RTS I / 2019
	M21	Elektromontáže				113,40	586,60	700,00	
96	210100020RA0	Elektroinstalace zednické úpravy drážkování po provedení prací elektro 1	soubor	1,00	700,00	113,40	586,60	700,00	individuální
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				189,39	60,61	250,00	
97	241500079VD	Vzduchotechnické úpravy a osazení nové mřížky mřížka 150/350mm 1	soubor	1,00	250,00	189,39	60,61	250,00	individuální
	S	Přesuny sutí				5,54	8 641,66	8 647,20	
98	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 3,21	t	3,21	180,00	0,00	577,80	577,80	RTS I / 2019
99	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením 12*3,21	t	38,52	120,00	0,00	4 622,40	4 622,40	RTS I / 2019
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 3,21	t	3,21	120,00	0,00	385,20	385,20	RTS I / 2019
101	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 3,21	t	3,21	180,00	5,54	572,26	577,80	RTS I / 2019
102	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 3,21	t	3,21	90,00	0,00	288,90	288,90	RTS I / 2019
103	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 3,21	t	3,21	10,00	0,00	32,10	32,10	RTS I / 2019
104	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřevo, PVC 3,21-0,9	t	2,31	800,00	0,00	1 848,00	1 848,00	RTS I / 2019
105	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo 0,9 šatní skříň	t	0,90	350,00	0,00	315,00	315,00	RTS I / 2019
Celkem:							160 812,61		

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě ul. Středová 4786 ve Zlíně	Objednatel:	Statutární město Zlín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Typ bytu F - kolmý půdorys	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zlín - Středová 4786	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.11.2019	Položek:	104
JKSO:	803363	Zpracoval:		Datum:	26.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 438,25	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	31 711,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	56 231,33	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	38 978,31				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	302,79				Ostatní		0,00
	Montáž	647,21				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		9 040,96						
ZRN celkem		151 350,15	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	151 350,15	DPH 15%	22 702,52	Celkem bez DPH	151 350,15
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	174 052,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě ul. Středová 4786 ve Zlíně	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	Statutární město Zlín
Druh stavby:	Typ bytu F - kolmý půdorys	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Zlín - Středová 4786	Konec výstavby:	30.11.2019	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele
JKSO:	803363	Zpracováno dne:	26.07.2019	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	31	Zdi podpěrné a volné				513,65	88,65	600,30	
1	317121047RT3	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 12,5 P4,4 124 x 24,9 x 12,5 cm 1	kus	1,00	600,30	513,65	86,65	600,30	RTS I / 2019
				1,00					
	311	Zdi nosné				2 568,78	2 931,22	5 500,00	
2	311998997VD	Drážkování a provedení prostupů ve svislých konstrukcích pro práce ZTI a elektro 1	soubor	1,00	2 500,00	239,46	2 260,54	2 500,00	individuální
				1,00					
3	311VD	Příčka sanitární dodávka a montáž s otevíravým křídlem demontovatelná 2,5*0,8 v.č. 009	m2	2,00	1 500,00	2 329,32	670,68	3 000,00	individuální
				2,00					
	34	Stěny a příčky				5 952,90	4 511,07	10 463,97	
4	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 2,65*1,0+2,65*0,63+2,65*1,455	m2	8,18	470,00	2 563,02	1 279,35	3 842,37	RTS I / 2019
				8,18					
5	342255022RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm desky 599 x 249 x 75 mm 2,65*0,4	m2	9,67	420,00	2 535,09	1 524,21	4 059,30	RTS I / 2019
				1,06					
				8,61					
6	346244351RT2	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi 0,6*1,25	m2	0,75	450,00	156,71	180,79	337,50	RTS I / 2019
				0,75					
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 2,1*2+0,4+1,0+1,6	m	7,20	90,00	204,96	443,04	648,00	RTS I / 2019
				7,20					
8	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1,6*1,20+0,8*1,15+0,1*0,8 koupelna	m2	2,92	480,00	493,12	908,48	1 401,60	RTS I / 2019
				2,92					
9	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 2,92	m2	2,92	60,00	0,00	175,20	175,20	RTS I / 2019
				2,92					
	61	Úprava povrchů vnitřní				2 635,50	13 638,09	16 273,59	
10	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká cementová stěrka pod obklad 2,5*1,15+2,5*2,1-0,6*2+2,5*1,6 2,5*1,1+2,5*1,2 0,6*(0,6+1,5+0,4+0,6*2+0,8)	m2	19,38	170,00	435,47	2 858,28	3 293,75	RTS I / 2019
				10,93					
				5,75					
				2,70					
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 2,5*1,6+2,5*2,1-2,0*0,6 1,9*(0,6+1,45+0,4+0,6*2+0,85)	m2	16,60	369,00	648,26	5 477,14	6 125,40	RTS I / 2019
				8,05					
				8,55					
12	612401991R00	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost	m2	35,98	8,00	287,85	-0,01	287,84	RTS I / 2019

13	612401962R00	19,38+16,6 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká 19,38	m2	35,98 19,38 19,38	25,00	0,00	484,50	484,50	RTS I / 2019
14	612401964R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov 16,6	m2	16,60 16,60	25,00	0,00	415,00	415,00	RTS I / 2019
15	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky 2,5*4	m	10,00 10,00	45,00	234,53	215,47	450,00	RTS I / 2019
16	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 35,98	m2	35,98 35,98	145,00	1 029,39	4 187,71	5 217,10	RTS I / 2019
63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00	745,80	745,80	
17	632441491R00	Broušení stávajících potěrů vč. odstranění šiemu 7,64+2,42+16,18+7,66	m2	33,90 33,90	22,00	0,00	745,80	745,80	RTS I / 2019
64	Výplně otvorů					2 562,06	1 137,94	3 700,00	
18	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm 1	kus	1,00 1,00	1 450,00	850,77	599,23	1 450,00	RTS I / 2019
19	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vstupní dveře 1	kus	1,00 1,00	550,00	11,29	538,71	550,00	RTS I / 2019
20	611812893	Zárubeň ocelová protipožární š.80cm stěna 18-25 cm 1 vstupní dveře 1,00	kus	1,00 1,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	RTS I / 2019
711	Izolace proti vodě					5 950,64	3 475,76	9 426,40	
21	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. vč. dodávky materiálu 2,65*(1,0+1,2+1,3)	m2	9,28 9,28	20,00	45,65	139,85	185,50	RTS I / 2019
22	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna včetně dodávky těsnícího pásu (2,5*2+1,2*2)*1,1	m	8,14 8,14	113,40	566,99	356,08	923,08	RTS I / 2019
23	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna včetně dodávky materiálu-rohu 4	kus	4,00 4,00	139,90	454,65	104,95	559,60	RTS I / 2019
24	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka vč. dodávky materiálu ,proti vlhkosti, tl. 2mm 9,28*2	m2	18,56 18,56	416,20	4 883,35	2 841,32	7 724,67	RTS I / 2019
25	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,07	450,00	0,00	33,56	33,56	RTS I / 2019
725	Zařizovací předměty					150,00	80,36	230,36	
26	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH 1	kus	1,00 1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	RTS I / 2019
27	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm 1	kus	1,00 1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	RTS I / 2019
28	998725106R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m	t	0,00	600,00	0,00	0,36	0,36	RTS I / 2019
766	Konstrukce truhlářské					22 279,92	1 768,55	24 048,47	
29	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm včetně kování 1	kus	1,00 1,00	250,00	33,23	216,77	250,00	RTS I / 2019
30	61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm 1	kus	1,00 1,00	1 921,70	1 921,70	0,00	1 921,70	RTS I / 2019
31	54914621	Dveřní kování klíč Cr WC sada 1	kus	1,00 1,00	429,00	429,00	0,00	429,00	RTS I / 2019
32	766825121R00	Montáž a dodávka vestavěné skříně 2křídlové policové a šatní dle výkresu 024 2,65*1,16 vč. výrobní dokumentace 1	kus	1,00 1,00	11 400,00	10 702,52	697,48	11 400,00	RTS I / 2019
33	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm vč. kování do původních zárubní a protipožární zárubně 2+1 vnitřní a vstupní	kus	3,00 3,00	250,00	126,72	623,28	750,00	RTS I / 2019
34	766669924R00	Montáž a dodávka kukátka do vstupních dveří	kus	1,00	160,00	132,58	27,42	160,00	RTS I / 2019

35	61165003	1 Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	1,00 2,00	1 921,70	3 843,40	0,00	3 843,40	RTS I / 2019
36	54914624	2 Dveřní kování klíč Cr	kus	2,00 2,00	280,50	561,00	0,00	561,00	RTS I / 2019
37	54914684	2 Bezpečnostní kování BK 802/O vstupní dveře	kus	1,00 1,00	770,00	770,00	0,00	770,00	RTS I / 2019
38	61165642	1 Dveře protipožární EI30 vstupní plné 80x197 cm HPL 0,8 1 vstupní dveře	kus	1,00 1,00	3 637,70	3 637,70	0,00	3 637,70	RTS I / 2019
39	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm vstupní dveře	kus	1,00	80,00	2,06	77,94	80,00	RTS I / 2019
40	61187398.A	1 Prah bukový délka 80 cm šířka 12 cm 2 cm 1	kus	1,00 1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	RTS I / 2019
41	998766106R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 60 m	t	0,28	450,00	0,00	125,67	125,67	RTS I / 2019
771		Podlahy z dlaždic				750,45	932,74	1 683,19	
42	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby včetně dodávky penetračního nátěru 1,15*0,8+0,8*1,2+0,1*0,9	m2	1,97	20,00	18,39	21,01	39,40	RTS I / 2019
43	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm včetně dodávky tmele 1,15*0,8+0,8*1,2+0,1*0,9	m2	1,97 1,97	350,00	0,00	689,50	689,50	RTS I / 2019
44	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových 0,6	m	1,97 0,60	45,00	0,00	27,00	27,00	RTS I / 2019
45	775981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška podlahy dodávka s lepidlem a vruty 0,6	m	0,60	270,00	122,90	39,10	162,00	RTS I / 2019
46	597623131	Dlaždice keramická 20x20 dle výběru objednatele 1,97	m2	0,60 2,17	230,00	498,41	0,00	498,41	RTS I / 2019
47	771578011R00	;ztrátové 10%; 0,197 Spára podlaha - stěna, silikonem univerzální silikon 1,2+0,9+2,1-0,6+1,15+0,8+0,5+0,1	m	1,97 0,20 6,15	35,00	81,20	134,05	215,25	RTS I / 2019
48	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně vč. dodávky spár. hmoty 1,97	m2	1,97 1,97	15,00	29,55	0,00	29,55	RTS I / 2019
49	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 1,97	m2	1,97 1,97	7,00	0,00	13,79	13,79	RTS I / 2019
50	998771106R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 60 m	t	0,03	250,00	0,00	8,29	8,29	RTS I / 2019
776		Podlahy povlakové				15 111,56	9 639,83	24 751,39	
51	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC 28,88+3,45*2+2,2*2-0,8	m	39,38	184,80	2 267,90	5 009,52	7 277,42	RTS I / 2019
52	776511000RU3	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových včetně podlahoviny S-1 tl. 4,0 mm, dle výběru objednatele 7,64+2,42+16,18+7,66	m2	39,38 33,90	510,00	12 750,24	4 538,76	17 289,00	RTS I / 2019
53	776995112R00	Lepení profilů na prahy, šířka 90 mm včetně dodávky hrany 0,8*3	m	33,90 2,40	60,00	93,43	50,57	144,00	RTS I / 2019
54	998776106R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 60 m	t	2,40 0,19	220,00	0,00	40,97	40,97	RTS I / 2019
777		Podlahy ze syntetických hmot				2 158,74	5 040,67	7 199,41	
55	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmotou tl.3 mm pod PVC 33,9 výměra viz. PVC	m2	33,90	210,00	2 158,74	4 960,26	7 119,00	RTS I / 2019
56	998777106R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 60 m	t	33,90 0,20	400,00	0,00	80,41	80,41	RTS I / 2019

781		Obklady (keramické)				6 838,67	7 323,81	14 162,48	
57	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky penetračního nátěru 19,38 výměra viz. podhoz	m2	19,38	20,00	180,88	206,72	387,60	RTS I / 2019
58	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 2,5*6+0,6*4+1,25	m	18,65 18,65	35,00	0,00	652,75	652,75	RTS I / 2019
59	55392762	Lišta rohová s tkaninou plast 10/23 / 2,5 m 18,65 ;ztrátě 10%; 1,865	m	20,52 18,65 1,87	24,00	492,36	0,00	492,36	RTS I / 2019
60	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm včetně dodávky tmele 19,38	m2	19,38	350,00	847,56	5 935,44	6 783,00	RTS I / 2019
61	597813602	Obkládačka keramická 20x20 dle výběru objednatele 19,38 ;ztrátě 6%; 1,1628	m2	20,54 19,38 1,16	240,00	4 930,27	0,00	4 930,27	RTS I / 2019
62	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně včetně dodávky spárovací hmoty 19,38	m2	19,38	20,00	387,60	0,00	387,60	RTS I / 2019
63	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 19,38	m2	19,38 19,38	20,00	0,00	387,60	387,60	RTS I / 2019
64	998781106R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 60 m	t	0,35	400,00	0,00	141,30	141,30	RTS I / 2019
783		Nátěry				1 165,32	3 655,68	4 821,00	
65	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,5*4,6 nová zárubeň 0,5*4,8 PP zárubeň vstup	m2	4,70 2,30 2,40	150,00	118,34	586,66	705,00	RTS I / 2019
66	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel původní zárubně 2*4,8*0,4 zárubně	m2	3,84 3,84	150,00	114,24	461,76	576,00	RTS I / 2019
67	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením původní konstrukce 4,8*0,4*2 zárubně 1,5*0,8*2*2*2	m2	13,44 3,84 9,60	50,00	66,73	605,27	672,00	RTS I / 2019
68	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči radiátory 4,8*2	m2	9,60 9,60	25,00	0,00	240,00	240,00	RTS I / 2019
69	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email 4,8*2	m2	9,60 9,60	180,00	716,48	1 011,52	1 728,00	RTS I / 2019
70	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly radiátory 4,8*2	m2	9,60 9,60	30,00	20,00	268,00	288,00	RTS I / 2019
71	783620010RAA	Nátěr truhlářských výrobků syntetický dvevní křídla dvojnásobný krycí+1x tmelení+1x email 1,2*2+1,6*2*2 1,6*2	m2	12,00 8,80 3,20	50,00	127,00	473,00	600,00	RTS I / 2019
72	783620010RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický práh dvojnásobný krycí+2x tmelení+1x email 0,8*0,3	m2	0,24 0,24	50,00	2,54	9,46	12,00	RTS I / 2019
784		Malby				1 826,03	7 491,46	9 317,49	
73	784127101R00	Výhlazení disperzním tmelem vč. opravy spáry stropů lokální vysprávký 10% 11,24 10% 4,03*2+7,66	m2	26,96 11,24 15,72	85,00	418,13	1 873,47	2 291,60	RTS I / 2019
74	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m navlhčení a oškrabání špachtlí	m2	151,67	6,00	8,54	901,45	909,99	RTS I / 2019

		2,5*4,63*2+2,5*4,03*2		43,30					
		2,5*4,03*2+2,5*3,3*2		36,65					
		2,5*1,0*2+29,11		34,11					
		7,66+2,2*2*2,65+2*2,65*3,45		37,61					
75	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem z malířské směsi 1 x 114,06-2,9	m2	148,77	12,00	719,33	1 065,85	1 785,18	RTS I / 2019
		7,66+3,45*2*2,65+2,2*2*2,65		111,16					
76	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem z malířské směsi 2 x SDK 2,9	m2	37,61	25,00	30,92	41,58	72,50	RTS I / 2019
				2,90					
77	784115312R00	Malba z malířské směsi bílá, bez penetrace, 2 x 148,765	m2	2,90	28,00	634,42	3 531,00	4 165,42	RTS I / 2019
				148,77					
78	784115412R00	Malba z malířské směsi bílá, bez penetrace, 2 x SDK 2,9	m2	2,90	32,00	14,68	78,12	92,80	RTS I / 2019
				2,90					
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					114,71	106,20	220,91	
79	931961115RR1	Dilatace PUR u stropu nových příček PUR 0,1*2,25+0,1*0,9+2,1*0,075+1,6*0,075	m2	0,59	145,00	52,97	32,95	85,91	RTS I / 2019
				0,59					
80	936457111R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 0,15*4,8*0,05	m3	0,04	3 750,00	61,74	73,26	135,00	RTS I / 2019
				0,04					
94	Lešení a stavební výtahy					50,47	141,03	191,50	
81	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m SDK 2,9	m2	2,90	35,00	34,27	67,23	101,50	RTS I / 2019
				2,90					
82	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m 1	m2	1,00	90,00	16,21	73,79	90,00	RTS I / 2019
				1,00					
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					15,93	1 271,02	1 286,95	
83	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m 7,64+2,87+2,42+16,18+7,66	m2	36,77	35,00	15,93	1 271,02	1 286,95	RTS I / 2019
				36,77					
96	Bourání konstrukcí					24,24	7 142,29	7 166,53	
84	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 jádro 1	kus	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	RTS I / 2019
				1,00					
85	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 4,7*2+3,45*2-1,45-0,8	m	43,25	6,00	0,00	259,50	259,50	RTS I / 2019
				14,05					
				6,40					
				12,28					
				10,52					
86	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy 7,64+2,87+2,42+16,18+7,66	m2	36,77	45,00	0,00	1 654,65	1 654,65	RTS I / 2019
				36,77					
87	766825122R00	Demontáž vestavěné skříně 2křídlové šatní 1	kus	1,00	150,00	0,75	149,25	150,00	RTS I / 2019
				1,00					
88	767132811R00	Demontáž příček z bytového jádra, šroubovaných včetně dveří 2,65*1,54+2,65*0,3+2,65*0,71	m2	6,87	180,00	0,00	4 446,18	4 446,18	RTS I / 2019
				14,65					
				3,18					
39	767900020RA0	Demontáž obložení podhledů byt. jádro 1,6*1,25+1,2*0,9	m2	3,08	90,00	0,00	277,20	277,20	RTS I / 2019
				3,08					
30	766692314R00	Demontáž záclon, krytů, bez lišt, tvr.dřevo, do 360 cm garnýže 2	kus	2,00	30,00	2,94	57,06	60,00	RTS I / 2019
				2,00					
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	13,00	0,00	39,00	39,00	RTS I / 2019

		vnitřní dveře mimo jádro								
		3			3,00					
92	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vstupní dveře	m2		1,60	170,00	20,56	251,44	272,00	RTS I / 2019
		1,6			1,60					
	H01	Budovy občanské výstavby přesun hmot					0,00	535,00	535,00	
93	998014022R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 52m	t		5,35	100,00	0,00	535,00	535,00	RTS I / 2019
		5,35			5,35					
	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	963,00	963,00	
94	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 60 m	t		5,35	180,00	0,00	963,00	963,00	RTS I / 2019
		5,35			5,35					
	M21	Elektromontáže					113,40	586,60	700,00	
95	210100020RA0	Elektroinstalace zednické úpravy drážkování po provedení prací elektro	soubor		1,00	700,00	113,40	586,60	700,00	individuální
		1			1,00					
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					189,39	60,61	250,00	
96	241500079VD	Vzduchotechnické úpravy a osazení nové mřížky mřížka 150/350mm	soubor		1,00	250,00	189,39	60,61	250,00	individuální
		1			1,00					
	S	Přesuny suti					4,44	7 107,96	7 112,40	
97	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		2,57	180,00	0,00	462,60	462,60	RTS I / 2019
		2,57			2,57					
98	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t		30,84	120,00	0,00	3 700,80	3 700,80	RTS I / 2019
		12*2,57			30,84					
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		2,57	120,00	0,00	308,40	308,40	RTS I / 2019
		2,57			2,57					
100	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t		2,57	180,00	4,44	458,16	462,60	RTS I / 2019
		2,57			2,57					
101	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t		2,57	90,00	0,00	231,30	231,30	RTS I / 2019
		2,57			2,57					
102	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		2,57	10,00	0,00	25,70	25,70	RTS I / 2019
		2,57			2,57					
103	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, PVC	t		2,27	800,00	0,00	1 816,00	1 816,00	RTS I / 2019
		2,57-0,3			2,27					
104	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t		0,30	350,00	0,00	105,00	105,00	RTS I / 2019
		0,3 šatní skříň			0,30					

Celkem:

151 350,15

Poznámka:

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu B – ZT

	REKAPITULACE	
	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 800 - 721	
1	A 01 - Vnitřní kanalizace	3 887,49
2	A 02 - Vnitřní vodovod	5 317,65
3	A 03 - Vnitřní plynovod	0,00
4	A 04 - Strojní zařízení	0,00
5	A 05 - Zařízovací předměty	11 708,93
	Zdravotní technika - součet	20 914,07
6	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767	0,00
7	TEPELNÉ IZOLACE 800 - 713	432,28
8	NÁTĚRY 800 - 783	0,00
9	HZS - Vícepráce	500,00
	CELKEM	21 846,35
Poznámka :		
Ceny jsou uvedeny bez DPH.		
Zdravotní technika - BYT B		
Ve Zlíně 31. 8. 2019		

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu B – ZT

721 - KANALIZACE						
Potrubí plastové hrdlové spojované gumovými kroužky						
1	721 17-6115	DN 100	m	1,00	350,00	350,00
přípojovací						
2	721 17-6102	DN 40	m	1,50	170,00	255,00
3	721 17-6103	DN 50	m	6,00	180,00	1 080,00
4	721 17-6104	DN 63	m	1,00	190,00	190,00
Vyvedení odpadních výustek						
5	721 19-4104	40 x 1,8	ks	1,00	45,00	45,00
6	721 19-4105	50 x 1,8	ks	3,00	50,00	150,00
7	721 19-4109	110 x 2,3	ks	1,00	75,00	75,00
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem						
8	721 29-0123	do DN 300	m	9,50	12,00	114,00
Dodávka plastových tvarovek						
9	Nabídková cena	Koleno pro připojení WC možnost zkrácení trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou	ks	1,00	300,00	300,00
Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství						
10	Nabídková cena		ks	1,00	550,00	550,00
Propojení stávajícího a nového potrubí						
11	721 17-0962	DN 63	ks	1,00	190,00	190,00
12	721 17-0965	DN 100	ks	1,00	250,00	250,00
Demontáž potrubí z trub novodurových						
13	721 17-1808	do DN 114	m	6,00	20,00	120,00
Demontáž potrubí zápachových uzávěrek						
14	721 22-0801	do DN 70	ks	3,00	60,00	180,00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech do 48 m						
15	998 72-1205		%	3 849,00	1,00	38,49
Vnitřní kanalizace - celkem						3 887,49
722 - VODOVOD						
Potrubí z trubek plastových PN 20						
1	722 17-2411	DN 20/3,4	m	6,00	220,00	1 320,00
2	722 17-2412	DN 26/4,2	m	4,00	260,00	1 040,00
Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upnutí výustek						
3	722 19-0401	DN 15	ks	5,00	140,00	700,00
4	Nabídková cena	kovové podložky pod baterii a výtokový ventil	ks	5,00	35,00	175,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu B – ZT

		Armatury závitové s jedním závitem nástěnky K247 pro výtokový ventil G 1/2"	ks	1,00	160,00	160,00
5	722 22-0111					
		nástěnky K247 pro baterii G 1/2"	ks	2,00	160,00	320,00
6	722 22-0121					
		Montáž armatur závitových se 2 závitů DN 20	ks	2,00	60,00	120,00
7	722 23-9102					
		Kulový kohout závitový DN 20	ks	2,00	120,00	240,00
8	Nabídková cena					
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,00	20,00	200,00
9	722 29-0226					
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,00	16,00	160,00
10	722 29-0234					
		Propojení potrubí do DN 20	ks	2,00	210,00	420,00
11	722 13-1932					
		Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách	ks	4,00	45,00	180,00
12	722 19-0901					
		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25	ks	7,00	30,00	210,00
13	722 13-0801					
		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do DN 32	ks	2,00	10,00	20,00
14	722 22-0862					
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 48 m	%	5 265,00	1,00	52,65
15	998 72-2205					
		Vnitřní vodovod - celkem				5 317,65
		725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	3,00	80,00	240,00
		Klozet kombinovaných demontáž	ks	1,00	100,00	100,00
2	725 11-0814					
		Umývadla stávajícího demontáž	ks	1,00	80,00	80,00
3	725 21-0821					
		Zápachová uzávěrka demontáž	ks	3,00	10,00	30,00
4	725 86-0811					
		Baterie dřezová demontáž	ks	1,00	55,00	55,00
5	725 82-0802					
		Obdélníková vana demontáž	ks	1,00	108,00	108,00
6	725 22-0841					
		Baterie vanová nástěnná				

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu B – ZT

7	725 84-0850	demontáž	ks	1,00	60,00	60,00
		Kombi klozet				
8	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	2500,00	2 500,00
9	Nabídková cena	Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	1,00	365,00	365,00
10	725 11-9305	Montáž klozetových mís	ks	1,00	380,00	380,00
		Umývadlo z bílého diturvitu 500x420 mm				
11	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění	ks	1,00	550,00	550,00
12	725 21-9201	montáž umyvadel	ks	1,00	200,00	200,00
13	Nabídková cena	Umývadlový sifon podomítkový DN 40	ks	1,00	450,00	450,00
14	Nabídková cena	Připojovací souprva z chromované mosazi DN32	ks	1,00	260,00	260,00
15	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
		Vana obdélníková ocelová 1200x700 mm				
16	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	1600,00	1 600,00
17	Nabídková cena	dvířka k vaně	ks	1,00	120,00	120,00
18	Nabídková cena	nohy k vaně - dodávka	ks	1,00	100,00	100,00
19	725 22-9102	montáž vany	ks	1,00	350,00	350,00
20	Nabídková cena	zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	185,00	185,00
21	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
		společná umývadlová a sprchová nástěnná baterie s přepínačem 150mm				
22	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	950,00	950,00
23	Nabídková cena	ruční sprcha- dodávka	ks	1,00	240,00	240,00
24	725 83-9204	montáž baterií vanových	ks	1,00	180,00	180,00
		Kuchyňský dřezu - dodávka stavební části				
25	725 31-9101	montáž dřezů	ks	1,00	250,00	250,00
26	Nabídková cena	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	1,00	160,00	160,00
27	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
		Baterie dřezová nástěnná páková				
28	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	650,00	650,00
29	725 82-1411	montáž nástěnných baterií	ks	1,00	180,00	180,00
		Podomítková vodní záp. uzávěrka DN40/50 s integrovanou tvarovkou pro přívod vody (mosazná nástěnka 1/2"), krycí deska z nerez oceli 180x100 mm				
30	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	950,00	950,00
31	Nabídková cena	montáž	ks	1,00	150,00	150,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do 48 m	%	11 593,00	1,00	115,93
		Zařizovací předměty - celkem				11 708,93
		IZOLACE TEPELNÉ				
		Návleková izolace na potrubí tl. 13 mm				
1	Nabídková cena	DN 20	m	6,00	14,00	84,00
2	Nabídková cena	DN 25	m	4,00	16,00	64,00
3	713 46-3132	Montáž izolace tepelné	m	10,00	28,00	280,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu B – ZT

4	998 71-3205	Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech do 48 m	%	428,00	1,00	4,28
		Tepelné izolace - celkem				432,28
		HZS - Vícepráce Případné vícepráce jsou stanoveny odborným odhadem a budou fakturovány dle skutečnosti				
1	Nabídková cena	Logická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,00	500,00	500,00
		HZS - celkem				500,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu C – ZT

	REKAPITULACE	
	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 800 - 721	
1	A 01 - Vnitřní kanalizace	3 887,49
2	A 02 - Vnitřní vodovod	5 317,65
3	A 03 - Vnitřní plynovod	0,00
4	A 04 - Strojní zařízení	0,00
5	A 05 - Zařizovací předměty	11 708,93
	Zdravotní technika - součet	20 914,07
6	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767	0,00
7	TEPELNĚ IZOLACE 800 - 713	432,28
8	NÁTĚRY 800 - 783	0,00
9	HZS - Vícepráce	500,00
	CELKEM	21 846,35
 Poznámka : Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zdravotní technika - BYT C		
 Ve Zlíně 31. 8. 2019		

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu C – ZT

		721 - KANALIZACE				
		Potrubí plastové hrdlové spojované gumovými kroužky				
1	721 17-6115	DN 100	m	1,00	350,00	350,00
		přípojovací				
2	721 17-6102	DN 40	m	1,50	170,00	255,00
3	721 17-6103	DN 50	m	6,00	180,00	1 080,00
4	721 17-6104	DN 63	m	1,00	190,00	190,00
		Vyvedení odpadních výustek				
5	721 19-4104	40 x 1,8	ks	1,00	45,00	45,00
6	721 19-4105	50 x 1,8	ks	3,00	50,00	150,00
7	721 19-4109	110 x 2,3	ks	1,00	75,00	75,00
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem				
8	721 29-0123	do DN 300	m	9,50	12,00	114,00
		Dodávka plastových tvarovek				
9	Nabídková cena	Koleno pro připojení WC možnost zkrácení trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou	ks	1,00	300,00	300,00
		Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství				
10	Nabídková cena		ks	1,00	550,00	550,00
		Propojení stávajícího a nového potrubí				
11	721 17-0962	DN 63	ks	1,00	190,00	190,00
12	721 17-0965	DN 100	ks	1,00	250,00	250,00
		Demontáž potrubí z trub novodurových				
13	721 17-1808	do DN 114	m	6,00	20,00	120,00
		Demontáž potrubí zápachových uzávěrek				
14	721 22-0801	do DN 70	ks	3,00	60,00	180,00
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
15	998 72-1205	v objektech do 48 m	%	3 849,00	1,00	38,49
		Vnitřní kanalizace - celkem				3 887,49
		722 - VODOVOD				
		Potrubí z trubek plastových PN 20				
1	722 17-2411	DN 20/3,4	m	6,00	220,00	1 320,00
2	722 17-2412	DN 26/4,2	m	4,00	260,00	1 040,00
		Přípojky ke strojům a zařízením				
		vyvedení a upenění výpustek				
3	722 19-0401	DN 15	ks	5,00	140,00	700,00
		kovové podložky pod baterii a výtokový ventil				
4	Nabídková cena		ks	5,00	35,00	175,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu C – ZT

		Armatury závitové s jedním závitem nástenky K247 pro výtakový ventil G 1/2"	ks	1,00	160,00	160,00
5	722 22-0111					
		nástenky K247 pro baterii G 1/2"	ks	2,00	160,00	320,00
6	722 22-0121					
		Montáž armatur závitových se 2 závity DN 20	ks	2,00	60,00	120,00
7	722 23-9102					
		Kulový kohout závitový DN 20	ks	2,00	120,00	240,00
8	Nabídková cena					
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,00	20,00	200,00
9	722 29-0226					
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,00	16,00	160,00
10	722 29-0234					
		Propojení potrubí do DN 20	ks	2,00	210,00	420,00
11	722 13-1932					
		Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách	ks	4,00	45,00	180,00
12	722 19-0901					
		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25	ks	7,00	30,00	210,00
13	722 13-0801					
		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do DN 32	ks	2,00	10,00	20,00
14	722 22-0862					
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 48 m	%	5 265,00	1,00	52,65
15	998 72-2205					
		Vnitřní vodovod - celkem				5 317,65
		725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	3,00	80,00	240,00
		Klozet kombinovaných demontáž	ks	1,00	100,00	100,00
2	725 11-0814					
		Umývadla stávajícího demontáž	ks	1,00	80,00	80,00
3	725 21-0821					
		Zápachová uzávěrka demontáž	ks	3,00	10,00	30,00
4	725 86-0811					
		Baterie dřezová demontáž	ks	1,00	55,00	55,00
5	725 82-0802					
		Obdélníková vana demontáž	ks	1,00	108,00	108,00
6	725 22-0841					

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu C – ZT

7	725 84-0850	Baterie vanová nástěnná demontáž	ks	1,00	60,00	60,00
8	Nabídková cena	Kombi klozet				
9	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	2500,00	2 500,00
10	725 11-9305	Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	1,00	365,00	365,00
		Montáž klozetových mís	ks	1,00	380,00	380,00
11	Nabídková cena	Umývadlo z bílého diturvitu 500x420 mm				
12	725 21-9201	dodávka včetně upevnění	ks	1,00	550,00	550,00
13	Nabídková cena	montáž umyvadel	ks	1,00	200,00	200,00
14	Nabídková cena	Umývadlový sifon podomítkový DN 40	ks	1,00	450,00	450,00
15	725 86-9101	Připojovací souprava z chromované mosazi DN32	ks	1,00	260,00	260,00
		montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
16	Nabídková cena	Vana obdélníková ocelová 1200x700 mm				
17	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	1600,00	1 600,00
18	Nabídková cena	dvířka k vaně	ks	1,00	120,00	120,00
19	Nabídková cena	nohy k vaně - dodávka	ks	1,00	100,00	100,00
20	725 22-9102	montáž vany	ks	1,00	350,00	350,00
21	Nabídková cena	zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	185,00	185,00
	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
22	Nabídková cena	společná umývadlová a sprchová nástěnná baterie s přepínačem 150mm				
23	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	950,00	950,00
24	725 83-9204	ruční sprcha- dodávka	ks	1,00	240,00	240,00
		montáž baterií vanových	ks	1,00	180,00	180,00
25	725 31-9101	Kuchyňský dřezu - dodávka stavební části				
26	Nabídková cena	montáž dřezů	ks	1,00	250,00	250,00
27	725 86-9204	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	1,00	160,00	160,00
		montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
28	Nabídková cena	Baterie dřezová nástěnná páková				
29	725 82-1411	dodávka	ks	1,00	650,00	650,00
		montáž nástěnných baterií	ks	1,00	180,00	180,00
30	Nabídková cena	Podomítková vodní záp. uzávěrka DN40/50 s integrovanou tvarovkou pro přívod vody (mosazná nástěnka 1/2"), krycí deska z nerez oceli 180x100 mm				
31	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	950,00	950,00
		montáž	ks	1,00	150,00	150,00
32	998 72-5205	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do 48 m	%	11 593,00	1,00	115,93
		Zařizovací předměty - celkem				11 708,93
		IZOLACE TEPELNÉ				
1	Nabídková cena	Návleková izolace na potrubí tl. 13 mm				
2	Nabídková cena	DN 20	m	6,00	14,00	84,00
3	713 46-3132	DN 25	m	4,00	16,00	64,00
		Montáž izolace tepelné	m	10,00	28,00	280,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu C – ZT

		Přesun hmot pro tepelné izolace				
4	998 71-3205	v objektech do 48 m	%	428,00	1,00	4,28
		Tepelné izolace - celkem				432,28
		HZS - Vícepráce				
		Případné vícepráce jsou stanoveny odborným odhadem a budou fakturovány dle skutečnosti				
1	Nabídková cena	Elogická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,00	500,00	500,00
		HZS - celkem				500,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu D – ZT

	REKAPITULACE	
	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 800 - 721	
1	A 01 - Vnitřní kanalizace	3 601,66
2	A 02 - Vnitřní vodovod	5 059,09
3	A 03 - Vnitřní plynovod	0,00
4	A 04 - Strojní zařízení	0,00
5	A 05 - Zařizovací předměty	11 708,93
	Zdravotní technika - součet	20 369,68
6	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767	0,00
7	TEPELNĚ IZOLACE 800 - 713	389,86
8	NÁTĚRY 800 - 783	0,00
9	HZS - Vícepráce	500,00
	CELKEM	21 259,54
 Poznámka : Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zdravotní technika - BYT D		
 Ve Zlíně 31. 8. 2019		

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu D – ZT

721 - KANALIZACE						
Potrubí plastové hrdlové spojované gumovými kroužky						
1	721 17-6115	DN 100	m	1,00	350,00	350,00
připojovací						
2	721 17-6102	DN 40	m	2,00	170,00	340,00
3	721 17-6103	DN 50	m	3,00	180,00	540,00
4	721 17-6104	DN 63	m	2,00	190,00	380,00
Vyvedení odpadních výustek						
5	721 19-4104	40 x 1,8	ks	1,00	45,00	45,00
6	721 19-4105	50 x 1,8	ks	3,00	50,00	150,00
7	721 19-4109	110 x 2,3	ks	1,00	75,00	75,00
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem						
8	721 29-0123	do DN 300	m	8,00	12,00	96,00
Dodávka plastových tvarovek						
9	Nabídková cena	Koleno pro připojení WC možnost zkrácení trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou	ks	1,00	300,00	300,00
Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství						
10	Nabídková cena		ks	1,00	550,00	550,00
Propojení stávajícího a nového potrubí						
11	721 17-0962	DN 63	ks	1,00	190,00	190,00
12	721 17-0965	DN 100	ks	1,00	250,00	250,00
Demontáž potrubí z trub novodurových						
13	721 17-1808	do DN 114	m	6,00	20,00	120,00
Demontáž potrubí zápachových uzávěrek						
14	721 22-0801	do DN 70	ks	3,00	60,00	180,00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
15	998 72-1205	v objektech do 48 m	%	3 566,00	1,00	35,66
Vnitřní kanalizace - celkem						3 601,66
722 - VODOVOD						
Potrubí z trubek plastových PN 20						
1	722 17-2411	DN 20/3,4	m	5,00	220,00	1 100,00
2	722 17-2412	DN 26/4,2	m	4,00	260,00	1 040,00
Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upnutí výustek						
3	722 19-0401	DN 15	ks	5,00	140,00	700,00
4	Nabídková cena	kovové podložky pod baterii a výtokový ventil	ks	5,00	35,00	175,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu D – ZT

		Armatury závitové s jedním závitem nástenky K247 pro výtokový ventil G 1/2"	ks	1,00	160,00	160,00
5	722 22-0111					
		nástenky K247 pro baterii G 1/2"	ks	2,00	160,00	320,00
6	722 22-0121					
		Montáž armatur závitových se 2 závit DN 20	ks	2,00	60,00	120,00
7	722 23-9102					
		Kulový kohout závitový DN 20	ks	2,00	120,00	240,00
8	Nabídková cena					
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	9,00	20,00	180,00
9	722 29-0226					
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,00	16,00	144,00
10	722 29-0234					
		Propojení potrubí do DN 20	ks	2,00	210,00	420,00
11	722 13-1932					
		Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách	ks	4,00	45,00	180,00
12	722 19-0901					
		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25	ks	7,00	30,00	210,00
13	722 13-0801					
		Demontáž armatur závitových se dvěma závit do DN 32	ks	2,00	10,00	20,00
14	722 22-0862					
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 48 m	%	5 009,00	1,00	50,09
15	998 72-2205					
		Vnitřní vodovod - celkem				5 059,09
		725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	3,00	80,00	240,00
		Klozet kombinovaných demontáž	ks	1,00	100,00	100,00
2	725 11-0814					
		Umývadla stávajícího demontáž	ks	1,00	80,00	80,00
3	725 21-0821					
		Zápachová uzávěrka demontáž	ks	3,00	10,00	30,00
4	725 86-0811					
		Baterie dřezová demontáž	ks	1,00	55,00	55,00
5	725 82-0802					
		Obdélníková vana demontáž	ks	1,00	108,00	108,00
6	725 22-0841					

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu D – ZT

7	725 84-0850	Baterie vanová nástěnná demontáž	ks	1,00	60,00	60,00
		Kombi klozet				
8	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	2500,00	2 500,00
9	Nabídková cena	Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	1,00	365,00	365,00
10	725 11-9305	Montáž klozetových mís	ks	1,00	380,00	380,00
		Umývadlo z bílého diturvitu 500x420 mm				
11	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění	ks	1,00	550,00	550,00
12	725 21-9201	montáž umyvadel	ks	1,00	200,00	200,00
13	Nabídková cena	Umývadlový sifon podomítkový DN 40	ks	1,00	450,00	450,00
14	Nabídková cena	Připojovací souprva z chromované mosazi DN32	ks	1,00	260,00	260,00
15	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
		Vana obdélníková ocelová 1200x700 mm				
16	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	1600,00	1 600,00
17	Nabídková cena	dvířka k vaně	ks	1,00	120,00	120,00
18	Nabídková cena	nohy k vaně - dodávka	ks	1,00	100,00	100,00
19	725 22-9102	montáž vany	ks	1,00	350,00	350,00
20	Nabídková cena	zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	185,00	185,00
21	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
		společná umývadlová a sprchová nástěnná baterie s přepínačem 150mm				
22	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	950,00	950,00
23	Nabídková cena	ruční sprcha- dodávka	ks	1,00	240,00	240,00
24	725 83-9204	montáž baterií vanových	ks	1,00	180,00	180,00
		Kuchyňský dřezu - dodávka stavební části				
25	725 31-9101	montáž dřezů	ks	1,00	250,00	250,00
26	Nabídková cena	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	1,00	160,00	160,00
27	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
		Baterie dřezová nástěnná páková				
28	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	650,00	650,00
29	725 82-1411	montáž nástěnných baterií	ks	1,00	180,00	180,00
		Podomítková vodní záp. uzávěrka DN40/50 s integrovanou tvarovkou pro přívod vody (mosazná nástěnka 1/2"), krycí deska z nerez oceli 180x100 mm				
30	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	950,00	950,00
31	Nabídková cena	montáž	ks	1,00	150,00	150,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do 48 m	%	11 593,00	1,00	115,93
		Zařizovací předměty - celkem				11 708,93
		IZOLACE TEPELNÉ				
		Návleková izolace na potrubí tl. 13 mm				
1	Nabídková cena	DN 20	m	5,00	14,00	70,00
2	Nabídková cena	DN 25	m	4,00	16,00	64,00
3	713 46-3132	Montáž izolace tepelné	m	9,00	28,00	252,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu D – ZT

		Přesun hmot pro tepelné izolace				
4	998 71-3205	v objektech do 48 m	%	386,00	1,00	3,86
		Tepelné izolace - celkem				389,86
		HZS - Vícepráce				
		Případné vícepráce jsou stanoveny odborným odhadem a budou fakturovány dle skutečnosti				
1	Nabídková cena	Elogická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,00	500,00	500,00
		HZS - celkem				500,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu F – ZT

	REKAPITULACE	
	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 800 - 721	
1	A 01 - Vnitřní kanalizace	3 887,49
2	A 02 - Vnitřní vodovod	5 317,65
3	A 03 - Vnitřní plynovod	0,00
4	A 04 - Strojní zařízení	0,00
5	A 05 - Zařizovací předměty	11 708,93
	Zdravotní technika - součet	20 914,07
6	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767	0,00
7	TEPELNÉ IZOLACE 800 - 713	432,28
8	NÁTĚRY 800 - 783	0,00
9	HZS - Vícepráce	500,00
	CELKEM	21 846,35
	 Poznámka : Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zdravotní technika - BYT F	
	 Ve Zlíně 31. 8. 2019	

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu F – ZT

		721 - KANALIZACE				
		Potrubí plastové hrdlové spojované gumovými kroužky				
1	721 17-6115	DN 100	m	1,00	350,00	350,00
		připojovací				
2	721 17-6102	DN 40	m	1,50	170,00	255,00
3	721 17-6103	DN 50	m	6,00	180,00	1 080,00
4	721 17-6104	DN 63	m	1,00	190,00	190,00
		Vyvedení odpadních výustek				
5	721 19-4104	40 x 1,8	ks	1,00	45,00	45,00
6	721 19-4105	50 x 1,8	ks	3,00	50,00	150,00
7	721 19-4109	110 x 2,3	ks	1,00	75,00	75,00
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem				
8	721 29-0123	do DN 300	m	9,50	12,00	114,00
		Dodávka plastových tvarovek				
9	Nabídková cena	Koleno pro připojení WC možnost zkrácení trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou	ks	1,00	300,00	300,00
		Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství				
10	Nabídková cena		ks	1,00	550,00	550,00
		Propojení stávajícího a nového potrubí				
11	721 17-0962	DN 63	ks	1,00	190,00	190,00
12	721 17-0965	DN 100	ks	1,00	250,00	250,00
		Demontáž potrubí z trub novodurových				
13	721 17-1808	do DN 114	m	6,00	20,00	120,00
		Demontáž potrubí zápachových uzávěrek				
14	721 22-0801	do DN 70	ks	3,00	60,00	180,00
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
15	998 72-1205	v objektech do 48 m	%	3 849,00	1,00	38,49
		Vnitřní kanalizace - celkem				3 887,49
		722 - VODOVOD				
		Potrubí z trubek plastových PN 20				
1	722 17-2411	DN 20/3,4	m	6,00	220,00	1 320,00
2	722 17-2412	DN 26/4,2	m	4,00	260,00	1 040,00
		Přípojky ke strojům a zařízením				
		vyvedení a upnutí výpustek				
3	722 19-0401	DN 15	ks	5,00	140,00	700,00
4	Nabídková cena	kovové podložky pod baterii a výtokový ventil	ks	5,00	35,00	175,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu F – ZT

		Armatury závitové s jedním závitem nástěnky K247 pro výtokový ventil G 1/2"	ks	1,00	160,00	160,00
5	722 22-0111					
		nástěnky K247 pro baterii G 1/2"	ks	2,00	160,00	320,00
6	722 22-0121					
		Montáž armatur závitových se 2 závit DN 20	ks	2,00	60,00	120,00
7	722 23-9102					
		Kulový kohout závitový DN 20	ks	2,00	120,00	240,00
8	Nabídková cena					
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,00	20,00	200,00
9	722 29-0226					
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,00	16,00	160,00
10	722 29-0234					
		Propojení potrubí do DN 20	ks	2,00	210,00	420,00
11	722 13-1932					
		Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách	ks	4,00	45,00	180,00
12	722 19-0901					
		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25	ks	7,00	30,00	210,00
13	722 13-0801					
		Demontáž armatur závitových se dvěma závit do DN 32	ks	2,00	10,00	20,00
14	722 22-0862					
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 48 m	%	5 265,00	1,00	52,65
15	998 72-2205					
		Vnitřní vodovod - celkem				5 317,65
		725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	3,00	80,00	240,00
		Klozet kombinovaných demontáž	ks	1,00	100,00	100,00
2	725 11-0814					
		Umývadla stávajícího demontáž	ks	1,00	80,00	80,00
3	725 21-0821					
		Zápachová uzávěrka demontáž	ks	3,00	10,00	30,00
4	725 86-0811					
		Baterie dřezová demontáž	ks	1,00	55,00	55,00
5	725 82-0802					
		Obdélníková vana demontáž	ks	1,00	108,00	108,00
6	725 22-0841					

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu F – ZT

7	725 84-0850	Baterie vanová nástěnná demontáž	ks	1,00	60,00	60,00
		Kombi klozet				
8	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	2500,00	2 500,00
9	Nabídková cena	Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	1,00	365,00	365,00
10	725 11-9305	Montáž klozetových mís	ks	1,00	380,00	380,00
		Umývadlo z bílého diturvitu 500x420 mm				
11	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění	ks	1,00	550,00	550,00
12	725 21-9201	montáž umyvadel	ks	1,00	200,00	200,00
13	Nabídková cena	Umývadlový sifon podomítkový DN 40	ks	1,00	450,00	450,00
14	Nabídková cena	Připojovací souprva z chromované mosazi DN32	ks	1,00	260,00	260,00
15	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
		Vana obdélníková ocelová 1200x700 mm				
16	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	1600,00	1 600,00
17	Nabídková cena	dvířka k vaně	ks	1,00	120,00	120,00
18	Nabídková cena	nohy k vaně - dodávka	ks	1,00	100,00	100,00
19	725 22-9102	montáž vany	ks	1,00	350,00	350,00
20	Nabídková cena	zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	185,00	185,00
21	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
		společná umývadlová a sprchová nástěnná baterie s přepínačem 150mm				
22	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	950,00	950,00
23	Nabídková cena	ruční sprcha- dodávka	ks	1,00	240,00	240,00
24	725 83-9204	montáž baterií vanových	ks	1,00	180,00	180,00
		Kuchyňský dřezu - dodávka stavební části				
25	725 31-9101	montáž dřezů	ks	1,00	250,00	250,00
26	Nabídková cena	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	1,00	160,00	160,00
27	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	50,00	50,00
		Baterie dřezová nástěnná páková				
28	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	650,00	650,00
29	725 82-1411	montáž nástěnných baterií	ks	1,00	180,00	180,00
		Podomítková vodní záp. uzávěrka DN40/50 s integrovanou tvarovkou pro přívod vody (mosazná nástěnka 1/2"), krycí deska z nerez oceli 180x100 mm				
30	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	950,00	950,00
31	Nabídková cena	montáž	ks	1,00	150,00	150,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do 48 m	%	11 593,00	1,00	115,93
		Zařizovací předměty - celkem				11 708,93
		IZOLACE TEPELNÉ				
		Návleková izolace na potrubí tl. 13 mm				
1	Nabídková cena	DN 20	m	6,00	14,00	84,00
2	Nabídková cena	DN 25	m	4,00	16,00	64,00
3	713 46-3132	Montáž izolace tepelné	m	10,00	28,00	280,00

Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Středová 4786
Byt typu F – ZT

4	998 71-3205	Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech do 48 m	%	428,00	1,00	4,28
		Tepelné izolace - celkem				432,28
		HZS - Vícepráce Případné vícepráce jsou stanoveny odborným odhadem a budou fakturovány dle skutečnosti				
1	Nabídková cena	Elogická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,00	500,00	500,00
		HZS - celkem				500,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce	Rekonstrukce bytových bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786
Projekt	Silnoproudé elektrorozvody, byt typu "B"
Investor	Statutární město Zlín, Odbor realizace inv.akcí, nám.Míru 12, 761 40 Zlín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	20.6.2016
Zpracovatel	
CÚ	2015
Poznámka	uvedené ceny jsou bez DPH
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	0
Vyšší sazba DPH %	0
Procento PM % 1	0
Procento PM % 2	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		3 627,46
Montáž - práce		11 915,78
Mezisoučet 1	0,00	15 543,24
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		932,59
Mezisoučet 2	0,00	16 475,83
Základní náklady celkem		16 475,83
Náklady celkem		16 475,83
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	3 627,46	6 735,78
Demontáže	480,00	3 190,00
Hodinové sazby	0,00	5 180,00

tělesa hmotnosti do 20 kg	ks	1,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE							
KLASICKÉ PROVEDENÍ							
Jednopolový, řazení 1, bílý, do krabice	ks	1,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00
Sériový, řazení 5, bílý, do krabice	ks	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KLASICKÉ PROVEDENÍ							
Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice	ks	1,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, DO KRABICE, IP44							
Jednonásobná, 230V/16A, IP44	ks	2,00	125,00	250,00	0,00	125,00	250,00
SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ							
provedení 1x14W/T5, EP, IP20, oválný kryt, provedení nad pracovní plochu kuchyňské linky, délka cca 600mm, včetně zdroje	ks	1,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00
ŽÁROVKY ÚSPORNÉ E27							
úsporná žárovka 230V/50(60)W, čirá baňka, E27	ks	5,00	35,00	175,00	0,00	35,00	175,00
					0,00	0,00	0,00
Demontáže							
<i>Ukončení kabelů smršřovací záklopkou nebo páskou, bez letování</i>							
3x1,5 až 4 mm ²	ks	4,00	120,00	480,00	45,00	180,00	165,00
<i>Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených</i>							
1 zdroj se sklem	ks	5,00		0,00	250,00	1 250,00	250,00
<i>Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení</i>							
1-jednopolových	ks	3,00		0,00	55,00	165,00	55,00
<i>Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení</i>							
2P + Z	ks	3,00		0,00	65,00	195,00	65,00
<i>Montáž izolovaných vodičů měděných volně jmenovitě neuvedených, hmotnosti</i>							
do 0,40 kg	m	50,00		0,00	22,00	1 100,00	22,00
<i>Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky</i>							
do 20 mm	m	12,00		0,00	25,00	300,00	25,00
Demontáže - celkem				480,00		3 190,00	3 670,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

Montážní materiál a práce - celkem			3 627,46		6 735,78		10 363,24
					0,00		0,00
					0,00		0,00

Hodinové sazby

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Zjištění stávajícího stavu	hod	2,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
Zajištění vypnutého stavu	hod	1,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Repase stávajících svítidel a kompl.prvků	hod	2,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
Pomocné práce při demonstáži stávajícího stavu - mimo C21	hod	4,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

S investorem	hod	1,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
--------------	-----	------	------	--------	--------	--------	--------

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

Revizní technik	hod	4,00	0,00	420,00	1 680,00	420,00	1 680,00
-----------------	-----	------	------	--------	----------	--------	----------

Hodinové sazby - celkem

0,00 5 180,00 5 180,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce	Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786
Projekt	Silnoproudé elektrorozvody, byt typu "C"
Investor	Statutární město Zlín, Odbor realizace inv.akcí, nám.Miru 12, 761 40 Zlín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	20.6.2016
Zpracovatel	
CÚ	2015
Poznámka	uvedené ceny jsou bez DPH
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	0
Vyšší sazba DPH %	0
Procento PM % 1	0
Procento PM % 2	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		3 617,46
Montáž - práce		11 915,78
Mezisoučet 1	0,00	15 533,24
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		931,99
Mezisoučet 2	0,00	16 465,23
Základní náklady celkem		16 465,23
Náklady celkem		16 465,23
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	3 617,46	6 735,78
Demontáže	480,00	3 190,00
Hodinové sazby	0,00	5 180,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
<i>Krabice, svorky, lišty</i>								
KU 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	8,00	4,70	37,60	18,13	145,04	22,83	182,64
KU 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	5,00	7,50	37,50	18,13	90,65	25,63	128,15
KRABICE LIŠTOVÁ 80/80	ks	3,00	15,40	46,20		0,00	15,40	46,20
LIŠTA VKLÁDACÍ 18X13	m	10,00	13,60	136,00	35,40	354,00	49,00	490,00
<i>KABEL SILOVÝ 750V</i>								
<i>Cu-jádro, CELOPLASTOVÝ</i>								
2Ax1.5 mm2	m	6,00	10,00	60,00		0,00	10,00	60,00
3Ax1.5 mm2	m	15,00	12,50	187,50		0,00	12,50	187,50
3Cx1.5 mm2	m	25,00	12,50	312,50		0,00	12,50	312,50
3Cx2.5 mm2	m	45,00	19,00	855,00		0,00	19,00	855,00
<i>SVORKOVNICE KABICOVÁ</i>								
4x1-2,5mm2	ks	20,00	4,20	84,00	13,33	266,60	17,53	350,60
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
Cu 4 mm2, zž, drátování	m	8,00	7,27	58,16		0,00	7,27	58,16
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu</i>								
do 2,5 mm2	ks	6,00		0,00	10,10	60,60	10,10	60,60
<i>Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování</i>								
3x1,5 až 4 mm2	ks	7,00		0,00	81,27	568,89	81,27	568,89
<i>Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení</i>								
1-jednopolových	ks	3,00		0,00	55,00	165,00	55,00	165,00
<i>Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní prof. otvoru, provedení</i>								
2P + Z s víčkem	ks	3,00		0,00	65,00	195,00	65,00	195,00
<i>Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních přisazených</i>								
1 zdroj se sklem	ks	5,00		0,00	220,00	1 100,00	220,00	1 100,00
<i>Montáž prvků jiných profesí</i>								
zapojení elektromotoru	ks	1,00		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>Montáž rozváděčů plastových částí skříněk</i>								

tělesa hmotnosti do 20 kg	ks	1,00		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE								
KLASICKÉ PŘEVODENÍ								
Jednopolový, řazení 1, bílý, do krabice	ks	1,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00
Sériový, řazení 5, bílý, do krabice	ks	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KLASICKÉ PŘEVODENÍ								
Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice	ks	1,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, DO KRABICE, IP44								
Jednonásobná, 230V/16A, IP44	ks	2,00	125,00	250,00	0,00	125,00	250,00	250,00
SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ								
provedení 1x14W/T5, EP, IP20, oválný kryt, provedení nad pracovní plochu kuchyňské linky, délka cca 600mm, včetně zdroje	ks	1,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00
ŽÁROVKY ÚSPORNÉ E27								
úsporná žárovka 230V/50(60)W, čirá baňka, E27	ks	5,00	35,00	175,00	0,00	35,00	175,00	175,00
						0,00	0,00	0,00
Demontáže								
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování								
3x1,5 až 4 mm ²	ks	4,00	120,00	480,00	45,00	180,00	165,00	660,00
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených								
1 zdroj se sklem	ks	5,00		0,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení								
1-jednopolových	ks	3,00		0,00	55,00	165,00	55,00	165,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení								
2P + Z	ks	3,00		0,00	65,00	195,00	65,00	195,00
Montáž izolovaných vodičů měděných volně jmenovitě neuvedených, hmotnosti								
do 0,40 kg	m	50,00		0,00	22,00	1 100,00	22,00	1 100,00
Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky								
do 20 mm	m	12,00		0,00	25,00	300,00	25,00	300,00
Demontáže - celkem				480,00		3 190,00		3 670,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00

Montážní materiál a práce - celkem			3 617,46		6 735,78		10 353,24
------------------------------------	--	--	----------	--	----------	--	-----------

						0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	------	------

						0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	------	------

Hodinové sazby

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Zjištění stávajícího stavu	hod	2,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
----------------------------	-----	------	------	--------	--------	--------	--------

Zajištění vypnutého stavu	hod	1,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
---------------------------	-----	------	------	--------	--------	--------	--------

Repase stávajících svítidel a kompl.prvků	hod	2,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
---	-----	------	------	--------	--------	--------	--------

Pomocné práce při demonstrázi stávajícího stavu - mimo C21	hod	4,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00
--	-----	------	------	--------	----------	--------	----------

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S investorem	hod	1,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
--------------	-----	------	------	--------	--------	--------	--------

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

Revizní technik	hod	4,00	0,00	420,00	1 680,00	420,00	1 680,00
-----------------	-----	------	------	--------	----------	--------	----------

Hodinové sazby - celkem			0,00		5 180,00		5 180,00
-------------------------	--	--	------	--	----------	--	----------

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce	Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4788, Zlín
Projekt	Silnoproudé elektrorozvody, byt typu "D"
Investor	Statutární město Zlín, Odbor realizace inv.akcí, nám.Míru 12, 761 40 Zlín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	20.6.2016
Zpracovatel	
CÚ	2015
Poznámka	uvedené ceny jsou bez DPH
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	0
Vyšší sazba DPH %	0
Procento PM % 1	0
Procento PM % 2	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		3 575,26
Montáž - práce		11 346,38
Mezisoučet 1	0,00	14 921,64
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		895,30
Mezisoučet 2	0,00	15 816,94
Základní náklady celkem		15 816,94
Náklady celkem		15 816,94
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	3 575,26	6 166,38
Demontáže	480,00	2 940,00
Hodinové sazby	0,00	5 180,00

tělesa hmotnosti do 20 kg	ks	1,00		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE								
KLASICKÉ PŘEVODNÍ								
Jednopolový, řazení 1, bílý, do krabice	ks	2,00	115,00	230,00	0,00	115,00	230,00	
Sériový, řazení 5, bílý, do krabice	ks	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KLASICKÉ PŘEVODNÍ								
Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice	ks	1,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	
ZÁSUVKA POVRCHOVÁ IP44								
Jednonásobná s víčkem, plast, IP44	ks	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	
SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ								
provedení 1x14W/T5, EP, IP20, oválný kryt, provedení nad pracovní plochu kuchyňské linky, délka cca 600mm, včetně zdroje	ks	1,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	
ŽÁROVKY ÚSPORNÉ E27								
úsporná žárovka 230V/50(60)W, čirá baňka, E27	ks	4,00	35,00	140,00	0,00	35,00	140,00	
						0,00	0,00	
Demontáže								
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování								
3x1,5 až 4 mm ²	ks	4,00	120,00	480,00	45,00	180,00	165,00	660,00
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených								
1 zdroj se sklem	ks	4,00		0,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení								
1-jednopolových	ks	3,00		0,00	55,00	165,00	55,00	165,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení								
2P + Z	ks	3,00		0,00	65,00	195,00	65,00	195,00
Montáž izolovaných vodičů měděných volně jmenovitě neuvedených, hmotnosti								
do 0,40 kg	m	50,00		0,00	22,00	1 100,00	22,00	1 100,00
Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky								
do 20 mm	m	12,00		0,00	25,00	300,00	25,00	300,00
Demontáže - celkem				480,00		2 940,00		3 420,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	

Montážní materiál a práce - celkem	3 575,26	6 166,38	9 741,64
------------------------------------	----------	----------	----------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

Hodinové sazby

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Zjištění stávajícího stavu	hod	2,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
----------------------------	-----	------	------	--------	--------	--------	--------

Zajištění vypnutého stavu	hod	1,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
---------------------------	-----	------	------	--------	--------	--------	--------

Repase stávajících svítidel a kompl.prvků	hod	2,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
---	-----	------	------	--------	--------	--------	--------

Pomocné práce při demonstáži stávajícího stavu - mimo C21	hod	4,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00
---	-----	------	------	--------	----------	--------	----------

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S investorem	hod	1,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
--------------	-----	------	------	--------	--------	--------	--------

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

Revizni technik	hod	4,00	0,00	420,00	1 680,00	420,00	1 680,00
-----------------	-----	------	------	--------	----------	--------	----------

Hodinové sazby - celkem	0,00	5 180,00	5 180,00
-------------------------	------	----------	----------

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce	Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786
Projekt	Sílnoproudé elektrorozvody, byt typu "F"
Investor	Statutární město Zlín, Odbor realizace inv.akcí, nám.Míru 12, 761 40 Zlín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	20.6.2016
Zpracovatel	
CÚ	2015
Poznámka	uvedené ceny jsou bez DPH
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	0
Vyšší sazba DPH %	0
Procento PM % 1	0
Procento PM % 2	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		3 617,46
Montáž - práce		11 915,78
Mezisoučet 1	0,00	15 533,24
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		931,99
Mezisoučet 2	0,00	16 465,23
Základní náklady celkem		16 465,23
Náklady celkem		16 465,23
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	3 617,46	6 735,78
Demontáže	480,00	3 190,00
Hodinové sazby	0,00	5 180,00

Montážní materiál a práce - celkem				3 617,46		6 735,78		10 353,24
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Hodinové sazby								
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Zjištění stávajícího stavu	hod	2,00		0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
Zajištění vypnutého stavu	hod	1,00		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Repase stávajících svítidel a kompl.prvků	hod	2,00		0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
Pomocné práce při demonstrázi stávajícího stavu - mimo C21	hod	4,00		0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
S investorem	hod	1,00		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
Revizní technik	hod	4,00		0,00	420,00	1 680,00	420,00	1 680,00
Hodinové sazby - celkem				0,00		5 180,00		5 180,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013/10
Renovace kuchyňských linek na BD, Středová 4786, Zlín

Cena bez DPH: 238 232

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
2013/10 Renovace kuchyňských linek na BD Středová 4786, Zlín		14,00	238 231,53
Celkem za stavbu			238 231,53

Stavba :	2013/10	Renovace kuchyňských linek na BD, Středová 4786, Zlín	
Objekt :	2013/10	Renovace kuchyňských linek na BD Středová 4786, Zlín	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **2013/10**
Renovace kuchyňských linek na BD Středová 4786, Zlín

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2013/10	Renovace kuchyňských linek na BD Středová 4786, Zlín	17 016,54
	Celkem objekt 2013/10	17 016,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/10	Renovace kuchyňských linek na BD Středová 4786, Zlín
O:	2013/10	Renovace kuchyňských linek na BD Středová 4786, Zlín
R:	2013/10	Renovace kuchyňských linek na BD Středová 4786, Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				130,94		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
1	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m (0,6+1,48)*(0,3+0,959)	m2	2,61872 2,61870	30,00	78,56	801-1	RTS
2	776-PC	Příklatek za použití desinfekčního prostředku ničící bakterie, viry, řasy, houby při čištění podlah. Desinfekční s účinnou látkou chlorman sodný. měrná jednotka m2 desinfikované plochy : (0,6+1,48)*(0,3+0,959)	m2	2,61872 2,61870	20,00	52,37		Vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				16 380,00		
3	766-01-pc	Demontáž stávající kuchyňské linky včetně odpojení zápachové uzávěrky (napojení na odpad), a stávajícího digestoře a odpojení digestoře od el. energie, včetně přesunu demontované kompletní skladby kuchyně na skládku, včetně poplatku za skládku. Demontáž kuchyňské linky včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací potřebných pro provedení demontáže kuchyňské linky a přemístění na skládku. Měrná jednotka jedna kompletní sestava demontované kuchyňské linky.	spr	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	766-pc	Přípevnění stávajících lišt umakartových jader měrná jednotka mb délky připevněné lišty : 2	m	2,00000 2,00000	40,00	80,00		Vlastní
5	766-T01-PC-	Dodávka a montáž kuchyňské linky v rozsahu obsahu dle projektové dokumentace Truhlářské výroby – specifikace – T01. Včetně: - zpětná montáž digestořového zákrytu a a připojení na el. energii, - dodávky a montáž nerez dřezu se zápachovou uzávěrkou (sifonu) a napojení na stávající odpad, - kompletní povrchové úpravy kuch. linky dle projektové dokumentace, - včetně přesunu hmot,	SPR	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní

		- kotevního a spojovacího materiálu. - všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů prací. - součástí dodávky kuchyně není elektrický vařič Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované kuchyňské linky v kompletní skladbě dle projektové dokumentace.								
		1				1,00000				
Díl:	776	Podlahy povlakové						105,06		
6	776401800RT1	776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC ...odstranění a uložení na hromady 1,9	m		1,90000	10,00		19,00	800-775	RTS
					1,90000					
7	776421100RU1	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ...lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku 1,9	m		1,90000	45,00		85,50	800-775	RTS
					1,90000					
8	998776102R00	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m ...v objektech výšky do 12 m	t		0,00112	500,00		0,56	800-775	RTS
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,54		
9	979990181R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...PVC podlahová krytina	t		0,00057	330,00		0,19	801-3	RTS
10	979011111R00	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t		0,00057	120,00		0,07	801-3	RTS
11	979081111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t		0,00057	180,00		0,10	801-3	RTS
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t		0,00399	13,00		0,05	801-3	RTS
13	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t		0,00057	190,00		0,11	801-3	RTS
14	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t		0,00171	13,00		0,02	801-3	RTS

Díl:	VN	Vedlejší náklady				300,00		
15	005121 Zařízení staveniště	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00	800-0	RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
16	005121 Zařízení staveniště	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00	800-0	RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
17	005121 Zařízení staveniště	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00	800-0	RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				100,00		
18	00411 Příprava stavby (inženýrské práce)	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	100,00	100,00	800-0	RTS
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. Vypracování výrobní dokumentace.						

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě ul. Středová 4786 ve Zlíně	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Zlín
Druh stavby:	Ostatní a vedlejší náklady stavby pro byty typu A-F	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Zlín - Středová 4786	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výběru objednatele
JKSO:	8033752	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	16 000,00	16 000,00		0,00	
1	015900001VD	Zařízení staveniště Veškeré náklady na vybudování , provoz a likvidaci objektů ZS	soubor	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
2	015900003VD	Bezpečnostní a ochranná opatření na staveništi Opatření pro vniknutí třetích osob na staveniště, ochranné prvky při realizaci	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
3	015900004VD	Zkoušky a revize Veškeré nezbytné zkoušky a revize při dokumentování skutečného provedení ,dokládají se při předání stavby	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
4	015900005VD	Předání a převzetí díla Náklady na vyhotovení protokolů a režijní náklady na dokladování certifikací a protokolů o shodě	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
5	015900006VD	Dokumentace skutečného vyhotovení stavby Zahrnuje skutečné provedení ve výkresové i digitální podobě	soubor	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
6	015900008VD	Výrobní a dílenská dokumentace zámečnické konstrukce, truhlářské konstrukce, statika	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
7	015991996VD	Provozní vlivy - provoz objednatele Koordinace s probíhajícím provozem objednatele	soubor	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

Celkem: 16 000,00

Poznámka:

