



KUMSP00RK1NU

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
01245 poř. číslo	2019 rok	14/3 zkr. odb.

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 01275/2019/IM

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. MH - STAVBY, s.r.o.

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupena:
IČO: 27776506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: C 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2019 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 01275/2019/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2019.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, nemají dopad na dokončení prací dle smlouvy ani na vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, jejich provedení je však vhodné jak z hlediska provozního, tak estetického (dále jen „vícepráce“).
4. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací činí:

- a) **Stavební objekt 01 – Nový přístupový chodník:** Provedení nového chodníku k objektu SO 01 od přístupové cesty. Původní chodník je vyskládán z dlaždic, z nichž některé jsou popraskané a celistvě tvoří hrbolatý povrch.

Cena víceprací činí 71.011,30 Kč bez DPH.

- b) **Stavební objekt 01 - Provedení nové dlažby na chodbě objektu:** Dojde k montáži nové dlažby na celé vnitřní chodbě objektu SO 01. Původní dlažba je již nevyhovující a nezapadá do celkového nového konceptu vzhledu vnitřních prostor.

Cena víceprací činí 36.251,85 Kč bez DPH.

- c) **Stavební objekt 01 - Montáž obkladů:** Provede se především dorovnání obkladu nad obložky dveří v jednotlivých místnostech.

Cena víceprací činí 3.726,44 Kč bez DPH.

- d) **Stavební objekt 02 - Okapový chodník a vyřešení napojení svodů na trativod nebo vsakovací šachtu:** Jedná se o provedení okapového chodníku z kačírku kolem objektu SO 02 a obou skleníků (v místech, kde není klasický přístupový chodník) a provedení napojení svodů na trativod nebo vsakovací šachtu včetně provedení nových lapačů dešťových vod.

Cena víceprací činí 134.733,82 Kč bez DPH.

Cena víceprací celkem 245.723,41 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Hovoří-li se ve smlouvě o díle, rozumí se tím rovněž jeho části ve smyslu odst. 5 tohoto článku dodatku. V případě ust. čl. VI odst. 4 a 6 smlouvy se však dílem rozumí dílo komplexní, tedy obě části dohromady. To znamená, že pozastávky budou zhotoviteli uvolněny v souladu se smlouvou až po převzetí 2. části díla, případně po odstranění vad a nedodělků nebránícím řádnému užívání díla.
3. Čl. IV odst. 1 smlouvy se upravuje a zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést 1. část díla v rozsahu dle smlouvy a jejích dodatků č. 1 a č. 2 ve lhůtě do 240 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty

tuto dokončenou část díla předat objednateli. Předání staveniště proběhne v návaznosti na dokončení bouracích prací.

Zhotovitel se zavazuje provést 2. část díla v rozsahu dodatku č. 3 smlouvy ve lhůtě do 45 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3 smlouvy."

4. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. V závislosti na tom se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

Cena díla po dodatku č. 1 a 2 smlouvy (1. část díla):

Cena bez DPH	12.584.250,49 Kč
DPH 21 %	2.642.692,60 Kč
Cena včetně DPH	15.226.943,09 Kč

Cena za 2. část díla dle dodatku č. 3 smlouvy (cena víceprací v dodatku č. 3):

Cena bez DPH	245.723,41 Kč
DPH 21 %	51.601,92 Kč
Cena včetně DPH	297.325,33 Kč

Celková cena za dílo

Cena bez DPH	12.829.973,90 Kč
DPH 21 %	2.694.294,52 Kč
Cena včetně DPH	15.524.268,42 Kč

5. Čl. XII odst. 1 smlouvy se upravuje a zní takto:

„Vzhledem ke skutečnosti, že je dílo prováděno postupně, přičemž lze odlišit jednotlivé stupně, se smluvní strany dohodly, že dílo bude předáno a převzato po částech. Jednotlivými částmi je myšleno následující:

1. část díla v rozsahu smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2

2. část díla v rozsahu dodatku č. 3 smlouvy.

Přejímací řízení k jednotlivým částem díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím části díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy."

6. Aby se zamezilo jakýmkoliv pochybnostem, se smluvní strany nad rámec odst. 2 tohoto článku dohodly, že v čl. XV odst. 1 a 2 smlouvy se pojem „dílo“ nahrazuje pojmem „**část díla**“ a pojem „z ceny za dílo“ se nahrazuje pojmem „**z ceny dané části díla**“.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních


podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatel zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatel použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 77/7016 ze dne 16. 12. 2019.


8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací.

V Ostravě dne 19. 12. 2019



Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje

V Ostravě dne 17/12/2019



jednatel společnosti



APITULACE STAVBY

Tau03VCP,MP3

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

OSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel:
Moravskoslezský kraj

IČ:
DIČ: 70890692

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ:
DIČ: 27776506
CZ27776506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			245 723,41
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			245 723,41
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	245 723,41	51 601,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			297 325,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tau03VCP,MP3

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Místo: Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		245 723,41	297 325,33
SO 01	SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11	110 989,59	134 297,40
SO 01.4	VCP - SO 01.4 Přístupový chodník ze zatravnovací dlažby	71 011,30	85 923,67
SO 01.5	VCP - SO 01.5 Úprava povrchu podlah chodby m.č. 1.03 provedením nové dlažby	36 251,85	43 864,74
SO 01.6	VCP - SO 01.6 Doplnění stavebních úprav budovy SO 01	3 726,44	4 508,99
SO 02, 02.1	SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků	134 733,82	163 027,92
SO 02, 02.1a	VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků	134 733,82	163 027,92
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		245 723,41	297 325,33

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01 - SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11

Soupis:

SO 01.4 - VCP - SO 01.4 Přístupový chodník ze zatravnovací dlažby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2019

IČ:

70890692

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

71 011,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

71 011,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 011,30	21,00%	14 912,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 923,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01 - SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11

Soupis:

SO 01.4 - VCP - SO 01.4 Přístupový chodník ze zatravnovací dlažby

Místo:

Datum:

3. 12. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

71 011,30

HSV - Práce a dodávky HSV

71 011,30

1 - Zemní práce

14 589,34

5 - Komunikace pozemní

24 699,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 359,90

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

23 362,11

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

71 011,30

POPIS PRACÍ

Objekt: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 SO 01 - SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11
 Soupis:

SO 01.4 - VCP - SO 01.4 Přístupový chodník ze zatravnovací dlažby

Místo: Moravskoslezský kraj
 Zadavatel: MH - STAVBY s.r.o.
 Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 011,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 011,30	
D	1		Zemní práce				14 589,34	
300	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně demontáž přístupového chodníku z betonových dlaždic 11,0*2,6	m2	28,600	52,70	1 507,22	CS ÚRS 2018 01
	VV				28,600			
301	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých demontáž přístupového chodníku 11,0*2+3,0	m	25,000	51,40	1 285,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				25,000			
302	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 pro přístupový chodník, hl. 0,27m-odpočet bourané dlažby 11,0*(2,6+0,1)*0,22	m3	6,534	670,00	4 377,78	CS ÚRS 2018 01
	VV				6,534			
303	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,534	182,00	1 189,19	CS ÚRS 2018 01
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,534	34,59	226,01	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku na skládku + poplatek za skládku	m3	6,534	230,44	1 505,69	
	VV		přebytečná zemina po výkopech		6,534			
	VV				6,534			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,534	169,19	1 105,49	
	VV		přebytečná zemina po výkopech pro okapový a přístupový chodník		6,534			
	VV				6,534			
304	K	184911161	Mulčování kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - vyplnění spár kačirkem	m2	30,940	65,60	2 029,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		přístupový chodník - vyplnění spár zatravnovací dlažby kačirkem		30,940			
	VV				30,940			
305	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t	1,702	801,00	1 363,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		přístupový chodník - vyplnění spár zatravnovací dlažby kačirkem		1,702			
	VV		podíl vyplnění spár kačirkem činí 22% plochy (cca 0,25t/m2/při tl. 100mm)*0,22		6,807			
	VV		11,9*2,6*0,22		1,702			
	VV		6,807*0,25 'Přepočtené koeficientem množství					
D	5		Komunikace pozemní				24 699,95	
308	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	30,940	108,00	3 341,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		nosná vrstva pod zatravnovací dlažbu tl.150mm - přístupový chodník		30,940			
	VV		(11,0+0,9)*2,6		30,940			
309	K	596211210	Kladení zatravnovací dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2 s ložem z kameniva tl.do 40 mm	m2	30,940	308,00	9 529,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		přístupový chodník		30,940			
	VV		(11,0+0,9)*2,6		30,940			
310	M	59245203.1R	dlažba zatravnovací BEST - AKVALINES 30x12x8 cm přírodní	m2	33,415	354,00	11 828,91	
	VV		30,94*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		33,415			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 359,90	
316	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	22,000	139,00	3 058,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		přístupový chodník		22,000			
	VV		11,0*2		22,000			
317	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	24,000	77,30	1 855,20	CS ÚRS 2018 01
318	K	919726122.JTA	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 GEONETEX APP	m2	38,080	56,23	2 141,24	
	VV		přístupový chodník		38,080			
	VV		11,9*3,2		38,080			
319	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,338	2 780,00	939,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		vybourání podkladu vstupu v místě škrabáku		0,338			
	VV		2,5*0,9*0,15		0,338			
320	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 -vybourání mříže škrabáku v závětrí 1.01	kus	1,000	69,00	69,00	CS ÚRS 2018 01
321	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	3,400	87,30	296,82	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
	W		pro vybourání rámu mříže škrabáku závětrí 1.01					
	W		(1,2+0,5)*2		3,400			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				23 362,11	
75	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,207	368,19	4 862,69	
76	K	99701901	Odvoz suti (vč.cca 5% odpadu "N") na skládku, se složením, vč.poplatku	t	13,207	1 190,00	15 716,33	
77	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,941	233,07	2 783,09	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01 - SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11

Soupis:

**SO 01.5 - VCP - SO 01.5 Úprava povrchu podlah chodby m.č. 1.03
provedením nové dlažby**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 251,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				36 251,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	36 251,85	21,00%	7 612,89	
snižená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			43 864,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01 - SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11

Soupis:

**SO 01.5 - VCP - SO 01.5 Úprava povrchu podlah chodby m.č. 1.03
provedením nové dlažby**

Místo:

Datum:

3. 12. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

36 251,85

PSV - Práce a dodávky PSV

36 251,85

771 - Podlahy z dlaždic

31 104,21

777 - Podlahy lité

5 147,64

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

36 251,85

POPIS PRACÍ

Objekt: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 SO 01 - SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11
 Soupis: **SO 01.5 - VCP - SO 01.5 Úprava povrchu podlah chodby m.č. 1.03
 provedením nové dlažby**

Místo: Moravskoslezský kraj
 Zadavatel: MH - STAVBY s.r.o.
 Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 251,85

D PSV Práce a dodávky PSV

36 251,85

D 771 Podlahy z dlaždic 31 104,21

126	K	771575112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2	m2	34,250	357,45	12 242,66	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

vv nová dlažba chodba m.č. 1.03 - z důvodu špatného stavu
 vv 34,25

127	M	pc771	Keram.dlažba slinutá neglazovaná imitující beton.stěrku R 10 B, vel.300x600 mm, tl.9-10 mm vč.soklu	m2	34,935	500,00	17 467,50	
-----	---	-------	---	----	--------	--------	-----------	--

vv 34,25*1,02 34,935

130	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - ochrana před stavbou	m2	37,900	17,55	665,15	
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

vv 10,12 10,120
 vv 10,38*1,0+10,9*1,0 21,280
 vv (0,9+1,7)*2,5 6,500
 vv Součet 37,900

131	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,450	502,69	728,90	
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

D 777 Podlahy lité 5 147,64

330	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	34,250	136,00	4 658,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

vv nová dlažba chodba m.č. 1.03
 vv 34,25

331	K	777131121	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2	m2	34,250	13,80	472,65	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

332	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,036	472,00	16,99	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01 - SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11

Soupis:

SO 01.6 - VCP - SO 01.6 Doplnění stavebních úprav budovy SO 01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2019

IČ:

70890692

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 726,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 726,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 726,44	21,00%	782,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 508,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01 - SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11

Soupis:

SO 01.6 - VCP - SO 01.6 Doplnění stavebních úprav bodovy SO 01

Místo:

Datum:

3. 12. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 726,44

PSV - Práce a dodávky PSV

3 726,44

781 - Dokončovací práce - obklady

3 726,44

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 726,44

POPIS PRACÍ

Objekt: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 SO 01 - SO 01 Stavební úpravy budovy na parc.č. 2371-11
 Soupis:

SO 01.6 - VCP - SO 01.6 Doplnění stavebních úprav budovy SO 01

Místo: Moravskoslezský kraj
 Zadavatel: MH - STAVBY s.r.o.
 Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 726,44

D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 726,44	
D	781	Dokončovací práce - obklady					3 726,44	
141	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	4,609	450,00	2 074,05	
	VV		"viz výkaz Dokončovací práce-plocha stěn"					
	VV		výška obkladu 2,1 m (v původní PD uvažována výška 2,0 m)					
	VV		tj.+0,1 m					
	VV		Keramický obklad 1.NP					
	VV		místnost 1.03					
	VV		(1,015+1,175+0,93)*0,1		0,312			
	VV		místnost 1.06					
	VV		(0,605+0,58+2*1,38+0,027+1,378+0,045+0,025)*0,1		0,542			
	VV		místnost 1.07					
	VV		(0,675+1,38+0,845+0,83)*0,1		0,373			
	VV		místnost 1.10					
	VV		(0,275+1,17+2*0,15+2*1,75+0,325+0,05+1,09+2*0,29+2,14)*0,1		0,943			
	VV		1					
	VV		místnost 1.11					
	VV		(0,075+0,85)*0,1		0,093			
	VV		(2*0,1+0,195+0,15+2*0,175)*0,1		0,090			
	VV		místnost 1.12					
	VV		(2*0,39+0,15)*0,1		0,093			
	VV		místnost 1.13					
	VV		(0,375+0,295+1,02)*0,1		0,169			
	VV		místnost 1.14					
	VV		(1,405+1,380+2*1,1+0,095+0,8)*0,1		0,588			
	VV		místnost 1.15					
	VV		(0,15+1,02+0,17+2*1,55)*0,1		0,444			
	VV		místnost 1.16					
	VV		(2*0,32+0,43+1,77+3,38+2,153+1,247)*0,1		0,962			
	VV		Součet		4,609			
142	M	pc781	Keramický obklad 200x400 mm povrch hladký, matný tl. 7 mm	m2	4,701	350,00	1 645,35	
	VV		4,609*1,02		4,701			
144	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,014	502,69	7,04	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Soupis:

**SO 02, 02.1a - VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1
Přístavba provozní budovy skleníků**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2019

IČ:

70890692

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

134 733,82

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

134 733,82

DPH základní
snížená

Základ daně

134 733,82

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

28 294,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

163 027,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Soupis:

SO 02, 02.1a - VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Místo:

Datum:

3. 12. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

134 733,82

HSV - Práce a dodávky HSV

102 947,78

1 - Zemní práce	26 706,24
2 - Zakládání	2 229,40
5 - Komunikace pozemní	12 246,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 790,93
8 - Trubní vedení	6 772,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 376,71
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	5 825,91

PSV - Práce a dodávky PSV

31 786,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 940,07
764 - Konstrukce klempířské	3 441,58
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 404,39

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

134 733,82

POPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 Objekt: SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků
 Soupis: SO 02, 02.1a - VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Místo: Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

134 733,82

D HSV Práce a dodávky HSV

102 947,78

D 1 Zemní práce

26 706,24

302	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 pro okapový chodník, hl. 0,40m, š. 0,6m (9,7+21,22+32,26+24,22+9,7+0,6*2-2,8-3,6)*0,6*0,40 rozšíření pro vsakovací šachtu hl. 1,0 - skleník B 0,6*1,0*(1,0-0,4)	m3	22,416	670,00	15 018,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		22,056			
	VV				0,360			
	VV				22,416			
303	K	132212109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 pro okapový chodník, hl. 0,40m, š. 0,6m - pouze zemina (9,7*0+21,22/2*0+21,22/2+32,26+24,22+9,7+0,6*2-2,8-3,6)*0,6*0,40 rozšíření pro vsakovací šachtu hl. 1,0 - skleník B 0,6*1,0*(1,0-0,4)	m3	17,542	182,00	3 192,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		17,182			
	VV				0,360			
	VV				17,542			
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,416	34,59	775,37	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku na skládku + poplatek za skládku	m3	17,542	230,44	4 042,38	
	VV		přebytečná zemina po výkopech					
	VV		17,542		17,542			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,542	169,19	2 967,93	
	VV		přebytečná zemina po výkopech pro okapový chodník					
	VV		17,542		17,542			
360	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m pro vsakovací šachtu hloubka 1,0 1,0*0,6*1,0	m3	0,600	356,00	213,60	CS ÚRS 2018 01
	VV				0,600			
361	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	1,200	413,00	495,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,6*2 Přepočtené koeficientem množství		1,200			

D 2 Zakládání

2 229,40

362	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	14,200	157,00	2 229,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		drenáž mezi svody - levá strana provozní budovy u skleníku B					
	VV		14,2		14,200			

D 5 Komunikace pozemní

12 246,59

306	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	55,140	92,10	5 078,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		nosná vrstva pod kačírek - okapový chodník skleníku A a B, celková tl. 250mm (100+150mm)					
	VV		(9,7+21,22+32,26+24,22+9,7+0,6*2-2,8-3,6)*0,6		55,140			
307	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	55,140	130,00	7 168,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		nosná vrstva pod kačírek - okapový chodník skleníku A a B, celková tl. 250mm (100+150mm)					
	VV		(9,7+21,22+32,26+24,22+9,7+0,6*2-2,8-3,6)*0,6		55,140			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 790,93

312	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	55,140	289,00	15 935,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		okapový chodník kolem objektu skleníku A a B š. 0,6m (9,7+21,22+32,26+24,22+9,7+0,6*2-2,8-3,6)*0,6		55,140			
313	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	93,100	222,00	20 668,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro okapový chodník kolem objektu					
	VV		9,7+21,22+32,26+24,22+9,7+0,6*2-2,8-3,6		93,100			
51	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	0,600	312,12	187,27	
	VV		srovnání boků nájezdové rampy před vřaty V01					
	VV		0,6		0,600			

D 8 Trubní vedení

6 772,00

365	K	877265271	Montáž tvarovek lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	4,000	157,00	628,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		nápojení lapače na drenážní potrubí					
	VV		2*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
366	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm - napojení dešťového svodu u skleníku B	kus	1,000	658,00	658,00	CS ÚRS
368	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	1,000	946,00	946,00	CS ÚRS
	VV		osazení mříže včetně rámu na stávající 500 x 500mm		1,000			
369	M	55242320	mříž s rámem vtoková litinová B125 500x500mm	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	CS ÚRS 2018 01
370	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 810,00	1 810,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		osazení mříže včetně rámu na stávající 500 x 500mm		1,000			
	VV		1					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 376,71	
318	K	919726122.JTA	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 GEONETEX APP	m2	148,960	56,23	8 376,02	
	VV		v rýze pro okapový chodník kolem objektu (9,7+21,22+32,26+24,22+9,7+0,6*2*2-2,8-3,6)*1,6		148,960			
217	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,180	2 630,00	473,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		srovnání boku nájezdové rampy před vraty V01		0,180			
	VV		0,6*1,0*0,3					
371	K	976085211	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	1,000	47,70	47,70	CS ÚRS 2018 01
372	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,358	129,00	949,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		srovnání povrchu nájezdové rampy před vraty V01, V02 z důvodu srovnání výšky vnitřního a vnějšího povrchu					
	VV		2,8*0,6+0,6*0,2*2+2,73*0,48		3,230			
	VV		3,6*0,6+0,6*0,2*2+3,6*0,48		4,128			
	VV		Součet		7,358			
373	K	985312133	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 4 mm	m2	7,358	328,00	2 413,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		srovnání povrchu nájezdové rampy před vraty V01, V02 z důvodu srovnání výšky vnitřního a vnějšího povrchu					
	VV		2,8*0,6+0,6*0,2*2+2,73*0,48		3,230			
	VV		3,6*0,6+0,6*0,2*2+3,6*0,48		4,128			
	VV		Součet		7,358			
374	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,358	15,90	116,99	CS ÚRS 2018 01
D 99 Přesun hmot a manipulace se suti							5 825,91	
102	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,384	368,19	141,38	
103	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m + 2x30 m	t	2,304	58,44	134,65	
	VV		0,384*6 'Přepočtené koeficientem množství		2,304			
104	K	99701901	Odvoz suti (vč cca 5% odpadu "N") na skládku, se složením, vč poplatku	t	0,384	1 190,00	456,96	
105	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	32,439	157,00	5 092,92	
D PSV Práce a dodávky PSV							31 786,04	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							14 940,07	
322	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	54,420	119,00	6 475,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro okapový chodník kolem objektu výška 0,4+0,2 m (9,7+21,22+32,26+24,22+9,7-2,8-3,6)*0,6		54,420			
323	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	90,700	92,70	8 407,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro okapový chodník kolem objektu výška 0,4+0,2 m		90,700			
	VV		9,7+21,22+32,26+24,22+9,7-2,8-3,6					
112	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,061	921,34	56,20	
D 764 Konstrukce klempířské							3 441,58	
375	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	5,000	171,00	855,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		napojení svodu na lapač střešních splavenin		5,000			
	VV		5					
376	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	2,500	1 030,00	2 575,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		prodloužení stávajících svodů na lapač střešních splavenin		2,500			
	VV		5*0,5					
116	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,007	1 654,41	11,58	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							13 404,39	
324	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000	2 680,00	13 400,00	CS ÚRS 2018 01
325	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,008	549,00	4,39	CS ÚRS 2018 01