



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 123-19
č. zhotovitele: 19092

„Posílení výkonu trafostanice a silnoproudých rozvodů“

O b j e d n a t e l:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Se sídlem: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ: 002 26 912
Zastoupený: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice
Bankovní spojení: 
č. účtu: 


(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l:

Název: ELTODO, a.s.
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 1573

zastoupený: Mgr. Ladislavem Beranem – místopředsedou představenstva
Mgr. Maratem Saberem – členem představenstva

bankovní spojení: 

č. účtu: 

a

Název: Energovod CZ, a.s.
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00
IČO: 04155637
DIČ: CZ04155637

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 20697

zastoupený: Mgr. Ladislavem Beranem – místopředsedou představenstva
Mgr. Maratem Saberem – členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.6.2019:

I.

Dne 6.6.2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je posílení trafostanice a silnoproudých rozvodů v areálu Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

II.

1. Dle čl. 18.2.6. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.
2. V souladu se Smlouvou sjednané provedení víceprací se čl. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení díla: **31.1.2020**

3. Ustanovení čl. 4.1.2. Smlouvy se mění:

Původní znění

Cena Díla celkem bez DPH	5.273.038,07 Kč
Výše DPH (21 %)	1.107.337,99 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	6.380.376,06 Kč

Vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 1 a 2 dodatku

Cena Díla celkem bez DPH	597.074,42 Kč
Výše DPH (21 %)	125.385,63 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	722.460,05 Kč

Nové znění

Cena Díla celkem bez DPH	5.870.112,49 Kč
Výše DPH (21 %)	1.232.723,62 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	7.102.836,11 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Změnový list č. ZL001 včetně soupisu méněprací a víceprací.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž oobjednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Objednatel:

V Kyjově dne 13.12.2019

V Praze dne 13.12.2019

Objednatel:

Zhotovitel Sdružení „EGEAS“



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST Č. : ZL001

Název zakázky:	Posílení výkonu trafostanice a silnoproudých rozvodů	Číslo zakázky:	1219710312	
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace			
Zhotovitel (zpracovatel změnového listu):	Eltodo, a.s.			
Autorský dozor:				
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zhotovitel / GP / TDI / TDs / BOZP / jiný (např. vyhláška, zákon, norma) 1) Zhotovitel, GP			
	Stavební objekt: D1.03.01 Architektonicko-stavební řešení D1.03.06 Silnoproudé elektroinstalace D1.10.06 Přeložka a přípojka silnoproudu D2.1.1 Posílení venkovních rozvodů el energie			
	Technický popis změny a návrh řešení: D2.1.1 stará chir.- Nutné pro demontáž rozvaděče RH a montáž nového rozvaděče RHD (DO) D1.03.06- zachování funkčnosti hlavního napájecího okruhu RHD (Do)-RH1-RH2 (MDO) D2.1.1 - rozdělení stávajících rozvodu MDO a DO pro připojení nového rozvaděče RH D2.1.1 - doplnění položek pro bourání betonů a likvidaci sutě, finální úpravy povrchů komunikací, uložení kabelů v překozech, kříženích a v místech ohrožených další výstavbou do chrániček			
	Způsob zapracování změny:	zápis do SD	ANO	NE
		nákres do SD	ANO	NE
		dodatek PD	ANO	NE
		výkaz výměr včetně nacenění	ANO	NE
		posun v harmonogramu prací	ANO	NE
		dodatek SoD - MNP, VCP	ANO	NE
Přílohy ZL:	dodatek PD	ANO	NE	
	výkaz výměr včetně nacenění	ANO	NE	
	nový harmonogram prací	ANO	NE	
	dodatek SoD - MNP, VCP	ANO	NE	
CENA (bez DPH)	Stavební objekt:	méněpráce	vícepráce	celkem
				0,00
	D2.1.1 stará chir.		66 204,52	66 204,52
	D1.0306		214 307,36	214 307,36
	D2.1.1	244 439,14	561 001,69	316 562,55
	Celkem	244 439,14	841 513,57	597 074,43
SCHVÁLIL	Jméno a příjmení	Datum		Podpis
	Zhotovitel	10.12.2019	Jiří Píčka	
	Objednatel/TDI	10.12.2019	ing. Klečka, ing. Laš	
	Projektant/AD	10.12.2019	ing. Kozumplík	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Kyjov

Objekt:

01 - více/méně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 108,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 717,22	21,00%	11 280,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 388,62

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.12.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Kyjov
Objekt: **01 - více/méně práce**

Místo: Datum: 7. 11. 2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	75 108,00
01 - Méněpráce k původnímu rozpočtu	-212 479,51
02 - Vícepráce k původnímu rozpočtu	287 587,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	256 488,59
997 - Přesun sutě	26 763,88
998 - Přesun hmot	4 335,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Kyjov
 Objekt: 01 - více/méně práce

Místo: Datum: 7. 11. 2019
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 75 108,00

D 01 Méněpráce k původnímu rozpočtu -212 479,51

1	K	K001	Odvoz zeminy	m3	-100,400	625,10	-62 760,04
2	K	K002	Přepojení přívodu k objektu E	kpl	-1,000	107 920,77	-107 920,77
3	K	K003	Položení drnu včetně zalití na rovině	m2	-126,000	214,70	-27 052,20
4	K	K004	Zemní značky - kabelový označnick	ks	-45,000	327,70	-14 746,50

D 02 Vícepráce k původnímu rozpočtu 287 587,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 256 488,59

5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,948	2 655,25	2 517,18
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vv 15,8*0,06 0,948

6	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	16,600	2 166,00	35 955,60
7	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	16,600	1 240,70	20 595,62
8	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	20,370	399,00	8 127,63

P Poznámka k položce:
zásypový materiál

9	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	14,000	269,80	3 777,20
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	2,400	260,78	625,86
11	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	254,60	6 365,00
12	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	553,500	282,50	156 363,75
13	K	220270328	Montáž vodič silnoproudý v trubkovodu	m	553,500	34,77	19 245,20
14	K	899621112	Obetonování chrániček betonem tř. C12/15 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160	m	11,000	265,05	2 915,55

D 997 Přesun sutě 26 763,88

15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,200	40,95	1 564,10
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:
přesun suti v rámci staveniště na mezideponii

16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,200	118,28	4 518,11
17	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	38,200	40,95	1 564,10

P Poznámka k položce:
odvoz suti na drtičku

18	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	802,200	10,26	8 230,57
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

vv 38,2*21 'Přepočtené koeficientem množství 802,200

19	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	38,200	285,00	10 887,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D 998 Přesun hmot 4 335,04

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	23,401	185,25	4 335,04
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Položka č. 12 je převzata z původního nabídkového rozpočtu D 2.1 - viz. Pol. 98
 Ostatní položky jsou oceněny v cenové úrovni RTS 2019/I ponížené o 5%

nemocnice Kyjov - práce nad rámec SoD

	m. j.	mn.	cena/m. j.	celkem bez DPH	poznámka
Dětský pavilon					
1. zajištění a zabezpečení pracoviště	hzs	4	474,60 Kč	1 898,40 Kč	cena dle SoD
2. montáž kabelu 1x120 pevně	m	20	56,67 Kč	1 133,40 Kč	cena dle SoD
3. NSGAFOU 1x120	m	21	288,82 Kč	6 065,14 Kč	
4. kabelové oko KU-L 1x120/10	ks	4	49,78 Kč	199,11 Kč	
5. kabelové oko KU-L 1x120/12	ks	4	49,78 Kč	199,11 Kč	
6. kabelové oko ALU-F 1x70/10	ks	3	29,13 Kč	87,40 Kč	
7. montáž přípojovací sada	ks	1	1 186,50 Kč	1 186,50 Kč	
8. přípojovací sada na BL250A CS-BD-B022	sada	1	2 165,90 Kč	2 165,90 Kč	
9. kryt k přípojovací sadě OD-BHD-KS02	ks	1	113,26 Kč	113,26 Kč	
10. smršťitelná trubka pro ukončení černá bez lepidla	m	2	46,74 Kč	93,47 Kč	
11. smršťovací hadice pro ukončení zelená bez lepidla	m	1	33,72 Kč	33,72 Kč	
12. stop tlačítko nástěnné provedení se sklem červené	ks	2	579,54 Kč	1 159,08 Kč	
13. montáž kabelu 2x1,5mm ²	m	50	30,78 Kč	1 539,00 Kč	
14. kabel 1-CXKE-V 2x1,5 mm ²	m	52,5	33,78 Kč	1 773,45 Kč	
15. montáž příchytka x-DBF-8MX	ks	84	34,49 Kč	2 897,16 Kč	
16. příchytka Hilti	ks	84	12,67 Kč	1 064,28 Kč	
17. montáž lišta 15x15	m	25	57,62 Kč	1 440,50 Kč	
18. lišta 15x15	m	26,5	18,95 Kč	502,18 Kč	
19. hmoždinky, vruty montáž	ks	50	30,48 Kč	1 524,00 Kč	
20. hmoždinky 6mm,šrouby	ks	50	3,85 Kč	192,50 Kč	
21. svazkování kabelů	m	70	8,83 Kč	618,10 Kč	
22. stahovací pásky 9/40, včetně štítku	ks	30	5,46 Kč	163,80 Kč	
23. ukončovací trubice	ks	8	46,74 Kč	373,88 Kč	
24. pomocný a spojovací materiál	sada	1	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč	
25. manipulace a storno polpatek kabely NN	ks	1	1 213,03 Kč	1 213,03 Kč	
26. ostatní - přípomocné práce	hzs	8	474,60 Kč	3 796,80 Kč	cena dle SoD
27. předepsané revize a zkoušky	sada	1	3 796,80 Kč	3 796,80 Kč	
součet bez DPH				38 179,96 Kč	
Pavilon Stará chirurgie:					
30. zajištění a zabezpečení pracoviště	hzs	4	474,60 Kč	1 898,40 Kč	cena dle SoD
31. montáž kabelu 1x150 pevně	m	60	56,67 Kč	3 400,20 Kč	cena dle SoD
32. NSGAFOU 1x150	m	63	349,14 Kč	21 995,82 Kč	
33. HO7VK 1x150	m	63	311,87 Kč	19 647,81 Kč	
34. demontáž HO7VK 1x150	m	60	28,34 Kč	1 700,10 Kč	
35. Kabelové oko KU-L 1x150/8	ks	6	65,49 Kč	392,96 Kč	
36. Kabelové oko KU-I 1x150/12	ks	10	58,76 Kč	587,60 Kč	
37. svazkování kabelů	m	60	8,83 Kč	529,80 Kč	
38. stahovací pásky 9/40, včetně štítku	ks	70	5,46 Kč	382,20 Kč	
39. trubice smršťovací černá bez lepidla	m	2	46,74 Kč	93,47 Kč	
40. trubice smršťovací zelená bez lepidla	m	2	52,12 Kč	104,23 Kč	
41. nosník + držák na kabely nad rozvaděč	ks	4	272,85 Kč	1 091,40 Kč	
42. ukončovací trubice	ks	4	46,74 Kč	186,96 Kč	
43. pomocný a spojovací materiál	sada	1	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč	
44. manipulace a storno polpatek kabely NN	ks	1	4 399,16 Kč	4 399,16 Kč	
45. ostatní - přípomocné práce	hzs	6	474,60 Kč	2 847,60 Kč	cena dle SoD
46. předepsané revize a zkoušky	sada	1	3 796,80 Kč	3 796,80 Kč	
součet bez DPH				66 204,52 Kč	
Pavilon Interna					
49. zajištění a zabezpečení pracoviště	hzs	4	474,60 Kč	1 898,40 Kč	cena dle SoD
50. montáž kabelu 1x120 pevně	m	120	56,67 Kč	6 800,40 Kč	cena dle SoD
51. NSGAFOU 1x120	m	126	288,82 Kč	36 390,82 Kč	
52. montáž kabelu 1x95 pevně	m	40	56,67 Kč	2 266,80 Kč	cena dle SoD
53. NSGAFOU 1x95	m	42	217,54 Kč	9 136,51 Kč	
54. montáž kabelu AYKY 3x120/70 pevně	m	30	56,67 Kč	1 700,10 Kč	cena dle SoD
55. AYKY 3x120/70	m	31,5	174,12 Kč	5 484,84 Kč	
56. montáž spojka kabelová	ks	2	2 287,12 Kč	4 574,24 Kč	cena dle SoD
57. spojka kabelová 3x120/70	ks	2	1 942,35 Kč	3 884,70 Kč	cena dle SoD
58. montáž kabelu pevně 1x70mm ²	m	15	56,67 Kč	850,05 Kč	cena dle SoD
59. NSGAFOU žz 1x70	m	16	164,47 Kč	2 631,55 Kč	
60. kabelové oko KU-L 1x70/10	ks	2	34,97 Kč	69,94 Kč	
61. kabelové oko KU-L 1x95/8	ks	4	41,87 Kč	167,49 Kč	
62. kabelové oko KU-L 1x120/10	ks	16	49,78 Kč	796,43 Kč	
63. kabelové oko ALU-F 1x70/10	ks	3	29,13 Kč	87,40 Kč	
64. montáž přípojovací sada	ks	1	1 186,50 Kč	1 186,50 Kč	
65. přípojovací sada na BL250A CS-BD-B022	ks	1	2 165,90 Kč	2 165,90 Kč	
66. kryt k přípojovací sadě OD-BHD-KS02	ks	1	113,26 Kč	113,26 Kč	
67. montáž kabelová lávka	m	6	137,50 Kč	825,00 Kč	
68. kabelová lávka 400mm	m	6,5	288,68 Kč	1 876,41 Kč	
69. montáž výložníku na zeď	ks	8	72,85 Kč	582,80 Kč	
70. výložník k lávce	ks	8	31,76 Kč	254,07 Kč	
71. hmoždinky, vruty montáž	ks	20	30,48 Kč	609,60 Kč	
72. hmoždinky 6mm,šrouby	ks	20	3,85 Kč	77,00 Kč	
73. vývodky na kabel 1x95	ks	10	64,72 Kč	647,20 Kč	
74. montáž nerezového plechu pro vývodky	ks	1	569,56 Kč	569,56 Kč	
75. nerezový plech 100x250x1,5mm	ks	1	386,21 Kč	386,21 Kč	
76. trubice smršťovací černá bez lepidla	m	2	33,74 Kč	67,47 Kč	
77. trubice smršťovací zelená bez lepidla	m	1	37,51 Kč	37,51 Kč	
78. svazkování kabelů	m	200	8,83 Kč	1 766,00 Kč	

81.	ukončovací trubice	ks	4	46,74 Kč	186,94 Kč	
82.	manipulace a storno polpatek kabely NN	ks	1	9 631,78 Kč	9 631,78 Kč	
83.	pomocný a spojovací materiál	sada	1	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč	
84.	ostatní - přípomocné práce	hzs	12	474,60 Kč	5 695,20 Kč	cena dle SoD
85.	předeepsané revize a zkoušky	sada	1	3 796,80 Kč	3 796,80 Kč	
86.	součet bez DPH				113 529,88 Kč	
87.	Pavilon Nukleární medicína					
88.	zajištění a zabezpečení pracoviště	hzs	4	474,60 Kč	1 898,40 Kč	cena dle SoD
89.	montáž spojka kabelová	ks	2	2 287,12 Kč	4 574,24 Kč	cena dle SoD
90.	spojka AYKY 240	ks	2	2 287,12 Kč	4 574,24 Kč	cena dle SoD
91.	montáž kabelu 1x185 pevně	m	90	56,67 Kč	5 100,30 Kč	cena dle SoD
92.	NSGAFOU 1x185	m	94,5	408,94 Kč	38 644,45 Kč	
93.	montáž kabelu 1x120 pevně	m	45	56,67 Kč	2 550,15 Kč	cena dle SoD
94.	NSGAFOU 1x120	m	48	288,82 Kč	13 863,17 Kč	
95.	montáž drátěný žlab	m	6	272,50 Kč	1 635,00 Kč	
96.	drátěný žlab 200m	m	6,5	119,73 Kč	778,25 Kč	
97.	montáž výložníku na zeď	ks	10	72,98 Kč	729,75 Kč	
98.	Výložník ke žlabu 200 mm	ks	10	71,32 Kč	713,18 Kč	
99.	spojovač	ks	4	11,93 Kč	47,74 Kč	
100.	montáž kabelu 2x1,5mm2	m	100	30,78 Kč	3 078,00 Kč	
101.	kabel 2x1-CXKE-V 2x1,5 mm2	m	105	33,78 Kč	3 546,90 Kč	
102.	montáž příchytka x-DBF-8MX	m	50	34,46 Kč	1 723,00 Kč	
103.	příchytka Hilti	ks	167	12,46 Kč	2 080,82 Kč	
104.	montáž lišta 15x15	m	50	57,62 Kč	2 881,00 Kč	
105.	lišta 15x15	m	52,5	18,95 Kč	994,88 Kč	
106.	svazkování kabelů	m	140	8,83 Kč	1 236,20 Kč	
107.	montáž přípojovací sada	ks	1	1 186,50 Kč	1 186,50 Kč	
108.	přípojovací sada na BL250A CS-BD-B022	ks	1	2 165,90 Kč	2 165,90 Kč	
109.	kryt k přípojovací sadě OD-BHD-KS02	ks	1	113,26 Kč	113,26 Kč	
110.	stahovací pásky 9/40, včetně štítku	ks	160	5,46 Kč	873,60 Kč	
111.	hmoždinky, vruty montáž	ks	100	30,48 Kč	3 048,00 Kč	
112.	hmoždinky 6mm	ks	100	3,85 Kč	385,00 Kč	
113.	manipulace a storno polpatek kabely NN	ks	1	10 501,52 Kč	10 501,52 Kč	
114.	pomocný a spojovací materiál	sada	1	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč	
115.	ostatní - přípomocné práce	hzs	8	474,60 Kč	3 796,80 Kč	cena dle SoD
116.	předeepsané revize a zkoušky	sada	1	4 034,10 Kč	4 034,10 Kč	
117.	součet bez DPH				121 704,34 Kč	
118.	trafostanice					
119.	zajištění a zabezpečení pracoviště	hzs	4	474,60 Kč	1 898,40 Kč	cena dle SoD
120.	demontáž stávajícího nepřímého měření	sada	1	711,90 Kč	711,90 Kč	
121.	dodávka nových měřících transformátorů + cejchování	sada	1	59 580,00 Kč	59 580,00 Kč	
122.	úprava zapojení - drátování v rozváděčích	m	35	43,02 Kč	1 505,70 Kč	
123.	kabel CYA 1,5mm2	m	37	7,80 Kč	288,60 Kč	
124.	svazkování kabelů	m	35	8,83 Kč	309,05 Kč	
125.	stahovací pásky 9/40, včetně štítku	ks	40	5,46 Kč	218,40 Kč	
126.	pomocný a spojovací materiál	sada	1	4 860,00 Kč	4 860,00 Kč	
127.	ostatní - přípomocné práce	hzs	4	474,60 Kč	1 898,40 Kč	cena dle SoD
128.	předeepsané revize a zkoušky	sada	1	3 322,20 Kč	3 322,20 Kč	
129.	součet bez DPH				74 592,65 Kč	
130.	trafostanice GSM komunikace					
131.	zajištění a zabezpečení pracoviště	hzs	4	474,60 Kč	1 898,40 Kč	cena dle SoD
132.	GSM modul včetně skříně	ks	2	14 932,40 Kč	29 864,80 Kč	
133.	vlastní montáž + zapojení	m	40	43,02 Kč	1 720,80 Kč	
134.	kabel CYA 1,5mm2	m	42	7,80 Kč	327,60 Kč	
135.	svazkování kabelů	m	40	8,83 Kč	353,20 Kč	
136.	stahovací pásky 9/40, včetně štítku	ks	45	5,46 Kč	245,70 Kč	
137.	pomocný a spojovací materiál	sada	1	3 975,00 Kč	3 975,00 Kč	
138.	ostatní - přípomocné práce	hzs	6	474,60 Kč	2 847,60 Kč	cena dle SoD
139.	oživení, revize a zkoušky	sada	1	4 746,00 Kč	4 746,00 Kč	
140.	součet bez DPH				45 979,10 Kč	
141.	trafostanice přepojení RHD					
142.	Kabel CHBU (NSGAFOU) 1x240	m	65	678,50 Kč	44 102,50 Kč	
143.	montáž spojka kabelová	ks	9	2 287,12 Kč	20 584,08 Kč	cena dle SoD
144.	spojka kabelová 3x240/120	ks	9	1 942,35 Kč	17 481,15 Kč	cena dle SoD
145.	spojka kabelová 4x6	ks	1	628,72 Kč	628,72 Kč	
146.	montáž spojka kabelová 4x6	ks	1	1 128,68 Kč	1 128,68 Kč	
147.	spojka kabelová 4x35	ks	2	735,98 Kč	1 471,96 Kč	
148.	montáž spojka kabelová 4x35	ks	2	1 128,68 Kč	2 257,36 Kč	
149.	spojka kabelová 4x50	ks	1	735,98 Kč	735,98 Kč	
150.	montáž spojka kabelová 4x50	ks	1	1 128,68 Kč	1 128,68 Kč	
151.	pomocný a spojovací materiál	sada	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
152.	ostatní - přípomocné práce	hzs	2,5	474,60 Kč	1 186,50 Kč	
153.	oživení a zkoušky	sada	1	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč	
154.	součet bez DPH				93 735,61 Kč	
155.	Odpočet méněpráce					
156.	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou ží	ks	31	- 737,14 Kč	- 22 851,34 Kč	cena dle SoD
157.	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou ží	ks	10	- 518,43 Kč	- 5 184,30 Kč	cena dle SoD
158.	pomocný a spojovací materiál	sada	1	- 2 500,00 Kč	- 2 500,00 Kč	
159.	ostatní - přípomocné práce	hzs	3	- 474,66 Kč	- 1 423,99 Kč	
160.	součet bez DPH				- 31 959,63 Kč	
součet celkem bez DPH					521 966,42 Kč	