

## Stavební rozpočet

Název stavby:	VCP - Instalace automatických posuvných kouřotěsných a požárních dveří	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace
Druh stavby:	SDK	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Slezská Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TEMP - STAVMONT, stavební družstvo
JKSO:		Zpracováno dne:	05.12.2019	Zpracoval: Ivan Vasylynets 720 627 050

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>30 558,84</b>	<b>21 523,89</b>	<b>52 082,73</b>		<b>1,35</b>
1		347021212R00	Předstěna tl.100mm,ocel.kce CW, 1x RB 12,5, EI 30	m2	32,13	1 621,00	30 558,84	21 523,89	52 082,73	0,04	1,35
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>195,61</b>	<b>3 332,08</b>	<b>3 527,69</b>		<b>0,25</b>
2		713103121R00	Odstr.tep.izolace stěn,volné,minerál tl.do 100 mm	m2	37,33	13,60	0,00	507,69	507,69	0,01	0,24
3		713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	37,33	80,90	195,61	2 824,39	3 020,00	0,00	0,01
		<b>999VD</b>	<b>Mimostaveništní doprava</b>				<b>2 664,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664,90</b>		<b>0,00</b>
4		999VD	Mimostaveništní doprava	kpl	1,41	1 890,00	2 664,90	0,00	2 664,90	0,00	0,00
		<b>740VD</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>14 367,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>28 287,00</b>		<b>0,00</b>
5		740ELVD	Elektromontáže	h	32,00	435,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00
6		740EL- M-VD	Elektromontáže - materiál	kpl	1,00	14 367,00	14 367,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>6 607,41</b>	<b>6 607,41</b>		<b>0,71</b>
7		766900010RAB	Demontáž obložení stěn sádrokarton	m2	37,33	177,00	0,00	6 607,41	6 607,41	0,02	0,71
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>47 191,87</b>	<b>47 191,87</b>		<b>0,03</b>
8		767995109R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	569,40	82,88	0,00	47 191,87	47 191,87	0,00	0,03
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>207,17</b>	<b>1 497,98</b>	<b>1 705,15</b>		<b>0,00</b>
9		783220010RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	19,20	88,81	207,17	1 497,98	1 705,15	0,00	0,00
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>683,74</b>	<b>4 741,62</b>	<b>5 425,36</b>		<b>0,02</b>
10		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	74,32	53,39	374,57	3 593,37	3 967,94	0,00	0,01
11		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	74,32	19,61	309,17	1 148,25	1 457,42	0,00	0,01
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>6 817,24</b>	<b>6 817,24</b>		<b>0,00</b>
12		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	2,60	2 620,00	0,00	6 817,24	6 817,24	0,00	0,00
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>2 384,10</b>	<b>2 384,10</b>		<b>0,00</b>
13		979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové desky	t	0,71	1 595,00	0,00	1 130,06	1 130,06	0,00	0,00
14		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,71	450,00	0,00	318,83	318,83	0,00	0,00
15		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,67	40,00	0,00	226,72	226,72	0,00	0,00
16		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,71	1 000,00	0,00	708,50	708,50	0,00	0,00
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>23 299,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23 299,32</b>		<b>0,57</b>
17		13540003VD	OK - pomocný materiál	kpl	1,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00
18		553 OK	OK pro ocel.rám	kg	569,40	34,14	19 439,32	0,00	19 439,32	0,00	0,57
<b>Celkem:</b>									<b>179 992,77</b>		

Poznámka: