

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/165

Stavba: Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

KSO:
Místo: Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:
Městská část Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ: 24142417
DIČ: CZ24142417

Projektant:
KFJ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 061 132,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 061 132,38
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	1 061 132,38	159 169,86

Cena s DPH	v	CZK	1 220 302,24
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/165

Stavba: Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Místo: Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: KFJ s.r.o.

Uchazeč: RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 061 132,38	1 220 302,24
01	Architektonicko stavební řešení	764 898,09	879 632,80
02	silnoproudá elektrotechnika - elektronické komunikace	135 009,00	155 260,35
03	Ústřední vytápění - technická místnost	35 303,60	40 599,14
04	Ústřední vytápění - potrubí	42 503,52	48 879,05
05	Ústřední vytápění - otopná tělesa	39 457,00	45 375,55
06	Zařizovací předměty	14 477,00	16 648,55
07	Vnitřní vodovod	20 373,62	23 429,66
08	Vnitřní kanalizace	9 110,55	10 477,13
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 061 132,38	1 220 302,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				757 748,09
Ostatní náklady				7 150,00
Cena bez DPH				764 898,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	764 898,09	15,00%	114 734,71	
Cena s DPH	v CZK			879 632,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: KFJ s.r.o.

Uchazeč: RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel: ~~XXXXXX~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 757 748,09

HSV - Práce a dodávky HSV 255 776,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 225,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	148 438,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 473,20
997 - Přesun sutě	11 078,55
998 - Přesun hmot	7 560,56

PSV - Práce a dodávky PSV 501 971,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 988,34
713 - Izolace tepelné	2 747,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	29 478,86
762 - Konstrukce tesařské	63 898,92
763 - Konstrukce suché výstavby	54 547,93
764 - Konstrukce klempířské	636,46
766 - Konstrukce truhlářské	156 933,26
771 - Podlahy z dlaždic	10 464,71
775 - Podlahy skládané	58 965,03
776 - Podlahy poviakové	34 268,05
781 - Dokončovací práce - obklady	42 684,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 370,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	38 988,91

2) Ostatní náklady 7 150,00

Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	400,00
Územní vlivy	250,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 764 898,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

01 - Architektonicko stavební řešení


Místo: Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: KFJ s.r.o.

Uchazeč: RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							757 748,09
D	HSV		Práce a dodávky HSV				255 776,15
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 225,37
1	K	340271041VL	Drobné zazdívky a přízdívky v rámci oprav bytu	soubor	1,000	930,00	930,00
	P		<i>Poznámka k položce: drobné dozdvíky a přízdívky</i>				
2	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,985	742,00	1 472,87
	VV		0,65*0,9+0,7*2		1,985		
3	K	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvární	m2	0,810	2 250,00	1 822,50
	P		<i>Poznámka k položce: podezdívka vaničky</i>				
	VV		0,9*0,9		0,810		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				148 438,47
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	217,753	42,00	9 145,63
	VV		(12,8+4,46+4,58+18,61+9,57+19,945)*3,3-3,92*3,35		217,753		
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	217,753	230,00	50 083,19
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	217,753	154,00	33 533,96
7	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	217,753	220,00	47 905,66
	P		<i>Poznámka k položce: zazdívka drážek a prostupů po vedení instalací</i>				
8	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	1,350	85,00	114,75
9	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	14,480	96,00	1 390,08
	P		<i>Poznámka k položce: broušení podlah pod vybourání dlažby</i>				
	VV		1,18+4,49+7,52+1,29		14,480		
10	K	635211421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2	m3	2,270	2 760,00	6 265,20
	VV		(25,19+20,21)*0,05		2,270		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 473,20
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,880	78,00	4 670,64
	VV		7,52+1,18+1,29+20,21+25,19+4,49		59,880		
12	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	22,500	2 760,00	62 100,00
	VV		1,25*1,8*4*2+1,35*1,3*2+0,45*1,1*2		22,500		
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,880	66,00	3 952,08
14	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	100,000	12,00	1 200,00
	P		<i>Poznámka k položce: dopravní trasy</i>				
15	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	100,000	8,00	800,00
	P		<i>Poznámka k položce: dopravní trasy</i>				
16	K	952902031VL	Revize a zkoušky po provedení ZTI, plynu, vytápění a elektroinstalace	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
17	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,092	240,00	1 702,08
	VV		0,7*1,97+0,65*1,97+0,85*1,97*2+0,55*1,97		7,092		
18	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,285	240,00	548,40
	VV		1,16*1,97		2,285		
D	997		Přesun sutě				11 078,55
19	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2,714	132,00	358,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	2,714	1 640,00	4 450,96
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,714	260,00	705,64
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,420	20,00	1 628,40
	P		Poznámka k položce: příplatek za odvoz do 30 km 2,714*30 'Přepočtené koeficientem množství				
	VV				81,420		
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smésného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,714	1 450,00	3 935,30
	D	998	Přesun hmot				7 560,56
24	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8,218	920,00	7 560,56
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				501 971,94
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 988,34
25	K	711111052VL	Těsnicí páska koutu pro hydroizolace	m	9,570	120,00	1 148,40
26	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální	m2	4,500	345,00	1 552,50
27	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální	m2	3,600	350,00	1 260,00
	VV		0,9*2*2		3,600		
28	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,028	980,00	27,44
	D	713	Izolace tepelné				2 747,04
29	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	45,400	33,00	1 498,20
	VV		25,19*20,21		45,400		
30	M	63150980VL	Podlahový polystyren EPS tl. 25 mm	m2	46,308	25,00	1 157,70
	VV		45,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,308		
31	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,093	980,00	91,14
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				29 478,86
32	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	200,00	200,00
33	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 240,00	6 240,00
34	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00
35	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00
36	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	230,00	230,00
37	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	4 930,00	4 930,00
38	K	725244523	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	14 150,00	14 150,00
39	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,068	980,00	66,64
40	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	75,00	225,00
41	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,089	980,00	87,22
	D	762	Konstrukce tesařské				63 898,92
42	K	762511282	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	45,400	840,00	38 136,00
	VV		20,21+25,19		45,400		
43	K	762511843	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	45,400	130,00	5 902,00
44	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	154,360	92,00	14 201,12
	VV		45,4*3,4		154,360		
45	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,370	7 420,00	2 745,40
	VV		154,36*0,08*0,03		0,370		
46	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	45,400	42,00	1 906,80
47	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,916	1 100,00	1 007,60
	D	763	Konstrukce suché výstavby				54 547,93
48	K	763121483	SDK stěna přesazena tl 127,5 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI30	m2	13,152	640,00	8 417,28
	VV		3,926*3,35		13,152		
49	K	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	13,152	15,00	197,28
50	K	763121715	SDK stěna přesazena úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	3,920	674,00	2 642,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	54,210	640,00	34 694,40
	VV		7,52+1,29+20,21+25,19		54,210		
52	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,670	728,00	4 127,76
	VV		1,18+4,49		5,670		
53	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	59,880	15,00	898,20
	VV		7,52+1,18+1,29+20,21+25,19+4,49		59,880		
54	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,470	47,00	116,09
	VV		1,18+1,29		2,470		
55	K	763172315VL1	Montáž revizních dvířek	kus	3,000	150,00	450,00
56	M	59030714VL	Revizní dvířka 250x200	kus	2,000	240,00	480,00
57	M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	1 390,00	1 390,00
58	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,158	980,00	1 134,84
	D	764	Konstrukce klempířské				636,46
59	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	1,350	470,00	634,50
60	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,002	980,00	1,96
	D	766	Konstrukce truhlářské				156 933,26
61	K	766623912VL	Repase oken, nátěr, přesklení	m2	11,250	2 940,00	33 075,00
	VV		(1,25*1,8*4*2+1,35*1,3*2+0,45*1,1*2)/2		11,250		
62	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	970,00	4 850,00
63	M	61161713	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 600x1970mm dub	kus	2,000	3 920,00	7 840,00
64	M	61161717	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 700x1970mm dub	kus	1,000	3 980,00	3 980,00
65	M	61161760	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídle 80x197cm dub	kus	2,000	4 670,00	9 340,00
66	K	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
67	M	61173121VL	dveře dřevěné vchodové dvoukřídle 1100x1970mm protipožární EI / EW 30 DP3	kus	1,000	6 530,00	6 530,00
68	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	5,000	180,00	900,00
69	M	54924000	zámek stavební zadílabací obyč. 536a převod L	kus	5,000	167,00	835,00
70	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000	140,00	700,00
71	M	54914624	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	5,000	310,00	1 550,00
72	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	280,00	280,00
73	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	272,00	272,00
74	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000	250,00	250,00
75	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000	376,00	376,00
76	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	970,00	4 850,00
77	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	5,000	4 920,00	24 600,00
78	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	14,000	20,00	280,00
79	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	200,00	200,00
80	M	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm	m	1,350	342,00	461,70
81	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	26,00	52,00
82	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	6,000	200,00	1 200,00
83	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	220,00	440,00
84	M	61187216	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm	kus	1,000	250,00	250,00
85	M	611871160	práh dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	3,000	190,00	570,00
86	K	766811111VL	Kuchyňská linka - kompletní dodávek vč. zařizovacích předmětů (dřez, sporák, baterie, syfon apod.)	soubor	1,000	44 320,00	44 320,00
87	K	766811111VL1	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 1,8 m	kus	1,000	7 250,00	7 250,00
88	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,522	980,00	511,56
	D	771	Podlahy z dlaždic				10 464,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	13,190	132,00	1 741,08
	VV		1,18+4,49+7,52		13,190		
90	M	59761003	dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,828	42,00	664,78
	VV		13,19*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,828		
91	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,670	120,00	680,40
92	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,670	18,00	102,06
93	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	5,670	80,00	453,60
94	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13,190	45,00	593,55
95	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	13,190	432,00	5 698,08
96	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,542	980,00	531,16
	D	775	Podlahy skládané				58 965,03
97	K	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelením	m	19,950	90,00	1 795,50
	VV		19,95		19,950		
98	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	19,950	55,00	1 097,25
99	K	775511421	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, buk I	m2	25,190	1 470,00	37 029,30
100	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	25,190	210,00	5 289,90
	VV		25,19		25,190		
101	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	25,190	392,00	9 874,48
102	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	25,190	152,00	3 828,88
103	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,452	110,00	49,72
	D	776	Podlahy povlakové				34 268,05
104	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	20,210	5,00	101,05
	VV		20,21		20,210		
105	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	20,210	38,00	767,98
106	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	20,210	520,00	10 509,20
107	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	20,210	130,00	2 627,30
108	M	28411011	PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bfl S1	m2	22,231	730,00	16 228,63
	VV		20,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,231		
109	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	17,010	145,00	2 466,45
	VV		18,61-0,8*2		17,010		
110	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm	m	17,010	74,00	1 258,74
	P		Poznámka k položce: Schodové hrany s ukončením lemem Strair Edge Nosings				
111	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,315	980,00	308,70
	D	781	Dokončovací práce - obklady				42 684,43
112	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	25,460	140,00	3 564,40
	VV		(4,46+9,57)*2-0,7*2-0,6*2		25,460		
113	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	32,083	530,00	17 003,99
	VV		28,06+2,964*0,75+2,25*0,8		32,083		
114	M	59761039	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	38,500	458,00	17 633,00
	VV		32,083*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		38,500		
115	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,800	90,00	162,00
	VV		2,25*0,8		1,800		
116	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	18,470	112,00	2 068,64
	VV		4,46+9,57+2,94+0,75*2		18,470		
117	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	32,083	52,00	1 668,32
118	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,596	980,00	584,08
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 370,00
119	K	783634601VL	Nátěr rozvodů topení	soubor	1,000	4 370,00	4 370,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				38 988,91
120	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	260,502	5,00	1 302,51
	VV		217,753+13,152+59,88-30,283		260,502		
121	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	187,470	15,00	2 812,05
	VV		217,753-30,283		187,470		
122	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	187,470	32,00	5 999,04
123	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	69,965	28,00	1 959,02
	VV		12,8+4,46+4,58+18,61+9,57+19,945		69,965		
124	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	59,880	10,00	598,80
125	M	581248420	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	59,880	10,00	598,80
126	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,500	10,00	225,00
127	M	581248420	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	22,500	10,00	225,00
128	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	260,502	42,00	10 941,08
129	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	260,502	55,00	14 327,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

02 - silnoproudá elektrotechnika - elektronické komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

132 559,00

Ostatní náklady

2 450,00

Cena bez DPH

135 009,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	135 009,00	15,00%	20 251,35

Cena s DPH

v CZK

155 260,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

02 - silnoproudá elektrotechnika - elektronické komunikace

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 132 559,00

D1 - D1	18 480,00
D2 -	7 710,00
D2 -	14 155,00
D2 -	11 142,00
D2 -	6 960,00
D2 -	38 942,00
D2 -	35 170,00

2) Ostatní náklady 2 450,00

Zařízení staveniště	300,00
Projektové práce	400,00
Územní vlivy	250,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 135 009,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

02 - silnoproudá elektrotechnika - elektronické komunikace

Místo:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

132 559,00

D D1 D1 18 480,00

1	M	Pol64	elektroměrový rozvaděč-doplnění jištění 3x32A/B, svorky, vydrátování jištění HDO 6/1/B	ks	1,000	3 740,00	3 740,00
2	K	Pol65	montáž - opravy v rozvaděči	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
3	M	Pol66	rozvaděč RB28	ks	1,000	12 240,00	12 240,00
4	K	Pol67	montáž rozvaděče+ukončení vodičů	ks	1,000	1 250,00	1 250,00

D D2 D2 7 710,00

5	M	Pol68	svítidlo IP44 stropní	ks	2,000	670,00	1 340,00
6	K	Pol69	montáž svítidla	ks	2,000	200,00	400,00
7	M	Pol70	svítidlo stropní IP 40	ks	6,000	650,00	3 900,00
8	K	Pol69	montáž svítidla	ks	6,000	200,00	1 200,00
9	M	Pol71	svítidlo nástěnné IP44	ks	1,000	670,00	670,00
10	K	Pol69	montáž svítidla	ks	1,000	200,00	200,00

D D2 D2 14 155,00

11	K	Pol72	prostup DN 50	ks	86,000	90,00	7 740,00
12	K	Pol73	drážka 5x5 cm	m	70,000	55,00	3 850,00
13	K	Pol74	drážka 10x10 cm	m	15,000	65,00	975,00
14	K	Pol75	zapravení drážek	kpl	1,000	140,00	140,00
15	K	Pol76	naložení a likvidace vybouraného materiálu	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00

D D2 D2 11 142,00

16	M	Pol77	vyp. Č. 1 IP 20	ks	4,000	158,00	632,00
17	K	Pol78	montáž	ks	4,000	110,00	440,00
18	M	Pol79	vyp. Č. 5 IP 20	ks	2,000	180,00	360,00
19	K	Pol78	montáž	ks	2,000	100,00	200,00
20	M	Pol80	vyp. Č. 6 IP 20	ks	3,000	205,00	615,00
21	K	Pol78	montáž	ks	3,000	100,00	300,00
22	M	Pol81	vyp. Č. 6+6 IP 20	ks	1,000	216,00	216,00
23	K	Pol78	montáž	ks	1,000	100,00	100,00
24	M	Pol82	zás. 230 V IP 20	ks	24,000	126,00	3 024,00
25	K	Pol83	montáž	ks	24,000	90,00	2 160,00
26	M	Pol84	zás. 230 V IP 44 zapust.	ks	2,000	126,00	252,00
27	K	Pol83	montáž	ks	2,000	90,00	180,00
28	M	Pol85	přístrojová krabice KP 68	ks	55,000	5,00	275,00
29	K	Pol86	montáž	ks	55,000	20,00	1 100,00
30	M	Pol87	spínač nástěn.. 3x25A	ks	1,000	748,00	748,00
31	K	Pol88	montáž	ks	1,000	150,00	150,00
32	M	Pol89	spínač zapust. 16A	ks	1,000	240,00	240,00
33	K	Pol88	montáž	ks	1,000	150,00	150,00

D D2 D2 6 960,00

34	M	Pol90	kabelový držák stropní	ks	35,000	66,00	2 310,00
35	K	Pol91	montáž	ks	35,000	90,00	3 150,00
36	M	Pol92	trubka ochran. Superm. 1220	m	50,000	15,00	750,00
37	K	Pol93	montáž trubky	m	50,000	15,00	750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D2

38 942,00

38	M	Pol94	CYA4	m	40,000	28,00	1 120,00
39	K	Pol95	Montáž	m	40,000	15,00	600,00
40	M	Pol96	CYKY 30x1,5	m	80,000	10,00	800,00
41	K	Pol97	Montáž	m	80,000	15,00	1 200,00
42	M	Pol98	CYKY 3Jx1,5	m	290,000	9,00	2 610,00
43	K	Pol97	Montáž	m	290,000	15,00	4 350,00
44	M	Pol99	CYKY 3Jx2,5	m	380,000	15,00	5 700,00
45	K	Pol100	Montáž	m	380,000	15,00	5 700,00
46	M	Pol101	CYKY 5Jx1,5	m	45,000	26,00	1 170,00
47	K	Pol102	Montáž	m	45,000	20,00	900,00
48	M	Pol103	CYKY 5Jx4	m	20,000	35,00	700,00
49	K	Pol95	Montáž	m	20,000	22,00	440,00
50	K	Pol100	Montáž	m	380,000	15,00	5 700,00
51	M	Pol101	CYKY 5Jx1,5	m	45,000	22,00	990,00
52	K	Pol104	kompletační materiál-kabel. Oka,šrouby,sádra,AB svorky,atd.	kpl	1,000	2 550,00	2 550,00
53	M	Pol105	auton. Pož. Hlásič	ks	1,000	565,00	565,00
54	K	Pol106	Montáž	ks	1,000	200,00	200,00
55	M	Pol107	DT	ks	1,000	360,00	360,00
56	K	Pol108	Montáž	ks	1,000	200,00	200,00
57	M	Pol109	zásuvka STA	ks	1,000	242,00	242,00
58	K	Pol110	Montáž	ks	1,000	125,00	125,00
59	M	Pol111	prostorový termostat	ks	1,000	1 670,00	1 670,00
60	K	Pol112	Montáž	ks	1,000	250,00	250,00
61	M	Pol113	JYTY 3x1	m	20,000	25,00	500,00
62	K	Pol114	Montáž	m	20,000	15,00	300,00

D D2

35 170,00

63	K	Pol115	celková prohlídka + měření + vypracování zprávy+jednání na PRE	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
64	K	Pol116	dokumentace skutečn. Provedení	hod	15,000	420,00	6 300,00
65	K	Pol117	doprava materiálu	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
66	K	Pol118	koordinace s profesemi	hod	15,000	400,00	6 000,00
67	K	Pol119	přesun hmot pro silnoproud do 50 m	t	1,000	1 500,00	1 500,00
68	K	Pol120	ekol. Likvidace zdrojů a svítidel	kpl	1,000	780,00	780,00
69	K	Pol121	demontáž stávajících ele.instal. Rozvodů	hod	35,000	220,00	7 700,00
70	K	Pol122	protipož. Ucpávky	kpl	1,000	3 640,00	3 640,00
71	K	Pol123	revize stávajícího elektroměr. Rozvaděče	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

03 - Ústřední vytápění - technická místnost

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Projektant:

KFJ s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24142417

CZ24142417

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

32 853,60

Ostatní náklady

2 450,00

Cena bez DPH

35 303,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	35 303,60	15,00%	5 295,54

Cena s DPH

v CZK

40 599,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

03 - Ústřední vytápění - technická místnost

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	32 853,60
------------------------------------	------------------

D1 - Zdroj tepla a příprava TV	27 338,00
--------------------------------	-----------

D2 - Potrubní rozvody s příslušenstvím v technické místnosti	3 765,60
--	----------

D3 - Zaregulování, zkušební provoz	1 750,00
------------------------------------	----------

2) Ostatní náklady	2 450,00
---------------------------	-----------------

Zařízení staveniště	300,00
---------------------	--------

Projektové práce	400,00
------------------	--------

Územní vlivy	250,00
--------------	--------

Provozní vlivy	500,00
----------------	--------

Jiné VRN	500,00
----------	--------

Kompletační činnost	500,00
---------------------	--------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 303,60
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

03 - Ústřední vytápění - technická místnost

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 853,60

D		D1	Zdroj tepla a příprava TV			27 338,00	
1	K	Pol1	Závěsný elektrokotel o jmenovitém výkonu 6,0 kW	ks	1,000	14 730,00	14 730,00
2	K	Pol2	Stacionární nepřímotopný zásobník TV o objemu 58 l	ks	1,000	8 760,00	8 760,00
P		Poznámka k položce: Doplňkové vybavení					
3	K	Pol3	Kulový uzavěr KK, DN 20	ks	3,000	199,00	597,00
4	K	Pol4	Filtr se sítkem F, PN6, DN 20	ks	1,000	332,00	332,00
5	K	Pol5	Vypouštěcí kohout VK, DN 15	ks	1,000	96,00	96,00
6	K	Pol6	Ukazovací teploměr 0 - 120°C	ks	1,000	810,00	810,00
7	K	Pol7	Ukazovací tlakoměr 0-600 kPa	ks	1,000	680,00	680,00
8	K	Pol8	Pojišťovací ventil, DN 15	ks	1,000	825,00	825,00
9	K	Pol9	Automatický odvzdušňovací ventil spodní se zpětnou klapkou DN 15	ks	2,000	254,00	508,00
D		D2	Potrubní rozvody s příslušenstvím v technické místnosti			3 765,60	
10	K	Pol10	22x1	m	5,200	370,00	1 924,00
11	K	Pol11	návleková izolační hadice tl. 20 mm	m	5,200	42,00	218,40
12	K	Pol12	objímky s pryžovou vložkou pro DN 20 0,48 ks/m1	ks	3,000	28,00	84,00
13	K	Pol13	tvarovky	ks	20,800	74,00	1 539,20
D		D3	Zaregulování, zkušební provoz			1 750,00	
14	K	Pol14	Zaregulování topných okruhů, nastávení regulačních armatur a otopných těles, zkušební provoz, topná zkouška	Nh	5,000	350,00	1 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

04 - Ústřední vytápění - potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				40 053,52
Ostatní náklady				2 450,00
Cena bez DPH				42 503,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	42 503,52	15,00%	6 375,53	
Cena s DPH	v CZK			48 879,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

04 - Ústřední vytápění - potrubí

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~Každálek~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	40 053,52
------------------------------------	------------------

D1 - připojovací potrubí k tělesům vedené v podlaze (přívodní, vratné)	38 139,92
--	-----------

D2 - Stavební připravenost - výkopy a rýhy	1 913,60
--	----------

2) Ostatní náklady	2 450,00
---------------------------	-----------------

Zařízení staveniště	300,00
---------------------	--------

Projektové práce	400,00
------------------	--------

Územní vlivy	250,00
--------------	--------

Provozní vlivy	500,00
----------------	--------

Jiné VRN	500,00
----------	--------

Kompletační činnost	500,00
---------------------	--------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 503,52
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

04 - Ústřední vytápění - potrubí

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

RALISO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 053,52

D		D1	připojovací potrubí k tělesům vedené v podlaze (přívodní, vratné)	38 139,92			
1	K	Pol15	15x1	m	61,100	162,00	9 898,20
2	K	Pol16	návleková izolační hadice tl. 13 mm	m	61,100	22,00	1 344,20
3	K	Pol17	tvarovky	ks	61,100	76,00	4 643,60
4	K	Pol18	18x1	m	8,060	198,00	1 595,88
5	K	Pol19	návleková izolační hadice tl. 13 mm	m	8,060	33,00	265,98
6	K	Pol20	tvarovky	ks	8,060	76,00	612,56
7	K	Pol10	22x1	m	46,540	322,00	14 985,88
8	K	Pol11	návleková izolační hadice tl. 20 mm	m	46,540	27,00	1 256,58
9	K	Pol13	tvarovky	ks	46,540	76,00	3 537,04

D		D2	Stavební připravenost - výkopy a rýhy	1 913,60			
10	K	Pol21	Drážka ve zdi pro připojovací potrubí 150x150 mm, vč. zednického začištění	m	20,800	92,00	1 913,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

05 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

37 007,00

Ostatní náklady

2 450,00

Cena bez DPH

39 457,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	39 457,00	15,00%	5 918,55

Cena s DPH

v CZK

45 375,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

05 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

Místo:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~XXXXXXXXXX~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	37 007,00
------------------------------------	------------------

D1 - Typy těles	30 040,00
-----------------	-----------

D2 - Armatury a příslušenství k tělesům	5 217,00
---	----------

D3 - Zaregulování, zkušební provoz	1 750,00
------------------------------------	----------

2) Ostatní náklady	2 450,00
---------------------------	-----------------

Zařízení staveniště	300,00
---------------------	--------

Projektové práce	400,00
------------------	--------

Územní vlivy	250,00
--------------	--------

Provozní vlivy	500,00
----------------	--------

Jiné VRN	500,00
----------	--------

Kompletační činnost	500,00
---------------------	--------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 457,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

05 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

Místo:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kapitál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 007,00
D	D1	Typy těles					30 040,00
1	K	Pol22	Deskové otopné těleso, připojení pravé spodní, tl. 63 mm, šířka 600 mm, výška 600 mm, výkon 300 W		1,000	3 270,00	3 270,00
2	K	Pol23	Deskové otopné těleso, připojení pravé spodní, tl. 100 mm, šířka 600 mm, výška 600 mm, výkon 500 W		1,000	3 580,00	3 580,00
4	K	Pol24	Deskové otopné těleso, připojení pravé spodní, tl. 100 mm, šířka 1200 mm, výška 600 mm, výkon 1000 W	ks	3,000	6 120,00	18 360,00
5	K	Pol25	navrtávací konzola 15/120 pro upevnění otopných těles (obsahuje 1 konzolu, 1 opěru)	ks	10,000	200,00	2 000,00
6	K	Pol26	Trubkové otopné těleso, připojení pravé spodní, šířka 600 mm, výška 1500 mm, výkon 400 W	ks	1,000	2 280,00	2 280,00
7	K	Pol27	Souprava pro upevnění trubkových otopných těles s přímým topným profilem (obsahuje 4 konzoly, 4 vruty, 4 hmoždinky)	ks	1,000	550,00	550,00
D	D2	Armatury a příslušenství k tělesům					5 217,00
8	K	Pol28	termostatická hlavice (pro desková tělesa)	ks	5,000	342,00	1 710,00
9	K	Pol29	rohové uzavírací šroubení, v provedení bronz poniklovaný	ks	5,000	474,00	2 370,00
10	K	Pol30	rohový termostatický ventil, v úhlovém provedení, v provedení bronz poniklovaný	ks	1,000	418,00	418,00
11	K	Pol31	termostatická hlavice (pro trubková tělesa)	ks	1,000	367,00	367,00
12	K	Pol32	rohové uzavírací šroubení, v provedení bronz poniklovaný	ks	1,000	352,00	352,00
D	D3	Zaregulování, zkušební provoz					1 750,00
13	K	Pol33	Zaregulování topných okruhů, nastávení regulačních armatur a otopných těles, zkušební provoz, topná zkouška, revize	Nh	5,000	350,00	1 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

06 - Zařizovací předměty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Projektant:

KFJ s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24142417

CZ24142417

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

12 027,00

Ostatní náklady

2 450,00

Cena bez DPH

14 477,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	14 477,00	15,00%	2 171,55

Cena s DPH

v CZK

16 648,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

06 - Zařizovací předměty

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~Kaučobok~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

12 027,00

D1 - zařizovací předměty

12 027,00

2) Ostatní náklady

2 450,00

Zařízení staveniště

300,00

Projektové práce

400,00

Územní vlivy

250,00

Provozní vlivy

500,00

Jiné VRN

500,00

Kompletační činnost

500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 477,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

06 - Zařizovací předměty

Místo:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant: KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel: ~~Kačařka~~

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 027,00

D		D1	zařizovací předměty					12 027,00
1	K	Pol34	U,D - rohový ventil R-KK15 pro připojení stoj. baterie	ks	6,000	172,00		1 032,00
2	K	Pol35	WC - ventil KK15 pro připojení WC	ks	1,000	184,00		184,00
3	K	Pol36	U - Směšovací páková baterie stoj. umyvadlová	ks	2,000	1 740,00		3 480,00
4	K	Pol37	S - Směšovací páková baterie nástěnná sprchová	ks	1,000	1 814,00		1 814,00
5	K	Pol38	D - Směšovací páková baterie stoj. dřezová	ks	1,000	830,00		830,00
6	K	Pol39	U - Sifon pro umyvadlo	ks	2,000	360,00		720,00
7	K	Pol40	S - Sifon pro sprchovou vaničku	ks	1,000	552,00		552,00
8	K	Pol41	D - Sifon pro dřez	ks	1,000	475,00		475,00
9	K	Pol42	MN, AP - podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody 1/2", krycí deska 180x110mm (HL 405)	ks	2,000	1 470,00		2 940,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

07 - Vnitřní vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

17 923,62

Ostatní náklady

2 450,00

Cena bez DPH

20 373,62

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

20 373,62

15,00%

3 056,04

Cena s DPH

v CZK

23 429,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

07 - Vnitřní vodovod

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~XXXXXXXXXX~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **17 923,62**

D1 - Vnitřní vodovod 11 579,10

D2 - Připojení přípravy TV a napojení na stávající potrubí 4 983,00

D3 - Stavební připravenost - výkopy a rýhy 1 361,52

2) Ostatní náklady **2 450,00**

Zařízení staveniště 300,00

Projektové práce 400,00

Územní vlivy 250,00

Provozní vlivy 500,00

Jiné VRN 500,00

Kompletační činnost 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **20 373,62**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

07 - Vnitřní vodovod

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 923,62

D	D1	Vnitřní vodovod					11 579,10
1	K	Pol43	20/2,8	m1	46,020	33,00	1 518,66
2	K	Pol44	trubková izolace tl. 13 mm	m1	46,020	47,00	2 162,94
3	K	Pol45	25/3,5	m1	33,540	58,00	1 945,32
4	K	Pol44	trubková izolace tl. 13 mm	m1	33,540	47,00	1 576,38
5	K	Pol46	tvarovky	ks	79,560	55,00	4 375,80

D	D2	Připojení přípravy TV a napojení na stávající potrubí					4 983,00
6	K	Pol47	KK-20 kulový kohout	ks	2,000	380,00	760,00
7	K	Pol48	PJ-15 pojistný ventil	ks	1,000	780,00	780,00
8	K	Pol49	ZK-20 zpětná klapka	ks	1,000	342,00	342,00
9	K	Pol50	VV-15 vypouštěcí ventil	ks	1,000	360,00	360,00
10	K	Pol47	KK-20 kulový kohout	ks	2,000	442,00	884,00
11	K	Pol50	VV-15 vypouštěcí ventil	ks	1,000	352,00	352,00
12	K	Pol51	OV15 odvzdušňovací ventil	ks	1,000	190,00	190,00
13	K	Pol47	KK-20 kulový kohout	ks	1,000	420,00	420,00
14	K	Pol52	Bytový vodoměr 3/4", Qn= 2,5 m3/h	ks	1,000	895,00	895,00

D	D3	Stavební připravenost - výkopy a rýhy					1 361,52
15	K	Pol53	Drážka ve zdi 60x120 mm, vč. zednického začištění	m	21,960	62,00	1 361,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

08 - Vnitřní kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 660,55

Ostatní náklady

2 450,00

Cena bez DPH

9 110,55

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

9 110,55

15,00%

1 366,58

Cena s DPH

v CZK

10 477,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

08 - Vnitřní kanalizace

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~Stavba~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	6 660,55
D1 - připojovací potrubí	4 041,05
D2 - Stavební připravenost - výkopy a rýhy	2 619,50

2) Ostatní náklady	2 450,00
Zařízení staveniště	300,00
Projektové práce	400,00
Územní vlivy	250,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 110,55
--	-----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 28

Objekt:

08 - Vnitřní kanalizace

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~XXXXXXXXXX~~

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 660,55

D		D1	připojovací potrubí					4 041,05
1	K	Pol54	PP DN 40	m	8,320	81,00	673,92	
2	K	Pol55	tvárovky	ks	8,320	43,00	357,76	
3	K	Pol56	izolační návleky tl. 5 mm	m1	8,320	67,00	557,44	
4	K	Pol57	PP DN 50	m	9,100	42,00	382,20	
5	K	Pol46	tvárovky	ks	9,100	43,00	391,30	
6	K	Pol58	izolační návleky tl. 5 mm	m1	9,100	67,00	609,70	
7	K	Pol59	PP DN 70	m	2,470	74,00	182,78	
8	K	Pol60	tvárovky	ks	2,470	43,00	106,21	
9	K	Pol61	izolační návleky tl. 5 mm	m1	2,470	67,00	165,49	
10	K	Pol62	PP DN 100	m	1,950	218,00	425,10	
11	K	Pol63	tvárovky	ks	1,950	30,00	58,50	
12	K	Pol56	izolační návleky tl. 5 mm	m1	1,950	67,00	130,65	

D		D2	Stavební připravenost - výkopy a rýhy					2 619,50
13	K	Pol21	Drážka ve zdi pro připojovací potrubí 150x150 mm, vč. zednického začistění	m	20,150	130,00	2 619,50	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/166

Stavba: Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

KSO:
Místo: Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:
Městská část Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ: 24142417
DIČ: CZ24142417

Projektant:
KFJ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 021 508,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 021 508,01
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	1 021 508,01	153 226,20

Cena s DPH	v	CZK	1 174 734,21
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/166

Stavba: Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Místo: Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: KFJ s.r.o.

Uchazeč: RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 021 508,01	1 174 734,21
01	Architektonicko stavební řešení	757 953,34	871 646,34
02	silnoproudá elektrotechnika - elektronické komunikace	127 003,00	146 053,45
03	Ústřední vytápění - technická místnost	35 303,60	40 599,14
04	Ústřední vytápění - potrubí	35 767,44	41 132,56
05	Ústřední vytápění - otopná tělesa	34 971,00	40 216,65
06	Zařizovací předměty	12 033,00	13 837,95
07	Vnitřní vodovod	11 755,87	13 519,25
08	Vnitřní kanalizace	6 720,76	7 728,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 021 508,01	1 174 734,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	750 803,34
Ostatní náklady	7 150,00
Cena bez DPH	757 953,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	757 953,34	15,00%	113 693,00

Cena s DPH	v CZK	871 646,34
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 750 803,34

HSV - Práce a dodávky HSV 257 650,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 545,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 172 991,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 140,48

997 - Přesun sutě 6 358,91

998 - Přesun hmot 8 613,96

PSV - Práce a dodávky PSV 493 153,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 459,90

713 - Izolace tepelné 2 900,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 654,58

762 - Konstrukce tesařské 67 476,93

763 - Konstrukce suché výstavby 54 442,01

766 - Konstrukce truhlářské 136 614,97

771 - Podlahy z dlaždic 10 597,19

775 - Podlahy skládané 53 043,39

776 - Podlahy povlakové 56 713,46

781 - Dokončovací práce - obklady 37 729,76

783 - Dokončovací práce - nátěry 4 370,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 44 150,35

2) Ostatní náklady 7 150,00

Zařízení staveniště 5 000,00

Projektové práce 400,00

Územní vlivy 250,00

Provozní vlivy 500,00

Jiné VRN 500,00

Kompletační činnost 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 757 953,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Sázavská 736/1, Praha, p.č.634

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

750 803,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					257 650,26
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					7 545,00
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	----------

1	K	340271041VL	Drobné zazdívký a přízdívky v rámci oprav bytu	m2	1,000	930,00	930,00
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

P
Poznámka k položce:
drobné dozdívký a přízdívky

2	K	346244352	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórabetonových přesných tvárníc	m2	2,940	2 250,00	6 615,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
podezdívka vaničky
1,75*0,6*2+0,7*0,6*2

2,940

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					172 991,91
---	---	--	--	--	--	--	------------

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	254,912	42,00	10 706,30
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV
(19,16+20,46+12,26+8,043+4,5+6,61+5,06)*3,35

254,912

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	254,912	230,00	58 629,76
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	254,912	154,00	39 256,45
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

6	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	254,912	220,00	56 080,64
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
zazdívká drážek a prostupů po vedení instalací

7	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	17,740	96,00	1 703,04
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
broušení podlah pod vybourání dlažby
8,95+2,61+1,48+1,06+3,64

17,740

8	K	635211421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2	m3	2,397	2 760,00	6 615,72
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV
(25,82+22,12)*0,05

2,397

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					62 140,48
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,320	78,00	5 094,96
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV
8,59+2,61+1,48+1,06+3,64+25,82+22,12

65,320

10	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	14,940	2 760,00	41 234,40
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV
1,25*1,8*3*2+0,4*0,6*3*2

14,940

11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	65,320	66,00	4 311,12
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

12	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	100,000	12,00	1 200,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
dopravní trasy

13	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	100,000	8,00	800,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	------	--------

P
Poznámka k položce:
dopravní trasy

14	K	952902031VL	Revize a zkoušky po provedení ZTI, plynu, vytápění a elektroinstalace	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
----	---	-------------	---	--------	-------	----------	----------

D	997	Přesun sutě					6 358,91
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------

15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,416	132,00	318,91
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------

16	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	2,416	1 640,00	3 962,24
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,416	260,00	628,16
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,480	20,00	1 449,60
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
příplatek za odvoz do 30 km

VV
2,416*30 'Přepočtené koeficientem množství

72,480

19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	1 450,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				8 613,96
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	9,363	920,00	8 613,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				493 153,08
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 459,90
21	K	711111052VL	Těsnící páska koutu pro hydroizolace	m	8,040	120,00	964,80
22	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální	m2	3,640	345,00	1 255,80
23	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální	m2	6,300	350,00	2 205,00
	VV		(1,75+0,7*2)*2		6,300		
24	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,035	980,00	34,30
D	713		Izolace tepelné				2 900,54
25	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	47,940	33,00	1 582,02
	VV		25,82+22,12		47,940		
26	M	63150980VL	Podlahový polystyren EPS tl. 25 mm	m2	48,899	25,00	1 222,48
	VV		47,94*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		48,899		
27	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,098	980,00	96,04
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				20 654,58
28	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	200,00	200,00
29	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 240,00	6 240,00
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	200,00	400,00
31	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00
32	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	230,00	230,00
33	K	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1600x700 mm	soubor	1,000	6 660,00	6 660,00
34	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,163	980,00	159,74
35	K	725610810VL1	Demontáž stávajících zařízení předmětů vč. přesunu a likvidace	soubor	1,000	2 870,00	2 870,00
	P		Poznámka k položce: plynový sporák				
36	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	150,00	450,00
37	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	238,00	238,00
38	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	0,058	980,00	56,84
D	762		Konstrukce tesařské				67 476,93
39	K	762511282	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	47,940	840,00	40 269,60
	VV		25,82+22,12		47,940		
40	K	762511843	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	47,940	130,00	6 232,20
41	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	162,996	92,00	14 995,63
	VV		47,940*3,4		162,996		
42	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,391	7 420,00	2 901,22
	VV		162,996*0,08*0,03		0,391		
43	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	47,940	42,00	2 013,48
44	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,968	1 100,00	1 064,80
D	763		Konstrukce suché výstavby				54 442,01
45	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	3,814	185,00	705,59
46	M	63152184	pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 100mm	m2	3,890	980,00	3 812,20
	VV		3,814*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,890		
47	K	763121411	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	3,814	640,00	2 440,96
	VV		1,21*3,35-0,6*0,4		3,814		
48	K	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	3,814	15,00	57,21
49	K	763121715	SDK stěna přesazena úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	1,210	674,00	815,54
50	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	59,140	640,00	37 849,60
	VV		8,59+2,61+25,82+22,12		59,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	763131412	SDK podhled desky 1x12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,480	728,00	1 077,44
52	K	763131451	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,700	700,00	3 290,00
	VV		1,06+3,64		4,700		
53	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	65,320	15,00	979,80
	VV		8,59+2,61+1,48+1,06+3,64+25,82+22,12		65,320		
54	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,150	47,00	242,05
	VV		2,61+1,48+1,06		5,150		
55	K	763172315VL1	Montáž revizních dvířek	kus	3,000	150,00	450,00
56	M	59030714VL	Revizní dvířka 250x200	kus	2,000	240,00	480,00
57	M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	1 390,00	1 390,00
58	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,869	980,00	851,62
	D	766	Konstrukce truhlářské				136 614,97
59	K	766623912VL	Repase oken, nátěr, přesklení	m2	7,470	2 940,00	21 961,80
	VV		(1,25*1,8*3*2+0,4*0,6*3*2)/2		7,470		
60	K	766661912VL1	Repase jednokřídlých dveří vč. zárubně	m2	7,979	5 550,00	44 283,45
	VV		0,85*1,97*2+0,65*1,97+0,55*1,97*2+0,6*1,97		7,979		
61	K	766661912VL2	Repase vchodových dveří vč. zárubně	m2	2,758	5 550,00	15 306,90
	VV		1,4*1,97		2,758		
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	16,000	20,00	320,00
63	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	7,000	200,00	1 400,00
64	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	2,000	240,00	480,00
65	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	1,000	200,00	200,00
66	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	1,000	220,00	220,00
67	M	611871160	práh dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	3,000	190,00	570,00
68	K	766811111VL	Kuchyňská linka - kompletní dodávek vč. zařízení předmětů (dřez, sporák, baterie, syfon apod.)	soubor	1,000	44 320,00	44 320,00
69	K	766811111VL1	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 1,8 m	kus	1,000	7 250,00	7 250,00
70	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,309	980,00	302,82
	D	771	Podlahy z dlaždic				10 597,19
71	K	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	13,650	132,00	1 801,80
	VV		8,95+1,06+3,64		13,650		
72	M	59761003	dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	16,380	42,00	687,96
	VV		13,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,380		
73	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7,310	120,00	877,20
	VV		2,61+1,06+3,64		7,310		
74	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,700	18,00	84,60
	VV		1,06+3,64		4,700		
75	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	1,060	80,00	84,80
	VV		1,06		1,060		
76	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13,650	45,00	614,25
77	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	13,650	432,00	5 896,80
78	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,561	980,00	549,78
	D	775	Podlahy skládané				53 043,39
79	K	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelením	m	18,310	90,00	1 647,90
	VV		19,16-0,85		18,310		
80	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	18,310	55,00	1 007,05
81	K	775511421	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, buk I	m2	22,110	1 470,00	32 501,70
82	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými	m2	25,820	210,00	5 422,20
83	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	22,110	392,00	8 667,12
84	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	22,110	152,00	3 360,72
85	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,397	1 100,00	436,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		776	Podlahy povlakové				56 713,46
86	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	29,910	5,00	149,55
	VV		25,82+2,61+1,48		29,910		
87	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	29,910	38,00	1 136,58
88	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	29,910	520,00	15 553,20
89	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	32,550	120,00	3 906,00
	VV		8,95+1,48+22,12		32,550		
90	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	29,910	170,00	5 084,70
91	M	28411011	PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášlap.vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bfl S1	m2	32,901	730,00	24 017,73
	VV		29,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		32,901		
92	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	36,240	20,00	724,80
	VV		19,16+12,26+4,82		36,240		
93	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	29,290	120,00	3 514,80
	VV		20,46+6,61+4,82-0,6*2-0,55-0,85		29,290		
94	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm	m	29,290	74,00	2 167,46
	P		Poznámka k položce: Schodové hrany s ukončením lemem Strair Edge Nosings				
95	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,468	980,00	458,64
D		781	Dokončovací práce - obklady				37 729,76
96	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	25,086	140,00	3 512,04
	VV		(8,043+4,5)*2		25,086		
97	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	27,186	530,00	14 408,58
	VV		25,086+2,8*0,75		27,186		
98	M	59761039	obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	32,623	458,00	14 941,33
	VV		27,186*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		32,623		
99	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	9,000	90,00	810,00
	VV		4,5*2		9,000		
100	K	781493211	Plastové profily vanové lepené standardním lepidlem	m	3,150	112,00	352,80
	VV		1,75+0,7*2		3,150		
101	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	16,780	107,00	1 795,46
	VV		8,04+4,5+2,84+0,7*2		16,780		
102	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	27,186	52,00	1 413,67
103	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,506	980,00	495,88
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 370,00
104	K	783634601VL	Nátěr rozvodů topení	soubor	1,000	4 370,00	4 370,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				44 150,35
105	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	293,046	5,00	1 465,23
	VV		254,912+65,32-27,186		293,046		
106	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	223,912	15,00	3 358,68
	VV		254,912-27,186-3,814		223,912		
107	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	223,912	32,00	7 165,18
108	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	76,093	28,00	2 130,60
	VV		19,16+20,46+12,26+8,043+4,5+6,61+5,06		76,093		
109	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	65,320	10,00	653,20
110	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	65,320	10,00	653,20
111	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,940	10,00	149,40
112	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	14,940	10,00	149,40
113	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	293,046	42,00	12 307,93
114	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	293,046	55,00	16 117,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

02 - silnoproudá elektrotechnika - elektronické komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

24142417

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				124 553,00
Ostatní náklady				2 450,00
Cena bez DPH				127 003,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	127 003,00	15,00%	19 050,45	
Cena s DPH	v CZK			146 053,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

02 - silnoproudá elektrotechnika - elektronické komunikace

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	124 553,00
------------------------------------	-------------------

D1 - D1	18 480,00
D2 -	5 990,00
D2 -	14 155,00
D2 -	11 489,00
D2 -	6 960,00
D2 -	32 309,00
D2 -	35 170,00

2) Ostatní náklady	2 450,00
---------------------------	-----------------

Zařízení staveniště	300,00
Projektové práce	400,00
Územní vlivy	250,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	127 003,00
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

02 - silnoproudá elektrotechnika - elektronické komunikace

Místo:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~Kometa s.r.o.~~

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

124 553,00

D	D1	D1					18 480,00
1	M	Pol63	elektroměrový rozvaděč-doplnění jištění 3x32A/B,svorky,vydrátováníjištění HDO 6/1/B	ks	1,000	3 740,00	3 740,00
2	K	Pol64	montáž - úpravy v rozvaděči	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
3	M	Pol65	rozvaděč RB32	ks	1,000	12 240,00	12 240,00
4	K	Pol66	montáž rozvaděče+ukončení vodičů	ks	1,000	1 250,00	1 250,00

D	D2						5 990,00
5	M	Pol67	svítidlo IP44 stropní	ks	1,000	670,00	670,00
6	K	Pol68	montáž svítidla	ks	1,000	200,00	200,00
7	M	Pol69	svítidlo stropní IP 40	ks	5,000	650,00	3 250,00
8	K	Pol68	montáž svítidla	ks	5,000	200,00	1 000,00
9	M	Pol70	svítidlo nástěnné IP44	ks	1,000	670,00	670,00
10	K	Pol68	montáž svítidla	ks	1,000	200,00	200,00

D	D2						14 155,00
11	K	Pol71	prostup DN 50	ks	86,000	90,00	7 740,00
12	K	Pol72	drážka 5x5 cm	m	70,000	55,00	3 850,00
13	K	Pol73	drážka 10x10 cm	m	15,000	65,00	975,00
14	K	Pol74	zapravení drážek	kpl	1,000	140,00	140,00
15	K	Pol75	naložení a likvidace vybouraného materiálu	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00

D	D2						11 489,00
16	M	Pol76	vyp. Č. 1 IP 20	ks	6,000	158,00	948,00
17	K	Pol77	montáž	ks	6,000	110,00	660,00
18	M	Pol78	vyp. Č. 5 IP 20	ks	2,000	180,00	360,00
19	K	Pol77	montáž	ks	2,000	100,00	200,00
20	M	Pol79	vyp. Č. 6 IP 20	ks	2,000	205,00	410,00
21	K	Pol77	montáž	ks	2,000	100,00	200,00
22	M	Pol80	vyp. Č. 7 IP 20	ks	0,000	216,00	0,00
23	K	Pol77	montáž	ks	0,000	100,00	0,00
24	M	Pol81	zás. 230 V IP 20	ks	26,000	126,00	3 276,00
25	K	Pol82	montáž	ks	26,000	90,00	2 340,00
26	M	Pol83	zás. 230 V IP 44 zapust.	ks	2,000	126,00	252,00
27	K	Pol82	montáž	ks	2,000	90,00	180,00
28	M	Pol84	přístrojová krabice KP 68	ks	55,000	5,00	275,00
29	K	Pol85	montáž	ks	55,000	20,00	1 100,00
30	M	Pol86	spínač nástěn. 3x25A	ks	1,000	748,00	748,00
31	K	Pol87	montáž	ks	1,000	150,00	150,00
32	M	Pol88	spínač zapust. 16A	ks	1,000	240,00	240,00
33	K	Pol87	montáž	ks	1,000	150,00	150,00

D	D2						6 960,00
34	M	Pol89	kabelový držák stropní	ks	35,000	66,00	2 310,00
35	K	Pol90	montáž	ks	35,000	90,00	3 150,00
36	M	Pol91	trubka ochran. Superm. 1220	m	50,000	15,00	750,00
37	K	Pol92	montáž trubky	m	50,000	15,00	750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D2							32 309,00
38	M	Pol93	CYA4	m	40,000	28,00	1 120,00
39	K	Pol94	Montáž	m	40,000	15,00	600,00
40	M	Pol95	CYKY 3Ox1,5	m	80,000	10,00	800,00
41	K	Pol96	Montáž	m	80,000	15,00	1 200,00
42	M	Pol97	CYKY 3Jx1,5	m	290,000	9,00	2 610,00
43	K	Pol96	Montáž	m	290,000	15,00	4 350,00
44	M	Pol98	CYKY 3Jx2,5	m	380,000	15,00	5 700,00
45	K	Pol99	Montáž	m	380,000	15,00	5 700,00
46	M	Pol100	CYKY 5Jx1,5	m	45,000	26,00	1 170,00
47	K	Pol101	Montáž	m	45,000	20,00	900,00
48	M	Pol102	CYKY 5Jx4	m	21,000	35,00	735,00
49	K	Pol94	Montáž	m	21,000	22,00	462,00
50	K	Pol103	kompletační materiál-kabel. Oka,šrouby,sádra,AB svorky,atd.	kpl	1,000	2 550,00	2 550,00
51	M	Pol104	auton. Pož. Hlásič	ks	1,000	565,00	565,00
52	K	Pol105	Montáž	ks	1,000	200,00	200,00
53	M	Pol106	DT	ks	1,000	360,00	360,00
54	K	Pol107	Montáž	ks	1,000	200,00	200,00
55	M	Pol108	zásuvka STA	ks	1,000	242,00	242,00
56	K	Pol109	Montáž	ks	1,000	125,00	125,00
57	M	Pol110	prostorový termostat	ks	1,000	1 670,00	1 670,00
58	K	Pol111	Montáž	ks	1,000	250,00	250,00
59	M	Pol112	JYTY 3x1	m	20,000	25,00	500,00
60	K	Pol113	Montáž	m	20,000	15,00	300,00

D D2							35 170,00
61	K	Pol114	celková prohlídka + měření + vypracování zprávy+jednání na PRE	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
62	K	Pol115	dokumentace skutečn. Provedení	hod	15,000	420,00	6 300,00
63	K	Pol116	doprava materiálu	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
64	K	Pol117	koordinace s profesemi	hod	15,000	400,00	6 000,00
65	K	Pol118	přesun hmot pro silnoproud do 50 m	t	1,000	1 500,00	1 500,00
66	K	Pol119	ekol. Likvidace zdrojů a svítidel	kpl	1,000	780,00	780,00
67	K	Pol120	demontáž stávajícic ele.instal. Rozvodů	hod	35,000	220,00	7 700,00
68	K	Pol121	protipož. Ucpávky	kpl	1,000	3 640,00	3 640,00
69	K	Pol122	revize stávajícího elektroměr. Rozvaděče	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

03 - Ústřední vytápění - technická místnost

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				32 853,60
Ostatní náklady				2 450,00
Cena bez DPH				35 303,60
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		35 303,60	15,00%	5 295,54
Cena s DPH	v	CZK		40 599,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

03 - Ústřední vytápění - technická místnost

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~Kapitál~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	32 853,60
------------------------------------	------------------

D1 - Zdroj tepla a příprava TV	27 338,00
--------------------------------	-----------

D2 - Potrubní rozvody s příslušenstvím v technické místnosti	3 765,60
--	----------

D3 - Zaregulování, zkušební provoz	1 750,00
------------------------------------	----------

2) Ostatní náklady	2 450,00
---------------------------	-----------------

Zařízení staveniště	300,00
---------------------	--------

Projektové práce	400,00
------------------	--------

Územní vlivy	250,00
--------------	--------

Provozní vlivy	500,00
----------------	--------

Jiné VRN	500,00
----------	--------

Kompletační činnost	500,00
---------------------	--------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 303,60
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

03 - Ústřední vytápění - technická místnost

Místo:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~XXXXXXXXXX~~

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 853,60

D	D1	Zdroj tepla a příprava TV					27 338,00
1	K	Pol1	Závěsný elektrokotel o jmenovitém výkonu 6,0 kW	ks	1,000	14 730,00	14 730,00
2	K	Pol2	Stacionární nepřímotopný zásobník TV o objemu 58 l	ks	1,000	8 760,00	8 760,00

P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Doplňkové vybavení</i>					
3	K	Pol3	Kulový uzávěr KK, DN 20	ks	3,000	199,00	597,00
4	K	Pol4	Filtr se sítkem F, PN6, DN 20	ks	1,000	332,00	332,00
5	K	Pol5	Vypouštěcí kohout VK, DN 15	ks	1,000	96,00	96,00
6	K	Pol6	Ukazovací teploměr 0 - 120°C	ks	1,000	810,00	810,00
7	K	Pol7	Ukazovací tlakoměr 0-600 kPa	ks	1,000	680,00	680,00
8	K	Pol8	Pojišťovací ventil, DN 15	ks	1,000	825,00	825,00
9	K	Pol9	Automatický odvzdušňovací ventil spodní se zpětnou klapkou DN 15	ks	2,000	254,00	508,00

D	D2	Potrubní rozvody s příslušenstvím v technické místnosti					3 765,60
10	K	Pol10	22x1	m	5,200	370,00	1 924,00
11	K	Pol11	návleková izolační hadice tl. 20 mm	m	5,200	42,00	218,40
12	K	Pol12	objímky s pryžovou vložkou pro DN 20 0,48 ks/m1	ks	3,000	28,00	84,00
13	K	Pol13	tvarovky	ks	20,800	74,00	1 539,20

D	D3	Zaregulování, zkušební provoz					1 750,00
14	K	Pol14	Zaregulování topných okruhů, nastávení regulačních armatur a otopných těles, zkušební provoz, topná zkouška	Nh	5,000	350,00	1 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

04 - Ústřední vytápění - potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

33 317,44

Ostatní náklady

2 450,00

Cena bez DPH

35 767,44

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

35 767,44

15,00%

5 365,12

Cena s DPH

v CZK

41 132,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

04 - Ústřední vytápění - potrubí

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~XXXXXXXXXX~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	33 317,44
D1 - připojovací potrubí k tělesům vedené v podlaze (přívodní, vratné)	31 786,56
D2 - Stavební připravenost - výkopy a rýhy	1 530,88

2) Ostatní náklady	2 450,00
Zařízení staveniště	300,00
Projektové práce	400,00
Územní vlivy	250,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 767,44
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

04 - Ústřední vytápění - potrubí

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~XXXXXXXXXX~~

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 317,44

D		D1	připojovací potrubí k tělesům vedené v podlaze (přívodní, vratné)				31 786,56
1	K	Pol15	15x1	m	41,600	162,00	6 739,20
2	K	Pol16	návleková izolační hadice tl. 13 mm	m	41,600	22,00	915,20
3	K	Pol17	tvarovky	ks	41,600	76,00	3 161,60
4	K	Pol18	18x1	m	2,080	198,00	411,84
5	K	Pol19	návleková izolační hadice tl. 13 mm	m	2,080	33,00	68,64
6	K	Pol20	tvarovky	ks	2,080	76,00	158,08
7	K	Pol10	22x1	m	47,840	322,00	15 404,48
8	K	Pol11	návleková izolační hadice tl. 20 mm	m	47,840	27,00	1 291,68
9	K	Pol13	tvarovky	ks	47,840	76,00	3 635,84
D		D2	Stavební připravenost - výkopy a rýhy				1 530,88
10	K	Pol21	Drážka ve zdi pro připojovací potrubí 150x150 mm, vč. zednického začištění	m	16,640	92,00	1 530,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

05 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Projektant:

KFJ s.r.o.

Zpracovatel:

~~Vlastní název~~

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24142417

CZ24142417

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

32 521,00

Ostatní náklady

2 450,00

Cena bez DPH

34 971,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

34 971,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

5 245,65

Cena s DPH

v CZK

40 216,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

05 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	32 521,00
------------------------------------	------------------

D1 - Typy těles	26 370,00
-----------------	-----------

D2 - Armatury a příslušenství k tělesům	4 401,00
---	----------

D3 - Zaregulování, zkušební provoz	1 750,00
------------------------------------	----------

2) Ostatní náklady	2 450,00
---------------------------	-----------------

Zařízení staveniště	300,00
---------------------	--------

Projektové práce	400,00
------------------	--------

Územní vlivy	250,00
--------------	--------

Provozní vlivy	500,00
----------------	--------

Jiné VRN	500,00
----------	--------

Kompletační činnost	500,00
---------------------	--------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 971,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

05 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

Místo:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~KFJ s.r.o.~~

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 521,00

D		D1	Typy těles					26 370,00
1	K	Pol22	Deskové otopné těleso, připojení pravé spodní, tl. 100 mm, šířka 600 mm, výška 600 mm, výkon 500 W		1,000	3 580,00		3 580,00
2	K	Pol23	Deskové otopné těleso, připojení pravé spodní, tl. 100 mm, šířka 1200 mm, výška 600 mm, výkon 1000 W	ks	3,000	6 120,00		18 360,00
3	K	Pol24	navrtávací konzola 15/120 pro upevnění otopných těles (obsahuje 1 konzolu, 1 opěru)	ks	8,000	200,00		1 600,00
4	K	Pol25	Trubkové otopné těleso, připojení pravé spodní, šířka 600 mm, výška 1500 mm, výkon 400 W	ks	1,000	2 280,00		2 280,00
5	K	Pol26	Souprava pro upevnění trubkových otopných těles s přímým topným profilem (obsahuje 4 konzoly, 4 vruty, 4 hmoždinky)	ks	1,000	550,00		550,00

D		D2	Armatury a příslušenství k tělesům					4 401,00
6	K	Pol27	termostatická hlavice (pro desková tělesa)	ks	4,000	342,00		1 368,00
7	K	Pol28	rohové uzavírací šroubení, v provedení bronz poniklovaný	ks	4,000	474,00		1 896,00
8	K	Pol29	rohový termostatický ventil, v úhlovém provedení, v provedení bronz poniklovaný	ks	1,000	418,00		418,00
9	K	Pol30	termostatická hlavice (pro trubková tělesa)	ks	1,000	367,00		367,00
10	K	Pol31	rohové uzavírací šroubení, v provedení bronz poniklovaný	ks	1,000	352,00		352,00

D		D3	Zaregulování, zkušební provoz					1 750,00
11	K	Pol32	Zaregulování topných okruhů, nastávení regulačních armatur a otopných těles, zkušební provoz, topná zkouška, revize	Nh	5,000	350,00		1 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

06 - Zařizovací předměty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 583,00

Ostatní náklady

2 450,00

Cena bez DPH

12 033,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	12 033,00	15,00%	1 804,95

Cena s DPH

v CZK

13 837,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

06 - Zařizovací předměty

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

~~XXXXXXXXXX~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	9 583,00
D1 - zařizovací předměty	9 583,00

2) Ostatní náklady	2 450,00
Zařízení staveniště	300,00
Projektové práce	400,00
Územní vlivy	250,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 033,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

06 - Zařizovací předměty

Místo:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant: KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 583,00

D	D1	zařizovací předměty					9 583,00
1	K	Pol33	U,D - rohový ventil R-KK15 pro připojení stoj. baterie	ks	4,000	172,00	688,00
2	K	Pol34	WC - ventil KK15 pro připojení WC	ks	1,000	184,00	184,00
3	K	Pol35	U - Směšovací páková baterie stoj. umyvadlová	ks	1,000	1 740,00	1 740,00
4	K	Pol36	V - Směšovací páková baterie nástěnná vanová	ks	1,000	1 814,00	1 814,00
5	K	Pol37	D - Směšovací páková baterie stoj. dřezová	ks	1,000	830,00	830,00
6	K	Pol38	U - Sifon pro umyvadlo	ks	1,000	360,00	360,00
7	K	Pol39	V - Odtokový komplet s přepadem	ks	1,000	552,00	552,00
8	K	Pol40	D - Sifon pro dřez	ks	1,000	475,00	475,00
9	K	Pol41	MN, AP - podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody 1/2", krycí deska 180x110mm (HL 405)	ks	2,000	1 470,00	2 940,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

07 - Vnitřní vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 305,87
Ostatní náklady				2 450,00
Cena bez DPH				11 755,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	11 755,87	15,00%	1 763,38	
Cena s DPH	v	CZK		13 519,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

07 - Vnitřní vodovod

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	9 305,87
D1 - Potrubí z trubek PP PN16	3 779,75
D2 - Připojení přípravy TV a napojení na stávající potrubí	4 983,00
D3 - Stavební připravenost - výkopy a rýhy	543,12

2) Ostatní náklady	2 450,00
Zařízení staveniště	300,00
Projektové práce	400,00
Územní vlivy	250,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 755,87
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

07 - Vnitřní vodovod

Místo:

Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant: KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel: ~~XXXXXXXXXX~~

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 305,87

D		D1	Potrubí z trubek PP PN16	3 779,75			
1	K	Pol42	20/2,8	m1	19,370	33,00	639,21
2	K	Pol43	trubková izolace tl. 13 mm	m1	19,370	47,00	910,39
3	K	Pol44	25/3,5	m1	7,280	58,00	422,24
4	K	Pol43	trubková izolace tl. 13 mm	m1	7,280	47,00	342,16
5	K	Pol45	tvarovky	ks	26,650	55,00	1 465,75

D		D2	Připojení přípravy TV a napojení na stávající potrubí	4 983,00			
6	K	Pol46	KK-20 kulový kohout	ks	2,000	380,00	760,00
7	K	Pol47	PJ-15 pojistný ventil	ks	1,000	780,00	780,00
8	K	Pol48	ZK-20 zpětná klapka	ks	1,000	342,00	342,00
9	K	Pol49	VV-15 vypouštěcí ventil	ks	1,000	360,00	360,00
10	K	Pol46	KK-20 kulový kohout	ks	2,000	442,00	884,00
11	K	Pol49	VV-15 vypouštěcí ventil	ks	1,000	352,00	352,00
12	K	Pol50	OV15 odvzdušňovací ventil	ks	1,000	190,00	190,00
13	K	Pol46	KK-20 kulový kohout	ks	1,000	420,00	420,00
14	K	Pol51	Bytový vodoměr 3/4", Qn= 2,5 m3/h	ks	1,000	895,00	895,00

D		D3	Stavební připravenost - výkopy a rýhy	543,12			
15	K	Pol52	Drážka ve zdi 60x120 mm, vč. zednického začistění	m	8,760	62,00	543,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

08 - Vnitřní kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

IČ:

24142417

DIČ:

CZ24142417

Projektant:

KFJ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 270,76
Ostatní náklady				2 450,00
Cena bez DPH				6 720,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	6 720,76	15,00%	1 008,11	
Cena s DPH	v CZK			7 728,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

08 - Vnitřní kanalizace

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	4 270,76
D1 - připojovací potrubí	2 732,86
D2 - Stavební připravenost - výkopy a rýhy	1 537,90

2) Ostatní náklady	2 450,00
Zařízení staveniště	300,00
Projektové práce	400,00
Územní vlivy	250,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 720,76
--	-----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č. 32

Objekt:

08 - Vnitřní kanalizace

Místo:

Datum:

5. 3. 2019

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

KFJ s.r.o.

Uchazeč:

RALISO, s.r.o., Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 270,76

D		D1	připojovací potrubí					2 732,86
1	K	Pol53	PP DN 40	m	3,120	81,00		252,72
2	K	Pol54	tvarovky	ks	3,120	43,00		134,16
3	K	Pol55	izolační návleky tl. 5 mm	m1	3,120	67,00		209,04
4	K	Pol56	PP DN 50	m	8,580	42,00		360,36
5	K	Pol45	tvarovky	ks	8,580	43,00		368,94
6	K	Pol57	izolační návleky tl. 5 mm	m1	8,580	67,00		574,86
7	K	Pol58	PP DN 70	m	0,520	74,00		38,48
8	K	Pol59	tvarovky	ks	0,520	43,00		22,36
9	K	Pol60	izolační návleky tl. 5 mm	m1	0,520	67,00		34,84
10	K	Pol61	PP DN 100	m	2,340	218,00		510,12
11	K	Pol62	tvarovky	ks	2,340	30,00		70,20
12	K	Pol55	izolační návleky tl. 5 mm	m1	2,340	67,00		156,78

D		D2	Stavební připravenost - výkopy a rýhy					1 537,90
13	K	Pol21	Drážka ve zdi pro připojovací potrubí 150x150 mm, vč. zednického začištění	m	11,830	130,00		1 537,90

Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		Dílčí*	Závěrečný*																																										
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869 120 Praha 2		Dodavatel/Zhotovitel: zapsaná tel. IČ: DIČ:																																											
SOD č.																																													
Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)																																													
Popis předmětu		MJ	Cena celkem																																										
		kpl	0,00																																										
Přehled fakturace <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem</th> <th style="width: 20%;">Pozastávky</th> <th style="width: 40%;">Cena celkem bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dílčí faktury</td> <td></td> <td>DPH 15%</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 1</td> <td>0,00 Kč</td> <td>DPH 21%</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 2</td> <td></td> <td>Cena celkem včetně DPH</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 3</td> <td></td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 4</td> <td></td> <td>- pozastávka</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 5</td> <td></td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>faktura č. 7</td> <td></td> <td>k úhradě celkem</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 8</td> <td></td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>faktura č. 10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem	Pozastávky	Cena celkem bez DPH	Dílčí faktury		DPH 15%	faktura č. 1	0,00 Kč	DPH 21%	faktura č. 2		Cena celkem včetně DPH	faktura č. 3		0,00 Kč	faktura č. 4		- pozastávka	faktura č. 5		0,00 Kč	faktura č. 6			faktura č. 7		k úhradě celkem	faktura č. 8		0,00 Kč	faktura č. 9			faktura č. 10			Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto	0,00 Kč	0,00 Kč	Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)	0,00 Kč			
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem	Pozastávky	Cena celkem bez DPH																																											
Dílčí faktury		DPH 15%																																											
faktura č. 1	0,00 Kč	DPH 21%																																											
faktura č. 2		Cena celkem včetně DPH																																											
faktura č. 3		0,00 Kč																																											
faktura č. 4		- pozastávka																																											
faktura č. 5		0,00 Kč																																											
faktura č. 6																																													
faktura č. 7		k úhradě celkem																																											
faktura č. 8		0,00 Kč																																											
faktura č. 9																																													
faktura č. 10																																													
Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto	0,00 Kč	0,00 Kč																																											
Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)	0,00 Kč																																												
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků** bez závad																																													
Termín předání:		Termín předání dle SOD:																																											
Vyklizení staveniště do:																																													
Sankce (kvalita, termín, atd.):																																													
Předal: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:		TDI: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:																																											
Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání. *označte o který druh protokolu se jedná, ** nehodící se škrtněte		Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:																																											

NÁZEV AKCE:					
Změnový list č.				Datum:	
POPIS ZMĚNY:					
Zpracoval:				Objednatel: <i>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.</i> <i>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2</i>	
Důvod: <i>méněpráce vícepráce</i>	<i>záměr objednatele</i>	<i>opomenutí v projektové dokumentaci</i>	<i>chyba zhotovitele</i>	<i>vyšší moc</i>	<i>jiné okolnosti</i>
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum:		
Předkládá:					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDS:	Autorský dozor:		Objednatel:		