

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Hořenůšek - túň	Objednatel:	Město Uherský Brod	IČ/DIČ:	00291463/CZ00291463
Druh stavby:	Krajinné úpravy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Újezdec u Luhačovic	Zhotovitel:	LTM HB s.r.o.	IČ/DIČ:	26907267/CZ26907267
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:		Zpracoval:	Ing. František Šopík	Datum:	9.12.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	8 676,08	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	78 130,97	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
Přesun hmot a sutí		3 886,95	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>		0,00
<b>ZRN celkem</b>		90 694,00	<b>DN celkem za obj.</b>		0,00	<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem za obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	90 694,00	<b>Celkem bez DPH</b>	90 694,00
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	19 045,74	<b>Celkem včetně DPH</b>	109 740,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Hořenůšek - tůň**

Doba výstavby:

Objednatel: **Město Uherský Brod**

Druh stavby: **Krajinné úpravy**

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: **Újezdec u Luhačovic**

Konec výstavby:

Zhotovitel: **LTM HB s.r.o.**

JKSO:

Datum zpracování **9.12.2019**

Zpracoval: **Ing. František Šopík**

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>1 732,50</b>	<b>1 732,50</b>		<b>0,0000</b>
1		075001RVD	Likvidace pařezů zakopáním	ks	10	173,25	0,00	1 732,50	1 733,00	0,0000	0,0000
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>775,61</b>	<b>9 487,72</b>	<b>10 263,30</b>		<b>0,0304</b>
2		111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	200	17,60	0,00	3 520,44	3 520,00	0,0000	0,0000
3		112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	10	155,23	12,75	1 539,57	1 552,00	0,0001	0,0005
4		112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	10	137,91	0,00	1 379,07	1 379,00	0,0000	0,0000
5		111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	10	381,15	762,85	3 048,65	3 812,00	0,0030	0,0299
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>6 700,96</b>	<b>6 701,00</b>		<b>0,0000</b>
6		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	100	44,35	0,00	4 435,20	4 435,00	0,0000	0,0000
7		122201402R00	Vykopávky v zemniku v hor. 3 do 1000 m3	m3	50	45,32	0,00	2 265,76	2 266,00	0,0000	0,0000
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>28 248,20</b>	<b>28 248,20</b>		<b>0,0000</b>
8		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	50	62,92	0,00	3 146,22	3 146,00	0,0000	0,0000
9		162201451R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000 m	kus	10	67,57	0,00	675,67	676,00	0,0000	0,0000
10		162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	10	304,58	0,00	3 045,80	3 046,00	0,0000	0,0000
11		162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	200	38,39	0,00	7 678,44	7 678,00	0,0000	0,0000
12		162201455R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	10	18,86	0,00	188,57	189,00	0,0000	0,0000
13		166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	150	90,09	0,00	13 513,50	13 514,00	0,0000	0,0000
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>4 553,01</b>	<b>4 553,00</b>		<b>0,0000</b>
14		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	150	30,35	0,00	4 553,01	4 553,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>24 109,47</b>	<b>24 109,50</b>		<b>0,0000</b>
15		181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	200	74,50	0,00	14 899,50	14 900,00	0,0000	0,0000
16		182201101R00	Svahování násypů	m2	200	28,14	0,00	5 627,16	5 627,00	0,0000	0,0000
17		182201101R00	Svahování násypů	m2	100	28,14	0,00	2 813,58	2 814,00	0,0000	0,0000
18		181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	100	7,69	0,00	769,23	769,00	0,0000	0,0000
		<b>46</b>	<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>7 900,48</b>	<b>3 299,10</b>	<b>11 199,60</b>		<b>22,7160</b>
19		465511227R00	Dlažba z kamene suchá s vyk..výplň spár kam. 25 cm	m2	3	489,95	915,38	554,47	1 470,00	0,5000	1,5000
20		462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	10	841,30	6 985,09	1 427,93	8 413,00	2,1216	21,2160
21		462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	10	131,67	0,00	1 316,70	1 317,00	0,0000	0,0000
		<b>H33</b>	<b>Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály</b>				<b>0,00</b>	<b>3 887,04</b>	<b>3 887,00</b>		<b>0,0000</b>
22		998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	22,17	175,33	0,00	3 887,04	3 887,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **90 694,00 Kč**