

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**



TSKRP006W4B4

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/5 [redacted]

číslo smlouvy zhotovitele: Brynda A/3/19/5 [redacted]

*A/3/19/5170/0043/01*

**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 20059

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú. [redacted]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph. D., místopředseda představenstva

PhDr. Filip Hájek, člen představenstva

ve věcech technických: Jitka Pokorná, pověřená vedením oddělení hospodářské správy.

Martin Garanič, řídící technik hospodářské správy

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Dodatků s hodnotou plnění Smlouvy do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, PhDr. Filip Hájek, náměstek generálního ředitele a člen představenstva, pověřený vedením ekonomicko - obchodní sekce.

(dále jen „Objednatel“)

**2.Zhotovitel:** David Brynda

Sídlo: Dětochova 375, Žiželice, 28129

IČO: 67271791

DIČ: CZ7008070278

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.

č. ú.: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK A/3/19/5170/0043, ze dne 21.10.2019 (dále jen „Smlouva“), týkající se předmětu plnění „**Oprava a rekonstrukce objektu TSK, a.s., Poděbradská 185/218, Praha 9 - odvod vlhkosti**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodů objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Po zahájení výkopových prací byl zjištěn původní betonový žleb, betonový chodník a jiné do té doby skryté části. Na základě uvedených zjištění dochází k vybourání těchto původních základů, vč. armatury a litinových svodů a odvozu tohoto vybouraného materiálu.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## **Článek II. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	1.110.288,00 Kč
DPH dle SoD 21 %	233,160,48 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	1.343.448,48 Kč
Cena víceprací bez DPH	215.000,00 Kč
DPH víceprací 21 %	45.150,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	260.150,00 Kč
Celková cena dle Dodatku bez DPH	1.325.288,00 Kč
DPH 21%	278.310,48 Kč
Celková cena dle Dodatku vč. DPH	1.603.598,48 Kč

Soupis prací, vč. podrobnějšího rozpisu cen je uveden v příloze č. 1 Smlouvy.

Soupis víceprací, vč. podrobnějšího rozpisu cen je uveden v příloze č. 1 Dodatku.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4. vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
  - a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 12. 2019

Objednavatel:



**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

PhDr. Filip Hájek

člen představenstva

V Praze dne

Zhotovitel:


**David Brynda**

Dětochova 375

281 29 - Žiželice nad Cidlinou  
IČo:67271791 DIČ:7008070278



**David Brynda**



Soupis – více práce Poděbradská 185/218

Popis	mj	množství	cena/mj	cena
bourání a vykopání starých skrytých základů ( 4x dělník + technika)	h	48	2 450 Kč	117 600 Kč
odstranění staré armatury v zemi (4x dělník)	h	16	1 750 Kč	28 000 Kč
demolice starých nepoužívaných litinových svodů dešťové vody	h	6	1 750 Kč	10 500 Kč
odvoz a uložení rozbouraného a vykopaného materiálu - 1x kontajner 5m3	ks	11	4 800 Kč	52 800 Kč
zásyp - recyklát 16-32	m3	22	150 Kč	3 300 Kč
doprava – recykláž	ks	2	1 400 Kč	2 800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>215 000 Kč</b>

## Seznam víceprací a kopie stavebního deníku

25.10.2019

4osoby+stavbyvedoucí (9-17)

Vícepráce:

- v hloubce cca. 30cm objeven původní betonový chodník se žlabem,
- bourání kladivem, řezání skrytých betonových částí řezací pilou na beton,
- vyzvednutí betonových částí

26.10.2019

4osoby+stavbyvedoucí (9-17)

Vícepráce:

- bourání skrytých betonových částí z původního betonového chodníku se žlabem,
- v hloubce cca. 50cm objeven nefunkční původní sběrač (okapy ze střechy) které jsou ucpané
- demontáž ucpaných částí
- zjištění podemleté části v původním chodníku viz. fotodokumentace

27.10.2019

4osoby+stavbyvedoucí(9-17)

Vícepráce:

- bourání zakrytého starého chodníku bouracím kladivem
- odklizení nefunkčního sběrače vody
- demontáž nefunkčního sběrače dešťové vody
- rozebírání objeveného starého betonového chodníku řezací pilou na beton
- řešení podemleté části v původním chodníku od dešťové vody

28.10.2019

5osob+stavbyvedoucí (9-17)

Vícepráce:

- bourání zakrytého starého chodníku bouracím kladivem
- řezání zakrytého betonového původního chodníku pilou na beton

29.10.2019

5osob+ stavbyvedouci (9-15:30)

Vícepráce:

- bourání skrytého a starého betonu
- řezání pilou na beton skrytého a starého betonu
- Odvoz 3 plných kontejneru plné smíšenou sutí a betonovými částma

30.10.2019

4osoby+1stavbyvedoucí (9:30-15:30)

Vícepráce:

- bourání skrytého a starého chodníku bouracím kladivem
- odkopávání a řezání skrytého betonového chodníku
- bourání a odkopávání skrytého betonového chodníku
- nakládání kontejneru betonem a smíšenou sutí
- odvoz 2 plných kontejneru se smíšenou sutí a betonem

31.10.2019

3osoby+stavbyvedoucí (9-15:30)

Vícepráce:

- lámání skrytých betonových částí
- nakládání kontejneru betonem a smíšenou sutí
- Pokračování v bourání betonových skrytých částí
- odkopávání betonových skrytých částí

1.11.2019

3osoby+stavbyvedoucí(9:00-15:30)

Vícepráce:

- bourání skrytých částí
- Řezání skrytých betonových částí pilou na beton

3.11.2019

3osoby+stavbyvedoucí (10-15)

Vícepráce:

- bourání skrytých betonových částí bouracím kladivem
- řezání skrytých betonových částí pilou na beton
- Odklížení vybouraných a rozřezaných betonových částí

4.11.2019

3osoby+stavbyvedoucí (9-16)

Vícepráce:

- nakládání přistaveného kontejneru betonovými částmi a smíšenou sutí
- Pokračování v bourání skrytých částí betonového chodníku

5.11.2019

3osoby+stavbyvedoucí(9-16)

Vícepráce:

- bourání skytých betonových částí bouracím kladivem
- řezání skytých betonových částí pilou na beton
- Odvoz plného kontejneru se smíšenou sutí a betonem

6.11.2019

3osoby+stavbyvedouci (9-16)

- bourání skytých betonových částí bouracím kladivem skrytého chodníku
- řezání skytých betonových částí (chodníku) pilou na beton
- odvoz 2 plných kontejneru se smíšenou sutí a betonem

7.11.2019

3osoby+stavbyvedouci (9-16:30)

Vícepráce:

- bourání skytých betonových částí bouracím kladivem
- řezání skytých betonových částí pilou na beton
- odvoz 2 plných kontejneru se smíšenou sutí a betonem

8.11.2019

3osoby+stavbyvedoucí (9-14:30)

Vícepráce:

- bourání skytých betonových částí bouracím kladivem
- řezání skytých betonových částí pilou na beton
- odvoz plného kontejneru se smíšenou sutí a betonem