

DODATEK Č. 3**č. zhotovitele:****č. objednatele: CES 2019/0780****Smluvní strany:**

1. Objednatel: **Statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
 IČO: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Roubal – vedoucí investičního odboru
 – tel. 495 707 680
 – e-mail: miroslav.roubal@mmhk.cz

Ing. Radka Hartmanová – investiční technik
 – tel. 495 707 690
 – e-mail: radka.hartmanova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **Okrouhlický s.r.o.**
 Sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03
 Zastoupený: Milan Okrouhlický, jednatel společnosti
 IČO: 25255819
 DIČ: CZ25255819
 Spisová značka: C vložka 10483 vedená u Krajské soudu v Hradci Králové
 ze dne 21.8.1996
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
 číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019 (dále jen „původní SOD“):

„Stezka pro pěší a cyklisty Hradec Králové – Piletice – Rusek – úsek 1“

1.

Předmět dodatku

Při provádění stavebních prací nastaly okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat. Méněpráce a vícepráce spočívající v dále popsaných skutečnostech jsou obsahem změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Po odstranění nánosů na stávajícím vjezdu na polnosti ve staničení cca 0,550 km, byl zjištěn jeho vyhovující stav, proto bylo upuštěno od jeho odbourání a výstavby nové konstrukce. Při realizaci vyspravení krytu komunikace III/2997 v šíři 1,2 m po obou stranách by bylo velice obtížné udržet stávající intenzitu obou dopravních směrů, proto byly, po domluvě se správcem komunikace, vyspravované pruhy zúženy na 0,5 m. Dle projektové dokumentace by byly osazeny světelné body u nově vzniklého přechodu s vlastním přisvětlením v malé rozteči, s ohledem na smysluplnost řešení byl jeden bod po zhodnocení na místě odstraněn. Dále je z ceny díla odečítán poplatek za připojení odběrného místa, protože ho řeší a hradi objednatel.

Kabelová vedení je dle platných ČSN třeba ochránit před mechanickým poškozením při případných budoucích výkopových pracích zakrytím výstražnou folií, proto byly tyto folie v celé trase kabelového vedení veřejného osvětlení doplněny. Na ochranu tohoto vedení byly zároveň v silničních příkopech a pod nově zřizovanými zpevněnými plochami použity chráničky. Při provádění protlaků pod zpevněnými plochami, bylo zjištěno, že podloží tvoří tvrdé soudržné zeminy, touto technologií neprostupné, byla tedy zvolena technologie řízeného protlaku, která zajistila průchod kabelového vedení. V projektové dokumentaci nebyl dořešen detail převedení nově navrženého vedení přes stávající most, použita byla ocelová trubka zavěšená na konzole. Po odstranění stávajících krytových vrstev, byla v místě nově navržených obrub nalezena betonová vrstva, bránící výškovému a polohovému osazení silničních a zastávkových obrub, ta musela být vybourána. Bylo provedeno provizorní propojení nového osvětlení v křižovatce ulic Na Dubech a Rusecká pro zajištění osvětlení do doby kolaudace stavby. S ohledem na skutečnou polohu stávajících sítí bylo také nutné posunout přechodový osvětlovací stožár směrem od komunikace, a tedy prodloužit výložník, proto musel být použit zesílený stožár.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny				
	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Smlouva o dílo			8.382.843,00 Kč	10.143.240,03 Kč
Dodatek č. 2	2.254.885,68 Kč	- 282.248,00 Kč	1.972.637,68 Kč	2.386.891,60 Kč
Dodatek č. 3	201.639,86 Kč	- 114.109,60 Kč	87.530,26 Kč	105.911,61 Kč
Celkem			10.443.010,94 Kč	12.636.043,24 Kč

Celková smluvní cena s DPH činí dvanáct milionů šest set třicet šest tisíc čtyřicet tři korun českých dvacet čtyři haléřů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 10. 12. 2019, č. usnesení ZM/2019/508.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
 - b. Okrouhlický s.r.o., Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03, IČO: 25255819, ID datové schránky: bsbpd8d
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 3 – vícepráce a méněpráce, změna ceny díla – Stezka pro pěší a cyklisty Hradec Králové – Piletice – Rusek – úsek 1
 - cena: 10.443.010,94 Kč bez DPH, 12.636.043,24 Kč vč. DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 2

20. 12. 2019

20. 12. 2019

20. 12. 2019

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

za zhotovitele
Milan Okrouhlický
jednatel společnosti

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

[Redacted signature area]

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: **Stezka pro cyklisty a pěší Hradec Králové Pouchov – Rusek – 1. etapa**
Investor: **Statutární město Hradec Králové**
Zhotovitel: **Okrouhlický s.r.o.**

Smlouva o dílo: **CES/2019/0780 ze dne 18. 4. 2019**

Dotčený SO: **SO 101 Zpevněné plochy**

Na základě zjištění zhotovitele o skutečnostech, které požadují provést změnu smluvní ceny díla smlouvy o dílo CES/2019/780 hlavy V. odstavec 1.

Podle hlavy V. odstavec 4. písmene d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.

1) **Neprovedený vjezd**

- a. Popis - Po odstranění nánosů na stávajícím vjezdu na polnosti ve staničení cca 0,550 km, bylo zjištěn vyhovující stav konstrukce vjezdu (betonové panely), proto bylo upuštěno od provedení odbourání a výstavby nové konstrukce.
- b. Vliv na dokumentaci - Jedná se o nepodstatnou odchylku (zkrácení krytové vrstvy).
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: - 37 575,60 bez DPH

2) **Živičný zámeček SSKHK**

- a. Popis - Při realizaci stavebních prací (vyspravení krytu komunikace v šíři 1,2 m po obou stranách) bylo velice obtížné udržet stávající intenzitu obou dopravních směrů. Proto byl, po domluvě se správcem silnice III/2997 rekonstruován pruh o šíři 0,5 m.
- b. Vliv na dokumentaci - Jedná se o nepodstatnou odchylku (zúžení rekonstrukce krytové vrstvy).
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: - 28 368,00 bez DPH

3) **Neprovedení lampy**

- a. Popis - V projektové dokumentaci na začátku úseku jsou osazeny světelné body v malé rozteči. S ohledem na smysluplnost řešení byl jeden bod po zhodnocení na místě odstraněn.
- b. Vliv na dokumentaci - Jedná se o nepodstatnou odchylku.
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: - 18 166,00 bez DPH

4) **Poplatek za připojení ČEZ**

- a. Popis - Poplatek řeší a hradí objednatel.
- b. Vliv na dokumentaci - žádný.
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: - 30 000,00 bez DPH

5) **Zakrytý folií VO**

- a. Popis - Kabelová vedení je dle platných ČSN třeba ochránit před mechanickým poškozením při případných budoucích výkopových pracích, zákrytem výstražnou folií. Projektová dokumentace toto neobsahovala v celém rozsahu.
- b. Vliv na dokumentaci - Jedná se o správné technické řešení.
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: + 9 240,00 bez DPH

6) Kabelová chránička veřejného osvětlení

- a. Popis – Kabelová vedení veřejného osvětlení je na základě požadavku (vyjádření) Správy silnic Královéhradeckého kraje a pod nově zřizovanými zpevněnými plochami (konstrukce stezky, betonové lože obrub, ...) ochráněno kabelovými chráničkami pro zvýšení mechanické odolnosti.
- b. Vliv na dokumentaci – řešení dle řezů v projektové dokumentaci.
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: + 119 850,00 bez DPH

7) Řízené protlaky

- a. Popis – Při provádění protlaků pod zpevněnými plochami, bylo zjištěno: podloží tvoří tvrdé soudržné zeminy, touto technologií neprůstupné. Byla tedy zvolena technologie řízeného protlaku, která zajistila průchod kabelového vedení.
- b. Vliv na dokumentaci - Jedná se o nepodstatnou odchylku.
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: + 34 097,00 bez DPH

8) Navěšení VO na stávající most

- a. Popis – V projektové dokumentaci nebyl dořešen detail převedení nově navrženého vedení, pouze poloha. Byla zvolena ocelová trubka zavěšená na konzole. Návrh odsouhlasen správcem mostu TSHK.
- b. Vliv na dokumentaci – žádný.
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: + 15 100,40 bez DPH

9) Bourání betonu

- a. Popis – Po odstranění stávajících krytových vrstev, byla v místě nově navržených obrub nalezena betonová vrstva, bránící výškovému a polohovému osazení silničních a zastávkových obrub.
- b. Vliv na dokumentaci – žádný.
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: + 17 359,46 bez DPH

10) Napojení slepých propojí na stávající VO

- a. Popis – Provizorní propojení nového osvětlení v křižovatce ulic Na Dubech a Rusecká. Řešení po odstranění dvou stávajících svítidel, do doby kolaudace stavby.
- b. Vliv na dokumentaci – žádný.
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: + 3 960,00 bez DPH

11) Zesílení přechodového stožáru

- a. Popis – Po provedení vytyčení a kopaných sond na stávajících sítích, je nutné provést posun osvětlovacího stožáru směrem od stávající vozovky a prodloužení výložníku. Toto řešení si vyžádá jiný typ stožáru.
- b. Vliv na dokumentaci – nepodstatná odchylka (žádný).
- c. Vliv na termín - žádný
- d. Vliv na cenu: + 2 033,00 bez DPH

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Jedná se o nepodstatné odchylky.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu: při dodržení předepsaných únosností a technologických postupů - žádný

Vliv na cenu: viz níže a položkový rozpočet v příloze

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 87 530,26 Kč bez DPH (s DPH 105 911,61 Kč)

- Více práce + 201 639,86 bez DPH
- Méně práce - 114 109,60 bez DPH

Vyjádření zúčastněných:

Zhotovitel:

S realizací výše uvedených změn souhlasíme a prohlašujeme, že práce budou provedeny v nejvyšší možné kvalitě.


22. 11. 2019
datum



Projektant:
Souhlasím.

22.11.2019


.....
datum



Technický dozor:
Souhlasím.

22. 11. 2019


.....
datum



Objednatel:
Souhlasím.

12. 11. 2019

.....
datum



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/009

Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov – Piletice

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ: 21121
Datum: 24. 1. 2019

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819

Projektant:
Highwaydesign

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

87 530,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	87 530,26	18 381,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

105 911,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/009

Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov – Piletice

Místo: Hradec Králové

Datum: 24. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: Highwaydesign

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		87 530,26	105 911,61	
VP2	Provedené práce nad rámec SOD	87 530,26	105 911,61	STA
VP2_01	Neprovedený vjezd (panely)	-37 575,60	-45 466,48	Soupis
VP2_02	Živičný zámeček SSKHK	-28 368,00	-34 325,28	Soupis
VP2_04	Neprovedení lampy	-18 166,00	-21 980,86	Soupis
VP2_05	Poplatek za připojení ČEZ - hradí investor	-30 000,00	-36 300,00	Soupis
VP2_07	Zakrytí folií VO	9 240,00	11 180,40	Soupis
VP2_08	Kabelová chránička veřejného osvětlení	119 850,00	145 018,50	Soupis
VP2_09	Řízené protlaky	34 097,00	41 257,37	Soupis
VP2_14	Navěšení VO na stávající most	15 100,40	18 271,48	Soupis
VP2_17	Bourání betonu	17 359,46	21 004,95	Soupis
VP2_19	Napojení slepých propojí na stávající VO	3 960,00	4 791,60	Soupis
VP2_20	Zesílení přechodového stožáru	2 033,00	2 459,93	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stežka pro pěši a cyklisty Pouchov – Piletice

Objekt:

VP2 - Provedené práce nad rámeč SOD

Soupis:

VP2_01 - Nprovedený vjezd (panely)

Místo: Hradec Králové

Datum: 24. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: Highwaydesign

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-37 575,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-37 575,60
D	5-2		Konstrukce B - vjezdy				-34 953,60
4	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-33,000	210,00	-6 930,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		-33			-33,000	
	VV		Součet			-33,000	
3	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-33,000	260,00	-8 580,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm				
	VV		-33			-33,000	
	VV		Součet			-33,000	
1	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-33,000	306,00	-10 098,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	VV		-33			-33,000	
	VV		Součet			-33,000	
2	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-33,000	283,20	-9 345,60
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	VV		-33			-33,000	
	VV		Součet			-33,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 622,00
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,000	350,00	-2 100,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
6	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	-6,000	87,00	-522,00
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
	VV		-6			-6,000	
	VV		Součet			-6,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov – Piletice

Objekt: VP2 - Provedené práce nad rámec SOD

Soupis: **VP2_02 - Živičný zámeček SSKHK**

Místo: Hradec Králové
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
 Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 24. 1. 2019
 Projektant: Highwaydesign
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-28 368,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-28 368,00
D	1		Zemní práce				-2 400,00
5	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-40,000	60,00	-2 400,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	WV		živ			-40,000	
	WV		Součet			-40,000	
D	5-5		Konstrukce E - komunikace				-25 968,00
6	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-40,000	336,00	-13 440,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrně - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	WV		-80*0,5			-40,000	
	WV	živ	Součet			-40,000	
7	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-40,000	39,60	-1 584,00
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2				
	WV		živ			-40,000	
8	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-40,000	18,00	-720,00
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2				
	WV		živ			-40,000	
9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-40,000	255,60	-10 224,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
	WV		živ			-40,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka pro pěši a cyklisty Pouchov – Piletice

Objekt: VP2 - Provedené práce nad rámec SOD

Soupis: **VP2_04 - Nprovedení lampy**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 24. 1. 2019
Projektant: Highwaydesign
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-18 166,00
D	1		VO CYKLOSTEZKA PLOTIŠTĚ - PILETICE - RUSEK BEZ PŘÍPOJKY NN				-16 330,00
1	K	3	ULIČNÍ LED SVĚTLIDLO 8107 lm/78 W MARUT S a-dim	ks	-1,000	6 560,00	-6 560,00
PP			ULIČNÍ LED SVĚTLIDLO 8107 lm/78 W MARUT S a-dim				
VV			-1		-1,000		
VV			Součet		-1,000		
2	K	6	Osvětlovací stožár bezpaticový - silniční JBUD8159/114/89 žárově zinkovaný s ochrannou plastovou manžetou	ks	-1,000	9 770,00	-9 770,00
PP			Osvětlovací stožár bezpaticový - silniční JBUD8159/114/89 žárově zinkovaný s ochrannou plastovou manžetou				
VV			-1		-1,000		
D	2-2		Zemní práce				-1 836,00
3	K	9999-1285	Stožárové pouzdro SP315/1000	ks	-1,000	1 836,00	-1 836,00
PP			Stožárové pouzdro SP315/1000				
VV			-1		-1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov – Piletice
 Objekt: VP2 - Provedené práce nad rámec SOD
 Soupis: **VP2_05 - Poplatek za připojení ČEZ - hradí investor**

Místo: Hradec Králové
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
 Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 24. 1. 2019
 Projektant: Highwaydesign
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-30 000,00
D	1		VO CYKLOSTEZKA PLOTIŠTĚ - PILETICE - RUSEK BEZ PŘÍPOJKY NN				-30 000,00
1	K	1182-9223	Poplatek za připojení nového odběrného bodu	ks	-1,000	30 000,00	-30 000,00
	PP		Poplatek za připojení nového odběrného bodu				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet			-1,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka pro pěši a cyklisty Pouchov – Piletice

Objekt:

VP2 - Provedené práce nad rámec SOD

Soupis:

VP2_07 - Zakrytí folií VO

Místo:

Hradec Králové

Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Highwaydesign

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 240,00

D	1		VO CYKLOSTEZKA PLOTIŠTĚ - PILETICE - RUSEK BEZ PŘÍPOJKY NN				9 240,00
1	K	10003-1	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Širka 33cm	m	1 540,000	6,00	9 240,00
PP			FOLIE VÝSTRAŽNÁ Širka 33cm				
VV			"v SOD"-10			-10,000	
VV			1550			1 550,000	
VV			Součet			1 540,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka pro pěši a cyklisty Pouchov – Piletice
Objekt: VP2 - Provedené práce nad rámec SOD
Soupis: **VP2_08 - Kabelová chránička veřejného osvětlení**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 24. 1. 2019
Projektant: Highwaydesign
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 850,00
D	1		VO CYKLOSTEZKA PLOTIŠTĚ - PILETICE - RUSEK BEZ PŘÍPOJKY NN				119 850,00
1	K	40205	CHRÁNIČKA KABELU KOPOFLEX 110 - práce	m	2 550,000	7,40	18 870,00
		PP	CHRÁNIČKA KABELU KOPOFLEX 50 - práce				
2	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	2 550,000	39,60	100 980,00
		PP	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov – Piletice

Objekt:

VP2 - Provedené práce nad rámec SOD

Soupis:

VP2_09 - Řízené protlaky

Místo:

Hradec Králové

Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Highwaydesign

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 097,00
D	2-2		Zemní práce				6 300,00
2	K	46114-1	Výkop jámy (0,3) pro stožárový základ zemina třídy 3-4, ručně	m3	12,600	500,00	6 300,00
	PP		Výkop jámy (0,3) pro stožárový základ zemina třídy 3-4, ručně				
	VV		3,6*2*1,75		12,600		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 797,00
D	1		Zemní práce				27 797,00
1	K	141721115	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	19,000	1 400,00	26 600,00
	PP		Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm				
	VV		*st. 0,065" 10		10,000		
	WW		*st. 0,185" 9		9,000		
	WW		Součet		19,000		
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,600	95,00	1 197,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		3,6*2*1,75		12,600		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka pro pěši a cyklisty Pouchov – Piletice

Objekt: VP2 - Provedené práce nad rámec SOD

Soupis: **VP2_14 - Navěšení VO na stávající most**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 24. 1. 2019
Projektant: Highwaydesign
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 100,40
D 2-2 Zemní práce							2 520,00
4	K	46134	Beton 13,5 (0,5) s manipulací a dopravou	m3	1,000	2 520,00	2 520,00
	PP		Beton 13,5 (0.5) s manipulací a dopravou				
D HSV Práce a dodávky HSV							12 580,40
1	K	R01	Ocelová trubka pozinkovaná	m	14,000	369,60	5 174,40
	PP		Ocelová trubka pozinkovaná				
2	K	R02	Konzole pro ocelovou trubku	soub	1,000	2 030,00	2 030,00
	PP		Konzole pro ocelovou trubku				
3	K	R03	Montáž trubky na most	soub	1,000	5 376,00	5 376,00
	PP		Montáž trubky na most				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka pro pěši a cyklisty Pouchov – Piletice

Objekt: VP2 - Provedené práce nad rámec SOD

Soupis: **VP2_17 - Bourání betonu**

Místo: Hradec Králové
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
 Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 24. 1. 2019
 Projektant: Highwaydesign
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 359,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 359,46
D	1		Zemní práce				12 450,00
8	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	83,000	150,00	12 450,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	VV		(43+40)*1		83,000		
	VV		Součet		83,000		
D	997		Přesun sutě				4 909,46
3	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	26,975	25,00	674,38
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		26,975		26,975		
	VV	su	Součet		26,975		
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	l	26,975	7,00	188,83
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		su		26,975		
5	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	26,975	150,00	4 046,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				
	VV		su		26,975		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stezka pro pěši a cyklisty Pouchov – Piletice
Objekt: VP2 - Provedené práce nad rámec SOD
Soupis: **VP2_19 - Napojení slepých propojí na stávající VO**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 24. 1. 2019
Projektant: Highwaydesign
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 960,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 960,00
1	K	R01	Napojení slepých propojí na stávající VO	ks	2,000	1 980,00	3 960,00
	PP		Napojení slepých propojí na stávající VO				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov – Piletice

Objekt:

VP2 - Provedené práce nad rámec SOD

Soupis:

VP2_20 - Zesílení přechodového stožáru

Místo:

Hradec Králové

Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Highwaydesign

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 033,00

D	1		VO CYKLOSTEZKA PLOTIŠTĚ - PILETICE - RUSEK BEZ PŘÍPOJKY NN				2 033,00
1	K	5	Osvětlovací stožár bezpaticový přechodový STP6-B žárově zinkovaný s ochrannou plastovou manžetou	ks	-1,000	6 320,00	-6 320,00
		PP	Osvětlovací stožár bezpaticový přechodový STP6-B žárově zinkovaný s ochrannou plastovou manžetou				
2	K	5.1	Osvětlovací stožár bezpaticový přechodový STP6-C žárově zinkovaný s ochrannou plastovou manžetou	ks	1,000	8 353,00	8 353,00
		PP	Osvětlovací stožár bezpaticový přechodový STP6-C žárově zinkovaný s ochrannou plastovou manžetou				