

LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 11/2015 - 03/2018
Soupis prací

p.č. pol.	číslo NS	název nákladového střediska (NS)	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS	počet m.j.	jednotková cena			celková cena		
						bez DPH	21% DPH	včetně DPH	bez DPH	21% DPH	včetně DPH
1	11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km	Posyp vozovek zařazených do inertně udržovaných úseků s průměrnou gramáží 150-200 g/m ² při posypu průměrné šířky 3,0 m vozovky.	200 000	228,00	47,88	275,88	45 600 000,00	9 576 000,00	55 176 000,00
2	11140	Posyp vozovek inertním materiálem s odstraňováním sněhu předřazenou radlicí	km	Posyp vozovek zařazených do inertně udržovaných úseků s průměrnou gramáží 150-200 g/m ² při posypu průměrné šířky 3,0 m vozovky a současném odstraňování sněhu předřazenou radlicí.	175 000	265,00	55,65	320,65	46 375 000,00	9 738 750,00	56 113 750,00
3	11230	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrácením	km	Posyp vozovek zařazených do chemicky udržovaných úseků s průměrnou gramáží 10 - 40 g/m ² při posypu průměrné šířky 3,0 m vozovky.	200 000	299,00	62,79	361,79	59 800 000,00	12 558 000,00	72 358 000,00
4	11240	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrácením a s odstraňováním sněhu předřazenou radlicí	km	Posyp vozovek zařazených do chemicky udržovaných úseků s průměrnou gramáží 10 - 40 g/m ² při posypu průměrné šířky 3,0 m vozovky a současném odstraňování sněhu předřazenou radlicí.	115 000	332,00	69,72	401,72	38 180 000,00	8 017 800,00	46 197 800,00
5	11810	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km	Provádění kontrolní jízdy osobním automobilem na silniční síti zjištění sjízdnosti vozovek při zimní službě silnic.	100 000	14,00	2,94	16,94	1 400 000,00	294 000,00	1 694 000,00
6	11820	Jízdy sypačem k výkonu, nakládeč, do domácí pohotovosti	km	Jízda sypače k výkonu, nakládeč nebo do domácí pohotovosti.	400 000	65,00	13,65	78,65	26 000 000,00	5 460 000,00	31 460 000,00
7	12110	Odstranění sněhu předřazenou radlicí	km	Odstraňování sněhu předřazenou radlicí sypače.	180 000	99,00	20,79	119,79	17 820 000,00	3 742 200,00	21 562 200,00
8	12120	Odstranění sněhu traktorovou radlicí	hod	Odstraňování sněhu závěsnou traktorovou radlicí.	20 000	830,00	174,30	1 004,30	16 600 000,00	3 486 000,00	20 086 000,00
9	12210	Odstranění sněhu frézami	hod	Odstraňování vrstvy sněhu z vozovek frézami.	600	830,00	174,30	1 004,30	498 000,00	104 580,00	602 580,00
10	12310	Odstranění sněhu šipovými pluhy	hod	Odstraňování vrstvy sněhu z vozovek šipovými pluhy.	2 000	120,00	25,20	145,20	240 000,00	50 400,00	290 400,00
11	12410	Odklízení sněhu z vozovek nakladačem	hod	Odstraňování vrstvy sněhu a sněhových bariér z krajnic a silničního tělesa pomocí nakladače.	1 000	700,00	147,00	847,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00
12	12411	Odklízení sněhu na chodnicích mostních objektů	hod	Odstraňování vrstvy sněhu z chodníků mostních objektů pomocí nakladače.	1 000	120,00	25,20	145,20	120 000,00	25 200,00	145 200,00
13	12412	Odvoz nadbytečného množství sněhu	m3	Odvoz sněhu z vozovek a chodníků nákladními vozidly do místa skládky sněhu.	30 000	10,00	2,10	12,10	300 000,00	63 000,00	363 000,00
14	13410	Dispečerská služba	hod	Dispečerská služba, v tomto NS jsou zahrnuti všichni pracovníci potřební k zajišťování zpravodajské služby a řízení provádění zimní údržby na spravované silniční síti. Činnosti musí být zajištěny v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. v platném znění.	45 000	450,00	94,50	544,50	20 250 000,00	4 252 500,00	24 502 500,00
15	13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti	hod	Pohotovost pracovníků na pracovišti bude držena v počtech nařízených objednatel pro zajištění bezodkladného provádění zimní údržby spravované silniční sítě. Činnosti musí být zajištěny v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. v platném znění.	90 000	100,00	21,00	121,00	9 000 000,00	1 890 000,00	10 890 000,00
16	13430	Pohotovost pracovníků domácí	hod	Domácí pohotovost pracovníků bude držena v počtech nařízených objednatel pro zajištění provádění zimní údržby spravované silniční sítě v limitech a v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. v platném znění.	305 000	25,00	5,25	30,25	7 625 000,00	1 601 250,00	9 226 250,00
17	16111	Plán zimní údržby silnic	ks	Zpracování plánů zimní údržby silnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. a jejich projednání s kompetentními orgány.	2	200 000,00	42 000,00	242 000,00	400 000,00	84 000,00	484 000,00
18	16210	Zásněžky	bm	Postavení zásněžek před zimním obdobím včetně projednání s vlastníky dotčených pozemků a jejich odstranění po skončení zimního období.	40 000	130,00	27,30	157,30	5 200 000,00	1 092 000,00	6 292 000,00
19	16310	Sněhové tyče	ks	Postavení sněhových tyčí před zimním obdobím, jejich odstranění po skončení zimního období a odvoz na střediska.	8 000	200,00	42,00	242,00	1 600 000,00	336 000,00	1 936 000,00
20	20111	Čištění vozovek metením strojně se samosběrem	km	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, zametání příslušného úseku vozovky strojním samosběrem (vysavač apod.) a zrušení dopravního značení. Při ocenění se uvažuje s úklidem v šířce 2,0 m od okraje vozovky. Pro fakturaci jednoho km silnice se uvažuje úklid jednoho kilometru v obou směrech silnice.	2 600	2 100,00	441,00	2 541,00	5 460 000,00	1 146 600,00	6 606 600,00
21	20121	Čištění vozovek splachováním strojně	km	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, mytí příslušného úseku vozovky tlakovou vodou (kropička), případné odkopání silnější vrstvy bláta a zrušení dopravního značení. Při ocenění se uvažuje s úklidem v šířce 2,0 m od okraje vozovky. Pro fakturaci jednoho km silnice se uvažuje úklid jednoho kilometru v obou směrech silnice.	1 000	1 150,00	241,50	1 391,50	1 150 000,00	241 500,00	1 391 500,00
22	20140	Čištění vozovek odkopem ručně	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odkopání vrstvy bláta nad 5 cm, ruční zametání kartáči, uložení odkopaného materiálu a smetení nečistot na hromady na krajnici, výkop stroužek pro volný odtok vody z vozovky a zrušení dopravního značení.	20 000	10,00	2,10	12,10	200 000,00	42 000,00	242 000,00
23	20150	Čištění vozovek od nánosů strojně	km	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, shrnování naplavenin a znečištěné krajnice od posypů grejdrem na hromady ke krajnici a nakládání na dopravní prostředek nakladačem a zrušení dopravního značení. Při ocenění se uvažuje s úklidem v šířce 2,0 m od okraje vozovky. Pro fakturaci jednoho km silnice se uvažuje úklid jednoho kilometru v obou směrech silnice.	200	1 690,00	354,90	2 044,90	338 000,00	70 980,00	408 980,00
24	20198	Doprava naložené zeminy	km	V tomto NS bude fakturována doprava naložené zeminy na nejbližší skládku vytěžené při NS 20111, 20140, 20150.	35 000	39,00	8,19	47,19	1 365 000,00	286 650,00	1 651 650,00
25	20199	Poplatek za skládkování	t	V tomto NS bude fakturováno skládkovné vytěžené zeminy při NS 20111, 20140, 20150. Finanční množství skládkované a zároveň fakturované zeminy bude odpovídat objemu provedeného u NS NS 20111, 20140 a 20150.	3 109	150,00	31,50	181,50	466 302,00	97 923,42	564 225,42
26	21494	Jednovrstvý nátěr vozovek z modifikované emulze 1,4 kg/m ²	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění vozovky od uvolněného materiálu, provedení jednovrstvého nátěru z modifikované emulze 1,4 kg/m ² , zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení silničního provozu.	100 000	65,00	13,65	78,65	6 500 000,00	1 365 000,00	7 865 000,00
27	21518	Lokální vysprávký vozovek penetračním způsobem tryskovou metodou	t	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění od uvolněného materiálu, plnění výtluku směsí kameniva a asfaltové emulze, zhutnění výtluku, zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	9 000	3 800,00	798,00	4 598,00	34 200 000,00	7 182 000,00	41 382 000,00
28	21710	Lokální vysprávký vozovek asfaltovou směsí do upravených výtluků s frézováním nebo s ručním odstraněním porušené směsí	t	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění porušeného živického krytu frézováním, nebo ručně pomocí kompresoru, zařezání a vyčištění, provedení spojovacího postřiku, vyplnění výtluku asfaltovým betonem, hutnění malým vibračním válcem do 3 tun, ošetření pracovních spar a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	7 000	4 800,00	1 008,00	5 808,00	33 600 000,00	7 056 000,00	40 656 000,00
29	21712	Vysprávký vozovek asfaltovou směsí do neupravených výtluků	t	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění výtluku, provedení spojovacího postřiku, vyplnění výtluku asfaltovým betonem, hutnění malým vibračním válcem do 3 tun a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	10 000	3 800,00	798,00	4 598,00	38 000 000,00	7 980 000,00	45 980 000,00
30	21713	Vysprávký výtluků vozovek asf. směsí za studena	t	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění výtluku, přehřátí místa provádění vysprávký, vyplnění výtluku asfaltovou směsí vhodnou pro provádění prací v zimním období, hutnění malou vibrační deskou, začáštění okolí výtluku a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	120	11 500,00	2 415,00	13 915,00	1 380 000,00	289 800,00	1 669 800,00
31	21714	Plošné frézování vozovek	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, plošné frézování vozovky v tl. 30 mm menších ploch v rozmezí od 500 do 2000 m ² a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	100 000	8,00	1,68	9,68	800 000,00	168 000,00	968 000,00
32	21716	Plošné vysprávký vozovek asf. směsí menšího rozsahu v ploše od 10 m ² do 300 m ²	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění porušeného živického krytu frézováním nebo ručně pomocí kompresoru, zařezání a vyčištění, provedení spojovacího postřiku, vyplnění výtluku asfaltovým betonem, hutnění malým vibračním válcem do 3 tun, ošetření pracovních spar a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	60 000	580,00	121,80	701,80	34 800 000,00	7 308 000,00	42 108 000,00
33	21717	Plošné vysprávký vozovek asf. směsí většího rozsahu v ploše od 300 m ² do 600 m ²	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění porušeného živického krytu frézováním, nebo ručně pomocí kompresoru, zařezání a vyčištění, provedení spojovacího postřiku, vyplnění výtluku asfaltovým betonem, hutnění malým vibračním válcem do 3 tun, ošetření pracovních spar a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	40 000	550,00	115,50	665,50	22 000 000,00	4 620 000,00	26 620 000,00
34	21718	Ošetření trhlin asfaltových vozovek	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, řezání trhlin ve vozovce do hloubky 5 cm a šířky 2 cm, pročistění trhliny, zalití asfaltobitumelovou záplivkou a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení silničního provozu.	20 000	100,00	21,00	121,00	2 000 000,00	420 000,00	2 420 000,00
35	22912	Doprava naložené odstraněné asfaltové suti	km	V tomto NS bude fakturována doprava naložené asfaltové suti na skládku při NS 21710 a 21711.	25 000	40,00	8,40	48,40	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00

LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 11/2015 - 03/2018

Soupis prací

P.č. pol.	číslo NS	název nákladového střediska (NS)	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS	počet m.j.	jednotková cena			celková cena		
						bez DPH	21% DPH	včetně DPH	bez DPH	21% DPH	včetně DPH
36	22913	Poplatek za skládkování asfaltové suti	t	V tomto NS bude fakturováno skládkovné vytěžené asfaltové suti při NS 21710, 21714, 21716 a 21717, které bude doložené potvrzením ze skládky.	10 000	10,00	2,10	12,10	100 000,00	21 000,00	121 000,00
37	23121	Rozebrání a zadláždění z kostek drobných	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozebrání dlažby, očištění kostek, vyřídění s odhozem na hromadu, dovoz materiálu (drt a chybějící kostky) na stavbu, rozprostření lože, položení kostek, vyplnění spar pískem, zapěchování a zrušení dopravního značení.	7 000	500,00	105,00	605,00	3 500 000,00	735 000,00	4 235 000,00
38	30110	Osazení přechodného dopravního značení	soubor	NS bude fakturováno při označování dopravně nebezpečných míst na silniční síti, jednak při označování nehod a nebo při označení lokálních poškození silničního příslušenství, které je v havarijním stavu a ohrožuje tím bezpečnost silničního provozu. Jeden soubor bude fakturován při použití 1 - 6 ks přechodných dopravních značek.	600	4 110,00	863,10	4 973,10	2 466 000,00	517 860,00	2 983 860,00
39	30111	Zabezpečení pracoviště světelnou šípkou	hod	NS bude fakturováno při nutnosti označení dopravně nebezpečných míst na silniční síti při provádění údržbových prací, při označování dopravních nehod.	500	70,00	14,70	84,70	35 000,00	7 350,00	42 350,00
40	31120	Čištění SDZ mytím ručně	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, příprava stroje na pracovišti k mytí, rozvinutí hadice, umytí značky, uložení hadice, přesun k další značce a na závěr prací zrušení dopravního značení.	500	70,00	14,70	84,70	35 000,00	7 350,00	42 350,00
41	31335	Výměna SDZ na původní nosič, trojúhelník	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky trojúhelník 90 cm (A1a - A30, P1, P4).	400	1 600,00	336,00	1 936,00	640 000,00	134 400,00	774 400,00
42	31336	Výměna SDZ na původní nosič, kruh	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky kruh 70 cm (P6, P7, B1 - B34, C1 - C14b, I14b).	350	1 600,00	336,00	1 936,00	560 000,00	117 600,00	677 600,00
43	31337	Výměna SDZ na původní nosič, čtverec	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky čtverec 50 cm (P2, P3, IP2 - IP7, IP10a - IP10b, E1 - E2b, E6, E9 - E12).	300	1 400,00	294,00	1 694,00	420 000,00	88 200,00	508 200,00
44	31338	Výměna SDZ na původní nosič, železniční přejezd	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 30x120 cm, železniční přejezd (A31a - c).	50	1 550,00	325,50	1 875,50	77 500,00	16 275,00	93 775,00
45	31339	Výměna SDZ na původní nosič, obdélník menší	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 50x70 cm (IP9a - b, IS15a - b, IP11a - b, I11 - 15, E2d, E12).	100	1 550,00	325,50	1 875,50	155 000,00	32 550,00	187 550,00
46	31340	Výměna SDZ na původní nosič, obdélník větší	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 100x50 cm (IS12a - IS14, Z3).	150	1 700,00	357,00	2 057,00	255 000,00	53 550,00	308 550,00
47	31341	Výměna SDZ na původní nosič, směrová tabule jeden cíl	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky směrník 1.cíl (IS3a, IS3c, IS4a, IS4c, IS5).	50	2 000,00	420,00	2 420,00	100 000,00	21 000,00	121 000,00
48	31342	Výměna SDZ na původní nosič, směrová tabule dva cíle	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky směrník 2.cíl (IS3b, IS3d, IS4b, IS4d).	50	2 290,00	480,90	2 770,90	114 500,00	24 045,00	138 545,00
49	31343	Výměna SDZ na původní nosič, velkoplošná	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky velkoplošný obdélník 100x150 cm (IP16 - IP29).	50	3 700,00	777,00	4 477,00	185 000,00	38 850,00	223 850,00
50	31344	Výměna SDZ na původní nosič, dodatková menší	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky dodatkové tabulky 50x15 cm (E3a - E5).	150	1 000,00	210,00	1 210,00	150 000,00	31 500,00	181 500,00
51	31345	Výměna SDZ na původní nosič, dodatková větší	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky dodatkové tabulky (IS16c - IS16d, E7a - E7b).	50	1 200,00	252,00	1 452,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00
52	31350	Narovnání nosiče SDZ	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, částečné uvolnění záhozu kolem patky sloupku, vyrovnaní a kontrola svislosti, zaházení, upěchování, urovnání okolního terénu a zrušení dopravního značení.	2 000	195,00	40,95	235,95	390 000,00	81 900,00	471 900,00
53	31635	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, trojúhelník	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky trojúhelník 90 cm (A1a - A30, P1, P4).	200	3 200,00	672,00	3 872,00	640 000,00	134 400,00	774 400,00
54	31636	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, kruh	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky kruh 70 cm (P6, P7, B1 - B34, C1 - C14b, I14b).	100	3 200,00	672,00	3 872,00	320 000,00	67 200,00	387 200,00
55	31637	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, čtverec	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky čtverec 50 cm (P2, P3, IP2 - IP7, IP10a - IP10b, E1 - E2b, E6, E9 - E12).	100	2 900,00	609,00	3 509,00	290 000,00	60 900,00	350 900,00
56	31638	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, železniční přejezd	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 30x120 cm, železniční přejezd (A31a - c).	10	3 200,00	672,00	3 872,00	32 000,00	6 720,00	38 720,00
57	31639	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, obdélník menší	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 50x70 cm (IP9a - b, IS15a - b, IP11a - b, I11 - 15, E2d, E12).	10	3 200,00	672,00	3 872,00	32 000,00	6 720,00	38 720,00
58	31640	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, obdélník větší	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 100x50 cm (IS12a - IS14, Z3).	50	3 400,00	714,00	4 114,00	170 000,00	35 700,00	205 700,00
59	31641	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, směrník jeden cíl	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky směrník 1.cíl (IS3a, IS3c, IS4a, IS4c, IS5).	20	3 400,00	714,00	4 114,00	68 000,00	14 280,00	82 280,00
60	31642	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, směrník dva cíle	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky směrník 2.cíl (IS3b, IS3d, IS4b, IS4d).	10	3 800,00	798,00	4 598,00	38 000,00	7 980,00	45 980,00
61	31643	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, velkoplošná	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky velkoplošný obdélník 100x150 cm (IP16 - IP29).	30	7 000,00	1 470,00	8 470,00	210 000,00	44 100,00	254 100,00
62	31644	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, dodatková menší	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky dodatkové tabulky 50x15 cm (E3a - E5).	30	2 500,00	525,00	3 025,00	75 000,00	15 750,00	90 750,00
63	31645	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, dodatková větší	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ, kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky dodatkové tabulky (IS16c - IS16d, E7a - E7b).	50	2 650,00	556,50	3 206,50	132 500,00	27 825,00	160 325,00
64	31646	Zřízení SDZ včetně nosiče a patky, velkoplošná lamelová	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro dvě patky o rozměrech 50x50x80 cm (variantně otvor o průměru 50 cm a hloubce 80 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení nosiče z příhradové konstrukce a lamelové SDZ rozměrů 300cm x 400 cm, kontrolu svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení.	80	8 000,00	1 680,00	9 680,00	640 000,00	134 400,00	774 400,00
65	31810	Oprava nosiče SDZ s výměnou patky	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž značky ze sloupku, demontáž poškozené patky, montáž nové patky a sloupku, montáž značky, zrušení dopravního značení a odvoz poškozených značek.	500	1 400,00	294,00	1 694,00	700 000,00	147 000,00	847 000,00

LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 11/2015 - 03/2018

Soupis prací

p.č. pol.	číslo NS	název nákladového střediska (NS)	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS	počet m.j.	jednotková cena			celková cena		
						bez DPH	21% DPH	včetně DPH	bez DPH	21% DPH	včetně DPH
66	31910	Likvidace SDZ	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž štítu značky ze sloupku a uložení do dílny, obnažení patky, vytažení patky, případné upálení sloupku hořákem, urovnání terénu v prostoru bývalé značky, zrušení dopravního značení a odvoz zrušených značek a natek.	2 000	280,00	58,80	338,80	560 000,00	117 600,00	677 600,00
67	36722	VDZ plošné z jednosložkové barvy s balotinou - obnova	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění vozovky, položení šablony na obnovované značení, provedení ručního nástřiku, posyp balotinou, překládání šablony, položení kuželů, řízení dopravy a zrušení dopravního značení.	20 000	170,00	35,70	205,70	3 400 000,00	714 000,00	4 114 000,00
68	36723	VDZ plošné z jednosložkové barvy s balotinou - zřízení	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění vozovky, položení šablony na zřízení značení, provedení nástřiku bílou jednosložkovou bravou, posyp balotinou, překládání šablony, položení kuželů, řízení dopravy a zrušení dopravního značení.	2 000	170,00	35,70	205,70	340 000,00	71 400,00	411 400,00
69	36724	VDZ plošné ze strukturálních trvanlivých plastů - zřízení	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění vozovky, položení značení z reroreflexního bílého plastu, položení kuželů, řízení dopravy a zrušení dopravního značení.	1 000	170,00	35,70	205,70	170 000,00	35 700,00	205 700,00
70	41410	Ocelová svodidla - opravy a rovnání	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, nahřívání deformované části svodidla, rovnání svodidla za tepla, případná výměna porušeného spojovacího materiálu a zrušení dopravního značení.	10 000	760,00	159,60	919,60	7 600 000,00	1 596 000,00	9 196 000,00
71	41420	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo rezáni, vyrovnání sloupků a spojek, montáž nové svodnice, vyrovnání směru a výšky svodidla, zrušení dopravního značení a odvoz starých svodnic a jejich uložení na skládce kovového odpadu.	3 000	1 700,00	357,00	2 057,00	5 100 000,00	1 071 000,00	6 171 000,00
72	41430	Ocelová svodidla - zřízení	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, montáž nového svodidla, vyrovnání směru a výšky svodidla, zrušení dopravního značení.	4 000	1 500,00	315,00	1 815,00	6 000 000,00	1 260 000,00	7 260 000,00
73	41440	Likvidace svodidel	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž poškozeného svodidla, jeho odvoz a uložení na skládce kovového odpadu, zrušení dopravního značení.	4 000	200,00	42,00	242,00	800 000,00	168 000,00	968 000,00
74	42210	Nátěr ocelových konstrukcí štětcem, včetně očištění	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění ocelových konstrukcí otryskáním nebo pomocí ocelových kartáčů, 1x základní nátěr a 1x finální nátěr, zrušení dopravního značení a odvoz starých svodnic.	2 000	450,00	94,50	544,50	900 000,00	189 000,00	1 089 000,00
75	42410	Opravy zábradlí	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, provedení potřebné opravy (vyrovnání, přivaření či výměna poškozené části zábradlí) a zrušení dopravního značení.	1 500	800,00	168,00	968,00	1 200 000,00	252 000,00	1 452 000,00
76	44310	Nástavce na svodidla - zřízení	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, osazení a přišroubování nástavce, přejezd k jednotlivým nástavcům a zrušení dopravního značení.	1 500	250,00	52,50	302,50	375 000,00	78 750,00	453 750,00
77	45110	Směrové sloupky a nástavce na svodidla - čištění strojně	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění sloupků a nástavců na svodidla strojním zařízením, přejezd k jednotlivým sloupkům a zrušení dopravního značení.	3 000	35,00	7,35	42,35	105 000,00	22 050,00	127 050,00
78	45120	Směrové sloupky a nástavce na svodidla - čištění ručně	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění sloupků a nástavců na svodidla mytím ručně, přejezd k jednotlivým sloupkům a zrušení dopravního značení.	7 000	20,00	4,20	24,20	140 000,00	29 400,00	169 400,00
79	45310	Směrové sloupky plastové - zřízení bez patky	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozměření a označení míst pro umístění sloupků, vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí, osazení, směrové a výškové vyrovnání, zaklínování, kontrola polohy, zásep a zrušení dopravního značení.	5 000	300,00	63,00	363,00	1 500 000,00	315 000,00	1 815 000,00
80	45330	Směrové sloupky plastové - znovuosazení	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru, zaklínování, kontrola polohy, zásep, hutnění a zrušení dopravního značení.	10 000	60,00	12,60	72,60	600 000,00	126 000,00	726 000,00
81	51310	Krajnice nebezpečná - seřezání s odhozem	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, seřezávání nebezpečné krajnice s odhozem do příkopu a zrušení dopravního značení.	10 000	3,20	0,67	3,87	32 000,00	6 720,00	38 720,00
82	51321	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, seřezávání nebezpečné krajnice s nakládáním seřezaného nánosu a drnu na dopravní prostředek a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu a dozor (max. 2,0 hod/den prováděných prací na silnicích I. pořadí důležitosti LÚ).	50 000	28,00	5,88	33,88	1 400 000,00	294 000,00	1 694 000,00
83	51720	Krajnice nebezpečná - zřízení z frézované živичné drti tl. 8 cm	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozprostření frézované drti v požadované tloušťce v příčném i podélném směru, hutnění, kropení a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu a dozor (max. 2,0 hod/den prováděných prací na silnicích I. pořadí důležitosti LÚ). V ceně nebude zahrnuta cena za materiál, který získává dodavatel z vozovek II. a III.tříd při opravách výtluků NS 21710.	30 000	140,00	29,40	169,40	4 200 000,00	882 000,00	5 082 000,00
84	51730	Svahování	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, případný dovoz chybějící zeminy, strojní vysvahování příslušné části silničního tělesa, zrušení dopravního značení.	25 000	65,00	13,65	78,65	1 625 000,00	341 250,00	1 966 250,00
85	52097	Sběr odpadků ručně	km	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sběr odpadků do plastových pytlů, které se po naplnění ponechají položené na příkopu a na závěr této činnosti se naloží na dopravní prostředek, odvoz odpadků a uložení na skládku, zrušení dopravního značení. Při fakturaci 1 km budou vyčištěny příkopky po obou stranách komunikace.	1 500	1 450,00	304,50	1 754,50	2 175 000,00	456 750,00	2 631 750,00
86	52220	Hloubení příkopů strojně - do 0,5 m3/bm	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu s ukládáním zeminy na přivrácenou stranu příkopu nebo na přistavený dopravní prostředek a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu a dozor (max. 2,0 hod/den prováděných prací na silnicích I. pořadí důležitosti LÚ).	200 000	39,00	8,19	47,19	7 800 000,00	1 638 000,00	9 438 000,00
87	53121	Rigoly - čištění nánosu do tl.10 cm - ručně	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění rigolových tvárnic od nánosu a trávy odkopáváním ručně, dočištění vmetením nebo spláchnutím a zrušení dopravního značení.	80 000	20,00	4,20	24,20	1 600 000,00	336 000,00	1 936 000,00
88	53122	Rigoly - čištění nánosu do tl.10 cm - strojně s odhozem	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění rigolových tvárnic od nánosu a trávy strojním zařízením s odhozem a zrušení dopravního značení.	20 000	5,00	1,05	6,05	100 000,00	21 000,00	121 000,00
89	53198	Doprava naložené zeminy	km	V tomto NS bude fakturována doprava naložené zeminy na nejbližší skládku vytěžené při NS 51321, 52220 a 53121.	150 000	39,00	8,19	47,19	5 850 000,00	1 228 500,00	7 078 500,00
90	53199	Poplatek za skládkování	t	V tomto NS bude fakturováno skládkovné vytěžené zeminy při NS 51321, 52220 a 53121. Finanční množství skládkované a zároveň fakturované zeminy bude odpovídat objemu provedeného v NS 51321, 52220 a 53121 příslušného měsíce.	15 000	150,00	31,50	181,50	2 250 000,00	472 500,00	2 722 500,00
91	55110	Čištění propustku - průměr do 600 mm	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění propustku pomocí ručního nářadí, jeho naložení a odvoz na skládku, vyčištění tlakovou vodou a zrušení dopravního značení. Půměrná délka čistěného propustku je uvažována 10 bm.	600	2 800,00	588,00	3 388,00	1 680 000,00	352 800,00	2 032 800,00
92	55140	Čištění propustku - průměr nad 600 mm	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění propustku pomocí ručního nářadí, jeho naložení a odvoz na skládku, vyčištění tlakovou vodou a zrušení dopravního značení. Půměrná délka čistěného propustku je uvažována 10 bm.	120	3 900,00	819,00	4 719,00	468 000,00	98 280,00	566 280,00
93	56110	Čištění silniční kanalizace	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou, svinutí hadice, přejezd k dalšímu místu a zrušení dopravního značení.	600	140,00	29,40	169,40	84 000,00	17 640,00	101 640,00
94	58110	Vpustě a šachty - čištění ruční běžné	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, ruční čištění vpustí a okolí mříže, naložení nečistot, přejezd k další vpusti, případný odvoz nečistot na skládku a zrušení dopravního značení.	1 200	390,00	81,90	471,90	468 000,00	98 280,00	566 280,00
95	58121	Vpustě a šachty - silně znečištěné, čištění strojní s pomocí kropičky	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozvinutí hadice, čištění okolí mříže a propláchnutí vpustí tlakovou vodou včetně přípojky do kanalizace, svinutí hadice, přejezd k další vpusti a zrušení dopravního značení.	2 500	600,00	126,00	726,00	1 500 000,00	315 000,00	1 815 000,00
96	58720	Vpustě a šachty - výšková úprava stávající armatury (bez dodávky materiálu, mříže)	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vybourání stávající armatury, výšková úprava horní části šachty, zrušení dopravního značení, ponechání v místě opravy osazenou SDZ Z4 po dobu 1 týdne a případný odvoz vybourané suti na skládku. NS bude fakturováno v případě drobné stavební úpravy vpustí bez dodání nové mříže či koše. Výšková úprava se uvažuje do 20 cm.	300	5 000,00	1 050,00	6 050,00	1 500 000,00	315 000,00	1 815 000,00
97	58721	Vpustě a šachty - výšková úprava a výměna armatury (s dodávkou materiálu, mříže)	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vybourání stávající armatury, výšková úprava horní části šachty, zrušení dopravního značení, ponechání v místě opravy osazenou SDZ Z4 po dobu 1 týdne a případný odvoz vybourané suti na skládku. NS bude fakturováno v případě drobné stavební úpravy vpustí včetně dodání nové armatury. Výšková úprava se uvažuje do 20 cm.	100	8 300,00	1 743,00	10 043,00	830 000,00	174 300,00	1 004 300,00

LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 11/2015 - 03/2018

Soupis prací

p.č. pol.	číslo NS	název nákladového střediska (NS)	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS	počet m.j.	jednotková cena			celková cena		
						bez DPH	21% DPH	včetně DPH	bez DPH	21% DPH	včetně DPH
98	58722	Oprava kanalizační šachty	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vybourání stávající havarijní kanalizační šachty, dodání a osazení nové prefabrikované šachty, výšková úprava a osazení původní armatury na tuto šachtu, zrušení dopravního značení, ponechání v místě opravy osazenou SDZ Z4 po dobu 1 týdne a případný odvoz vybourané suti na skládku. NS bude fakturováno v případě kompletní výměny prefabrikované šachty bez dodání nové armatury.	80	11 000,00	2 310,00	13 310,00	880 000,00	184 800,00	1 064 800,00
99	59410	Oprava silničních obrub	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění betonového lože, uložení obrub do nového betonového lože, vyrovnání, spárování, oprava jiných závad a zrušení dopravního značení.	300	650,00	136,50	786,50	195 000,00	40 950,00	235 950,00
100	60112	Nestavební údržba mostů, očištění úložných prahů včetně ložisek	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, mechanické či strojní očištění úložných prahů včetně ložisek od veškerých nečistot a nánosů a zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	1 938	43,00	9,03	52,03	83 334,00	17 500,14	100 834,14
101	60113	Nestavební údržba mostů, vyčištění odvodňovačů	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, mechanické či strojní očištění vtokových mříží, krycích plechů bočních odvodňovačů od veškerých nečistot a nánosů a zrušení dopravního značení. Provádění 1x ročně.	1 602	400,00	84,00	484,00	640 800,00	134 568,00	775 368,00
102	60114	Nestavební údržba mostů, očištění krajnic na mostě a v jeho bezprostředním okolí	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění nánosů a vegetace na okraji vozovky u říms, v celé jejich délce a odstranění zvýšené nebezpečné krajnice 2 m před a za římsami, zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	22 875	30,00	6,30	36,30	686 250,00	144 112,50	830 362,50
103	60115	Nestavební údržba mostů, vyčištění ostatních odvodňovacích zařízení	bm	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění betonových a kamenných odvodňovacích žlabů v celé jejich délce a zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	3 184	30,00	6,30	36,30	95 520,00	20 059,20	115 579,20
104	60116	Nestavební údržba mostů, čištění říms, nosných a ostatních částí mostu - kategorie I. mosty o délce přemostění do 10 m	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních polohách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apd., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	501	2 400,00	504,00	2 904,00	1 202 400,00	252 504,00	1 454 904,00
105	60117	Nestavební údržba mostů, čištění říms, nosných a ostatních částí mostu - kategorie II. mosty o délce přemostění do 10 - 20 m	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních polohách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apd., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	117	3 300,00	693,00	3 993,00	386 100,00	81 081,00	467 181,00
106	60118	Nestavební údržba mostů, čištění říms, nosných a ostatních částí mostu - kategorie III. mosty o délce přemostění nad 20 m	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních polohách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apd., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	62	4 360,00	915,60	5 275,60	270 320,00	56 767,20	327 087,20
107	60119	Nestavební údržba mostů, čištění říms, nosných a ostatních částí mostu - kategorie IV. mosty o délce přemostění nad 50 m	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních polohách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apd., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	31	8 000,00	1 680,00	9 680,00	248 000,00	52 080,00	300 080,00
108	60120	Nestavební údržba mostů, vyčištění odvodňovacích vrtů dutin nosníků	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění nečistot a vápenných inkrustací v dodatečně zřízených otvorech na podhledu prefabrikovaných nosníků, které umožňují odtékání vody z dutin nosníků při poruchách hydroizolace a zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	2 617	65,00	13,65	78,65	170 105,00	35 722,05	205 827,05
109	70110	Neodkladné zásahy	hod	V tomto NS budou fakturovány činnosti nutné pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu provedené mimo pravidelnou pracovní dobu, ve dnech pracovního klidu a svátcích.	5 000	200,00	42,00	242,00	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00
110	81010	Štěpkování	hod	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači, štěpkování, přesun na další stanoviště a zrušení dopravního značení.	6 000	1 200,00	252,00	1 452,00	7 200 000,00	1 512 000,00	8 712 000,00
111	81030	Sběr a zpracování dřeva při polomech	h	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sběr větví stromů, soustředění odřezaných větví na hromadu a zrušení dopravního značení. NS bude fakturováno v případech, když nepůjde o odstraňování celého stromu, jinak jde o kácení. V podstatě jde o likvidaci polomů a stromů poničených nárazovým větrem.	3 000	300,00	63,00	363,00	900 000,00	189 000,00	1 089 000,00
112	82310	Řez a průklest stromů ze země	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, prořezání koruny stromu, soustředění odřezaných větví na hromadu a zrušení dopravního značení.	12 000	200,00	42,00	242,00	2 400 000,00	504 000,00	2 904 000,00
113	82320	Řez a průklest stromů ve výškách z vysokozdvizné plošiny	hod	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, prořezání koruny stromu z žebříku, nebo z vysokozdvizné plošiny, řízení provozu, soustředění odřezaných větví na hromadu a zrušení dopravního značení.	800	1 400,00	294,00	1 694,00	1 120 000,00	235 200,00	1 355 200,00
114	82830	Likvidace pařezů	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, nájezd nad pařez, frézování, nebo jiná likvidace pařezu, úprava terénu kolem zlikvidovaného pařezu, přejezd mezi pařezy, soustředění zlikvidovaných pařezů na hromadu, jejich spálení nebo naložení na dopravní prostředek, odvoz a zrušení dopravního značení.	300	590,00	123,90	713,90	177 000,00	37 170,00	214 170,00
115	82920	Kácení stromů včetně odvětvění - do průměru 250 mm	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, určení směru a místa pádu stromu, řízení provozu, naříznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu, odvětvění, rozřezání silných větví a kmene, soustředění odřezaných větví na hromadu, zakrácení pařezů s maximálním převýšením 5 cm nad přilehlý terén a zrušení dopravního značení.	4 200	715,00	150,15	865,15	3 003 000,00	630 630,00	3 633 630,00
116	82930	Kácení stromů včetně odvětvění - nad průměr 250 mm	ks	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, určení směru a místa pádu stromu, řízení provozu, naříznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu, odvětvění, rozřezání silných větví a kmene, soustředění odřezaných větví na hromadu, zakrácení pařezů s maximálním převýšením 5 cm nad přilehlý terén a zrušení dopravního značení.	2 000	2 000,00	420,00	2 420,00	4 000 000,00	840 000,00	4 840 000,00
117	83310	Keře - průklest a likvidace ručně	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, provedení průklestu odstraněním zaschlých a poškozených částí keře, odstranění přehoustlých a slabých výhonů, soustředění odřezaných keřů na hromadu, jejich spálení, přechod k další skupině keřů a zrušení dopravního značení.	120 000	40,00	8,40	48,40	4 800 000,00	1 008 000,00	5 808 000,00
118	84110	Založení travního porostu, osetí	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, úpravu terénu do roviny, osetí plochy travním semenem, zaválení oseté plochy po dobu 6 měsíců 1x za 14 dnů a zrušení dopravního značení.	100 000	3,00	0,63	3,63	300 000,00	63 000,00	363 000,00
119	84810	Sečení travního porostu strojně	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sečení travního porostu traktorovou sekačkou nebo sekačkou na univerzálním vozidle a zrušení dopravního značení.	40 000 000	0,77	0,16	0,93	30 800 000,00	6 468 000,00	37 268 000,00
120	84820	Sečení travního porostu strojně pod svodidly	m2	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sečení travního porostu traktorovou sekačkou s podsvodidlovkou nebo sekačkou na univerzálním vozidle a zrušení dopravního značení.	550 000	1,80	0,38	2,18	990 000,00	207 900,00	1 197 900,00
121	84840	Sečení travního porostu ručně křovinořezem kolem překážek a pod svodidly	hod	NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sečení travního porostu křovinořezem kolem svodidel, směrových sloupků, stromů, značek atd. a zrušení dopravního značení.	12 000	300,00	63,00	363,00	3 600 000,00	756 000,00	4 356 000,00
122	91310	Dohlídka a dozor na silnicích	hod	V tomto NS bude fakturována doba strávená při prohlídce silnic dle § 6 vyhlášky 104/1997Sb. na spravované síti komunikací a jejich zaznamenání do softwaru objednatele. Četnost prohlídek silnic je dle zákona 2x měsíčně na silnicích II. třídy a 1x měsíčně na silnicích III. třídy. Průměrná doba strávená na kontrole 1 km sítě je uvažována 10 minut.	10 500	480,00	100,80	580,80	5 040 000,00	1 058 400,00	6 098 400,00
123	91920	Letní pohotovost domácí	hod	Domácí pohotovost bude držena mimo základní pracovní dobu (v pracovní den od 14:30 do 06:00 hodin) a ve dnech pracovního klidu a o svátcích celých 24 hodin v celkovém počtu čtyř pracovníků pro celý Zlínský kraj. Pracovníci zařazení do pohotovosti budou rozmístěni na území Zlínského kraje tak, aby byla vzdálenost od místa držení stanoviště pohotovosti k nejbližšímu kontrolovanému úseku silnice II., nebo III. třídy max. 60 km.	32 000	50,00	10,50	60,50	1 600 000,00	336 000,00	1 936 000,00
CELKEM - ZLÍNSKÝ KRAJ									627 697 631,00	131 816 502,51	759 514 133,51