

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: TS-2018 - Státní hrad Bečov - doplněk			
Objedvate: Národní památkový ústav	IČO: 7692333		
Vášeňské náměstí 1823	DČ: CZ76032333		
11800 Praha-Malá Strana			
Zhotovitel: Metrostav a.s.	IČO: 94818		
Kotelůvská 24804,	DČ: CZ 00014918		
190 00 Praha 8, Libeň			
Hesla ceny		Celkem	
HSV			#####
PSV			863 029,18
VOH			7 675,20
Vedlé náklady			840 050,00
Ostatní náklady			136 544,00
Celkem			#####
Výpočet DPH			
Základ pro účelovou DPH	16 %		0,00 CZK
Sříbená DPH	16 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 627 283,06 CZK
Základní DPH	21 %		2 651 730,00 CZK
Zedruhávané			-0,00 CZK
Cena celkem s DPH			15 279 025,00 CZK
<p>12.2018</p> <p>Za objednatele</p>			

Číslo	Název	Jednotka	Objem	Cena celkem	%
SO 01	Přístavkové domky	ks	1 741 677	10 036 827	66
D.1.1A	Stavební architektonická část	ks	1 741 677	10 036 827	66
D.1.1B	Přístavkové domky PO, ZHODNĚNÍ SČZU	ks	0	0	0
SO 02	Národní nádvorek	ks	6 242 497	6 242 497	34
D.2.1	Stavební architektonická část	ks	6 242 497	6 242 497	34
D.2.4	Komunikace	ks	4 821 295	4 821 295	32
SC 61	Ostatní náklady ve zjednodušeném	ks	136 544	136 544	1
Celkem na stavbu			15 279 025	100	

Průkry rozpočtu: D.1.1A - Stavební architektonická část
 Průběžná
 Který jednotlivých vstupů podání jsou příslušností
 Náklady dle stavby po celkové částce 1,000,00. Dle stavby musí být součástí s výstavou podkladního betonu.
 Všechny povrchy jsou uvažované včetně povrchové úpravy (beton, ochranné emalové apod.)
 V nákladě stavby je uvažované i vyhledávání, seřazení (1), kotvení (10), parocizace, montáž, výměň, základy.
 ochranné vlny, apod.). Se stavby materiál je součástí stavby povrchové úpravy (beton, ochranné emalové apod.).
 Nákladní vlny jsou uvažované včetně povrchové úpravy (beton, ochranné emalové apod.).
 Nákladní vlny včetně základy součástí stavby do výšky výstavby (maximálně 1500 kg/m³).
 Dle stavby a přehled podání vzhledu na stavbu
 Všechny náklady dle stavby konstrukce včetně střešní konstrukce budou včetně betonových ochranných povrchů proti odvození hmotnosti, včetně a dle stavby konstrukce dle stavby (typ - Rb, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 5, včetně úhledového úhledu na dle stavby konstrukce).
 Materiál budou od stěn ochranné částí střešní konstrukce.
 Ve stavbě 3. 10. bude dle požadavků stavby včetně výstavby povrchové úpravy (beton, ochranné emalové apod.), včetně a přehledové povrchu dle stavby konstrukce.
 Dle stavby a přehled podání vzhledu na stavbu.
 Průkry rozpočtu: D.2.1 - Stavební architektonická část
 Rozpočet a výkaz výměry byl sestaven dle projekční dokumentace část SO.02 D.2 NÁDNÍ NÁDVOREK
 Průkry rozpočtu: D.2.4 - Komunikace
 Rozpočet a výkaz výměry byl sestaven dle projekční dokumentace část D.2.4 KOMUNIKACE

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	1 126 230,48	9
2	Základy a vnitřní zpevnění	HSV	114 813,53	1
3	Stěny a kompletní konstrukce	HSV	9 800,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV	11 669,84	0
5	Komunikace	HSV	1 222 400,70	10
62	Úpravy povrchů vlnění	HSV	4 780 568,36	36
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	10 675,67	0
6	Travní vlnění	HSV	222 830,00	2
61	Doplňkové práce na komunikaci	HSV	466 136,00	4
64	Ledení a stavební vlnění	HSV	1 840 759,70	15
66	Bourání konstrukcí	HSV	16 677,13	0
69	Stavební práce beton	HSV	308 317,02	2
711	Úpravy povrchů vlnění	PSV	12 540,17	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV	40 654,04	0
767	Konstrukce zámečnická	PSV	133 413,80	1
762	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	449 414,16	4
VEH	Vnitřní práce	PSV	0,00	0
VOM	Vnější práce	PSV	290 908,40	2
D T C*	ZÁSTĚBNÍ PROVOZOVANÉ 6x4 m	MON	0,00	0
D T 02	SVĚTELNÁ RAMPY	MON	0,00	0
D T 03	BALAST	MON	0,00	0
D T 04	PODLIVY 6x4 m	MON	0,00	0
D T 05	světla	MON	0,00	0
D T 06	Montáž, oprava	MON	0,00	0
MA6	Zemní práce při montáži	MON	7 675,20	0
MS-01	POČUMOVÁNÍ	MON	0,00	0
D99	Práce při výstavbě a vybavení stavby	PSU	645 371,44	5
VN	Vedlé náklady	VN	840 050,00	7
ON	Ostatní náklady	ON	136 544,00	1
Cena celkem			12 627 283,00	100

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3.D Státní hrad Bečov - doplněk
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 62 Úpravy povrchů vnější							4 739 347,24	
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	136,67987	59,42	8 121,52	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Východní : 64,15420

0,8*1,1+2,5*1,85+1,2*1,4+1,3*1,5+1,2*1,7+
2*(1,95*1,25)+4*(1,85*0,96)+4*(0,925*1,386
1+10*(1*1 888)

Severní : 0

Jižní :

2*(1,831*0,96)+2*(1,85*1,28)+1*(0,931*1,34
1+1*(1,001*1,85)

Západní :

3*(1,265*1,614)+6*(1,075*1,579)+4*(1,3*1,5
49)+20*(2 1*1 238)

Mezisoučet

odpočet 10% neodkladných oprav rozpočtu

-1*0,1*151,86652

2	622100012RA0	Obnova omítek vnějších die technologického postupu popsaného v PD (textová i výkresová část)	m2	1 117,07215	2 511,91	2 805 984,70	Vlastní	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	-------------	----------	--------------	---------	------------

Vzhledem k negativním vlastnostem nedávno provedených omítek je při potřebě obnovy adekvátně historického vzhledu fasád alespoň částečně odpovídající historickému vývoji stavby nutno odstranit vrstvy těchto nevhodných omítek v celém rozsahu.

Při odkryvu bude nutno v maximálně možné míře zachovat torza starších historických omítek, zvláště na středním jádru, z jejichž struktury, síly a míry rovinnosti bude případně možno při provedení nových omítek vycházet. Bude proveden průzkum případných barevných nátěrů a na základě jeho výsledků potvrzeno nebo upraveno níže navržené barevné pojetí fasády.

Při nové době omítek a architektonického řešení fasád navrhujeme vycházet z fáze klasicistní úpravy, resp. z podoby po zásahu v 90. letech 19. století, kdy byly zazděny oblouky vjezdových otvorů a instalovány historické okenní a portálová ostění, spolu s obnovením pásové rustiky v prostoru parteru.

Návrh postupu:

Vzhledem k negativním vlastnostem nedávno provedených omítek bude vrstva těchto omítek v celém rozsahu odstraněna.

Při odkryvu budou maximálně zachovány torza starších historických omítek, tj. novodobé omítky budou snímány s maximální opatrností, v místech výskytu historických omítek ručně. I pokud byly historické omítky při nedávné obnově sejmuty plošně, části starých omítek se pravděpodobně dochovaly v některých krytých místech – v koutech, na hlavní římsě a v jejím sousedství, kolem mezipatrových říms apod.

Bude proveden průzkum a dokumentace dochovaných historických omítek zaměřený na jejich technologii provedení a historické povrchové úpravy (barevnost nátěrů).

Pro nové provedení fasády bude určující klasicistní úprava ze 30. let 19. století, resp. její revize z 90. let 19. století, počítající již s rustikou v úrovni parteru do nádvoří a s druhotným uplatněním pozdně gotických portálů.

Pokud průzkum zachytí omítky z této fáze, výsledný návrh fasády (jednovrstvá či vícevrstvá omítka, barevné pojetí) maximálně zohlední jeho výsledky, samozřejmě s přihlédnutím k celkovému kontextu hradního areálu, zejména v již dokončené fasádě Horního hradu.

Pokud průzkum v plochách fasády nezachytí klasicistní omítky či vrstvy z konce 19. století v dostatečně vypovídajícím rozsahu, bude volba barevného pojetí vycházet z nálezů v soklové partii, tj. šedookrový odstín nalezený na soklu bude doplněn světlejším odstínem téže barvy v plochách fasád apod.

Návrh provedení fasády, zvolený na základě provedeného průzkumu, bude odsouhlasen samostatným závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

Historické omítky budou zachovány. Dle potřeby budou podchyceny po okrajích, doplněny v místech poruch a plošně zpevněny opakovaným nástřikem vápenné vody či vápennou líčkou (předpoklad 43 %).

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3.D	Státní hrad Bečov - doplněk
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Pokud zajištěné historické omítky budou předcházet klasicistní fázi, budou překryty novou finální vrstvou. Pokud budou zachyceny omítky klasicistní či z konce 19. století, nové omítky k nim budou přitaženy a budou respektovat utažení jejich povrchu.

Malta pro nové omítky bude na stavbě vyráběná, na bázi vzdušného vápna. Svými vlastnostmi, jako je složení, nasákavost, barevnost či struktura (použitá frakce písku) bude odpovídat historickým maltám v místě použitým. Bude proveden výběr na základě vzorků.

Neurčí-li nálezy jinak, předpokládá se provedení s finální vrstvou hrubšího „štku“ ufaženou dřevěnými hladítky.

Žádoucí je kvalitní provedení se znalostí historických řemeslných postupů. Povrch omítek bude zatažený, homogenní, bez povrchových zrníček písku. Omítka bude při čelním pohledu bez viditelných nerovností, bude se však přizpůsobovat nerovnému povrchu historického zdiva.

Bude zachováno a precizně obnoveno stávající členění fasády, tj. profilace hlavní a mezipatrové římsy, nárožní a dělicí lizény a vpadlé pasparty kolem oken.

V ploše parteru na nádvorní straně bude dle dochovaného torza obnovena pásová rustika. Dle nálezů bude ověřena šifka okenních paspart.

Budou ponechány zachované úseky hlavní římsy a restaurátorskými postupy zajištěny. Za účasti pracovníků státní památkové péče budou vytipována místa se zachovaným profilem, kde bude odebrán otisk pro výrobu šablon. Chybějící úseky římsy budou vytaženy tradičními kovovými šablonami.

Nátěrová hmota bude vápenná, vycházející z individuálně namíchaných přírodních pigmentů přidaných do hašeného vápna. Upřednostněna bude tradiční technologie, např. šedavý nátěr se vyráběl přidáním popelé spálené obilné slámy do hašeného vápna. Barevný odstín lze vzbít na základě takto vyrobeného vzorku.

Barevnost nátěru bude za účasti pracovníků státní památkové péče ověřena na větším vzorku, předpokládá se pás zahrnující od terénu parter a přibližně stejnou výšku horní plochy fasády.

Fasády ani její články nebudou opatřeny hydrofobizací.

Kamenné portály a okenní ostění v parteru nádvorního průčelí zůstanou v rezné podobě, bez nátěru. Stopy starých nátěrů budou ponechány.

Rovněž kamenné opěrné pilíře zůstanou bez omítky a nátěru, je však možné roztažení omítky ze spár. Vzorek úpravy spárování bude na místě odsouhlasen.

Opravené komíny zůstanou v rezné omítce (event. v barvě světlejších ploch fasády).

Severní strana : 136,01700

7,7*4,084+12,871*4,019+4,587*9,658+1,2*

9 892+0 6*1 5-1 7*1 5-0 8*2 1

Západní strana : 14*39,161+5,7*13,3- 536,30352

(5,7*4)/2-3*(1,265*1,614)-6*(1,075*1,579)-

4*(1 3*1 549)-20*(2 1*1 238)

Jižní strana : 190,96892

2,846*7,94+6,725*9,95+4,635*8,95+1,871*

4+3*7,5+4,3*3+7,7*3+(4,3*3)/2-1,036*1,069-

2*(1,831*0,96)-2*(1,85*1,28)-

1*(0 821*1 241)-1*(1 001*1 85)

Východní strana : 377,90185

39*8+7,5*10,3+2*(5,9*3,7)-0,935*2,17-

2*(1,95*1,25)-4*(1,85*0,96)-4*(0,925*1,386)-

19*(1*1 888)

Mezisoučet 1

odpočet 10% neodkladných oprav rozpočtu -124,11913

-1*0 1*1241 19128

3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	785,19144	110,97	87 132,69	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 5 : 785,19144		785,19144				
4	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	1 117,07215	161,41	180 306,62	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 2 : 1117,07215		1				
5	627452911R00	Bergfrit a soklové partie obnova dle způsobu popsaného v PD (textová i	m2	785,19144	1 805,75	1 417 859,44	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3.D	Státní hrad Bečov - doplněk
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Severní strana : 11,129*13,85		154,13665				
		Východní strana : 49,2*12+2*(5,25*6,4)		657,60000				
		Západní strana : 44,518*15		667,77000				
		Jižní strana : 18,5*14,472		267,73200				
		Mezisosoučet		1				
		odpočet 10% neodkladných oprav rozpočtu :-1*0,1*1747,23865		-174,72387				
9	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m ² 7*60*0,9	km	378,00000	77,93	29 457,54	RTS 18/ II	RTS 18/ II
10	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032 Položka pořadí 8 : 1572,51479*9	m2	14 152,63307	73,88	1 045 596,53	RTS 18/ II	RTS 18/ II
11	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m Položka pořadí 8 : 1572,51479	m2	1 572,51479	36,37	57 192,36	RTS 18/ II	RTS 18/ II
12	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Položka pořadí 8 : 1572,51479	m2	1 572,51479	16,72	26 292,45	RTS 18/ II	RTS 18/ II
13	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 Položka pořadí 10 : 14152,63307	m2	14 152,63307	39,28	555 915,43	RTS 18/ II	RTS 18/ II
14	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Položka pořadí 12 : 1572,51479	m2	1 572,51479	36,37	57 192,36	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl 99 Staveništní přesun hmot						221 943,04		
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,8,10,13, : Součet : 183,33915	t	183,33915	1 210,56	221 943,04	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl 766 Konstrukce truhlářské						40 654,64		
16	T/15	Dřevěná mobilní rampa (nájezd ke dveřím), š.1500 / v.100 / dl.800 mm PD.101 moření dle vzorku, zátěžový protiskluzný polyuretanový lak s UV ochranou	ks	2,00000	12 206,48	24 412,96	Vlastní	Indiv
17	T/16	Dřevěná mobilní rampa (nájezd ke dveřím), š.1200 / v.170 / dl.2000 mm před PD.109 moření dle vzorku, zátěžový protiskluzný polyuretanový lak s UV ochranou	ks	1,00000	16 241,68	16 241,68	Vlastní	Indiv
Díl 767 Konstrukce zámečnické						133 413,80		
18	KO/2-08	TREZOR, V 2300 mm, Š 1650 mm, Hloubka cca 800 mm POČET KUSŮ: 1 DATAce: asi přelom 19. a 20. stol. popis: Dvoudveřevá trezorová skříň od firmy Werthaim § comp. Wien postavená do výklenku v umístění: PD.203 Rozměry: V 2300 mm, Š 1650 mm Hloubka cca 800 mm materiál: Ocel	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3.D	Státní hrad Bečov - doplněk
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Povrchová úprava: Čelo – fládr, zbytek hnědý nátěr detaily: poznámka: Nepřístupný stav: Menší poškození, chybí krytky (1 malá kulatá, obdélná). návrh: Zajistit otevření a zprovoznění odbornou firmou, doplnit chybějící krytky (dle dochovaných), opravit nátěr.						
19	Z20	schodolez	ks	1,00000	133 413,80	133 413,80	Vlastní	Indiv

pro překonání architektonických bariér včetně schodiště i s elektrickým vozíkem.
 Bezpečnostním pás zneumožní vozíku jakýkoliv nežádoucí pohyb na schodolezu
 Jistý a bezpečný pohyb i na strmých točitých schodech
 Elektrická a mechanická ochrana proti přetížení
 Indikátor úhlu pro dokonalou rovnováhu během provozu

Díl 782		Konstrukce z přírodního kamene			446 414,18			
20	K/1-06	ERB, V/Š cca 300 mm	ks	1,00000	29 759,60	29 759,60	Vlastní	Indiv

POČET KUSŮ: 1
 DATE: 1843

popis:
 Kamenná centrální část erbu Pluhů z Rabštejna - dělená na čtyři pole s radlicemi a větvemi s
 umístění:
 Východní fasáda

rozměry:
 V/Š cca 300 mm

materiál:
 Pískovec

povrchová úprava:
 Bez nátěru
 detaily:

poznámka:
 Patrně druhotně osazený.

stav:
 V bezprostředním okolí nevhodná úprava omítky.

návrh:
 Restaurovat – dle restaurátorského záměru T.Rafla 09/2017; šetrně sejmout omítku v jeho
 bezprostřední blízkosti a nanést novou v tenčí vrstvě stažené k okraji erbu.

21	K/NA-15	KAŠNA, Cca 2000 x 2000 mm	ks	1,00000	322 311,60	322 311,60	Vlastní	Indiv
----	---------	---------------------------	----	---------	------------	------------	---------	-------

DATE: 1843

popis: Cisterna se čtvercovým půdorysem složená s kamenných dílů, po dvou stranách po
 obvodu dva kamenné stupně, zbývající strany přisazeny k věži. Na východní straně sloupek s
 klasicistní hlavicí a datací 1843.

umístění: Nádvoří
 rozměry: Cca 2000 x 2000 mm

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3.D	Státní hrad Bečov - doplněk
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

materiál: Biskovec
 povrchová úprava: Bez nátěru
 detaily: Některé části spojeny pomocí kramlí
 poznámka: Přisazena k věži, v současné době zabeďněná.
 stav: Poškozená – praskliny, vypadané spáry, rozlomené desky na dně, rozvolněné schody.
 návrh: Odborně opravit – dle restaurátorského záměru T. Rafla 09/2017. (zprovoznit, viz SA)
 Přisazena k věži, v současné době zabeďněná.
 stav:
 Poškozená – praskliny, vypadané spáry, rozlomené desky na dně, rozvolněné schody.
 návrh:
 Odborně opravit – dle restaurátorského záměru T. Rafla 09/2017. (zprovoznit, viz řešení

22	K/NÁ-16	ERB (RELIÉF), V 1200 mm, Š 1200 mm	ks	1,00000	94 342,98	94 342,98	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1
 DATA: 18. stol.

popis:
 Kamenný alianční erb Kounic – Questenbergů se lvími štítonoši
 umístění:
 Válcová věž - východní strana

rozměry:
 V 1200 mm
 Š 1200 mm
 materiál:
 Pískovec

povrchová úprava:
 Cementový (?) nástřik
 detaily:

poznámka:

stav:
 Silně zvětralý, velmi nevhodná povrchová úprava.
 návrh:
 Restaurovat - dle restaurátorského záměru T. Rafla 09/2017, bude ponechán v dochované torzální podobě (restaurátorské práce provede restaurátor s příslušnou licencí).

Díl VEM	Vestavěné prvky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---------	-----------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

23	VEM01 zázemí prodejního pultu atyp dřevěná masivní nosná konstrukce, schéma rozm.: 3640/876/1900	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	---	----	---------	------	------	---------	-------

zázemí prodejního pultu atyp dřevěná masivní nosná konstrukce
 opláštění a korpusy pro vestavěné spotřebiče-konstrukční deska odolná vodě, plochy 3D struktura HPL tvrzená fólie dub s masivními dubovými náklížky na hranách dezén fólie nutno koordinovat s masivním dubem, čelní plocha pod sklem povrchové upravena, sklo kalené mléčné se zabroušenými hranami nutno koordinovat s gastro výrobky které nejsou součástí této položky pracovní plocha kování nerez mat masiv dub(vzhled staré dřevu),polyuretanový nástřik kování: posuv. kování pro dvířka vč. zámku,policové nosiče- nerez mat detaily viz samostatný výkres D.1.1/I-02

24	VEM02 výčepní pult atyp	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	----------------------------	----	---------	------	------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3.D Státní hrad Bečov - doplněk
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dřevěná masivní nosná konstrukce opláštěná reliéfní masivní dřevěnou deskou tvořenou pásy cca 120/600mm korpusy pro vestavěné spotřebiče-konstrukční deska odolná vodě, plochy 3D struktura HPL fólie dub s masivními dubovými náklížky na hranách dezén fólie nutno koordinovat s masivním dubem provedení:masiv dub(vzhled staré dřevo), polyuretanový lak mat 3D struktura tvrzená HPL fólie dub sokl,pracovní plocha nerez mat kování nerez mat kalené čiré sklo se zabroušenými hranami						
25	VEM03	prodejní pult, rozm.: 2700/720/920	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		dřevěná masivní nosná konstrukce opláštěná reliéfní masivní dřevěnou deskou tvořenou pásy cca 120/600mm korpusy pro vestavěné spotřebiče-konstrukční deska odolná vodě, plochy 3d struktura hpl tvrzená fólie dub s masivními dubovými náklížky na hranách provedení:masiv dub (vzhled staré dřevo) polyuretanový lak mat 3d struktura tvrzená hpl fólie dub sokl,pracovní plocha a kování nerez mat pracovní plocha sklo kalené čiré se zabroušenými hranami kování nerez mat detaily viz samostatný výkres D.1.1/I-04						
Díl VOM		Volné prvky				230 006,40		
26	VOM01	stůl restaurační , rozměr: o900/750	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		deska masiv buk tl.desky 40mm podnož: ocelový plát tl. 7mm s vyrovnávací regulací o 550mm sloupek o 76mm provedení: deska- buk mořený (výběr dle vzorníku) barevnost nutno koordinovat se židlemi VOM/02 podnož-ocel pod nástřík,prášková barva odstín černá						
27	VOM02	židle dřevěná, rozměr: 390/390/780	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		do veřejných prostor s pevnými spoji pro velkou zátěž masivní dřevěná konstrukce sedák i opěrák dřevo provedení: buk mořený (výběr dle vzorníku)						
28	VOM03	bistro stůl skládací, rozměr: o900/750	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		kovová kostra zinková úprava, prášková černá barva dřevěné profily-masiv akácie.polyuretanový nástřík						
29	VOM04	bistro židle skládací, rozm.: 420/520/900	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		kovová kostra zinková úprava, prášková černá barva dřevěné profily-masiv akácie.polyuretanový nástřík rozměr po sklopení 420/200/1040						
30	VOM10a	úložné boxy na batohy, roz.: 2360/500/2060	ks	1,00000	136 066,94	136 066,94	Vlastní	Indiv
		korpus tvoří lepené profily skládané svisle, tl.masivu 80mm vodorovné a svislé příčky lepený masiv, dno nerez plech vlepený do plochy,záda konstr. deska tl.18mm,tvrzená jednobarevná fólie HPL do drážky odstín dle vzorku dvířka tvrzené plexi (plexiglas) povrch satén dle vzorku materiál: korpus: masiv dub kování: nerez mat, magnet závěsy pro skleněné dveře, závěsy pro skleněné dveře zámek s klíčem na mince nerez mat(dva druhy mincí) provedení: dub, tónovaný nátěr na dřevo, odstín hnědá viz vzorek odolný otěru a vlhkosti,vhodný do vysoké zátěže nerezová destička na dvířkách 80/80 s vygravírovanou číslicí, lepit detaily viz samostatný výkres D.1.1/I-08						
31	VOM10b	úložné boxy na batohy, roz.: 1620/500/2060	ks	1,00000	93 939,46	93 939,46	Vlastní	Indiv
		korpus tvoří lepené profily skládané svisle, tl.masivu 80mm vodorovné a svislé příčky lepený masiv, dno nerez plech vlepený do plochy,záda konstr. deska tl.18mm,tvrzená jednobarevná fólie HPL do drážky odstín dle vzorku dvířka tvrzené plexi (plexiglas) povrch satén dle vzorku materiál: korpus: masiv dub kování: nerez mat, magnet						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3.D Státní hrad Bečov - doplněk
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

závěsy pro skleněné dveře, závěsy pro skleněné dveře zámek s klíčem na mince
 nerez mat(dva druhy mincí) provedení: dub, tónovaný nátěr na dřevo, odstín hnědá viz vzorek
 odolný otěr a vlhkosti,vhodný do vysoké zátěže
 nerezová destička na dvířkách 80/80 s vygravírovanou číslíci, lepit
 detaily viz samostatný výkres D.1.1/I-08

32	VOM14	úložné police, rozm.:840/350/1780	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	-------	-----------------------------------	----	---------	------	------	---------	-------

korpusy dýhovaná laťovka
 s masivními náklížky na všech hranách
 zády dýhovaná překližka 18mm po celém obvodu do drážky nábytkové rektifikační nohy nerez
 korpus v horní části kotven do stěny
 provedení: dřevěné části-dub
 výběrová dřevina bez vad a suků,polyuretan mat kování nerez mat
 detaily viz samostatný výkres D.1.1/I-06

33	VOM15	konferenční židle stohovatelná, rozm.: 590/620/890	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	----	---------	------	------	---------	-------

kostra ocelová čtyřnohá odstín nerez
 dřevěné područky
 sedák i opěrák čalouněný
 látka nehořlavá oděruvzdorná
 odstín tmavá modrá
 určeno ve veřejných prostor
 odolnost vysoké zátěži
 možnost spínání nohou do řad

34	VOM16	stůl skládací typový, rozm.: 1500/700/720	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	----	---------	------	------	---------	-------

podnož ocelové profily,chrom
 LTD deska ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost filcová
 podložka pod ubrus
 provedení: podnož chrom deska HPL dezén buk včetně 1 kusu vozíku

35	VOM25	kruhová lavice, rozm.:o 2200/v.900mm	ks	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	-------	--------------------------------------	----	---------	------	------	---------	-------

šestidílná
 vnitřní průměr 100mm,vnější 2200mm
 výška 900mm výška sedu 450mm
 masivní teakové dřevo s povrchovou úpravou do exteriéru určeno pro celoroční umístění v
 exteriéru konstrukce včetně spojí pro vysokou zátěž

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	190 352,81
----------------	--	-------------------

36	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	102,77064	122,06	12 544,18	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
 2, :
 Součet: : 102,77064 102,77064

37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	102,77064	239,09	24 571,43	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
 2, :
 Součet: : 102,77064 102,77064

38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 980,34850	10,39	30 965,82	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
 2, :
 Součet: : 2980,34850 2

39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	102,77064	638,57	65 626,25	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Položkový rozpočet


S:	TS-2018-24.R3.D	Státní hrad Bečov - doplněk
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2, :						
		Součet: : 102,77064		102,77064				
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	411,08255	67,18	27 616,53	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, :						
		Součet: : 411,08255		411,08255				
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	102,77064	156,36	16 069,22	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, :						
		Součet: : 102,77064		102,77064				
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	102,77064	126,10	12 959,38	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, :						
		Součet: : 102,77064		102,77064				
Díl VN	Vedlejší náklady					451 760,00		
43	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	181 584,00	181 584,00	RTS 18/ II	Indiv
		Umístění mimo hrad (viz. ZOV), vč. pronájmu pozemků potřebných pro mezisklady.						
44	005124010R	Koordinační činnost, součinnost zhotovitele k předání díla a kolaudaci stavby	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00	RTS 18/ II	Indiv
45	00542	Náklady na dopravu a specifické podmínky stavby dané umístěním, dostupem techniky a obrobých vlivů	soubor	1,00000	20 176,00	20 176,00	Vlastní	Indiv

Celkem	8 294 650,81
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Žlutě vyznačená pole nejsou součástí opčních prací



Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk	
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1B	Pluhovské domy PD_210 MALÁ SCÉNA

Nebude součástí prováděných prací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl MS-01 PÓDIUM 6Xm						0,00		
1	M.S.1.01	Divadelní praktikáblový stůl 2 x 1 m	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2	M.S.1.02	Divadelní praktikáblový stůl atyp 2 x 0,95 m	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
3	M.S.1.03	Nohy 40 cm	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
4	M.S.1.04	Nohy 60 cm	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
5	M.S.1.05	Spojky stolů	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
6	M.S.1.06	Spojky 2 nohou	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
7	M.S.1.07	Schody do 0,6 m	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
8	M.S.2	Látkové vybavení	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

"Závěs 2 x 3 500 výška 3 400 řasení 50%
 Pojezdová dráha s vozíky 7 075 mm s možností
 otevírání do stran a do středu, ruční pohyb
 kotveno na zeď
 materiál: jevištní samet , 350g/m2 ,
 samozhášivý, EN 13773-C1, DIN 4102 B1,
 100% bavlna"

9	M.S.3	Promítací plátno	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		"Rozměry: 2000 x 1500 mm; Poměr stran: 4 : 3 elektrický, kotveno na zeď "						
10	M.S.4	Doprava	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
11	M.S.5	Montáž, projektová dokumentace	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Celý tento oddíl není součástí opčních prací

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk
O:	SO 02 Hradní nádvoří
R:	D.2.1 Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						2 667,60		
1	139601103R04	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 provedení sondy v místě proteologickou šachtu předběžně : 1,5*1,5*1,5	m3	3,37500	790,40	2 667,60	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				3,37500				
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						9 155,66		
2	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 zb deska šachty technologie kašny : 0,2*2,6*2	m3	1,04000	2 995,20	3 115,01	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				1,04000				
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení zb deska šachty technologie kašny : 0,2*(2,6*2+2*2)	m2	1,84000	375,44	690,81	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				1,84000				
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Položka pořadí 3 : 1,84000	m2	1,84000	107,12	197,10	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				1,84000				
5	273361721R00	Výztuž základových desek, ocel BSt 500 S předpokl. st. vyztužení 120kg/m3 : Položka pořadí 2 : 1,04000*0,12	t	0,12480	41 288,00	5 152,74	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				0,12480				
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 900,80		
6	311112120RT0	Stěna z tvármic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvármic betonem C 25/30 stěny šachty technologie kašny : 1,25*(1,6*2+1,8*2)	m2	8,50000	1 164,80	9 900,80	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				8,50000				
Díl 4 Vodorovné konstrukce						9 389,24		
7	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 dno šachty pro technologii kašny TŠ1 : (0,05+0,1)*1/2*1,2*1,8	m3	0,16200	3 390,40	549,24	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				0,16200				
8	417320040RA0	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 25 x 20 cm, bednění, výztuž 120 kg/m3 ž.b.tvárovaný věnec horní obruba - lem šachty technologie kašny TŠ1 : 2,2*2+1,2*2	m	6,80000	1 300,00	8 840,00	RTS 18/ II	Součtová
				6,80000				
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						11 986,42		
9	620453112R00	Omítka cementová zdl a valů zatřená hladká jemnozrnná cementová omítka 15mm stěny šachty technologie kašny : 1,5*(1,6*2+2,2*2)	m2	11,40000	384,80	4 386,72	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				11,40000				
10	622311512R00	Izolace XPS tl. 100 mm, bez PÚ stěny šachty technologie kašny : 1,5*(1,6*2+2,2*2)	m2	11,40000	666,64	7 599,70	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				11,40000				
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 975,87		
11	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkladní beton šachty pro technologii : 0,1*(2*2,6)	m2	0,52000	13 508,56	7 024,45	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				0,52000				
12	632411104R00	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl. 5 mm na základové desce : 2,6*2	m2	5,20000	477,36	2 482,27	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				5,20000				
13	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm dno šachty pro technologii kašny TŠ1 : 1,2*1,8	m2	2,16000	680,16	1 469,15	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				2,16000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						12 073,11		
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,5,6,7,9,10,11,12,13, :	t	9,67397	1 248,00	12 073,11	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk	
O:	SO 02	Hradní nádvoří
R:	D.2.1	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet: : 9,67397		9,67397				

Díl 711	Izolace proti vodě	12 540,17
----------------	---------------------------	------------------

15	711823121RT	Montáž nopové fólie svisle výška nopu 8 mm. včetně dodávky fólie stěny šachty technologie kašny : 1.5*(1.6*2+2.2*2)	m2	11,40000	183,04	2 086,66	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Součet: : 11,40000		11,40000				
16	711140024RA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x, 2x ALP. 2x Sklobit. 1x Na šachta pro technologii kašny : 1,6*2,2	m2	3,52000	659,36	2 320,95	RTS 18/ II	Součtová
		Součet: : 3,52000		3,52000				
17	711150024RA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x, 2x ALP. 2x Sklobit. 1x Na stěny šachty technologie kašny : 1.5*(1.6*2+2.2*2)	m2	11,40000	712,40	8 121,36	RTS 18/ II	Součtová
		Součet: : 11,40000		11,40000				
18	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00718	1 560,00	11,20	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15, :						
		Součet: : 0,00718		0,00718				

Díl 782	Konstrukce z přírodního kamene	0,00
----------------	---------------------------------------	-------------

19	782-001	Snížení kamenných sloupků zábradlí na schodišti od zámku k bergritu	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		Kamenné sloupky zábradlí na schodišti od zámku k bergritu bude sníženo na výšku 1 m. Stávající kamenné sloupky budou sníženy na potřebnou výši (snížení cca o 250 mm, počet sloupků 24). Snížení bude provedeno zkrácením dolní části. Nutno počítat s demontáží a opětovným osazením sloupků						

Díl VN	Vedlejší náklady	254 800,00
---------------	-------------------------	-------------------

20	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	RTS 18/ II	Indiv
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	187 200,00	187 200,00	RTS 18/ II	Indiv
22	005124010R	Koordináční činnost, součinnost zhotovitele k předání díla a kolaudaci stavby	Soubor	1,00000	62 400,00	62 400,00	RTS 18/ II	Indiv

Díl ON	Ostatní náklady	14 612,00
---------------	------------------------	------------------

23	ARCHEO-002	Archeologický dohled při výkopech hlubších než 300mm	M3	3,37500	1 248,00	4 212,00	Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 1 : 3,37500		3,37500				
24	005211080R	Bezpečnostní , ochranná a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 400,00	10 400,00	RTS 18/ II	Indiv

Při všech pracích budou dodržovány bezpečnostní, hygienická a ochranná opatření. Budou chráněny přilehlé konstrukce či omítky objektů geotextiliemi, případně bedněním. Volné kamenné prvky, určené k opětovnému použití, případně prvky přezdívané, budou uloženy na vybraném místě a chráněny před poškozením geotextilií, případně bedněním z konstrukčních desek (kamenné desky, kamenné stupně schodišť atp.).

Celkem	348 100,87
---------------	-------------------

Poznámky k zadání

Žlutě označená pole nejsou součástí opčních prací

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk		
O:	SO 02	Hradní nádvoří	
R:	D.2.4	Komunikace	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	162701155R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	61,29000	379,68	23 270,59	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 19 : 61,29000		61,29000				
16	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 734,20000	22,62	61 847,60	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 14 : 136,71000*20		2				
17	162701159R0	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	1 225,80000	29,12	35 695,30	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 15 : 61,29000*20		1				
18	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	136,71000	212,80	29 091,89	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 8 : 61,29000		61,29000				
		Položka pořadí 10 : 81,72000		81,72000				
		Položka pořadí 21 : 6,30000*-1		-6,30000				
19	167101151R0	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	61,29000	286,72	17 573,07	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 12 : 61,29000		61,29000				
20	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	198,00000	19,26	3 813,48	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 14 : 136,71000		136,71000				
		Položka pořadí 15 : 61,29000		61,29000				
21	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním zásypy podél obrubníků : 7*0,9	m3	6,30000	154,56	973,73	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				6,30000				
22	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním úprava pláně tř. 1-4 : 1390*0,9	m2	1 251,00000	26,43	33 063,93	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				1				
23	181301104R0	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	295,20000	95,54	28 203,41	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		ohumusování tl.200mm : 328*0,9		295,20000				
24	182001131R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 70*0,9	m2	63,00000	48,50	3 055,50	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				63,00000				
25	185802114R0	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině 0,0328*0,9	t	0,02952	29 905,37	882,81	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				0,02952				
26	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	136,71000	156,80	21 436,13	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 14 : 136,71000		136,71000				
27	199000003R0	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	61,29000	156,80	9 610,27	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 15 : 61,29000		61,29000				
28	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy (včetně dopravy na místo konečného uložení) ohumusování tl.200mm, dosypání prohlubní : 5*0,9 další předpokl. : 328*0,2*0,4*0,9	m3	28,11600	952,00	26 766,43	RTS 18/ II	Indiv
				4,50000				
				23,61600				
29	25191158R	Trávníkové hnojivo 40*0,9	Kg	36,00000	256,48	9 233,28	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				36,00000				
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						105 657,87		
30	289970111R0	Vrstva geotextilie 300g/m2 podélná drenáž :	m2	160,87500	74,37	11 964,27	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 31 : 128,70000*1,25		160,87500				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk		
O:	SO 02	Hradní nádvoří	
R:	D.2.4	Komunikace	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	212810010RA	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm podélná drenáž : 143*0,9	m	128,70000	728,00	93 693,60	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				128,70000				

Díl 4		Vodorovné konstrukce			2 570,40			
--------------	--	-----------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

32	45157R	Lože písek s vápnem	m3	9,18000	280,00	2 570,40	Vlastní	Indiv
				Položka pořadí 41 : 207,00000*0,04	8,28000			
				Položka pořadí 42 : 22,50000*0,04	0,90000			

Díl 5		Komunikace			1 222 400,70			
--------------	--	-------------------	--	--	---------------------	--	--	--

33	512533111R0	Odstranění lože z kameniva bourání žlabu ve středu přístupové cesty :	m3	0,60000	315,87	189,52	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Položka pořadí 58 : 15,00000*0,04	0,60000			

34	564751111R0	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	19,80000	242,48	4 801,10	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Položka pořadí 39 : 19,80000	19,80000			

35	564732111R0	Podklad z kam.drčeného 8-16mm tl. 10cm	m2	19,80000	127,68	2 528,06	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Položka pořadí 39 : 19,80000	19,80000			

36	564752111R0	Podklad z kam.drčeného 16-32mm 15 cm	m2	19,80000	168,78	3 341,84	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Položka pořadí 39 : 19,80000	19,80000			

37	564851111R0	Podklad ze šterkordri po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	351,90000	168,78	59 393,68	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Položka pořadí 41 : 0,00000	0,00000			
				Položka pořadí 42 : 22,50000	22,50000			
				Položka pořadí 43 : 311,40000	311,40000			
				Položka pořadí 45 : 18,00000	18,00000			

38	564871111R0	Podklad ze šterkordri po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	18,00000	414,00	7 452,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Položka pořadí 40 : 18,00000	18,00000			

39	564922104R0	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm Lomová výsivka fr.0-4mm tl.40mm na zaválcování. mlatové povrchy : 22*0,9	m2	19,80000	196,00	3 880,80	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				19,80000				

40	591211111R0	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen,tl. 5 cm Pojížděná cesta : 0,00000 Pojížděná cesta stávající u zámku - oprava po pokládce inženýrských sítí : 20*0,9	m2	18,00000	672,00	12 096,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				0,00000				
				18,00000				

41	59122R	Kompletní provedení (montáž i dodávka) zpevněné plochy z kamenných desek (dřubotné) včetně středového žlabu zpevněná plocha : kamenné desky : 0,00000	m2	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				0,00000				

42	59123R	Kompletní provedení (montáž i dodávka) zpevněné plochy u zámku stávající, oprava po pokládce inženýrských sítí Valounová dlažba vytěžená na stavbě s doplněním nakoupené (90% a 10%) tl. 80mm. Zpevněná plocha u zámku stávající - oprava po pokládce inženýrských sítí : 25*0,9	m2	22,50000	3 000,00	67 500,00	Vlastní	Indiv
				22,50000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk		
O:	SO 02	Hradní nádvoří	
R:	D.2.4	Komunikace	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	59124R	Kompletní provedení (montáž i dodávka) - plocha s krytem z valounové dlažby - valounová dlažba 80mm, lože dr't 4-8mm 40mm, spáry vyplněny pískem s příměsí hydraulického vápna	m2	311,40000	3 000,00	934 200,00	Vlastní	Indiv
Plocha s krytem z valounové dlažby : 346*0,9				311,40000				
44	59125R	Kompletní provedení (montáž i dodávka) - plocha s krytem z valounové dlažby - valounová dlažba 80mm, lože dr't 4-8mm 40mm, spáry vyplněny humozní zeminou se zatrávňáním	m2	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Plocha s krytem z valounové dlažby : 0,00000				0,00000				
45	59126R	Kompletní provedení (montáž i dodávka) - obnovení stávajícího příčného svodu k chrlíči , včetně žlabu u Úřednického domu- kamenná dlažba 100mm, lože dr't 4-8mm 40mm	m2	18,00000	7 000,00	126 000,00	Vlastní	Indiv
Obnovení stávajícího příčného svodu k chrlíči včetně žlabu u Úřednického domu : 18,00000				18,00000				
46	583800581R	Mozaika dlažební 6/8 štípaná 1t = 6,5 m2, dokoupená druhotná dlažba pro	t	0,29077	3 500,02	1 017,70	RTS 18/ II	RTS 18/ II
dokoupená druhotná dlažba po opravách : 20*1,05*0,1/6 5*0,9				0,29077				
47	58380058R	Mozaika dlažební 6/8 štípaná 1t = 6,5 m2	m2	0,00000	0,00	0,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Položka pořadí 40 : 18,00000*1,05				18,90000				
předpokládaný odpočet použité původní dlažby a dokoupené druhotné : - 1*20*1,05*0,9				-18,90000				
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						29 234,70		
48	620901111R0	Kamenické opracování líce zdi a valů nemrlováním	m2	26,57700	1 100,00	29 234,70	RTS 18/ II	RTS 18/ II
stávající koruna opěrné zdi UD úprava nemrlováním : 29 53*0,9				26,57700				
Díl 8 Trubní vedení						223 820,00		
49	899431111R0	Výšková úprava hrců šoupat	kus	14,00000	1 380,00	19 320,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
výšková úprava hrců šoupat : 14				14,00000				
50	894411010RA	Vpust uliční dešťová kompletní vč. zemních prací v horninách tř. 3, 4 a 5 (20%, 20% a 60%)	kus	16,00000	10 700,00	171 200,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
16				16,00000				
51	89921 OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	9,00000	3 700,00	33 300,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
výšková úprava poklopů kanalizačních šachet : 10*0,9				9,00000				
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						465 138,00		
52	917161111RT	Osazení kamenných prahů s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. prahu 250/200/1000mm	m	12,60000	1 380,00	17 388,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
kamenné prahy : 14*0,9				12,60000				
53	91-O-001	Kompletní provedení (montáž i dodávka) , Ocelový obrubník z pásoviny 20/175/1500mm vč. kotvících trnů a osazení oc.obrubník z pásoviny : 42*0,9	m	37,80000	10 700,00	404 460,00	Vlastní	Indiv
				37,80000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk		
O:	SO 02	Hradní nádvoří	
R:	D.2.4	Komunikace	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	91-O-002	Stabilizace degradované části skalního výlezu 13*0,9	m3	11,70000	3 700,00	43 290,00	Vlastní	Indiv
				11,70000				

Díl 96	Bourání konstrukcí	19 627,13
---------------	---------------------------	------------------

55	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého bourání bet lože :	m3	1,46250	2 930,00	4 285,13	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Položka pořadí 7 : 23,40000*0,0625		1,46250		

56	965049112R0	Příplatek, bourání mazanin se svař.síť nad 10 cm Položka pořadí 6 : 9,00000*0,2	m3	1,80000	1 440,00	2 592,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Položka pořadí 7 : 23,40000		23,40000		

57	979024441R0	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplň Položka pořadí 7 : 23,40000	m	23,40000	250,00	5 850,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Položka pořadí 7 : 23,40000		23,40000		

58	96-K-001	Rozebrání kamenného žlabu ve středu přístupové cesty. Materiál bude deponován k dalšímu využití 15	m2	15,00000	300,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
				Položka pořadí 7 : 23,40000		23,40000		

59	96687	OAO VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	RTS 18/ II	EXP 17
----	-------	---	-----	---------	----------	----------	------------	--------

Díl 99	Staveništní přesun hmot	72 300,87
---------------	--------------------------------	------------------

60	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41, 42.43.44.45.46.47.48.49.52.53. : Součet : 692,34701	t	376,56701	192,00	72 300,87	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Součet : 692,34701		376,56701		

Díl M46	Zemní práce při montážích	7 675,20
----------------	----------------------------------	-----------------

61	460620006RT	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva 328*0,9	m2	295,20000	26,00	7 675,20	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				328*0,9		295,20000		

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	455 018,63
----------------	--	-------------------

62	979086112R0	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,55,58, : Součet : 391,73400	t	391,73400	121,00	47 399,81	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Součet : 391,73400		391,73400		

63	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,55,58, : Součet : 391,73400	t	391,73400	237,00	92 840,96	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Součet : 391,73400		391,73400		

64	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,55,58, : Součet : 11360,28600	t	11 360,28600	10,30	117 010,95	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Součet : 11360,28600		11		

65	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	97,93350	633,00	61 991,91	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				Součet : 11360,28600		11		

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk	
O:	SO 02	Hradní nádvoří
R:	D.2.4	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,3,4,5,6,7,55,58, :

Součet : 97,93350

97,93350

66	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	391,73400	66,60	26 089,48	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s

pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,7,55,58, :

Součet : 391,73400

391,73400

67	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	391,73400	155,00	60 718,77	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	-------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s

pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,7,55,58, :

Součet : 391,73400

391,73400

68	979093111R0	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	391,73400	125,00	48 966,75	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	-------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s

pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,7,55,58, :

Součet : 391,73400

391,73400

Díl VN	Vedlejší náklady							
---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

133 500,00

69	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 18/ II	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	------------	-------

70	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 18/ II	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	------------	-------

71	005124010R	Koordinační činnost, součinnost zhotovitele k předání díla a kolaudační stavby	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	RTS 18/ II	Indiv
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	------------	-------

72	00542	Náklady na dopravu a specifické podmínky stavby dané umístěním, dostupem techniky a obdobných vlivů	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Díl ON	Ostatní náklady							
---------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

122 032,00

73	902-VZ-001	Vzorkování barevnosti dlažby, tvaru a velikosti kamenných desek	kus	5,00000	4 500,00	22 500,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

Vzory a barevnost dlažby určí architekt se zástupcem stavebníka a s odpovědnými zástupci

státní památkové péče; kladení dlažby bude ověřeno na vzorku velikosti min. 1x1 m za

účasti zástupců státní památkové péče.

Plochy kolem komunikace budou mít spáry zatravněné. Vpusti budou lemované kamennými

deskami. Část nádvoří kolem Pluhovských domů a konírny bude lemována kamennými

deskami. Budou použity kamenné stávající desky doplněné deskami již použitými (nutno

zakoupit ve stavebních bazarech). Taktéž stávající zbytky zádlahy budou použité v rámci

úpravy

5

5,00000

74	ARCHEO-002	Archeologický dohled při výkopech hlubších než 300mm	M3	40,86000	1 200,00	49 032,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

předpoklad do 20% z výkopů :

Položka pořadí 8 : 61,29000*0,2 12,25800

Položka pořadí 10 : 81,72000*0,2 16,34400

Položka pořadí 12 : 61,29000*0,2 12,25800

75	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	65,00000	500,00	32 500,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	---------	------------------------------	---	----------	--------	-----------	------------	------------

72*0,9+0,2

65,00000

76	005211080R	Bezpečnostní , ochranná a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 18/ II	Indiv
----	------------	---	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Při všech pracích budou dodržovány bezpečnostní, hygienická a ochranná opatření.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk	
O:	S0 02	Hradní nádvoří
R:	D.2.4	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Budou chráněny přilehlé konstrukce či omítky objektů geotextiliemi, případně bedněním. Volné kamenné prvky, určené k opětovnému použití, případně prvky přezdívané, budou uloženy na vybraném místě a chráněny před poškozením geotextilií, případně bedněním z konstrukčních desek (kamenné desky, kamenné stupně schodišť atp.).

77	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/ II	Indiv
----	------------	---	--------	---------	-----------	-----------	------------	-------

Celkem	3 984 541,38
---------------	---------------------

Poznámky k zadání

Žlutě označená pole nebudou součástí opčních prací.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R3 Státní hrad Bečov - doplněk	
O:	SO 02	Hradní nádvoří
R:	SC.01	Dočasná letní scéna se zastřešením

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl D.T.01 ZASTŘEŠNÍ PRO PÓDIUM 6x4 m						0,00		
1	D.T.01.1	Kompletní příhradová konstrukce, včetně spojovacího materiálu, lanových výstuží a základových elem	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2	D.T.01.2	PVC střešní plachta, ušitá z jednoho kusu, barva stříbrně - šedá, včetně fixačních	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
3	D.T.01.3	Nehoňavé sítě ze tří stran, včetně fixačních úvazů	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl D.T.02 SVĚTELNÁ RAMPA						0,00		
4	D.T.02	Kompletní příhradová konstrukce	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Kompletní příhradová konstrukce, včetně spojovacího materiálu, lanových výstuží a základových elementů, 2 x ruční řetězový zvedák.								
Díl D.T.03 BALAST						0,00		
5	D.T.03.1	Skládací nádobana vodu (0,55t po naplnění)	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
6	D.T.03.2	Výztuhy pro upevnění vodní nádrže k balastním lanům, sada lan, ráčen, šeklů, šroubových napináků	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
7	D.T.04	Nosná konstrukce pro balastní zátěže	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
8	D.T.05	PODKLADOVÉ DESKY	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl D.T.06 PÓDIUM 6x4 m						0,00		
9	D.T.06-07.1	Podesta X stage outdoor 2 x 1 m	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
10	D.T.06-07.2	Teleskopické nohy 70 - 100 cm	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
11	D.T.06-07.3	Spojy stolů	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
12	D.T.06-07.4	Spojky 4 nohou	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
13	D.T.06-07.5	Spojky 2 nohou	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
14	D.T.06-07.6	Schody do 1,0 m	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl D.T.08 Jeviště						0,00		
15	D.T.08	Sklopné lavičky (celkem pro 112 míst)	kus	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl D.T.09 Montáž, doprava						0,00		
16	D.T.09.1	Doprava	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
17	D.T.09.2	První montáž, trénink personálu objednatele, statický posudek, projektová dokumentace	soubor	0,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky k zadání

artin Sirotek

Celý tento oddíl není součástí opčních prací