

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané
na veřejnou zakázku malého rozsahu

č. VŘ/19/2019

„Zateplení fasády a střechy budovy Patočkova 1641/71, Praha 6“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM/ ze dne 25. 05. 2006 ve znění
dodatku č. 6.

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Mgr. et Ing. Janem Sedláčkem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Lukášek Fiedlerem, místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

KV-Konstukt Stav s.r.o.

se sídlem: Trnová 300, 330 13

zastoupená: Petrem Mrázem, jednatelem společnosti

IČ: 24278912

DIČ: CZ24278912

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200423

identifikátor datové schránky: d4ekt3n

Bankovní spojení: Raiffeisen bank, č. ú.: 1048185002/5500

Dále společně také „smluvní strany“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Výše uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 09. 2019 č. VŘ/19/2019 (dále jen „Smlouva“), dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATEKU

1. Předmětem plnění tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy vymezeného čl. II odst. 4 „Smlouvy“, konkrétně doplnění následujících činností zhotovitele v rámci plnění předmětu díla o:

provedení nové podlahy v šatně, pokládka nové dlažby v předsíni, odstranění nefunkčních rozvodů elektroinstalace, kompletní výměna vypínačů a zásuvek, kompletní výměna dveřních interiérových křídel včetně kování, dodávka a montáž dveřních prahů, repase všech topných těles a doplnění termostatických hlavice, oprava rozvodu TUV, očištění, obroušení a zapravení teraca na schodišti a podestách, repase vnitřního zábradlí na schodišti a výmalba celého objektu.

Rozsah konkrétních prací je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Z předmětu smlouvy dle čl. II, odst. 4 „Smlouvy“ nebudou realizovány některé části díla, konkrétně:

přezdění atiky, použití ochranné sítě na lešení, otlučení stávající omítky a provedení sanační omítky v suterénní místnosti, výmalba suterénní místnosti, osazení větracích mřížek, dodání a montáž 7 ks ocelových mříží na okna a repase stávajícího ocelového venkovního zábradlí.

Rozsah konkrétních méněprací je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

III. DOBA REALIZACE DÍLA

1. Zhotoviteli se prodlužuje celková doba realizace díla o 36 kalendářních dnů. Doba realizace bude tedy činit 111 kalendářních dnů.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VŘ/19/2019 zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VŘ/19/2019. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně.

3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 1083/19 ze dne 09. 12. 2019 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

Petr Mráz
jednatel KV-Konstrukt Stav s.r.o.

.....
za objednatele

Mgr. et Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Mgr. Ing. Lukáš Fiedler
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Příloha č. 1 – Vícepráce, oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 - Méněpráce, oceněný výkaz výměr

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/AMT/01 Sanace fasády a střešní krytiny objektu AMT Trans**

Objekt: **01 Patočkova 1641/71, Praha 6**

Rozpočet: **011a Požadavky Uživatele úprava celek**

Objednatel: **Městská část Praha 6, zastoupena spol. SNEO, a.s. IČO: 63703**
Čs.armády 23, 160 52, Praha 6 DIČ: 63703
Sneo, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, ičo:27114112

Zhotovitel: **Kv_Konstrukt Stav s.r.o. IČO: 24278912**
Trnová 300 DIČ: 24278912
33013 Trnová

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			479 529,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		479 529,42 CZK
Základní DPH	21 %		100 701,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 580 230,60 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0
64	Výplně otvorů	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				1
712	Povlakové krytiny	PSV				1
725	Zařizovací předměty	PSV				8
728	Vzduchotechnika	PSV				0
733	Rozvod potrubí	PSV				1
734	Armatury	PSV				2
735	Otopná tělesa	PSV				1
762	Konstrukce tesařské	PSV				1
764	Konstrukce klempířské	PSV				3
766	Konstrukce truhlářské	PSV				4
767	Konstrukce zámečnické	PSV				1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				23
781	Obklady keramické	PSV				3
783	Nátěry	PSV				15

784	Malby	PSV				15
M21	Elektromontáže	MON				7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				1
ON	Ostatní náklady	ON				1
Cena celkem					479 529,42	100

Položkový rozpočet

S:	19/AMT/01	Sanace fasády a střešní krytiny objektu AMT Trans
O:	01	Patočková 1641/71, Praha 6
R:	011a	Požadavky Uživatele úprava celek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3						8 586,17		10 389,27		
		Svislé a kompletní konstrukce								
1	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 106 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
2	342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky 600 x 250 x 50 mm	m2	3,41600			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		koupelna 1.np : 0,8*2,97		2,37600						
		koupelna 2.np : 0,8*1,3		1,04000						
3	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	0,56000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zazdívka po posunu zárubně koupelny 1.PP 0,28*2		0,56000						
4	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	3,36000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zapravení, zapletování nových ocelových zárubní 1.PP : 3*0,8*0,2*2+2*0,2*3*2		3,36000						
5	311997111R01	Izolace z XPS tl. do 50mm fabion atiky	m	18,20000			21,00		Vlastní	Indiv
6	311997111R02	Izolace z XPS tl. do 80mm, spádový klín na atiky	m2	5,91500			21,00		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 5,91500		5,91500						
Díl: 61						19 925,52		24 109,88		
		Úpravy povrchů vnitřní								
6	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	8,58100			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,56000		2,56000						
		oprava po odsekání soklů : 40,14*0,15		6,02100						
7	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	2,56000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,56000		0,56000						
		oprava po elektroinstalaci : 2		2,00000						
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	71,19600			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,58100		8,58100						
		lingrusta 1pp : 1+0,32+0,35+1,5+1,36+0,14+2,8+1,7		9,17000						
		0,58+4,2+1,7+2,25*1,5+1,43+3,47+1,38		16,13500						
		1.np :		14,03000						
		0,64+0,59+1,6+0,48+0,3+3,19+0,16+0,9+2,97+0,64+2+0,56		16,29000						
		0,48+4,23+1,88+3,26+1,46+4,3+0,68		16,29000						
		2.np : 0,66+0,62+1,48+0,15+1,88+0,8+0,5+0,9		6,99000						
Díl: 62						31 938,36		38 645,42		
		Úpravy povrchů vnější								
9	622432111R00	Omitka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	62,61500			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		vč. penetrace								
		lingrusta 1pp : 1+0,32+0,35+1,5+1,36+0,14+2,8+1,7		9,17000						
		0,58+4,2+1,7+2,25*1,5+1,43+3,47+1,38		16,13500						
		1.np :		14,03000						
		0,64+0,59+1,6+0,48+0,3+3,19+0,16+0,9+2,97+0,64+2+0,56		16,29000						
		0,48+4,23+1,88+3,26+1,46+4,3+0,68		16,29000						
		2.np : 0,66+0,62+1,48+0,15+1,88+0,8+0,5+0,9		6,99000						
10	622432112R00	Omitka stěn weber-pas marmolit střednězrná sokl exteriér : 1,7	m2	1,70000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				1,70000						
Díl: 63						1 903,78		2 303,57		
		Podlahy a podlahové konstrukce								
11	632421115RT3	Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 5 mm weberfloor 4150, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	4,30000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		včetně penetrace podkladu.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 4,30000		4,30000						
12	632451021R00	Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	1,06000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		prah 60cm : 0,6*0,1		0,06000						
		prah 70cm : 0,7*0,1*4		0,28000						
		prah 80cm : 0,8*0,1*9		0,72000						
Díl: 64						1 765,00		2 135,65		
		Výplně otvorů								
13	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1.PP koupelna 002 : 1		1,00000						
Díl: 96						2 426,65		2 936,25		
		Bourání konstrukcí								
14	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC pro osazení nové zárubně koupelny 0,756*2*0,15	m3	0,22680			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				0,22680						
15	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	40,14000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	19/AMT/01	Sanace fasády a střešní krytiny objektu AMT Trans
O:	01	Patočkova 1641/71, Praha 6
R:	011a	Požadavky Uživatele úprava celek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,93+1,48+1,17+2,42+0,26*38+0,17*38+1,2*4+2,5*4		40,14000						
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1.PP : 1	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1.PP koupelna 002 : 2*0,7	m2	1,40000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
18	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vyvrtní otvoru pro protažení elektrokabelu přesun zásuvky 1.PP koupelna	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
19	974031167R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro vysekání a vložení betonového překladu zárubně koupelny 1,2*2	m	2,40000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny						6 229,78		7 538,03		
20	712341559R00	Povlaková krytina střešních do 10°, NAIP přitavením cena vzata ze základního rozpočtu pol.č. 110, C-712341559-0	m2	14,56000			21,00		RTS 19/ II	Indiv
21	62811120R01	Pás asfaltovaný modifikovaný, samolepící cena převzata ze základního rozpočtu pol.č. 112, H-62851000-1	m2	14,56000			21,00		Vlastní	Indiv
22	62811120R02	Pás asfaltovaný s minerálním posypem tl. 4mm cena převzata ze základního rozpočtu pol.č. 113, H-62833158-1 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 14,56000 rezerva 5% : 14,56*0,05	m2	15,28800			21,00		Vlastní	Indiv
23	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	61,71980			21,00		RTS 19/ II	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty						37 047,81		44 827,85		
24	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
25	725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé 3	soubor	3,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
26	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	3,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
27	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
28	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
29	725229107R01	Montáž zástěny oboustranné upevněných montáž zástěny HUPPE vč. veškerého příslušenství, spojovacího a kotvícího materiálu zatemlení, začištění atd...	soubor	1,00000			21,00		Vlastní	RTS 19/ II
30	725229107R02	Zástěna čirá, bránící rozstřiku vody např. HUPPE	soubor	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
31	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,05400			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 728 Vzduchotechnika						1 710,00		2 069,10		
32	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
33	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
34	5534301660R	Větrací mřížka 14, 16, 18, 20	kus	2,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 733 Rozvod potrubí						6 366,80		7 703,83		
35	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	85,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
36	733190108R11	Demontáž potrubí včetně zednického zapravení 1.PP starý rozvod : 1,1*2	m	2,20000			21,00		Vlastní	Indiv
37	733198708R01	Úprava rozvodů kompletní upravení rozvodů v soc.zařízení 1. a 2. np vč. osazení roháčků, trubiček, hadiček atd. vč. připojení zařizovacích předmětů	soubor	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
Díl: 734 Armatury						10 448,18		12 642,30		
38	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 demontáž starého ventilu	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
39	734213113R00	Ventil automatický odvodušňovací, IVAR VARIA DN 20 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
40	734213113R11	Ventil Fitinka, mosaz 1.PP předělání k topení	kus	4,00000			21,00		Vlastní	RTS 19/ II
41	734223113RT21	Ventil termostatický, rohový, Heimeier s termostatickou hlavici Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000	kus	9,00000			21,00		Vlastní	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	19/AMT/01	Sanace fasády a střešní krytiny objektu AMT Trans
O:	01	Patočková 1641/71, Praha 6
R:	011a	Požadavky Uživatele úprava celek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	734228613RT01	Nový ventil 3/8 s redukcí 1/2 1.PP výměna za starý : 1	kus	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
43	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02104			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 735 Otopná tělesa						2 867,18		3 469,29		
44	735156143R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 500/ 700	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
45	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm 1.pp	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
46	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle 85*0,2 0,6*0,7+0,3*1,2+0,3*1,6+0,6*1,2+0,6*0,8+0,6*1,2+0,6*1,4 +0,9*1+0,4*1,2	m2	22,40000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
47	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 22,40000	m2	22,40000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
48	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00736			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						2 596,69		3 141,99		
49	762441112RT4	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm 9,1*0,45	m2	5,91500			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						15 473,40		18 722,81		
50	764812710RT2	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 800 mm výměry tohoto oddílu brány ze základního rozpočtu oddíl klempířské konstrukce	m	18,20000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
51	764812710RT21	Příplatek za oplechování a pracnost rohů z lakovaného Pz plechu výměry tohoto oddílu brány ze základního rozpočtu oddíl klempířské konstrukce cena dle položky č. 136, C-764225446-0	ks	6,00000			21,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						17 863,56		21 614,91		
53	766211200R00	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných (0,26*38)	m	9,88000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
55	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kf. š. do 1 m včetně zámku, spasování atd	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
57	766670021R00	Montáž kliky a štítku Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
58	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
59	54914624R01	Dveřní kování Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000	kus	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
60	611601202R01	Dveře vnitřní plně 1kf. 70x197 cm 16 dekorů vč. osazené ventilační mřížky včetně lakování, úpravy do zárubni atd... 1.PP - koupelna : 1	kus	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
65	61187176R1	Prah dubový délka 100 cm šířka 10 cm tl. 2 cm 1.PP šatna : 1	kus	1,00000			21,00		Vlastní	RTS 19/ II
66	61191425R01	Madlo dubové s drážkou	ks	4,00000			21,00		Vlastní	Indiv
68	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02588			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 569,84		3 109,51		
69	767884221RT3	Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18 délka 500 mm 1.PP radiátor : 2+2	ks	4,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
70	767884221RT31	Montáž ochranných rohů délka 1500 mm vč. přilepení, zaakrytování 5	ks	5,00000			21,00		Vlastní	Indiv
71	423916663R01	Konzola Rabovský nosníková 25x20x500mm Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 4,00000	kus	4,00000			21,00		Vlastní	Indiv
72	423916993R01	Ochranný roh kovový délka 1,5m 5	kus	5,00000			21,00		Vlastní	Indiv
73	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00378			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						109 508,59		132 505,39		
74	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 1.PP šatna 003 : 7,2 1.NP vstup 101 : 4,3	m2	11,50000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
75	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 1.PP 003 šatna : 7,2 lingrusta 1pp : 1+0,32+0,35+1,5+1,36+0,14+2,8+1,7	m2	69,81500			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	19/AMT/01	Sanace fasády a střešní krytiny objektu AMT Trans
O:	01	Patočková 1641/71, Praha 6
R:	011a	Požadavky Uživatele úprava celek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,58+4,2+1,7+2,25*1,5+1,43+3,47+1,38		16,13500						
		1.np :		14,03000						
		0,64+0,59+1,6+0,48+0,3+3,19+0,16+0,9+2,97+0,64+2+0,56								
		0,48+4,23+1,88+3,26+1,46+4,3+0,68		16,29000						
		2.np : 0,66+0,62+1,48+0,15+1,88+0,8+0,5+0,9		6,96000						
76	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	4,30000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		101 vstup : 4,3		4,30000						
77	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepíadlo), Ultracolor plus (spár.hmoty)	m2	25,11580			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		2,25*3,2+3,93*1,48+1,17*2,42+2,15*1,52+1,2*2,5*2		25,11580						
78	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepíadlo), Ultracolor plus (spár.hmoty)	m2	74,11500			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 4,30000		4,30000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 69,81500		69,81500						
79	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	13,80000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.								
		2,3*4+2*2+0,6		13,80000						
80	24696906.AR01	Mapei Eco Prim Grip	kg	20,94450			21,00		Vlastní	RTS 19/ II
		písková penetrace pro vytvoření adhézního můstku nanášená válečkem spotřeba 0,3kg/m2								
		Začátek provozního součtu								
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 3036977		3 036						
		Konec provozního součtu								
		69,815*0,3		20,94450						
81	59782220R01	Dlaždice 30x30, protiskluz	m2	75,26500			21,00		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 69,81500		69,81500						
		rezerva za profez 10% 1.PP šatna : 7,2*0,10		0,72000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 4,30000		4,30000						
		rezerva za profez 10% 1.NP 101 : 4,3*0,10		0,43000						
82	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,74648			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 781	Obklady keramické					13 885,63		16 801,61		
87	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	10,98000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		včetně dodávky materiálů.								
		koupelna1.np a 2.np : 2,4*1,6*2		7,68000						
		1.pp : 2,2*1+0,5*2,2		3,30000						
88	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm Adesilex P9 (lepíadlo), Ultracolor plus (spár.hmoty)	m2	10,98000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 10,98000		10,98000						
89	59782200R01	Obkládačka	m2	12,62700			21,00		Vlastní	Indiv
		dle výběru Uživatele								
		předpokládaná cena, dle výběru Investora bude cena upravena dle skutečnosti.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 10,98000		10,98000						
		rezerva 15% : 10,98*0,15		1,64700						
90	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,19901			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 783	Nátěry					73 880,79		89 395,76		
91	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	101,70200			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 101,70200		101,70200						
92	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	101,70200			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zárubně 1.PP 003 : 0,99		0,99000						
		zábradlí : (0,26*38)*2*1,2		23,71200						
		1ks 5žeber : 1,1*0,3*5*2		3,30000						
		1ks 21žeber : 0,3*1,3*21*2		16,38000						
		1ks 20žeber : 1,2*0,15*20*2		7,20000						
		1ks 14žeber : 0,8*0,2*14*2		4,48000						
		2ks 24žeber : 1,4*0,2*24*2*2		26,88000						
		1ks 23žeber : 1,3*0,2*23*2		11,96000						
		1ks 17žeber : 1*0,2*17*2		6,80000						
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	110,21200			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		včetně pomocného lešení.								
		zárubně								
		1.PP : (0,8+0,1+0,1)*3+2,2*4*2+0,9*2+2,2*2*2		31,20000						
		1.NP : 4*1*2+2,2*4*2+0,9+2,2*2+0,8+2,2		33,90000						

Položkový rozpočet

S:	19/AMT/01	Sanace fasády a střešní krytiny objektu AMT Trans
O:	01	Patočkova 1641/71, Praha 6
R:	011a	Požadavky Uživatele úprava celek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP : 2*0,9+2,2*2*2+1*2+2,2*2*2 zábradlí : (0,26*38)*2*1,2			21,40000 23,71200					
94	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 25,65200	m2	25,65200			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
95	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 1.PP šatna : (0,8+0,05+0,1)*0,2+(2*2*0,2) zábradlí : (0,26*38)*2*1,2 záruběň 1.pp koupelna nová : (0,6+0,05+0,1)*0,2+(2*2*0,2)	m2	25,65200	0,99000 23,71200 0,95000		21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
96	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email 1ks 5žeber : 1,1*0,3*5*2 1ks 21žeber : 0,3*1,3*21*2 1ks 20žeber : 1,2*0,15*20*2 1ks 14žeber : 0,8*0,2*14*2 2ks 24žeber : 1,4*0,2*24*2*2 1ks 23žeber : 1,3*0,2*23*2 1ks 17žeber : 1*0,2*17*2	m2	77,00000	3,30000 16,38000 7,20000 4,48000 26,88000 11,96000 6,80000		21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
97	783426160R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x 3,9+3,8	m	7,70000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
98	783601835R00	Odstr. nátěrů z dřev.stěn chemickými odstraňovači madlo 38*0,26	m2	9,88000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
99	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel včetně montáže, dodávky demontáže lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 9,88000	m2	9,88000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
100	783671102R00	Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 2x lak Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,88000 prah 1.pp 100cm : 1	m	10,88000	9,88000 1,00000		21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
101	783903812R00	Odmaštění saponáty 1.PP 003 záruběň : 0,99 zábradlí : (0,26*38)*2*1,2 1.pp nová záruběň koupelna : 0,95 prah 100cm : 1*0,1+0,04*1 potrubí : 3,9*0,3+3,8*0,15 1ks 5žeber : 1,1*0,3*5*2 1ks 21žeber : 0,3*1,3*21*2 1ks 20žeber : 1,2*0,15*20*2 1ks 14žeber : 0,8*0,2*14*2 2ks 24žeber : 1,4*0,2*24*2*2 1ks 23žeber : 1,3*0,2*23*2 1ks 17žeber : 1*0,2*17*2	m2	104,53200	0,99000 23,71200 0,95000 0,14000 1,74000 3,30000 16,38000 7,20000 4,48000 26,88000 11,96000 6,80000		21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 784	Malby					72 349,64		87 543,06		
102	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m cena upravena dle základního rozpočtu C-784121001-0 šatna : 1,72*2,2+0,5*1,7+1,74*2,6+1,766*2,6+3,16*0,6+1,997*1,8 7+0,5*1,997 strop : 7,2 lingrusta 1pp : 1+0,32+0,35+1,5+1,36+0,14+2,8+1,7 0,58+4,2+1,7+2,25*1,5+1,43+3,47+1,38 1.np : 0,64+0,59+1,6+0,48+0,3+3,19+0,16+0,9+2,97+0,64+2+0,56 0,48+4,23+1,88+3,26+1,46+4,3+0,68 2.np : 0,66+0,62+1,48+0,15+1,88+0,8+0,5+0,9	m2	90,19349	20,37849		21,00		RTS 19/ II	Indiv
103	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 863,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 27,57849	m2	890,57849	863,00000 27,57849		21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
104	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x 1.pp šatna : 27,57849	m2	27,57849	27,57849		21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
105	784165222R00	Malba HET Super malba, barva, bez penetrace, 2x výměra vzata ze základního rozpočtu oškrábání maleb pol. č. 206 863	m2	863,00000	863,00000		21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
106	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,56000	m2	0,56000	0,56000		21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	19/AMT/01	Sanace fasády a střešní krytiny objektu AMT Trans
O:	01	Patočkova 1641/71, Praha 6
R:	011a	Požadavky Uživatele úprava celek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
107	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky šatna 1.pp : 7,2	m2	7,20000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
					7,20000					
Díl: M21 Elektromontáže						33 807,70		40 907,32		
108	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu 6+2+1+2+5+3	kus	19,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
					19,00000					
109	210110042RT6	Spínač zapuštěný dvoupólový, řazení 2 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
					1,00000					
110	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku 4+12+3+5+4+3	kus	31,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
					31,00000					
111	210010041RT0	Demontáž spínačů, zásuvek Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 19,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 31,00000	kus	51,00000			21,00		Vlastní	Indiv
					51,00000					
112	210010041RT2	Demontáž osvětlení 1.PP šatna : 1	kus	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
					1,00000					
113	210010041RT21	Montáž osvětlení 1.PP šatna : 1	kus	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
					1,00000					
114	210010041RT99	Provedení elektroinstalace odstranění nepotřebných rozvodnic a vodičů na stěnách montáž lišt, koncovek, atd.. 1	soubor	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
					1,00000					
115	210019941RT1	Demontáž starých elektrokabelů vč. drobného zednického zapravení chodba : 11 pokoje : 8,2 podlaha strop : 3 2.np : 22,5	m	44,70000			21,00		Vlastní	Indiv
					44,70000					
116	34572176R	Lišta hranatá LHD 40x20, délka 2 m předběžný odhad : 15	m	15,00000			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
					15,00000					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 878,35		3 482,80		
117	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,81614			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ I
					0,81614					
118	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	0,81614			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ I
					0,81614					
119	979013319R00	Příplatek k přesunu hmot za dalších 3,5 m výšky	t	4,08068			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ I
					4,08068					
120	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	0,81614			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ I
					0,81614					
121	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,50658			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ I
					15,50658					
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,81614			21,00		RTS 19/ II	RTS 19/ I
					0,81614					
123	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,81614			21,00		RTS 19/ II	RTS 18/ II
					0,81614					
Díl: ON Ostatní náklady						3 500,00		4 235,00		
124	005231010R01	Revize elektro náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí	Soubor	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
					1,00000					

Akce: Zateplení fasády a střechy budovy Patočkova 1641/71, Praha 6

Práce a dodávky HSV						
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč bez DPH
Díl:	003	Svislé konstrukce				
1	C-345321313-0	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze žb tř. c 16/20	m3	5,00		
2	C-345351005-0	Zřízení bednění ploštěných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	20,00		
3	C-345351006-0	Odstranění bednění ploštěných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	20,00		
4	C-345361821-0	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,40		
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				42 879,60
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení				
9	C-612821012-0	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	22,50		
10	C-612821051-0	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo zkd 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	22,50		
21	C-631311136-0	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 25/30	m3	11,22		
22		- střecha				
23	C-631319175-0	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	11,22		
24	C-631319185-0	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	11,22		
25	C-631362021-0	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,25		
50		doplňky/lišty				
56	C-622000000-105	Systémový dilatační profil - dodávka+montáž	m	31,90		
	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				519 270,54
Díl:	062	Úpravy povrchů vnější				
75	C-622390322R00	Montáž KZS fasáda, miner.desky, stěrka+výztuž.tk	m2	-35,61000		
76	C-622221041-0	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vln s podélnou orientací tl přes 160mm	m2	33,13000		
77	C-63140107R	Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 160 mm	m2	-37,39050		
78	C-63141425-1	Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl. 180mm	m2	34,78650		
S	Celkem za 062	Úpravy povrchů vnější celkem				40 831,88
Díl:	094	Lešení				
69	C-944511111-0	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	126,70		
70	C-944511211-0	Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití	m2	3 801,00		
71	C-944511811-0	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	126,70		
72	C-944511111-0	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	145,71		
73	C-944511211-0	Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití	m2	4 371,15		
74	C-944511811-0	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	145,71		
S	Celkem za 094	Lešení celkem				23 480,68
Díl:	096	Bourání				
75	C-962042321-0	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	5,00		
77	C-96504231-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	11,22		
84	C-978011121-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	63,60		
85	C-978012121-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 10 %	m2	109,40		
86	C-978013121-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	690,00		

MÉNĚPRÁCE		
výměra (upravená)	Kč/m.j.	Kč bez DPH
3,50		
20,00		
20,00		
0,40		
		38 585,00
20,50		
20,50		
11,22		
11,22		
11,22		
0,25		
31,90		
		75 522,03
-35,61000		
33,13000		
-37,39050		
34,78650		
		40 831,88
63,35		
1 900,50		
63,35		
72,85		
2 185,58		
72,85		
		4 835,19
3,50		
11,22		
31,80		
54,70		
345,00		

Akce: Zateplení fasády a střechy budovy Patočkova 1641/71, Praha 6

Práce a dodávky HSV						
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč bez DPH
87	C-978012191-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	13,50		
88	C-978013191-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	38,70		
89	C-978015391-0	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	13,90		
90	C-978023411-0	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	80,00		
92	C-985131311-0	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	79,50		
93	C-997013501-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,92		
94	C-997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	986,41		
95		19 x				
96	C-997013801-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	35,68		
97	C-997013803-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,06		
98	C-997013814-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	1,15		
99	C-997013831-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	15,02		
100	C-997211111-0	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	36,84		
S	Celkem za 096	Bourání celkem				128 311,96
101						
Díl:	099	Přesun hmot				
102	C-998017002-0	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	53,00		
S	Celkem za 99	Přesun hmot				37 096,61
103		Práce a dodávky PSV				
Díl:	712	Povlakové krytiny				
110	C-712341559-0	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy naip přitavením v plné ploše	m2	273,00		
111		3x				
112	H-62851000-1	Pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí podkladní tl. 2 mm na střešní systémy	m2	209,30		
		2x				
113	H-62833158-1	Pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	104,65		
114	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	847,58		
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				87 131,64
115						
Díl:	763	Dřevostavby, sádrokartony				
117	C-763000000-101	Vnitřní sdk obklad stěn + rošt z ocel profilů, podložky desky 1xh2 12,5 (bez ti)	m2	50,00		
118	C-953000000-101	Rohový ochranný profil - dodávka+montáž+osazení	m	9,10		
119	C-953000000-102	Ukončovací ochranný pvc profil - dodávka+montáž+osazení	m	10,40		
120	C-751398021-0	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	64,00		
121	H-56245640-1	Mřížka větrací kruhová plast 160 se síťovinou	kus	64,00		
122	C-776421111-0	Montáž obvodových lišt lepením	m	19,10		
123	H-28411007-1	Lišta soklová pvc 15 x 50 mm	m	21,01		
125	C-998763201-0	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	875,48		
S	Celkem za 763	Dřevostavby, sádrokartony				94 114,55
126						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				

MÉNĚPRÁCE		
výměra (upravená)	Kč/m.j.	Kč bez DPH
6,75		
19,35		
6,95		
40,00		
39,75		
38,80		
737,25		
35,68		
0,06		
-2,13		
13,72		
27,89		
		88 688,74
43,43		
		30 401,00
91,00		
104,65		
52,32		
244,26		
		36 737,43
33,00		
9,10		
10,40		
56,00		
64,00		
19,10		
21,01		
800,48		
		51 387,02

Akce: Zateplení fasády a střechy budovy Patočkova 1641/71, Praha 6

Práce a dodávky HSV						
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč bez DPH
190	C-767000000-101	Ocelové mříže pevné 1500/1800 mm, jekly 15/15/1,5 mm - dodávka+montáž+osazení+kotvená do zdiva +žárové pozinkování dle tabulky výplně otvorů Z1 - 6 ks	m2	16,20		
191	C-767000000-102	Ocelové mříže pevné 700/1500 mm, jekly 15/15/1,5 mm - dodávka+montáž+osazení+kotvení do betonu + žárové pozinkování dle tabulky výplně otvorů Z2 - 1 ks	m2	1,05		
193	C-767000000-104	Zkrácení, úprava stávajícího zábradlí+nový díl cca 1100/1300 mm Z4 dle tabulky výplně otvorů, nátěry viz odd. 783	ks	1,00		
195	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 842,55		
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				187 018,83
196						
Díl:	783	Nátěry				
197	C-783306801-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením Z4	m2	9,46		
198	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	9,46		
199	C-783314201-0	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,89		
200	C-783315101-0	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,89		
201	C-783314201-0	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,89		
202	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,89		
S	Celkem za 783	Nátěry				6 389,88
205						
Díl:	784	Malby				
207	C-784181111-0	Základní silikátová jednonásob penetrace podkl v místn v do 3,80m - na sanačních omítkách	m2	22,50		
208	C-784321031-0	Dvounásobné silikátové bílé malby v místn v do 3,80 m - na sanačních omítkách	m2	22,50		
S	Celkem za 784	Malby				99 453,15
211						
Díl:	720	Zdravotní instalace				
215	C-725119122-101	Zpětná montáž klozetové mísy, prodloužení přívodu vody, kanalizace	soub	1,00		
S	Celkem za 720	Zdravotní instalace				12 000,00
216						
Díl:	730	Topení				
217	C-73000000-101	Stávající radiátor - demontáž, osazení nových konzol + dodávka, zpětná montáž radiátoru před sdk předstěnu	ks	2,00		
S	Celkem za 730	Topení				7 828,80
221						
Díl:	740	Elektroinstalace, hromosvod				
222	C-740000000-101	Vypínače a zásuvky - demontáž, dodávka+montáž nových do sdk předstěny	soub	1,00		
S	Celkem za 740	Elektroinstalace, hromosvod				33 300,00

MÉNĚPRÁCE		
výměra (upravená)	Kč/m.j.	Kč bez DPH
16,20		
1,05		
1,00		
742,55		
		98 648,83
9,46		
9,46		
10,89		
10,89		
10,89		
10,89		
		4 810,59
13,50		
13,50		
		938,25
1,00		
		3 500,00
1,00		
		3 600,00
0,50		
		8 950,00

CELKEM Kč bez DPH

487 435,95