



DODATEK č. 3

č.j. KRPP-148491-14/ČJ-2018-0300VZ-VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPP-148491-10/ČJ-2018-0300VZ-VZ, dodatku č. 1
č.j. KRPP-148491-11/ČJ-2018-0300VZ-VZ a dodatku č. 2
č.j. KRPP-148491-12/ČJ-2018-0300VZ-VZ

Česká republika	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo:	Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČO:	75151529
DIČ:	CZ75151529
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	8246881/0710
Datová schránka:	5ixai69
Zastoupená:	██████████ náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Kontaktní osoba:	██████████ investiční referent, tel. ██████████
	e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

společnost:	SILBA – Elstav s.r.o.
sídlo:	Plzeňská 155, 326 00 Letkov
zastoupený:	██████████ jednatel společnosti
IČO:	64358844
DIČ:	CZ64358844
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	2463450277/0100
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900 DS: 7sc78va	

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tento**

DODATEK č. 3

č.j. KRPP-148491-14/ČJ-2018-0300VZ-VZ

I.

S ohledem na rozšíření objemu prací, jehož potřeba vyvstala v průběhu provádění díla, smluvní strany v souladu s článkem X. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo č.j. KRPP-148491-10/ČJ-2018-0300VZ-VZ, ve znění dodatku č.1 č.j. KRPP-148491-11/ČJ-2018-0300VZ-VZ a

dodatku č.2 č.j. KRPP-148491-12/ČJ-2018-0300VZ-VZ (dále jen „Smlouva“), přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č.3.

II.

Smluvní strany se dohodly, že původní článek III. odstavec 1 Smlouvy, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH: 1 589 755,01 Kč

DPH 21%: 333 848,55 Kč

Cena včetně DPH: 1 923 603,56 Kč

slowy:jedenmiliondevětsetdvacetřítisícšestsetřikorunčeskýchpadesátšesthaléřů


III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech (2 strany dodatku a 17 stran přílohy), z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Příloha k tomuto dodatku je jeho nedílnou součástí.

Příloha: Změnový list č. 1 s přílohou (položkový rozpočet)



náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje pro ekonomiku

objednatel



zhotovitel

IČO: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

Změnový list číslo 2

Název akce:		KŘP Pzk - areál Kozolupy - přemístění hl. přívodu el. energie, demoliční stávkovací objektů a rekonstrukce oplocení
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		014V122007013
Objednatel:		ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2 Plzeň
Zhotovitel:		SILBA - Elstav s. r. o., Plzeňská 155, Letkov
Projektant:		Ingem a.s., Barrandova 26, Plzeň
Předmět změnového listu		
přemístění elektrorozvodny v objektu, likvidace suti odvozem v celém objemu, část nového oplocení		
Část díla dotčená změnovým listem		
Část objektu skladového areálu Kozolupy, Kozolupy 102, okres Plzeň - sever		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tenderové) dokumentace :		
Vzhledem k menší technické náročnosti a především úspoře finančních prostředků bude místnost rozvodny ponechána v maximálním rozsahu bez zásahu do el. rozvodů a stavebně upravena (doplněna zastřešením nad stropem, zazdění oken a popř. zesílením osovodových zdí včetně úpravy povrchů). Stavební suť bude rozdrcona, vzniklý materiál, který bude nadále majetkem KŘP P, bude uskladněn v tomto skladovém areálu a následně využíván pro jiné akce a úpravy v rámci KŘP-P (část odvezena na skládku). Stávající oplocení bude ponecháno.		
Nové řešení :		
Místnost rozvodny vytvořena oddělením příčkou části místnosti skladu OIKT ve stejném objektu a přeložena elektrorozvodna. Stavební suť bude v celém objemu odvezena na skládku. Nové vyzdění oplocení.		
Zdůvodnění změny :		
Z technických důvodů nebylo možno realizovat ponechání elektrorozvodny podle původního návrhu dle zjištěného stavu na místě při zahájení prací (špatný technický stav zdiva, jiné uložení stropu, nosná zeď byla příčka, chybějící základ). Navrženo nové řešení z ekonomických důvodů - přemístění do jiné části objektu v blízkosti původní. Likvidace suti řešena celkově odvozem na skládku (původně pouze část) z důvodu nemožnosti skladování v areálu (kapacitní důvody) a již není další využití pro daný materiál (akce, kam mělo být použito již vyřešena). Vzhledem ke stavu zdiva oplocení a chybějícím základům pod oplocením (zjištěno při realizaci) provedeno v části nové oplocení.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : Není, změny vyznačeny v DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Stavební deník list č. 029221, 029225		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: posun termínu do 20.12.2019		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: zvýšení ceny		
Připočty k ceně díla bez DPH:		1 305 741,44 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		650 617,71 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		655 123,73 Kč
DPH		137 575,98 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		792 699,71 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
SILBA - Elstav s. r. o.	Ingem a.s.	
Datum :		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KAPITULACE STAVBY

Objekt: 01
 Název: KOP Kocoupy - změna PD částem

KSO: _____ OC CZ: _____
 Místo: _____ Datum: 23. 8. 2016

Zadavatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ C: _____
 DIČ: _____

Projektant: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zpracovatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Poznámka:

Cena bez DPH			655 123,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 655 123,73	Výše daně 137 575,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			792 699,71

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

RYTOŇSKÝ SOUHRN PRÁCE

Stavba:

KŘP Kozolupy - změna PD celkem

Objekt:

03301 - Přemístění Hlaj...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-650 617,71

DPH základní
snížená

Základ daně

-650 617,71

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-136 629,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

-787 247,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČIERNÉHO SOUPISU PRACÍ

Objekt:

KŘP Kozdubny - změna PD uskom

Objekt:

05000 - Přemístění hl.přl.

Místo:

Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód d'la - Pop s

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Kód d'la - Pop s	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	650 617,71
HSV - Práce a dodávky HSV	-572 801,31
3 - Svislé a komletní konstrukce	-17 599,50
4 - Vodorovné konstrukce	-15 941,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-30 028,53
9 - Ostatní konstrukce a práce	-1 784,58
94 - Lešení a stavební výtahy	-11 901,12
98 - Demolice a sanace	-487 869,38
998 - Přesun hmot	-7 676,25
PSV - Práce a dodávky PSV	-77 816,40
762 - Konstrukce tesařské	-34 043,27
764 - Konstrukce klempířské	-40 428,55
765 - Krytina skládaná	3 344,58

adoba:

KOP Pozuluny - změna PD celkem

Objekt:

03000 - Přemístění hl. síl...

Místo:

Datum: 23. 9. 2010

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-660 617,71
D	HSV	Práce a dodávky HSV				-572 801,31
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 599,50
1	K 310329211R	Zazdívká cívový p. do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVO - bez materiálu	m3	-1,821	4 500,00	-8 194,50
W		-(1,85*2+5*3,3*0,15)*0,15+1,1*2,1*0,48)		-1,821		
W		Součet		-1,821		
2	K 341272622	Stěny nosné II 250 mm z porobetonových přesných tlaských tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	4 950	1 000,00	9 405,00
W		-(6,5*3,4)*0,5		-4,950		
W		Součet		-4,950		
D	4	Vodorovně konstrukce				-15 941,95
3	K 417321313	Ztuzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	-1,350	2 300,00	-3 780,00
W		-21,6*0,25*0,25		-1,350		
W		Součet		-1,350		
4	K 417351115	Zřízení bednění ztuzujících věnců	m2	-10,425	520,00	-5 421,00
W		-(22,1*1,95)*0,25		-10,425		
W		Součet		-10,425		
5	K 417351116	Odstranění bednění ztuzujících věnců	m2	-10,425	230,00	-2 397,75
W		Viz pol.417351115 - 10 425		-10,425		
W		Součet		-10,425		
6	K 417361821	Výztuž ztuzujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,122	35 600,00	-4 343,20
W		-0,122		-0,122		
W		Součet		-0,122		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-30 028,53
7	K 622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanesená ručně	m2	-21,670	300,00	-6 501,00
W		-(10,5+1,6+4,95+1,52)		-21,670		
W		Součet		-21,670		
8	K 622325212	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitost: 1 stěna v rozsahu do 30%	m2	-174,278	135,00	-23 527,53
W		-(14*2,4+6,7*2,5)*2+4,5*4,6+2,85*4,95+0,7*1,9+2,8*1,9)		-183,408		
W		odečet otvorů 2-4,1*3+1,4*1,3		9,130		
W		Součet		-174,278		
D	9	Ostatní konstrukce a práce				-1 784,58
9	K 979031111	Očistění sítel plyných od malty vápenocementové	m3	-1,821	980,00	-1 784,58
W		-(1,85*2,85+3,9*0,15)*0,15+1,1*2,1*0,48)		-1,821		
W		Součet		-1,821		
D	94	Lešení a stavební výtahy				-11 901,12
10	K 941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	-106,260	55,00	-5 960,50
W		-25,3*2,2		-106,260		
W		Součet		-106,260		
11	K 941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKO den použití	m2	-1 593,900	1,60	-2 550,24
W		Viz pol.941111131 - 106 26*15		-1 593,900		
W		Součet		-1 593,900		
12	K 941111183	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	-106,260	32,00	-3 400,32
W		Viz pol.941111131 - 106,26		-106,260		
W		Součet		-106,260		
D	98	Demolice a sanace				-437 869,38
13	K 981011314	Demolice budov zděných na MVO podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	-779,500	320,00	-249 440,00
W		-(106*3,25+75*4,75+25*3,15)		-779,500		
W		Součet		-779,500		
14	K 981041111	Bourání základů z betonu prostěno	m3	-17,792	1 980,00	-35 228,18

Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
vv		-0,000 0,000 x 0,000		17,792		
vv		Součet		-17,792		
14	K 997006005	Dřevní stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a ramenu s dopravou do 100 m a naložením	t	-562,251	210,00	-73 972,71
vv		(52,251)		-562,251		
vv		Součet		-562,251		
15	K 997006005	Dřevní stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostředí s dopravou do 100 m a naložením	t	-37,803	490,00	-18 523,47
vv				-37,803		
vv		Součet		-37,803		
16	K 997006511	Vožová doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	-390,054	152,00	-59 288,21
vv				-390,054		
vv		Součet		-390,054		
17	K 997006512	Vožová doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-58,508	280,00	-16 382,24
vv		odvoz směsí z celkové hmotnosti na skládku - (352,251+37 803)*0,15		-58,508		
vv		Součet		-58,508		
18	K 997006519	Připravení k vožovému přeprávnímu přemístění suti na skládku ZK 1 km přes 1 km	t	-819,112	1,20	-982,93
vv				-819,112		
vv		Součet		-819,112		
19	K 997006551	Hrubé urovňování suti na skládce bez zhutnění	t	-58,508	132,00	-7 723,06
vv				-58,508		
vv		Součet		-58,508		
20	K 99701383	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	-58,508	450,00	-26 328,50
vv				-58,508		
vv		Součet		-58,508		
D	998	Přesun hmot				-7 676,25
21	K 998001123	Přesun hmot pro demolic objektů v do 21 m	t	-10,235	750,00	-7 676,25
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-77 816,40
D	762	Konstrukce tesařské				-34 043,27
22	K 762332131	Montáž vazaných kof krovů pravidelných z hraněného řeziva přířezové plochy do 120 cm2	m	-10,100	180,00	1 818,00
vv		"pозodnice" -(3,5+2,8+2,2)		-8,500		
vv		"sloupek" -0,6		0,500		
vv		"baškorá" -1		-1,000		
vv		Součet		-10,100		
23	K 762332132	Montáž vazaných kof krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	-20,800	254,00	-7 515,20
vv		"krokve" -(7,2+6,7+5,9+5,7)		-25,500		
vv		"vaznice" -3,3		-3,300		
vv		Součet		-28,800		
24	M 605111550	řezivo jehličnaté hranol	m3	0,559	8 500,00	-4 751,50
vv		"pозodnice" -(3,5+2,8+2,2)*0,12*0,08		-0,082		
vv		"sloupek" -0,5*0,1*0,1		0,006		
vv		"baškorá" -1*0,1*0,1		-0,010		
vv		"krokve" -(7,2+6,7+5,9+5,7)*0,1*0,16		-0,408		
vv		"vaznice" -3,3*0,1*0,16		-0,053		
vv		Součet		-0,559		
25	K 762341028	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a dřázk šroubovaných na krokve	m2	-26,650	420,00	-11 193,00
vv		-(5,7+3,5+4+2,7)		-26,650		
vv		Součet		-26,650		
26	K 762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky a iný	m3	0,559	4 500,00	2 515,50
vv				0,559		
vv		Součet		0,559		
27	K 762083122	impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houzám a plísním mácením třída chróžení 3 a 4	m3	0,559	569,00	-318,07
vv				-0,559		
vv		Součet		-0,559		
28	K 762083103	Montáž kotevnic želez, příložek patek nebo táhel	kus	10,000	332,00	-3 320,00
vv				-10,000		
vv		Součet		-10,000		
29	M 311971050	tyč závitová pozinkovaná M16	kus	-10,000	222,00	2 220,00
30	K 998762102	Přesun hmot tonážní pro kof tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,740	800,00	-592,00
D	764	Konstrukce klempířské				40 428,55
31	K 764111641	Krytina střechy rovné dřázkováním ze světlů z Pz p echu s povrchovou úpravou iš 6/30 mm sklem, do 30°	m2	-26,650	1 230,00	-32 779,50
vv				-26,650		
vv		Součet		-26,650		

Typ	Ido	Popis	MJ	množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K 76401617	Plát z oceli plech z Pz, úprava jím namočením sš 200 mm	kg	-2,900	410,00	1 169,00
	vv	-2,9		-2,900		
	vv	Součet		-2,900		
33	K 76401602	Žlab podokapní ořklálový z Pz s povrchovou úpravou sš 330 mm	m	-5,900	612,00	3 570,80
	vv	-(2,9+3)		-5,900		
	vv	Součet		-5,900		
34	K 76451642	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	-1,000	458,00	-458,00
	vv			-1,000		
	vv	Součet		1,000		
35	K 76451822	Svody kruhové včetně pojimek, kolien, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	-5,000	421,00	2 105,00
	vv	-5		-5,000		
	vv	Součet		-5,000		
36	K 998764102	Přesun hmoti tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v dc 12 m	t	-0,229	1 250,00	-286,25
D	765	Krytina skládaná				-3 344,58
37	K 76519001	Montáž pojistné hydroizlační fólie kladené ve sklo tu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	26,650	32,00	-852,80
	vv	-26,65		-26,650		
	vv	Součet		26,650		
38	M 283292050	pojistná střešní fólie	m2	-29,315	85,00	-2 491,78
	vv	-29,35		29,315		
	vv	Součet		-29,315		

KRÉDITOVÝ SOUHRN PRÁCI

Stavce:

KRF Kozolupy - změna PP odlohem

Objekt:

033002 Převzetění hl.přil...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH:

996 202,75

D-H základní
snižená

Základ daně

996 202,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

209 219,38

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 205 502,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

AKREDITOVANÉ ČLEMEM SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Stavba: KRP Kozolubov - změna PD celkem
 Objekt: 03002 - Přemístění hl.přst.

Místo: Datum: 23. 9. 2010
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu práce	888 282,75
HSV - Práce a dodávky HSV	929 663,88
1 - Zemní práce	27 162,15
2 - Zakládání	14 385,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 357,85
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 373,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	12 340,16
98 - Demolice a sanace	769 684,22
998 - Přesun hmot	24 361,50
PSV - Práce a dodávky PSV	66 618,87
764 - Konstrukce kempířské	18 900,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	47 718,87

COPIE PŘÍLOHA

Stavba:

KRÚP Kozodupy - změna PD celkem

Objekt:

93802 - Přemístění hl.příl...

Místo:

Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PO Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupravy celkem:						996 292,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV				929 663,88
D	1	Zemní práce				27 162,15
27	K	132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v souvržení horninách tř. 3	m3	5,250	780,00	4 095,00
	vv	17,8*0,75*0,4		5,250		
29	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,250	258,00	1 354,50
31	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,250	195,00	1 023,75
30	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,450	210,00	1 984,50
	vv	5,25*1,8		9,450		
1	K	174101102R Zásyp sypanou se zhrtřením vč. úpravy terénu po vyocuraných zásech	m3	8,720	185,00	1 613,20
	vv	8,6*0,8*0,8-0,7*0,8*0,8		8,720		
	vv	Součet		8,720		
2	M	193641090 zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	17,440	980,00	17 091,20
	vv	8,72*2		17,440		
	vv	Součet		17,440		
D	2	Zakládání				14 385,00
28	K	274313011 Základové pásy z betonu tř. C 15/20	m3	5,250	2 740,00	14 385,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				43 357,85
3	K	310239211R Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC - bez materiálu	m3	1,040	4 500,00	4 680,00
	vv	1,1*2,1*0,45		1,040		
	vv	Součet		1,040		
4	K	311231116R Zdivo nosné z cihel dl 290 mm \geq / až 15 na MC 10 - bez materiálu	m3	11,552	2 713,50	31 348,35
	vv	"cozdění oplocení" (8,27*2,55+1,65*2,55+4,67*2,8)*0,3		11,552		
	vv	Součet		11,552		
5	K	348272515 Potová stříška pro zed š 295 mm z tvarovek hlaňkých nebo štipaných přírodních	m	8,300	335,00	2 780,50
	vv	4,8*3,7		8,300		
	vv	Součet		8,300		
6	K	348401320 Rozvínutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu	m	16,600	35,00	581,00
	vv	(4,8+3,7)*2		16,600		
	vv	Součet		16,600		
7	M	314782010 drát ostnatý D 2 mm i svílek 100 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	vv	1		1,000		
	vv	Součet		1,000		
8	M	314782015 nástavec pro ostnatý drát	kus	3,000	490,00	1 470,00
	vv	3		3,000		
	vv	Součet		3,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 373,00
9	K	622321141 Vápenocementová omítka štuková divouvršvá vnější stěn napřesná ručně	m2	77,015	300,00	23 104,50
	vv	(6,2*2,55+1,65*2,55+4,6*2,8)*2		77,015		
	vv	Součet		77,015		
10	K	622325212 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	113,100	135,00	15 268,50
	vv	19,5*2,9*2		113,100		
	vv	Součet		113,100		
D	9	Ostatní konstrukce a práce				12 340,16
11	K	978031111 Očištění cihel slaych od malty vápenocementové	m3	12,592	980,00	12 340,16
	vv	1,04+11,552		12,592		
	vv	Součet		12,592		

Objekt	Kód	Popis	MJ	Množství	Locus [CZK]	Cena celkem [CZK]
	98	Demolice a sanace				789 884,29
12	K 981011214	Demolice stěn zděných na MVC pod konstrukcí do 25 % postojným rozebíráním 108,0,26+75*4,75+20*3,16+26,7*4,5	m3	899,850	320,00	287 880,00
		Součet		899,850		
13	K 981044111	Bourání základů z betonu prostého 34,6*0,6*0,6+9,1*0,8*0,6	m3	28,512	1 980,00	52 493,76
		Součet		28,512		
14	K 982032231	Bourání zdíva z cihel pářených nebo vepřepískových na MV nebo MVC přes 1 m3 6,2*2,55+1,8*2,55+4,6*2,8*0,3	m3	11,552	674,00	7 785,06
		Součet		11,552		
15	K 767651800	Demontáž záruční vln odříznáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	k.us	1,000	350,00	350,00
		Součet		1,000		
16	K 968062245	Vypouštění dřevěných rámu sklen, sanoduchých včetně křidel pl do 2 m2 1,55*1,3+1,35*2,12	m2	6,148	116,00	713,28
		Součet		6,148		
17	K 987006512R	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládce dle možnosti zhotovitele "odvoz suti na skládku" 404,843+53,024+20,794+0,024+0,191	t	478,876	296,00	141 747,30
		Součet		478,876		
18	K 997006551	Hrubé urovňování suti na skládce bez zhutnění	t	478,876	132,00	63 211,63
		Součet		478,876		
19	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	478,876	450,00	215 494,20
		Součet		478,876		
	998	Přesun hmot				24 361,50
20	K 998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m 20,636+11,646	t	32,482	750,00	24 361,50
		Součet		32,482		
	PSV	Práce a dodávky PSV				66 618,87
	764	Konstrukce klempířské				18 900,00
24	K 764.1	úprava oplechování střech po demolici	kp.	1,000	5 730,00	5 730,00
25	K 764.2	úprava okapní ho žláby po demolici	kpl	1,000	7 260,00	7 260,00
26	K 764.3	úprava okapních svodů po demolici	kpl	1,000	5 910,00	5 910,00
	783	Dokončovací práce - nátěry				47 718,87
21	K 783801503	Čmytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru viz pol 522321141 522325212 77,015+112,7	m2	190,115	35,00	6 654,03
		Součet		190,115		
22	K 783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek "viz pol 752861503" 190,115	m2	190,115	36,00	6 844,14
		Součet		190,115		
23	K 783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek "viz po 783801503" 190,115	m2	190,115	180,00	34 220,70
		Součet		190,115		

KRYDÍ LIST ŽADUJÍCÍ PRÁCE

Stavba:

NRP Kozolupy - změna PD celkem

Objekt:

Objekt1 - 03002

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			309 458,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	309 458,69	21,00%	64 986,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		374 445,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

EXAPROJAVACE ČLENĚNÍ SOUČINŮ PRÁČÍ

Navba:

KRP Kolodubý - změna PD celkov

Objekt:

Objekt: - 03002

Místo:

Datum:

23. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód díl - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práce

509 458,63

HSV - Práce a dodávky HSV

58 354,57

3 - Svislé a kompotní konstrukce

30 213,09

5 - Komunikace pozemní

386,40

9 - Ostatní konstrukce a práce

728,22

61 - Úprava povrchů vnitřních

19 836,79

94 - Lešení a stavobní výtahy

547,80

96 - Bourání konstrukcí

2 716,02

998 - Přesun hmot

3 926,25

PSV - Práce a dodávky PSV

251 104,12

741 - Elektroinstalace - silnoproud

201 072,00

767 - Konstrukce zámečnické

30 900,00

783 - Dokončovaci práce - nátěry

3 638,31

784 - Dokončovaci práce - malby a tapety

15 493,81

DLUŽIS PRÁCE

Svislá:

KRP Kozolupy - změna PČ celkem

Objekt:

Objekt1 - 03003

Místo:

Datum: 23. 9. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							309 458,69
D		HSV	Práce a dodávky HSV				58 354,57
D		3	Svislá a kompletní konstrukce				30 213,09
1	K	311272031	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m ²	25,953	1 130,00	29 326,89
	vv		(3,15+3)*4,22		25,953		
	vv		Součet:		25,953		
2	K	342291121	Ukotvení příček k sáhelným konstrukcím plynových kotvami	m	8,440	105,00	886,20
	vv		4*2*2		8,440		
	vv		Součet:		8,440		
D		5	Komunikace pozemní				386,40
3	K	581114113	Kryt z betonu komunikace tl 100 mm	m ²	1,200	322,00	386,40
	vv		"úprava před vstupem" 1:1,2		1,200		
	vv		Součet		1,200		
D		9	Ostatní konstrukce a práce				728,22
4	K	952901221	Výšišnění budov průmyslových objektů oř jakékoliv výšce podlaží	m ²	9,160	79,50	728,22
	vv		9,16		9,160		
	vv		Součet		9,160		
D		61	Úprava povrchů vnitřních				19 836,79
5	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	51,906	256,00	13 287,94
	vv		(3+3 15)*2*4,22		51,906		
	vv		Součet		51,906		
6	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nosu nadpraží	m ²	2,749	630,00	1 918,80
	vv		(1 19+2 12)*0,51		2,749		
	vv		Součet		2,749		
7	K	612325422	Gerava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m ²	22,821	179,00	4 084,98
	vv		3*2*4,22+1,15*2,1		22,821		
	vv		Součet		22,821		
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo bezirukových rohových profilů s tkaninou	m	9,600	35,20	347,52
	vv		2 1*2*1,2+4,2		9,600		
	vv		Součet		9,600		
9	M	59051486	lístka rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	10,080	19,50	197,57
	vv		9,6*1,05		10,080		
	vv		Součet		10,080		
D		34	Lešení a stavební výtahy				547,80
10	K	194910111	Lešení pomocné pro objekty ozeniných staveb s lešnicovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	9,130	60,00	547,80
	vv		9,13		9,130		
	vv		Součet		9,130		
D		96	Bourání konstrukcí				2 716,02
11	K	197103351	Vybourání otvorů ve zdivu sáhelným pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	1,125	1 070,00	1 203,75
	vv		1 19*1 0,45		1,125		
	vv		Součet		1,125		
23	K	1937006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,025	280,00	567,00
	vv		2 025		2,025		
	vv		Součet		2,025		
24	K	1937006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku MKD 1 km přes 1 km	t	28,350	1,20	34,02
	vv		2 025*14		28,350		
	vv		Součet		28,350		

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Učtení [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	897013801	Práce na zřízení rozváděčny (okružkové) s výhledem na odběr		2,025	450,00	911,25
	D	898	Přesun hmot				3 926,25
14	K	1933018001	Přesun hmot ruční pro budovy	t	5,235	750,00	3 926,25
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				251 104,12
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				201 072,00
22	K	7411	připojení elektrorozvodny viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	201 072,00	201 072,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				30 900,00
15	K	767640111	Montáž a dodávka dveří ocelových 800*1970 mm výe zárubně a větracích otvorů	kus	1,000	29 470,00	29 470,00
25	K	7671	DLM hasicí přístroj 55B	ks	1,000	1 430,00	1 430,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 638,31
16	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrku tloušťky do 3 mm	m2	9,130	196,00	1 789,48
	vv		9,13		9,130		
	vv		Součet		9,130		
17	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hadkových betonových podlah	m2	9,130	63,50	579,76
	vv		9,13		9,130		
	vv		Součet		9,130		
18	K	783917151	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	9,130	139,00	1 269,07
	vv		9,13		9,130		
	vv		Součet		9,130		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				15 493,81
19	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrku v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,606	127,00	10 998,96
	vv		51,906+12,749+22,821+9,13		86,606		
	vv		Součet		86,606		
20	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladů v místnostech výšky do 3,80m	m2	86,606	14,90	1 290,43
	vv		51,906+12,749+22,821+9,13		86,606		
	vv		Součet		86,606		
21	K	784221101	Dvojnásobné bílé ma by ze směsi za sucha dovoje otěr.vzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,606	37,00	3 204,42
	vv		86,606		86,606		
	vv		Součet		86,606		

RKF PzK - areál Kozolupy - nová rozvodna připojení

Č. POLOŽKY	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	KC/MJ	Materiál - montáž
ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL					
1	Kabelová chráněná šňůra typ KF 090100	m	39	95	3 705
2	Výstražná fólie	m	13	25	450
3	trubka ochranná 36 včetně upevnění	m	9	188	1 665
4	Kabelový rošl 300	m	6	620	3 720
KABELY					
1	Kabel CYKY 3x35+25	m	31	385	11 935
2	Kabel CYKY 4Bx*6 2x	m	42	192	8 064
3	Kabel AYKY 4Bx10	m	22	94	2 068
4	Kabel AYKY 4Bx16 včetně osvětlení	m	25	94	2 350
5	Kabel CYKY 3Jx1,5 ovládací	m	31	35	1 085
6	Kabelová spojka do 25 mm2 včetně montáže	ks	4	1 200	4 800
7	Po Zr 10 včetně svorek	m	20	55	1 100
8	zemnicí tyč 2m	ks	2	380	760
Rozvaděče					
1	Rozvaděč RH Dodávka	ks	1	58 900	58 900
2	Rozvaděč RH Montáž	ks	1	9 850	9 850
Rozvodna					
1	zářivkové svítidlo 2x36W IP65 včetně zdroje	ks	1	1 250	1 250
2	svítidlo LED s pohyb čidlem	ks	1	1 120	1 120
3	trubka instalační pevná	m	6	55	330
4	kabel CYKY 3cx1,5	m	10	35	350
5	kabel CYKY 3cx2,5	m	8	44	354
6	rozbočná krabice IP 56	ks	1	220	220
7	zásuvka IP 44	ks	1	250	250
8	vypínač IP 44	ks	1	240	240
Přemístění měřeni					
1	Rozvaděč RE 80A dodávka	ks	1	19 800	19 800
2	Rozvaděč RE 80A montáž	ks	1	6 850	6 850
3	připojení z HPS do rozvaděče RE	ks	1	4 850	4 850
OSTATNÍ					
1	Vyhledání okruhů	ks	17	185	3 145
2	Přepojení	HZS	15	300	4 500
3	Výkop rýhy - 60x80cm	m	18	980	17 640
4	Kabelové lože - 60x80cm	m	18	80	1 440
5	Zához kabel. rýhy 60x80cm	m	18	130	2 340
6	Kabelový přístup do rozvodny beton	m2	0,5	3 800	1 900
7	Řezání betonové podlahy do 100 mm	m	30	100	3 000
8	Vybourání betonové podlahy	m3	1	1 850	1 850
9	kabelová přichytka Senap	ks	25	80	2 000
10	Ukončení kabeláže	ks	17	125	2 125
11	Zatažení kabelů do trubek	kspl	1	200	200
12	Uvedení do provozu	kpl	1	500	500
13	Zednické přípomocce	HZS	15	300	4 500
14	Revize	kpl	1	4 200	4 200
Předpokládané náklady celkem:					195 216
Podružný materiál 3%					5 856
Předpokládané náklady celkem-bez DPH:					201 072
DPH 21%:					42 225
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY CELKEM vč. DPH :					243 298