

Stavební rozpočet



Název stavby:	ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 2740	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	
Druh stavby:	STAVEBNÍ PRÁCE	Začátek výstavby:	Projektant:	ING. JIŘÍ DRAHOTA	
Lokalita:	VARNSDORF, EDISONOVA 2740	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI S.R.O.	
JKSO:	0	Zpracováno dne:	07.11.2018	Zpracoval:	JIŘ TROJAN, ING. JIŘÍ DRAHOTA

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0							0,00	566 300,00	566 300,00	0,00		
Všeobecné konstrukce a práce												
1		011123110R00	Průzkumy a výtazné zkoušky na fasádách a střeše	soub	1,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	
2		011123120R00	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
3		011123260R00	Mimostaveništní doprava	soub	1,00	80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	
4		011123510R00	Územní vlivy <i>1 zajištění proti účinkům větru, odvodnění při větších dešť. ových srážkách, vlivy klimatických podmínek</i>	soub	1,00	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	
5		011123520R00	Provozní vlivy <i>1 práce za provozu, pohyb osob, městská doprava, parkování vozidel obyvatelů, atd.</i>	soub	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
6		011123610R00	Zařízení staveniště <i>1 přípravné práce, vybavení staveniště, pronájem ploch, skládky na staveništi, 0 připojení na inž. síť, potřebné oplocení, potřebné osvětlení, dopravní značení atd 0 likvidace zařízení staveniště, úprava terénu a uklid</i>	soub	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
11							0,00	3 985,27	3 985,27	3,52		
7		113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm <i>(4.2+1.5)*1.7</i>	m2	9,69	159,90	0,00	1 549,43	1 549,43	0,16	1,55	RTS II / 2018
8		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm <i>(4.2+1.5)*1.7</i>	m2	9,69	127,70	0,00	1 237,41	1 237,41	0,10	0,95	RTS II / 2018
9		113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm <i>1,2*7,7 u zadního vchodu</i>	m2	9,24	129,70	0,00	1 198,43	1 198,43	0,11	1,02	RTS II / 2018
12							0,00	589,84	589,84	0,00		
10		121104111R00	Sejmutí ornice premist 100m <i>(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*2*0.05</i>	m3	7,96	74,10	0,00	589,84	589,84	0,00	0,00	RTS II / 2018
13							0,00	7 504,29	7 504,29	0,00		
11		139600011RA0	Ruční výkop v hornině 1-2 <i>(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*0.5*0.15</i>	m3	5,97	1 257,00	0,00	7 504,29	7 504,29	0,00	0,00	RTS II / 2018
17							0,00	597,72	597,72	0,00		
12		171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS- prosátá zemina <i>(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*2*0.05</i>	m3	7,96	75,09	0,00	597,72	597,72	0,00	0,00	RTS II / 2018
18							659,59	14 703,21	15 362,80	0,00		
13		180404111R00	Založení trávníku výsevem na ornici <i>(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*2</i>	m2	159,20	96,50	659,59	14 703,21	15 362,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
31							2 585,30	3 092,63	5 677,92	4,09		
14		311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý B 20 (C 16/20) <i>1.65*2.6*0.1 monierka v suterénu</i>	m3	0,43	2 845,00	1 086,10	134,40	1 220,51	2,42	1,04	RTS II / 2018
15		311361112R00	Vyztuz zdi z oceli 10425 (V10-200) <i>0.2*15*0.95 monierka v suterenu</i>	kg	2,85	42,20	104,92	15,35	120,27	1,00	2,86	RTS II / 2018
16		311361122R00	Vyztuz zdi sv site od 4 do 6,3mm <i>2.6*1.65*3.2*2/1000*1.15 monierka v suterenu</i>	t	0,03	36 959,00	697,51	469,29	1 166,80	0,90	0,03	RTS II / 2018
17		311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení <i>1.65*2.6 monierka v suterenu</i>	m2	4,29	515,00	696,77	1 512,58	2 209,35	0,04	0,17	RTS II / 2018
18		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění <i>1.65*2.6 monierka v suterenu</i>	m2	4,29	224,01	0,00	961,00	961,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
34							3 740,06	2 006,98	5 747,04	0,95		
19		342254811R00	Zazdění otvorů pórobetonem tl. 150 mm <i>0.2*0.2*120*1.3</i>	m2	6,24	921,00	3 740,06	2 006,98	5 747,04	0,15	0,95	RTS II / 2018
43							65 698,72	2 392,71	68 091,43	4,89		
20		58388012	1-Prefabrikovaná železobetonová podestová deska 2530/2100/80mm, protiskluzový pemrovaný povrch v celé ploše	kus	1,00	22 164,66	22 164,66	0,00	22 164,66	1,84	1,84	RTS II / 2018

Stavební rozpočet

21	431122001R00	1 Ostatní povrchy pohledový beton dle PD Montáž podestavových panelů do 3 t, dl.do 5 m	kus	1,00	1 672,00	219,30	1 452,70	1 672,00	0,09	0,09	RTS II / 2009
22	00572100	2-Prefabrikovaný železobetonový schodišťový stupeň 2100/350/80 protiskluzný pemrlovaný vcelé ploše	kus	6,00	2 510,92	15 065,52	0,00	15 065,52	0,12	0,72	RTS II / 2018
23	434121426R00	6 Ostatní plochy pohledový beton dle PD Osazení žebet. stupňů na desku, drsných 1,25	m	1,25	587,00	166,95	566,80	733,75	0,03	0,04	RTS II / 2018
24	00572400	3-Prefabrikovaná železobetonová přímá schodnice průřezu 120/170mm délky 2500 dle PD 2 Pohledový beton	kus	2,00	8 517,00	17 034,00	0,00	17 034,00	0,30	0,60	RTS II / 2018
25	00572406	4-Prefabrikovaná železobetonová stupňová schodnice průřezu 120/170mm dle PD 2 Pohledový beton	kus	2,00	5 059,00	10 118,00	0,00	10 118,00	0,40	0,80	RTS II / 2018
26	430321313R00	Betonáž při instalaci schodnic B 20 (C 16/20) 2.1*0.2*0.3 betonáž do stávajících stěn 2.1*0.3*0.2 (0.6+0.6)*0.3*0.2	m3	0,33	3 950,01	930,29	373,21	1 303,50	2,42	0,80	RTS II / 2018
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch					41 849,50	25 244,33	67 093,83	32,45	
27	596100030RAC	Okapový chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek dlažba HBB 50 x 50 x 5 cm (8.0+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+3+13.75+1.8+7.2+8.35+2)*0.5	m2	43,30	1 017,02	28 612,24	15 424,72	44 036,97	0,52	22,63	RTS II / 2018
28	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm 3*1,5+2,1*1,5 před a pod schodištěm hlavního vstupu (4.2+2,5)*1.7 zadní vstup	m2	19,04	1 210,97	13 237,26	9 819,61	23 056,87	0,52	9,83	RTS II / 2018
	61	Úprava povrchů vnitřní					3 759,51	18 060,51	21 820,02	0,98	
29	612445210R00	Stěrka soklových oken, penetrace, tl.10 mm (8*1.8+6*1.2)*0.15	m2	3,24	310,50	547,85	458,17	1 006,02	0,01	0,03	RTS II / 2018
30	612425931RT2	Oprava omítky vápenná vnitřního ostění - štuková (1.8+0.5+0.5)*8*0.1 (1.2+0.5+0.5)*6*0.1 (1.65+2.35+2.35)*0.1 (1.65+2.8+2.8)*10*0.1 (1.65+3+3)*1*0.1	m2	12,24	719,01	2 436,61	6 364,08	8 800,68	0,03	0,41	RTS II / 2018
31	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří (1.8+0.5)*2*8 (1.2+0.5)*2*6 1.65+2.35+2.35 (1.65+2.8+2.8)*10 1.65+3+3	m	143,70	83,60	775,05	11 238,27	12 013,32	0,00	0,53	RTS II / 2018
	62	Úprava povrchů vnější					3 498 203,96	3 011 489,29	6 509 693,25	143,81	
32	622311522RU1	Zateplovací systém ETICS sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 (8+5.1+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+13.75+7.2+1.8+8,35)*1,15 izolační desky budou kotveny 8 ks/m2 talířovými hmoždinkami pro zápusťnou montáž včetně zátek -(1.65*0.425*8+1.05*0.425*6)	m2	91,42	1 618,00	90 888,24	57 029,32	147 917,56	0,02	1,57	RTS II / 2018
33	622300151R00	Dodatečná parapetní výplň z PUR pěny a montáž exteriérové parapetní těsnící pásky dle PD 95*2,4+36*1,5+60*1,2+1,2	m	368,40	108,49	16 684,48	23 283,24	39 967,72	0,00	0,00	RTS II / 2018
34	622311153RT1	Zateplovací systémem ETICS ostění soklu, XPS F tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 ((1.65+0.425+0.425)*8+(1.05+0.425+0.425)*6)*0.3 izolační desky budou kotveny 8 ks/m2 talířovými hmoždinkami pro zápusťnou montáž včetně zátek	m2	9,42	1 902,00	9 505,67	8 411,17	17 916,84	0,01	0,12	RTS II / 2018
35	622311024R00	Založení na montážní lať dle detailu PD 7.95+1.45+1.45+6+6.75+3+7.2+15.75+7.35+3+13.65+7.2+1.8+8.55	m	91,10	143,99	9 789,10	3 328,39	13 117,49	0,00	0,01	RTS II / 2018
36	622311111R00	Dilatační profil KZS 3*34,55+2*0,85	m	105,35	266,50	23 934,94	4 140,84	28 075,78	0,00	0,05	RTS II / 2018
37	622311134RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS 70 F šedý tl.140 mm (7.95+1.6+1.6+6+6.75+3+7.2+15.75+7.2+3+13.95+7.2+1.8+8.55)*22.35 izolační desky budou kotveny 8 ks/m2 talířovými hmoždinkami pro zápusťnou montáž -(2.25*1.45*7+1.65*1.45*3+1.05*1.45*5+2.25*2.05) otvory 1.n.p. -7*(2.25*1.45*8+1.65*1.45*3+1.05*1.45*5) otvory 2.n.p. až 8 n.p. -7*0.5*(7.2+13.65+7.2+4+7.95+5+7.2+8.5) minerální	m2	1 528,06	1 117,00	826 567,55	880 275,47	1 706 843,02	0,01	20,86	RTS II / 2018
38	622311154RT3	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS70 F šedý tl. 20 až 50 mm ((2.25+1.45+1.45)*63+(1.65+1.45+1.45)*24+(0.9+2.35+2.35)*8+(1.05+1.45+1.45)*40+2.4+2.1+2.1)*0.3	m2	192,92	1 944,00	205 506,83	169 529,65	375 036,48	0,01	2,58	RTS II / 2018
39	622311153RV1	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F70 šedý tl. 20 až 50 mm (2.25*63+1.65*24+0.9*8+1.05*40)*0.3	m2	69,17	1 646,20	61 886,88	51 980,77	113 867,65	0,01	0,66	RTS II / 2018
40	622311734RT3	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky podélné vlákno 140 mm	m2	1 166,69	1 935,00	1 446 866,53	810 678,62	2 257 545,15	0,03	36,40	RTS II / 2018

Stavební rozpočet

		1*2.1*2				4,20													
		0.3*0.9*4				1,08													
57	622422611R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. , do 65 %	m2	98,45	344,50	7 478,92	26 437,11	33 916,03	0,06	5,54	RTS II / 2018								
		11.95				11,95													
		86.5				86,50													
	63	Podlahy, podlahové konstrukce				35 819,56	10 430,70	46 250,26		16,27									
58	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	4,98	3 530,01	13 408,88	4 170,57	17 579,45	2,42	12,06	RTS II / 2018								
		49.8*0.1				4,98													
59	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	9,96	2 754,99	21 897,07	5 542,63	27 439,70	0,42	4,18	RTS II / 2018								
		49.8*0.2				9,96													
60	632415102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	5,66	217,51	513,61	717,49	1 231,11	0,00	0,02	RTS II / 2018								
		5.66				5,66													
	711	Izolace proti vodě				1 523,90	942,73	2 466,63		0,02									
61	711212003RT3	Stěrka hydroizolační, hmotou	m2	5,66	432,00	1 523,90	921,22	2 445,12	0,00	0,02	RTS II / 2018								
		5.66				5,66													
62	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 36 m	t	0,02	1 267,01	0,00	21,51	21,51	0,00	0,00	RTS II / 2018								
	712	Izolace střeš (živičné krytiny)				262 314,67	268 505,98	530 820,65		5,43									
63	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	470,73	29,51	13 891,59	0,00	13 891,59	0,00	0,14	RTS II / 2018								
		368.1				368,10													
		4.55*4.75 střeš strojovny				21,61													
		13*(0.6*0.8*2+0.9*0.8*2+0.6*0.9) ventilační šachtice				38,22													
		;ztratné 10%; 42.79325				42,79													
64	712212111R00	Podkladní pás z textilie	m2	427,93	26,21	1 445,06	9 771,05	11 216,11	0,00	0,02	RTS II / 2018								
		368.1				368,10													
		4.55*4.75 střeš strojovny				21,61													
		38.22 ventilační šachtice				38,22													
65	712371801RZ4	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií z polyesterové rohože mechanicky kotvené	m2	470,73	392,50	100 745,12	84 016,41	184 761,53	0,00	1,23	RTS II / 2018								
		368.1				368,10													
		4.55*4.75 střeš strojovny				21,61													
		13*(0.6*0.8*2+0.9*0.8*2+0.6*0.9) ventilační šachtice				38,22													
		;ztratné 10%; 42.79325				42,79													
66	62852258	Pás modifikovaný asfaltový	m2	54,78	127,08	6 961,44	0,00	6 961,44	0,01	0,31	RTS II / 2018								
		49.8*1.1				54,78													
67	712341559R00	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením	m2	49,80	105,49	661,89	4 591,51	5 253,40	0,00	0,02	RTS II / 2018								
		49.8				49,80													
68	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud.	m2	49,80	35,40	1 174,20	588,72	1 762,92	0,00	0,05	RTS II / 2018								
69	712491176R00	Přípevnění izolace kotvicími terčí včetně dodávky polyamidových teleskopů a střešních šroubů dle PD	kus	3 327,00	85,00	133 395,08	149 399,92	282 795,00	0,00	0,17	RTS II / 2018								
		3327				3 327,00													
70	712500831R00	Odstranění stávající PVC krytiny střeš	m2	389,71	24,01	0,00	9 357,00	9 357,00	0,01	3,51	RTS II / 2018								
		368.1				368,10													
		4.55*4.75 střeš strojovny				21,61													
71	712990816RT1	Příplatek za provizorní zakrývání střeš ochrannými plachtami v průběhu výstavby	m2	426,52	22,21	4 040,30	5 432,76	9 473,06	0,00	0,00	RTS II / 2018								
		368.1*1.1				404,91													
		4.55*4.75 střeš strojovny				21,61													
72	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	5,43	985,01	0,00	5 348,60	5 348,60	0,00	0,00	RTS II / 2018								
		5.43				5,43													
	713	Izolace tepelné				217 366,29	101 042,38	318 408,67		1,81									
73	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton	m2	6,82	254,50	0,00	1 735,69	1 735,69	0,00	0,00	RTS II / 2018								
		0.35*(1.05*6+1.65*8) 9-lepená a kotvená izolace detaily soklu				6,82													
74	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,71	3 346,00	2 375,66	0,00	2 375,66	0,03	0,02	RTS II / 2018								
		6.82*0.1 9-lepená a kotvená izolace detaily soklu				0,68													
		;ztratné 5%; 0.03				0,03													
75	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	89,31	2 400,00	214 344,00	0,00	214 344,00	0,02	1,79	RTS II / 2018								
		49.8*0.1+368.1*0.24				93,32													
		-(22,95*2+21,75*2+1,2*2)*0,375*0,24				-8,26													
		;ztratné 5%; 4.25				4,25													
76	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	49,80	38,30	646,63	1 260,71	1 907,34	0,00	0,00	RTS II / 2018								
		49.8				49,80													
77	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton	m2	222,58	254,50	0,00	56 646,61	56 646,61	0,00	0,00	RTS II / 2018								
		368.1-(34.42+65.5+45.6)				222,58													
78	713131163R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.9.5 ks/m2, beton	m2	65,50	343,00	0,00	22 466,50	22 466,50	0,00	0,00	RTS II / 2018								
		65.5				65,50													

Stavební rozpočet

79	713131173R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.12 ks/m2, beton 45,6	m2	45,60 45,60	368,00	0,00	16 780,80	16 780,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
80	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	1,81	1 188,99	0,00	2 152,07	2 152,07	0,00	0,00	RTS II / 2018
	721	Vnitřní kanalizace					10 444,90	2 049,97	12 494,87	0,07	
81	721234134RT1	1-Vtok střešní PP HL pro plochou střechu z pěněné polyuretanové hmoty	kus	2,00	3 250,00	6 430,12	69,88	6 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
82	721273200RT2	2-Ventilační střešní souprava HL 5	kus	5,00 5,00	946,99	4 014,78	720,17	4 734,95	0,00	0,00	RTS II / 2018
83	721273144R00	Demontáž hlavice ventilační	kus	5,00	144,89	0,00	724,45	724,45	0,00	0,01	RTS II / 2018
84	721110806R00	Demontáž střešní vpusti	soub	2,00	239,51	0,00	479,02	479,02	0,03	0,05	RTS II / 2018
85	998722104R00	Přesun hmot pro kanalizaci výšky do 36 m	t	0,07	795,00	0,00	56,45	56,45	0,00	0,00	RTS II / 2018
	728	Vzduchotechnika					12 813,43	64 088,07	76 901,50	0,00	
86	7282117R-9	Betonové ventilační šachtice 800x500x800 EPS 100S tl.50mm (0,8+0,5)*2*0,8*13 desky EPS t.50mm nalepit	m2	23,40 23,40	2 350,00	0,00	54 990,00	54 990,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
87	7282117R-11	Montáž a dodávka OSB desky s vyříznutým otvorem průměr 355mm 13 pro osazení hlavice	kus	13,00 13,00	344,00	0,00	4 472,00	4 472,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
88	7282117R-12	Ventilační hlavice VHO 355 s nástavcem připojení 13 dodávka a montáž	kus	13,00 13,00	1 341,50	12 813,43	4 626,07	17 439,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
	762	Konstrukce tesařské					22 731,67	23 557,84	46 289,52	0,66	
89	60726121	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4PD - tl. 18 mm (22,95*2+21,75*2+1,2*2)*0,39 ;ztratné 10%; 3,58	m2	39,38 35,80 3,58	211,23	8 318,24	0,00	8 318,24	0,01	0,44	RTS II / 2018
90	762512245R00	Položení OSB šroubováním (22,95*2+21,75*2+1,2*2)*0,39	m2	35,80 35,80	144,00	0,00	5 155,20	5 155,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
91	762342204RT2	Montáž laťování střech, včetně dodávky řeziva,hranoly 8/8 (22,95*2+21,75*2+1,2*2)*2	m	183,60 183,60	159,00	11 800,22	17 392,18	29 192,40	0,00	0,17	RTS II / 2018
92	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 35,8*0,018 183,6*0,08*0,08 4,83*0,022	m3	1,93 0,64 1,18 0,11	1 354,00	2 613,22	0,00	2 613,22	0,02	0,05	RTS II / 2018
93	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m 0,66	t	0,66 0,66	1 531,00	0,00	1 010,46	1 010,46	0,00	0,00	RTS II / 2018
	764	Konstrukce klempířské					106 637,04	318 278,73	424 915,78	1,68	
94	764900020RA0	Demontáž oplechování zdí 10.3+18.2+117.7 2.9+18.6+18.6+10.4+1.75+1.75	m	200,20 146,20 54,00	56,99	0,00	11 409,40	11 409,40	0,00	0,40	RTS II / 2018
95	764918911R00	1/K závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 300 mm 110,3	m	110,30 110,30	438,67	1 776,09	46 609,21	48 385,30	0,00	0,12	RTS II / 2018
96	764918931R00	2/K Stěnová tmelící lišta z ocel. popl. plechu rš 120 mm 38,9	m	38,90 38,90	238,00	0,00	9 258,20	9 258,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
97	764918934R00	3/K-Krycí lišta z ocel. popl. plechu rš 150mm	m	18,20	248,29	0,00	4 518,88	4 518,88	0,00	0,00	RTS II / 2018
98	764918910RT2	4/KRohový profil z ocel.popl.plechu rš 100 mm	m	117,70	228,50	0,00	26 894,45	26 894,45	0,00	0,00	RTS II / 2018
99	25783125.A	Poplastovaný ocelový plech k navaření folii viplanyl 110,3*0,3 38,9*0,12 18,2*0,15 117,7*0,1 ;ztratné 7%; 3.6582	m2	55,92 33,09 4,67 2,73 11,77 3,66	411,54	23 013,32	0,00	23 013,32	0,00	0,03	RTS II / 2018
100	764230410RAB	18/K Oplechování ke stěně TiZn 0,7 (Markýza) rš 330 mm	m	2,90	749,02	997,05	1 175,11	2 172,16	0,00	0,01	RTS II / 2018
101	764231720R00	19/K Krycí lišta TiZn 0,7 rš 150mm	m	1,75	296,49	311,96	206,90	518,86	0,00	0,00	RTS II / 2018
102	764230410RAA	21/K Okapnice strojovna lakovaný pozink plech 0,6 rš 250 mm 4,6	m	4,60 4,60	483,01	735,78	1 486,07	2 221,85	0,00	0,02	RTS II / 2018
103	764230410RAD	22/K Oplechování boku desky llakovaný pozink plech 0,6 plech rš 330 14,05	m	14,05 14,05	597,27	3 405,32	4 986,33	8 391,64	0,00	0,07	RTS II / 2018
104	764230410RAD	24/K Oplechování stříšky (přípojková skříň) lakovaný pozink plech 0,6 rš 600mm	m	1,75	881,25	625,81	916,37	1 542,19	0,00	0,01	RTS II / 2018
105	764230410RAA	25/K Krycí lišta rš 150 lakovaný pozink plech 0,6	m	1,75	237,29	89,63	325,63	415,26	0,00	0,01	RTS II / 2018
106	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu,rš od 100 do 330 mm 1.8*8+1.2*5+2.4*95+36*1.5+60*1.2+1.2	m	375,60 375,60	52,00	0,00	19 531,20	19 531,20	0,00	0,51	RTS II / 2018
107	764410360R00	PE/3 Exteriérový lakovaný ocel pozinkovaný parapet 2400/360 s plastovými bočnicemi hl.ostění 300mm dle PD 95	kus	95,00 95,00	1 800,00	50 675,36	120 324,64	171 000,00	0,00	0,25	RTS II / 2018
108	764410360R00	PE/4 Exteriérový lakovaný ocel.pozinkovaný parapet 1500/360 s plastovými bočnicemi hl.ostění 300mm dle PD	kus	36,00	1 000,00	10 668,87	25 331,13	36 000,00	0,00	0,09	RTS II / 2018

Stavební rozpočet

136	00572410	Z/6 Ocelové stupačky VÝLEZU 600/200 dle PS	kus	3,00	122,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
137	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg 3*0.42	kg	1,26 1,26	206,50	24,65	235,54	260,19	0,00	0,00	RTS II / 2018
138	767162220R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 30 kg (2,0+2.65)*2	m	9,30 9,30	158,43	86,97	1 386,43	1 473,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
139	767995106R00	Výroba zábradlí do 250 kg 85,1+25,0+18,9+2,0+7.4 ;ztratiné 5%; 6,9	kg	145,30 138,40 6,90	33,10	971,57	3 837,86	4 809,43	0,00	0,01	RTS II / 2018
140	14587163	Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 50x3 mm 85,07 ;ztratiné 7%; 6,00	kg	91,07 85,07 6,00	27,28	2 484,39	0,00	2 484,39	0,00	0,00	RTS II / 2018
141	14115290	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 42,4x2,6 mm 9,8 ;ztratiné 7%; 0,69	m	10,50 9,80 0,70	120,06	1 260,63	0,00	1 260,63	0,00	0,03	RTS II / 2018
142	14587101	Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 15x1,5 mm 18,9 ;ztratiné 7%; 1,32	kg	20,20 18,90 1,30	32,05	647,41	0,00	647,41	0,00	0,00	RTS II / 2018
143	13211232	Tyč ocelová kruhová jakost 11373 D 10 mm 2,0 ;ztratiné 7%; 0,14	kg	2,14 2,00 0,14	20,84	44,60	0,00	44,60	0,00	0,00	RTS II / 2018
144	13611220	Plech hladký jakost 11375.1 6x1000x2000 mm 7,4 ;ztratiné 7%; 0,518	kg	7,92 7,40 0,52	20,38	161,41	0,00	161,41	0,00	0,00	RTS II / 2018
145	953981201R00	Chemická kotva, beton, hl. 80 mm,závitová tyč M8, včetně podložek a matek	kus	32,00	57,50	1 139,30	700,70	1 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
146	767141940R00	Demontáž stávajícího zábradlí 7,9 5,6 7,5 ;ztratiné 5%; 0,031	m	21,00 7,90 5,60 7,50 0,03	81,50	0,00	1 711,50	1 711,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
147	767193802R00	Demontáž větracích mříží 1.05*0.3 0.55*0.65	m2	0,68 0,32 0,36	168,01	0,00	114,25	114,25	0,03	0,02	RTS II / 2018
148	767861803R00	Demontáž mříží do 15 kg 7*1.8*0.6 5*1.2*0.6 1.65*2.8*12	m2	66,60 7,56 3,60 55,44	144,50	0,00	9 623,70	9 623,70	0,01	0,67	RTS II / 2018
149	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg 218.5 demontáž stávajících markýz	kg	218,50 218,50	30,00	1 898,44	4 656,56	6 555,00	0,00	0,22	RTS II / 2018
150	767991912R00	Demontáž azpětná montáž cedulky č.p.	soub	2,00	122,20	70,65	173,75	244,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
151	767141940R00	Demontáž vnitřního zábradlí oken včetně zpětné montáže 1.65*12	m	19,80 19,80	225,21	1 781,10	2 678,06	4 459,16	0,00	0,00	RTS II / 2018
152	767846R-07	Stříška nad vstupem z 1 kusulepeného bezp.skla 1 dvě kalená skla,čírá 10mm+folie,o rozměrech 2300/1300 zavěšená 0 na2 nerezových táhlech a 4 nerezových terčích,vše kotveno chemickými kotvami	soub	1,00 1,00	19 523,24	15 504,59	4 018,65	19 523,24	0,00	0,00	RTS II / 2018
153	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m 1,44	t	1,44 1,44	1 404,00	0,00	2 021,76	2 021,76	0,00	0,00	RTS II / 2018
771	Podlahy z dlaždic					6 345,44	7 446,68	13 792,12		0,19	
154	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm 5.66	m2	5,66 5,66	168,51	0,00	953,77	953,77	0,00	0,00	RTS II / 2009
155	771275105RT3	Obklad keram.schod.stupňů vnějších protiskluzových do tmele 15x15 0.3*7*0.85 0.25*7*0.85 2.8*0.85	m2	5,66 1,79 1,49 2,38	786,50	362,90	4 088,69	4 451,59	0,00	0,01	RTS II / 2018
156	771277801R00	Hrana stupně profil výšky 8 mm 0.85*7	m	5,95 5,95	596,00	2 859,34	686,86	3 546,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
157	59764201	Dlažba vnější protiskluzová 150x150x9 mm 5.66+6.75*0.1 ;ztratiné 10%; 0.634	m2	6,97 6,34 0,63	429,87	2 996,19	0,00	2 996,19	0,02	0,13	RTS II / 2018
158	771579793RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně 5.66	m2	5,66 5,66	10,80	61,12	0,00	61,13	0,00	0,01	RTS II / 2018
159	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě 5.66	m2	5,66 5,66	64,50	0,00	365,07	365,07	0,00	0,00	RTS II / 2018

Stavební rozpočet

160	771471034R00	Obklad soklíků keram.stupňov.do MC,20x10 H 10 cm 2.75+0.5*8	m	6,75 6,75	192,00	65,88	1 230,12	1 296,00	0,01	0,04	RTS II / 2018
161	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	0,19	643,00	0,00	122,17	122,17	0,00	0,00	RTS II / 2018
	781	Obklady vnější parapetu					7 636,72	4 982,51		0,22	
162	781670116RA0	Obklad parapetu, do tmele šířka do 30 cm 1.8*8+1.2*6	m	21,60 21,60	439,50	4 642,12	4 851,08	9 493,20	0,01	0,14	RTS II / 2018
163	00572100	Obklad vnější parapetu šedý dle PD 21.6*0.3 ;ztratné 10%; 0.648	m2	7,13 6,48 0,65	420,00	2 994,60	0,00	2 994,60	0,01	0,09	RTS II / 2018
164	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 0,222	t	0,22 0,22	592,01	0,00	131,43	131,43	0,00	0,00	RTS II / 2018
	783	Nátěry					3 764,90	4 665,16		8 430,06	0,02
165	783124620R00	Nátěr ocelových konstrukcí OK 3x email dle PD 1.65*1.2*2*12 stávající vnitřní zábradlí 1.8*0.8*2 strojovna dveře 1.05*0.55*2	m2	51,56 47,52 2,88 1,16	163,50	3 764,90	4 665,16	8 430,06	0,00	0,02	RTS II / 2018
	784	Malby					3 749,07	16 197,43		19 946,50	0,08
166	784115312R00	Oprava maleb bílá, bez penetrace, 2 x 350	m2	350,00 350,00	56,99	3 749,07	16 197,43	19 946,50	0,00	0,08	RTS II / 2018
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	69 220,00		69 220,00	0,00
167	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hod	30,00	466,00	0,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
168	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hod	30,00	509,00	0,00	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
169	900 RT5	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hod	30,00	549,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
170	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	hod	50,00	470,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					2 505,80	615,84		3 121,64	1,66
171	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm 2.1	m	2,10 2,10	147,01	211,68	97,04	308,72	0,00	0,00	RTS II / 2018
172	916561111RT6	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou 2+4.2+0.8+2.1+2.4+1.2	m	12,70 12,70	221,49	2 294,13	518,79	2 812,92	0,13	1,66	RTS II / 2018
	94	Lešení a stavební výtahy					721 999,79	726 410,61		1 448 410,41	129,99
173	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5	m2	3 400,09 3 400,09	66,00	32,06	224 373,88	224 405,94	0,03	113,50	RTS II / 2018
174	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5*5	m2	17 004,50 17 004,50	45,00	721 360,54	43 841,96	765 202,50	0,00	16,15	RTS II / 2018
175	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5	m2	3 400,09 3 400,09	48,00	0,00	163 204,32	163 204,32	0,00	0,00	RTS II / 2018
176	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5	m2	3 400,09 3 400,09	13,40	0,00	45 561,21	45 561,21	0,00	0,00	RTS II / 2018
177	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5*5	m2	17 004,50 17 004,50	7,70	0,00	130 934,65	130 934,65	0,00	0,00	RTS II / 2018
178	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 8	m	8,00 8,00	186,00	607,19	880,81	1 488,00	0,04	0,34	RTS II / 2018
179	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 8	m	8,00 8,00	61,60	0,00	492,80	492,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
180	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	129,99	901,00	0,00	117 120,99	117 120,99	0,00	0,00	RTS II / 2018
	96	Bourání konstrukcí					4 246,71	87 471,60		91 718,31	40,26
181	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 49.8*0.1	m3	4,98 4,98	3 505,01	962,63	16 492,32	17 454,95	2,40	11,95	RTS II / 2018
182	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších 49.8*0.15	m3	7,47 7,47	1 004,94	0,00	7 506,90	7 506,90	1,40	10,46	RTS II / 2018
183	712300833RT3	Odstranění živичné krytiny střeš do 10° 3vrstvé 49.8	m2	49,80 49,80	24,00	0,00	1 195,70	1 195,70	0,01	0,70	RTS II / 2018
184	713100823R00	Odstr. kombidesky POLSID tl. 5 cm	m2	49,80	83,90	0,00	4 178,22	4 178,22	0,01	0,52	RTS II / 2018
185	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm 49.8	m2	49,80 49,80	59,02	0,00	2 939,20	2 939,20	0,00	0,05	RTS II / 2018
186	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	3,20	792,00	3,24	2 531,16	2 534,40	0,26	0,84	RTS II / 2018
187	965100032RA0	Demontáž stávajícího okapového chodníku dlažeb betonových (7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*0.5	m2	39,80 39,80	108,51	0,00	4 318,70	4 318,70	0,02	0,80	RTS II / 2018
188	962042321R00	Bourání schodišť a podest z betonu železového 2.7*2.1*0.25 1.25*2.1*0.17 2.1*0.35*0.17*6	m3	2,62 1,42 0,45 0,75	2 545,00	111,50	6 555,64	6 667,14	2,20	5,76	RTS II / 2018

Stavební rozpočet

189	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1,5 m2 1,8*0,6*8 1,2*0,6*6	m2	12,96 8,64 4,32	222,50	656,28	2 227,32	2 883,60	0,07	0,84	RTS II / 2018
190	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2 1,65*2,8*12	m2	55,44 55,44	113,50	1 052,97	5 239,47	6 292,44	0,03	1,88	RTS II / 2018
191	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických 5,66	m2	5,66 5,66	108,51	0,00	614,17	614,17	0,07	0,37	RTS II / 2018
192	460030091RT1	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých 2+4,2+0,8+2,1+2,4+1,2	m	12,70 12,70	48,00	0,00	609,60	609,60	0,00	0,00	RTS II / 2018
193	973042241R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	6,00	359,00	92,78	2 061,22	2 154,00	0,02	0,11	RTS II / 2018
194	973048141R00	Vysekání kapes zeď beton. zavázání zdí tl. 30 cm	m	2,10	580,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
195	967041112R00	Vybourání sond ke kotvám v panelech včetně opravy monierky	soub	10,00	250,00	1 367,30	1 132,70	2 500,00	0,07	0,66	RTS II / 2018
196	969021111R00	Demontáž plastových krytek větracích otvorů atik 8*7+14*4+8*3	kus	136,00 136,00	16,50	0,00	2 244,00	2 244,00	0,04	5,03	RTS II / 2018
197	968072866R00	Demontáž STA držáků	soub	72,00	365,90	0,00	26 344,80	26 344,80	0,00	0,22	RTS II / 2018
198	968072875R00	Demontáž stupaček	kus	5,00	12,50	0,00	62,50	62,50	0,01	0,03	RTS II / 2018
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	176 789,36	176 789,36		0,00	
199	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 4,09+0,95+4,89+32,45+0,98+143,81+16,27	t	203,44 203,44	869,00	0,00	176 789,36	176 789,36	0,00	0,00	RTS II / 2018
	M21	Elektromontáže				0,00	16 000,00	16 000,00		0,00	
200	212190004R00	Monierka-přeložení kabelů při úpravě elektroinstalace	soub	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
201	212190004R00	Monierka-demontáž a zpětná montáž rozvaděče pro provádění	soub	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
202	212190005R00	Revize	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	M22	Hromosvod				33 270,69	199 571,45	221 754,43		0,00	
203	220010001R00	Hromosvod-DM+M+materiál+revize dle položkového rozpisu 1	soub	1,00 1,00	221 754,43	33 270,69	199 571,45	221 754,43	0,00	0,00	RTS II / 2018
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				3 045,80	782,20	3 828,00		0,00	
204	240071187R00	Z/7 Žaluzie protidešťová AL s rámem 1050/300 kotvení do 100 mm dle PD	kus	1,00	2 178,00	1 771,16	406,84	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
205	240071180R00	Z/8 Žaluzie protidešťové AL s rámem 500x 600 kotvení do 50mm dle PD	kus	1,00	1 650,00	1 274,64	375,36	1 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	S0	Přesuny sutí				108,55	69 918,38	70 026,93		0,00	
206	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.a 2. podlaží 40,26+1,66	t	41,92 41,92	338,50	0,00	14 189,92	14 189,92	0,00	0,00	RTS II / 2018
207	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 40,26+1,66	t	41,92 41,92	305,50	0,00	12 806,56	12 806,56	0,00	0,00	RTS II / 2018
208	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí 40,26+1,66	t	41,92 41,92	500,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
209	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 40,26+1,66	t	41,92 41,92	331,50	108,55	13 787,93	13 896,48	0,00	0,00	RTS II / 2018
210	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (40,26+1,66)*6	t	251,52 251,52	26,20	0,00	6 589,82	6 589,82	0,00	0,00	RTS II / 2018
211	979999997R00	Poplatek za skládku asfalt 1,02+0,75	t	1,77 1,77	895,00	0,00	1 584,15	1 584,15	0,00	0,00	RTS II / 2018

Celkem:

11 444 938,00

Poznámka: