

# ZMĚNOVÝ LIST 01

Stavba: Rekonstrukce části ul. Tyršova - Fügnerova - 2. etapa  
 objednatel: Město Jindřichův Hradec  
 zhotovitel: JNDRÍCHOHADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	CENA DLE SOD		ZMĚNA - skutečnost		ROZDÍL PŘÍPOČET		ROZDÍL ODPOČET		poznámka / CENA CELKEM Kč bez DPH
					Jedn.cena	Celkem	počet MJ	cena celkem	počet MJ	cena celkem	počet MJ	cena celkem	
Rekonstrukce části ul. Tyršova - Fügnerova - 2. etapa													
Kanalizace - 2. etapa													
ZL01.1.1	neprovedené práce - provedeno v rámci rekonstrukce komunikace												
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytí											
1	113107123R00	...v ploše jednotlivě do 200 m <sup>2</sup> , z kamenná hrubého dreného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m <sup>2</sup>	75,000	45,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-3 375,00		
2	113107142R00	...v ploše jednotlivě do 200 m <sup>2</sup> , živých, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	75,000	35,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-2 625,00		
	572 s	Vyspravení krytí po přelocích pro inženýrské sítě											
22	57295211R00	...asfaltovým betonem, po zhuštění tloušťky 30 až 50 mm	m <sup>2</sup>	75,000	162,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-12 150,00		
23	57295212R00	...asfaltovým betonem, po zhuštění tloušťky přes 50 do 70 mm	m <sup>2</sup>	75,000	168,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-12 600,00		
	919 73	Zarovnání sýčné plochy podkladu nebo krytí podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy											
45	919731122R00	...živé, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	101,000	56,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	-5 656,00		
	919 73-5	Rezáni stávajících krytí nebo podkladů											
46	919735112R00	...živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	101,000	44,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	-4 444,00		
ZL01.1.2	zahlobení kanalizace o 0,8m v délce 49m, odpočet 1 ks revizní šachty												
9	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		216,00	0,00	47,040	10 160,64	47,04	10 160,64	0,00	0,00	
10	132201209R00	Přípravek za lepičství - hloubení rýh 200cm v hor.3	m <sup>3</sup>		15,50	0,00	14,112	218,74	14,11	218,74	0,00	0,00	
13	161101101R00	Svále přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m <sup>3</sup>		30,00	0,00	23,520	705,60	23,52	705,60	0,00	0,00	
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m <sup>3</sup>		64,00	0,00	47,040	3 010,56	47,04	3 010,56	0,00	0,00	
27	894411311R00	...Osazení železobet. skruží revizních	kus	2,000	450,00	900,00	3,000	1 350,00	1,00	450,00	0,00	0,00	
28	894412411R00	...Osazení železobet. skruží a desek přechodových	kus	2,000	600,00	1 200,00	1,000	600,00	0,00	0,00	-1,00	-600,00	
29	894414111R00	...Osazení železobet. skruží základových - šachtové dno	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	1,000	1 550,00	0,00	0,00	-1,00	-1 550,00	
30	899102111R00	...Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,000	345,00	690,00	1,000	345,00	0,00	0,00	-1,00	-345,00	
37	55243346.AR	Poklop celistitý průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	2,000	2 220,00	4 440,01	1,000	2 220,00	0,00	0,00	-1,00	-2 220,00	
38	59224329.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58	kus	2,020	1010,00	2 040,21	1,010	1 020,10	0,00	0,00	-1,01	-1 020,10	
40	59224359.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	1,010	865,00	873,65	3,030	2 620,95	2,02	1 747,30	0,00	0,00	
41	59224366.AR	dno šachetní příjímá; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odloku do 400 mm; h = 600 mm; l = 150 mm; beton C 40/50	kus	2,020	4270,00	8 624,40	1,010	4 312,71	0,00	0,00	-1,01	-4 312,69	
ZL01.2	Vodovod - 2. etapa												
ZL01.2.1	neprovedené práce - provedeno v rámci rekonstrukce komunikace												
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytí											
1	113107123R00	...v ploše jednotlivě do 200 m <sup>2</sup> , z kamenná hrubého dreného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m <sup>2</sup>	73,820	45,00	3 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	113107142R00	...v ploše jednotlivě do 200 m <sup>2</sup> , živých, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	73,820	35,00	2 583,70	0,00	0,00	0,00	-73,82	-3 321,90		
21	57295211R00	Vyspravení krytí po přelocích asf. betonem tl. do 5 cm	m <sup>2</sup>	73,820	161,00	11 885,02	0,00	0,00	0,00	-73,82	-11 885,02		
22	57295212R00	...asfaltovým betonem, po zhuštění tloušťky přes 50 do 70 mm	m <sup>2</sup>	73,820	168,00	12 401,76	0,00	0,00	0,00	-73,82	-12 401,76		
	919 73-5	Rezáni stávajících krytí nebo podkladů											
63	919735112R00	...živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	60,000	44,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	60	Zarovnání sýčné plochy živé tl. do 10 cm	m	60,000	55,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-2 640,00		
	8-	Inubní vedení											
47	42291452R	poklop hydrantový DN 80; šedá litina; h = 310,0 mm; vnitř.p.D = 360 mm; D = 450,0 mm	kus	1,000	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-946,00		
											ROZDÍL CELKEM	-40 850,00	-40 850,00 Kč
											ROZDÍL CELKEM	6 185,04 Kč	6 185,04 Kč
											ROZDÍL CELKEM	-37 481,37 Kč	-37 481,37 Kč

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	CENA DLE SOD		ZMĚNA - skutečnost		ROZDÍL PŘÍPOČET		ROZDÍL ODPOČET		Poř.č. Kč bez DPH
					Jedn.cena	Celkem	počet MJ	cena celkem	počet MJ	cena celkem	počet MJ	cena celkem	
49	42291515R	Rekonstrukce části ul. Tyršova - Fugnerova - 2.stapa	kus	1,010	399,00	402,99		0,00	0,00		-1,01	-402,99	
ZL01.3.1	SO 101	Vozovka ul. Tyršova											13 079,33 Kč
ZL01.3.1		prodloužení uliční vpusti o 14m											
13	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3Houbení zapravených i nezapravených rýh šířky do 600 mm M3			216,00	0,00	24,080	5 201,28	24,08	5 201,28	0,00	0,00	0,00
14	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3Hloubení zapravených i nezapravených rýh šířky do 600 mm M3			15,50	0,00	7,224	111,97	7,22	111,97	0,00	0,00	0,00
22	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po M3			66,00	0,00	5,600	364,00	5,60	364,00	0,00	0,00	0,00
23	171201201	Uložení sypání na skládkyUložení sypání na skládky			13,50	0,00	5,600	75,60	5,60	75,60	0,00	0,00	0,00
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)Uložení sypání poplatek za uložení sypání na sklád. T			40,00	0,00	10,080	403,20	10,08	403,20	0,00	0,00	0,00
25	174101101	Zásyp jam, šachtel rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněnímZásyp sypánínou z jakékoliv horniny s uložním výšk.M3			64,00	0,00	18,480	1 182,72	18,48	1 182,72	0,00	0,00	0,00
26	175111101	Obsypání potrubí ručně sypánínou bez prohození, uložnou do 3 mObsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakou M3			71,00	0,00	4,480	318,08	4,48	318,08	0,00	0,00	0,00
27	563-31340	Kamenivo těžné drobné 0-4 A			180,00	0,00	8,064	1 451,61	8,06	1 451,61	0,00	0,00	0,00
31	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném M3			458,00	0,00	1,120	512,87	1,12	512,87	0,00	0,00	0,00
46	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třidy SN8 DN200Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG M			247,00	0,00	14,000	3 458,00	14,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00
ZL01.3.2		sanace komunikace kamenivem 63/125 v tloušťce 20cm											83 000,96 Kč
11	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3Odkopávky a prokopávky nezapažené M3			127,00	0,00	78,700	9 994,90	78,70	9 994,90	0,00	0,00	0,00
12	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitostOdkopávky a prokopávky nezapažené pro s M3			15,50	0,00	78,700	1 219,85	78,70	1 219,85	0,00	0,00	0,00
21	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po M3			60,00	0,00	78,700	4 722,00	78,70	4 722,00	0,00	0,00	0,00
23	171201201	Uložení sypání na skládkyUložení sypání na skládky			13,50	0,00	78,700	1 062,45	78,70	1 062,45	0,00	0,00	0,00
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)Uložení sypání poplatek za uložení sypání na sklád. T			40,00	0,00	141,660	5 666,40	141,66	5 666,40	0,00	0,00	0,00
R1		Podklad ze šěrkové ŠD s rozprošením a zhutněním, po zhutnění tř. 200 mm - tř. 63-125			153,33	0,00	393,492	60 335,36	393,49	60 335,36	0,00	0,00	0,00
ZL01.3.3		Křížovátka Tyršova - Claudiusova - rozebrání přídlažbové dlažby 50x30, pískování lože, zpětná pokládka do betonového lože			5681,00	0,00	1,000	5 681,00	1,00	5 681,00	0,00	0,00	5 681,00 Kč
ZL01.3.4		povrchy dle skutečnosti + odpočet příspěvek E.ON											8 795,07 Kč
1	113106123	Rozbrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlažebRozbrání dlažeb a dleč komunikací pro pěší, vozovky a pl M2			65,00	10 068,50	154,900	10 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		příspěvek EON = 17,16m2 = ODPOČET			65,00		-17,160	-1 115,40	0,00	0,00	-17,16	-1 115,40	EON
4.1	113107222	Odsíraní podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drveného tl 200 mmOdsíraní podkladů nebo krytů s přemístěním hm M2			72,00	23 754,24	329,920	23 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		příspěvek EON = 25,9m2 = ODPOČET			72,00		-25,900	-1 864,80	0,00	0,00	-25,90	-1 864,80	EON
5.1	113107242	Odsíraní podkladu pl přes 200 m2 živýchých tl 100 mmOdsíraní podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládka M2			35,00	11 547,20	329,920	11 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		příspěvek EON = 137,47+18+55,5=207,97m2 = ODPOČET			35,00		-207,970	-7 278,95	0,00	0,00	-207,97	-7 278,95	EON
35	564851111	Podklad ze šěrkové ŠD tl 150 mmPodklad ze šěrkové ŠD s rozprošením a zhutněním, po zhutnění tř. 150 mm M2			115,00	38 419,20	376,250	43 268,75	42,17	4 849,55	0,00	0,00	0,00
35.1		příspěvek EON = 128,74+25,9=154,64m2 = ODPOČET			115,00		-154,640	-17 783,60	0,00	0,00	-154,64	-17 783,60	EON
36	564851112	Podklad ze šěrkové ŠD tl 160 mmPodklad ze šěrkové ŠD s rozprošením a zhutněním, po zhutnění tř. 160 mm M2			123,00	41 091,84	346,000	42 558,00	11,92	1 486,16	0,00	0,00	0,00
37	564861112	Podklad ze šěrkové ŠD tl 210 mmPodklad ze šěrkové ŠD s rozprošením a zhutněním, po zhutnění tř. 210 mm M2			148,00	22 993,28	150,000	22 200,00	0,00	0,00	-5,36	-793,28	0,00
37.1		příspěvek EON = 11,88m2 = ODPOČET			148,00		-11,880	-1 758,24	0,00	0,00	-11,88	-1 758,24	EON
38	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 mAsfaltový beton vrstva podklad M2			208,00	69 488,64	346,000	71 968,00	11,92	2 479,36	0,00	0,00	0,00
38.1		příspěvek EON = 120,83+24,05=144,88m2 = ODPOČET			208,00		-144,880	-30 135,04	0,00	0,00	-144,88	-30 135,04	EON
39	573211111	Posfík živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2Posfík živinový spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu M2			13,50	4 676,40	346,000	4 671,00	0,00	0,00	-0,40	-5,40	0,00
39.1		příspěvek EON = 120,83+24,05=144,88m2 = ODPOČET			13,50		-144,880	-1 955,88	0,00	0,00	-144,88	-1 955,88	EON
40	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltuAsfaltový beton vrstva M2			189,00	65 469,60	346,000	65 394,00	0,00	0,00	-0,40	-75,60	0,00
40.1		příspěvek EON = 152,47+31,45=183,92m2 = ODPOČET			189,00		-183,920	-34 760,88	0,00	0,00	-183,92	-34 760,88	EON
41	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2Kladení dlažby z betonových zámkových d M2			185,00	28 741,60	150,000	27 750,00	0,00	0,00	-5,36	-991,60	0,00



