

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely smluvní strany

Správa a údržba silnic Kladno, příspě. org, identifikační číslo: 000 65 374, se sídlem Kladno, Železárenská 1566, PSČ 272 10, jednající **Jiřím Kříčkem**, ředitelem, bankovní spojení: 0100, číslo účtu: 57-5347700287

variabilní symbol: číslo daňového dokladu,
na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

Společnost **ČNES dopravní stavby a. s.**, identifikační číslo: 477 81 734, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964, bankovní spojení: 0100, číslo účtu: 27-6110060247, jednající **Ing. Vladimírem Drábem**, předsedou představenstva,
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

tento

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2005 ve znění Dodatků

SÚS Kladno, cestmistrovství Rakovník-Jesenice

Číslo smlouvy objednatele: 449/2005, číslo smlouvy zhotovitele: 06/003/05/D

I.

V souladu s článkem XII. odstavec 2 a ve spojitosti s článkem IV. odstavec 4 Smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2005, číslo smlouvy objednatele 449/2005, číslo smlouvy zhotovitele 06/003/05/D, ve znění Dodatků (dále jen „Smlouvy“) smluvní strany shora označené:

1. Tímto dodatkem ruší znění přílohy č. 2 této smlouvy a nahrazují je zněním, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2005 číslo smlouvy objednatele: 449/2005, číslo smlouvy zhotovitele: 06/003/05/D ve znění Dodatků zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) z nich. Veškeré změny tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou předem odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Účinnosti nabývá dnem **1. 4. 2008**.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto a svého souhlasu s jeho obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2005

V Kladně dne 28. března 2008


Objednatel:

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KLADNO
příspě. org.
272 01 KLADNO
Železárenská 1566

.....
Správa a údržba silnic Kladno, příspě. org
identifikační číslo: 000 65 374
zastoupená: **Jiřím Kříčkem**, ředitelem

Zhotovitel:

.....
ČNES dopravní stavby a. s., IČ: 477 81 734
jednající: **Ing. Vladimírem Drábem**,
předsedou představenstva



Období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009

1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH platná do 31. 3. 08	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Měrná cena s DPH
11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km					
cena:	posyp škvárou	km	206,00	214,45	0,19	40,74	255,19
cena:	posyp drtí	km	252,35	262,70	0,19	49,91	312,61
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)						
	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu						
11210	Posyp vozovek chemickým materiálem	km	267,80	278,78	0,19	52,97	331,75
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)						
	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu						
11230	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	km	346,08	360,27	0,19	68,45	428,72
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)						
	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu						
11810	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km	10,20	10,62	0,19	2,02	12,64
obsah:	kontrolní jízdy osobním automobilem						
11720	Kontrolní jízdy sypačem	km	37,08	38,60	0,19	7,33	45,93
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu						
12110	Odstraňování sněhu předsazenou radlicí	km	101,97	106,15	0,19	20,17	126,32
obsah:	výkon prohrnování (bez přejezdů)						
12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	h	462,47	481,43	0,19	91,47	572,90
obsah:	výkon prohrnu včetně přejezdů						
12210	Odstraňování sněhu frézami	h	1955,97	2 036,16	0,19	386,87	2 423,04
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů						
12310	Odstraňování sněhu šipovými pluhy	km	167,89	174,77	0,19	33,21	207,98
obsah:	výkon prohrnu bez přejezdů						
13410	Dispečerská služba	h	381,10	396,73	0,19	75,38	472,10
obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS						
13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti	h	231,75	241,25	0,19	45,84	287,09
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)						
13430	Pohotovost pracovníků domácí	h	92,70	96,50	0,19	18,34	114,84
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)						
13740							

	příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21320								
cena:	Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm	m2	40,69	42,36	0,19	8,05	50,41	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava pokladače na pracovišti k pokládce							
	provedení kalového zákrytu							
	příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21425								
cena:	Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2	m2	36,57	38,07	0,19	7,23	45,30	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem							
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích							
	tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání							
	potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame-							
	nivem v předepsaném množství							
	hutnění							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de-							
	montáž nástavců střík.tyčí							
	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek							
21445								
cena:	Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2	m2	38,63	40,21	0,19	7,64	47,85	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem							
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích							
	tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání							
	potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame-							
	nivem v předepsaném množství							
	hutnění							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de-							
	montáž nástavců střík.tyčí							
	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek							
21455								
cena:	Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2	m2	40,69	42,36	0,19	8,05	50,41	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho							

J. Štef.

	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
21599							
cena:	Rízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	dodávka veškerého provozního materiálu						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
21711							
cena:	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upraveny	t	4820,40	5018,04	0,19	953,43	5 971,46
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště						
	dodávka veškerého provozního materiálu						
	frézování výtlučku a vyčištění						
	provedení spojovacího postřiku						
	vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění						
	hutnění						
	přejezd k dalšímu výtlučku						
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
21712							
cena:	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka	t	3481,40	3624,14	0,19	688,59	4 312,72
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště						
	dodávka veškerého provozního materiálu						
	provedení spojovacího postřiku						
	vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění						
	hutnění						
	přejezd k dalšímu výtlučku						
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
21713							
cena:	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za studena	t	14111,00	14689,55	0,19	###	17 480,57
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka veškerého provozního materiálu						
	příprava nářadí na pracovišti						
	vyplnění výtlučku směsí						
	začištění okolí výtlučku a hutnění						
	přejezd k dalšímu výtlučku						
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
21799							
cena:	Rízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
22323							
cena:	Podsypná vrstva ze štěrkopísků - tl. 15 cm	m2	139,05	144,75	0,19	27,50	172,25
obsah:	dovoz potřebného objemu štěrkopísku						

J. Štef.

	označení pracoviště dopravním značením						
	rozprostření štěrkopísku v předepsané tl.						
	vyrovnání do potřebné nivelety						
	zhutnění vrstvy štěrkopísku						
	úklid pracoviště						
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22331							
cena:	Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm	m2	283,25	294,86	0,19	56,02	350,89
obsah:	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem						
	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění ložné plochy						
	rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě						
	zhutnění vrstvy obal. Kameniva						
	úklid pracoviště						
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22342							
cena:	Podkladní vrstva ze štěrku - tl. 10 cm	m2	79,31	82,56	0,19	15,69	98,25
obsah:	dovoz potřebného objemu štěrku zrnitosti 32/63						
	označení pracoviště dopravním značením						
	rozprostření štěrku v požadované tl. a niveletě						
	zhutnění podkl. vrstvy štěrku						
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22362							
cena:	Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2	m2	16,48	17,16	0,19	3,26	20,42
obsah:	dovoz potřebného objemu předepsané emulze						
	označení pracoviště dopravním značením						
	vyčištění podkladu před postřikem						
	provedení spojovacího postřiku v předepsaném dávkování a teplotě						
	vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač, stroj pro turbo vysprávk)						
	a pod.)						
	úklid pracoviště						
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22613							
cena:	Frézování ploch do hloubky 4 cm	m2	71,07	73,98	0,19	14,06	88,04
obsah:	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu						
	při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek						
	(jinak navazují práce dle NS 229)						
	vyčištění a úklid odfrézované plochy						
	odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii						
	celkový úklid pracoviště						
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22615							
cena:	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	98,88	102,93	0,19	19,56	122,49
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22613						
22699							

J. K.

cena:	Řízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
	22712						
cena:	Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků	m2	203,94	212,30	0,19	40,34	252,64
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava kompresoru, příprava náradí						
	vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky						
	vyčištění výtluhu vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek						
	případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům						
	odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii						
	úklid pracoviště						
	jeho						
	ponechání do další pracovní fáze						
	22799						
cena:	Řízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
	doprava pracovníků z pracoviště						
	22811						
cena:	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm	bm	98,88	102,93	0,19	19,56	122,49
obsah:	označení pracoviště doprav. značením						
	příprava pily na asfalt						
	vlastní řezání krytu						
	úklid pracoviště						
	přesun k dalším označeným místům						
	očištění pily, naložení na dopr. prostředek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek						
	22812						
cena:	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm	bm	152,44	158,69	0,19	30,15	188,84
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22811						
	22817						
cena:	Frézování spár a prasklin	bm	42,23	43,96	0,19	8,35	52,31
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava frézky na spáry						
	vlastní frézování						
	úklid pracoviště						
	přejezd k dalším označeným spárám či prasklinám						
	očištění frézky, naložení na doprav. prostředek						
	zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další						
	pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)						
	22831						
cena:	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	60,77	63,26	0,19	12,02	75,28
obsah:	označení pracoviště doprav. značením						
	příprava tavicího kotle a ručního náradí, ohřev zálivkové hmoty,						

J. Štef.

	vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí						
	vlastní zalévání spar,úklid pracoviště						
	přejezd k dalším označeným místům						
	očištění pracov.zařízení						
	zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd						
	práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817						
22899							
cena:	Rízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
	doprava pracovníků z pracoviště						
22910							
cena:	Naložení na nákladní automobil a odvoz	t	303,85	316,31	0,19	60,10	376,41
obsah:	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615						
	jestliže fréza nemá samonakládací pás						
	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava stroje na pracovišti						
	nakládání a pojiždění						
	očištění vozovky						
	příprava stroje k odjezdu,úklid náradí						
	zrušení doprav.značení s naložením značek						
	odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii						
22911							
cena:	Ruční nakládání	t	406,85	423,53	0,19	80,47	504,00
obsah:	označení pracoviště doprav.značkami						
	ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek						
	očištění pracoviště						
	zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek						
	odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště						
22998							
	Doprava a poplatek za skládkování	t					
cena:	dopravné na skládku	m3	62,83	65,41	0,19	12,43	77,83
cena:	m3 do 2km	m3	78,28	81,49	0,19	15,48	96,97
cena:	m3 do 3km	m3	93,73	97,57	0,19	18,54	116,11
cena:	m3 do 4km	m3	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25
cena:	m3 do 5km	m3	124,63	129,74	0,19	24,65	154,39
cena:	m3 do 6km	m3	140,08	145,82	0,19	27,71	173,53
cena:	m3 do 7km	m3	155,53	161,91	0,19	30,76	192,67
cena:	m3 do 8km	m3	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81
cena:	m3 do 9km	m3	186,43	194,07	0,19	36,87	230,95
cena:	m3 do 10km	m3	201,88	210,16	0,19	39,93	250,09
cena:	m3 za každý další km	m3	15,45	16,08	0,19	3,06	19,14
cena:	skládkovné	t	813,70	847,06	0,19	160,94	1 008,00
23120							
cena:	Dlažba z kostek drobných	m2	1313,25	1367,09	0,19	259,75	1 626,84
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii						
	poblíž pracoviště						
	dodávka kostek a dalšího provozního materiálu						

J. Kuf

	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava ručního nářadí						
	dovoz materiálu ručně na pracoviště						
	rozprostření lože						
	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN						
	vyplnění spar pískem						
	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů						
	úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu						
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek						
23420							
cena:	Rozebrání dlažby z kostek drobných	m2	149,35	155,47	0,19	29,54	185,01
obsah:	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava ručního nářadí						
	rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače						
	očištění kostek						
	vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením						
	odvoz kostek na deponii						
	uklizení pracoviště,uklizení nářadí						
	zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek						
23099							
cena:	Řízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
	doprava pracovníků z pracoviště						

J. Kuf

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Měrná cena s DPH
			platná do 31. 3. 08	platná od 1. dubna 2008			
31110							
cena:	Čištění SDZ mytím strojně	ks	40,17	41,82	0,19	7,95	49,76
obsah:	plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště						
	označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66)						
	příprava stroje na pracovišti k mytí						
	přesun k další dopravní značce						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště						
	zrušení dopr. značení (dle TP 66)						
31120							
cena:	Čištění SDZ mytím ručně	ks	67,98	70,77	0,19	13,45	84,21
obsah:	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště						
	označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66)						
	příprava stroje na pracovišti k mytí						
	přesun k další doprav.značce						
	příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště						
	zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště						
31210							
cena:	Nátěr rubu SDZ včetně stojanu	ks	180,25	187,64	0,19	35,65	223,29
obsah:	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a náradí						
	očištění rubu stojanu a značky						
	natření fermezovou barvou na konstrukce						
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek						
	přesun k další SDZ						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek						
31220							
cena:	Nátěr rubu SDZ včetně očištění	ks	129,78	135,10	0,19	25,67	160,77
obsah:	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava barev a ostatního materiálu a náradí						
	očištění rubu značky						
	natření rubu značky fermezovou barvou na konstrukce						
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek						
	přesun k další SDZ						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek						
31230							
cena:	Nátěr stojanu SDZ včetně očištění	ks	129,78	135,10	0,19	25,67	160,77
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava barev a ostatního materiálu a náradí						
	očištění stojanu SDZ						
	natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce						

	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek						
	přesun k další SDZ						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek						
31335							
cena:	Výměna SDZ na původním stojanu	ks	246,17	256,26	0,19	48,69	304,95
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky						
	demontáž původní značky						
	montáž nové značky						
	zrušení dopravního značení						
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1						
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.						
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1210,25	1259,87	0,19	239,38	1 499,25
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1107,25	1152,65	0,19	219,00	1 371,65
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	860,05	895,31	0,19	170,11	1 065,42
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	1828,25	1903,21	0,19	361,61	2 264,82
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2034,25	2117,65	0,19	402,35	2 520,01
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1416,25	1474,32	0,19	280,12	1 754,44
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3558,65	3704,55	0,19	703,87	4 408,42
cena:	tabule - typ IP 16	ks	3759,50	3913,64	0,19	743,59	4 657,23
31350							
cena:	Narovnění stojanu SDZ	ks	163,77	170,48	0,19	32,39	202,88
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava ručního nářadí na pracovišti						
	vyrovnání deformovaného stojanu značky						
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek						
	zrušení dopravního značení						
31360							
cena:	Vyrovnání SDZ	ks	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava ručního nářadí na pracovišti						
	demontáž štítu značky ze stojanu						
	vyrovnání deformované značky na rovné desce						
	montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky						
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek						
	zrušení dopravního značení						
31635							
cena:	Zřízení SDZ včetně stojanu a patky (dodávka, práce)	ks	1194,80	1243,79	0,19	236,32	1 480,11
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava stroje a nářadí						
	vyhloubení otvoru pro patku značky						
	osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování						
	upravení a urovnání terénu kolem značky						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						

J. Kuf

	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1						
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, .						
	činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti						
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1210,25	1259,87	0,19	239,38	1 499,25
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1107,25	1152,65	0,19	219,00	1 371,65
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	860,05	895,31	0,19	170,11	1 065,42
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	1828,25	1903,21	0,19	361,61	2 264,82
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2034,25	2117,65	0,19	402,35	2 520,01
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1416,25	1474,32	0,19	280,12	1 754,44
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3558,65	3704,55	0,19	703,87	4 408,42
cena:	tabule - typ IP 16	ks	3759,50	3913,64	0,19	743,59	4 657,23
cena:	hliníková patka	ks		655,00	0,19	124,45	779,45
cena:	sloupek za běž. metr	m		175,00	0,19	33,25	208,25
31810							
cena:	Oprava stojanu SDZ s výměnou patky	ks	690,10	718,39	0,19	136,49	854,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava pojízdné dílny na pracovišti						
	demontáž značky ze sloupku						
	demontáž poškozené patky						
	montáž nové patky a sloupku, montáž značky						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
31910							
cena:	Likvidace SDZ	ks	247,20	257,34	0,19	48,89	306,23
obsah:	označení pracoviště						
	příprava náradí z pojízdné dílny						
	demontáž štítu značky a uložení do dílny						
	obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem						
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky						
	příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32110							
cena:	Mytí velkoplošných značek strojně	m2	40,17	41,82	0,19	7,95	49,76
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu						
	příprava stroje na pracovišti k mytí						
	mytí značek						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32220							
cena:	Nátěr rubu velkoplošné značky	m2	143,17	149,04	0,19	28,32	177,36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a náradí						
	zběžné očištění rubu značky						
	natření fermezovou barvou na konstrukce						
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32230							
cena:	Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ	m2	163,77	170,48	0,19	32,39	202,88

obsah:	označení pracoviště	dopravním značením						
--------	---------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí						
	očištění nosné konstrukce						
	natření fermezovou barvou na konstrukce						
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32325							
cena:	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci	m2	4171,50	4342,53	0,19	825,08	5 167,61
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky						
	demontáž původní značky						
	montáž nové značky (včetně dodávky materiálu)						
	uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32525							
cena:	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	7199,70	7494,89	0,19	###	8 918,92
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti						
	dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce						
	vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce						
	osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření						
	přípevnění značky na nosnou konstrukci						
	kontrola svislého i vodorovného vyrovnání						
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32580							
cena:	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	695,25	723,76	0,19	137,51	861,27
obsah:	označení pracoviště						
	příprava autojeřábu a nářadí						
	demontáž štítu značky						
	odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce						
	demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil						
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky						
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36710							
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení	m2	145,23	151,18	0,19	28,73	179,91
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění vozovky						
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů						
	řízení dopravy						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	očištění šablony a pomůcek						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36712							

cena:	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení	m2	149,35	155,47	0,19	29,54	185,01
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění vozovky						
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů						
	řízení dopravy						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	očištění šablony a pomůcek						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36720							
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova	m2	138,02	143,68	0,19	27,30	170,98
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění vozovky						
	položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů						
	řízení dopravy						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	očištění šablony a pomůcek						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36722							
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova	m2	143,17	149,04	0,19	28,32	177,36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění vozovky						
	položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů						
	řízení dopravy						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	očištění šablony a pomůcek						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36740							
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné z plastů	m2	406,85	423,53	0,19	80,47	504,00
36799							
cena:	Řízení provozu a dozor	hod	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
37710							
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení	bm	12,15	12,65	0,19	2,40	15,05
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti						
	rozměřování a vyznačování trasy barvou						
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	sběr dopravních kuželů s naložením						
	očištění značkovače						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí						

	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37712								
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předzna	bm	13,29	13,83	0,19	2,63	16,46	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměrování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37720								
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova	bm	11,23	11,69	0,19	2,22	13,91	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37722								
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - obnova	bm	12,26	12,76	0,19	2,42	15,19	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení s posypem balotinou							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37799								
cena:	Řízení provozu	bm	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
38710								
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení	bm	25,65	26,70	0,19	5,07	31,77	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměrování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							

J. Kružík

	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38712								
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. před	bm	26,68	27,77	0,19	5,28	33,05	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38720								
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova	bm	24,21	25,20	0,19	4,79	29,99	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38722								
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova	bm	25,24	26,27	0,19	4,99	31,27	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení s posypem balotinou							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38799								
cena:	Řízení provozu	bm	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
38910								
cena:	Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním	m2	303,85	316,31	0,19	60,10	376,41	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava frézky na pracovišti							

J. Kruš

frézování							
naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek							
očištění vozovky							
příprava frézky k odjezdu z pracoviště							
zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

J. Kvasil

4 **BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ**

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH platná do 31. 3. 08	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110							
cena:	Čištění svodidel mytím strojně	bm	5,56	5,79	0,19	1,10	6,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem						
	dodávka vody						
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů						
	čištění svodidla mytím						
	přejezd k jednotlivým úsekům svodidel						
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41210							
cena:	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním	bm	143,17	149,04	0,19	28,32	177,36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev						
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem						
	stříkání, přesun podél svodidla						
	příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41220							
cena:	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem	bm	169,95	176,92	0,19	33,61	210,53
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nátěrových hmot a pomůcek						
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem						
	ruční nátěr oboustranně						
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41310							
cena:	Ocelová svodidla - zřízení souvisle	bm	1297,80	1 351,01	0,19	256,69	1 607,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka materiálu						
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase						
	příprava beranidla k práci						
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky						
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění						
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky						
	příprava beranidla k odjezdu						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41320							
cena:	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě	bm	1436,85	1 495,76	0,19	284,19	1 779,96
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka materiálu						
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase						
	příprava beranidla k práci						

J. Kružík

	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky						
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění						
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky						
	příprava beranidla k odjezdu						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41410							
cena:	Ocelová svodidla - opravy, rovnání	bm	375,95	391,36	0,19	74,36	465,72
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka spojovacího materiálu a sloupků						
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti						
	nahřívání deformované části svodidla						
	rovnání svodidla za tepla						
	příprava dílny na odjezd						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41420							
cena:	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice	bm	921,85	959,65	0,19	182,33	1 141,98
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava náradí z pojízdné dílny						
	demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání						
	vyrovnání sloupků a spojek						
	montáž nové svodnice						
	vyrovnání směru a výšky svodidla						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41910							
cena:	Ocelová svodidla - likvidace	bm	242,05	251,97	0,19	47,88	299,85
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava náradí z pojízdné dílny						
	demontáž svodnic a spojek						
	vytažení sloupků						
	naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz						
	zrušení dopravního značení na skládku SÚS						
42210							
cena:	Nátěr zábradlí včetně očištění	bm	147,29	153,33	0,19	29,13	182,46
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka nátěrových hmot						
	příprava nátěrových hmot a pomůcek						
	očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem						
	ruční nátěr barvou						
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
42310							
cena:	Osazení zábradlí včetně dodání	bm	1297,80	1 351,01	0,19	256,69	1 607,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava kompresoru PKD 6 a dalšího náradí						
	rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí						
	vysekání otvorů sbíjecím kladivem						
	zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů						
	ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						

J. Štef

42910							
cena:	Zábradlí - likvidace	bm	262,65	273,42	0,19	51,95	325,37
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti						
	jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek						
	příprava dílny na odjezd						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
44110							
cena:	Nástavce na svodidla - čištění	ks	15,35	15,98	0,19	3,04	19,02
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	nákup technologické vody						
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem						
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů						
	čištění nástavců na svodidla mytím						
	přejezd k jednotlivým nástavcům						
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
44310							
cena:	Nástavce na svodidla - zřízení	ks	252,35	262,70	0,19	49,91	312,61
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka nástavců včetně dalšího materiálu						
	příprava materiálu a nářadí na pracovišti						
	osazení a přišroubování nástavce						
	přejezd k jednotlivým nástavcům						
	příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
44410							
cena:	Nástavce na svodidla z PE - rovnání	ks	39,14	40,74	0,19	7,74	48,49
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí						
	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu						
	narovnání nástavce, dotažení šroubu						
	přejezdy k jednotlivým nástavcům						
	uklizení ručního nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
44510							
cena:	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky	ks	75,71	78,81	0,19	14,97	93,79
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	demontáž poškozené odrazky						
	montáž nové odrazky						
	eventuelně nalepení folie						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
44910							
cena:	Nástavce na svodidla - demontáž	ks	50,47	52,54	0,19	9,98	62,52
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí						
	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu						
	demontáž nástavce						
	přejezdy k jednotlivým nástavcům						
	uklizení ručního nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
45110							
cena:	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	36,05	37,53	0,19	7,13	44,66

J. Hruš

	dobání tvárnic							
	nasazení tvárnic, vyrovnání, vyspárování, úprava terénu kolem rigolu							
	přesun nářadí a materiálu							
	zrušení dopravního značení							
55130								
cena:	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění	bm	247,20	257,34	0,19	48,89	306,23	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosů na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
	směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby							
55110								
cena:	Propustek - průměr do 50 cm - čištění	bm	200,85	209,08	0,19	39,73	248,81	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosů na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
55140								
cena:	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění	bm	370,80	386,00	0,19	73,34	459,34	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosů na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
55198								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
obsah:	dopravné							
cena:	m3 do 1km	m3	62,83	65,41	0,19	12,43	77,83	
cena:	m3 do 2km	m3	78,28	81,49	0,19	15,48	96,97	
cena:	m3 do 3km	m3	93,73	97,57	0,19	18,54	116,11	
cena:	m3 do 4km	m3	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25	
cena:	m3 do 5km	m3	124,63	129,74	0,19	24,65	154,39	
cena:	m3 do 6km	m3	140,08	145,82	0,19	27,71	173,53	
cena:	m3 do 7km	m3	155,53	161,91	0,19	30,76	192,67	
cena:	m3 do 8km	m3	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81	
cena:	m3 do 9km	m3	186,43	194,07	0,19	36,87	230,95	
cena:	m3 do 10km	m3	201,88	210,16	0,19	39,93	250,09	
cena:	m3 za každý další km	m3	15,45	16,08	0,19	3,06	19,14	
cena:	skládkovné	t	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22	
55610								
cena:	Zemní práce - těžení	m3	246,17	256,26	0,19	48,69	304,95	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy v dosahu ramene rypadla							
	ruční dočišťování a úprava terénu							
	očištění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
55620								

J. Kuf

cena:	Zemní práce - přesun	m3	215,27	224,10	0,19	42,58	266,67
obsah:	příprava dozeru na pracovišti						
	přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m						
	zásyp jam, zářezů nebo rýh						
	rozprostření ornice na pláni nebo svahu						
	úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypch						
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště						
55630							
cena:	Zemní práce - uložení	m3	100,94	105,08	0,19	19,96	125,04
obsah:	příprava dozeru na pracovišti						
	rozprostření dovezené zeminy						
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště						
56110							
cena:	Silniční kanalizace - čištění	bm	122,57	127,60	0,19	24,24	151,84
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	plnění a doplňování kropičky vodou						
	rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou						
	svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu						
	zrušení dopravního značení						
58121							
cena:	Vpustě silně znečištěné - čištění ruční	ks	592,25	616,53	0,19	117,14	733,67
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	naplnění a doplňování kropičky vodou						
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice						
	ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí						
	vpustí tlakovou vodou						
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu						
	z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
58122							
cena:	Vpustě silně znečištěné - čištění strojní	ks	709,67	738,77	0,19	140,37	879,13
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava fekálního vozu a pomocného nářadí						
	vysátí nečistot savicí fekálního vozu						
	ruční čištění okolí vpustí						
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu						
	z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
58141							
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční	ks	561,35	584,37	0,19	111,03	695,39
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	naplnění a doplňování kropičky vodou						
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice						
	ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a						
	propláchnutí tlakovou vodou						
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu						
	z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
58142							
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní	ks	709,67	738,77	0,19	140,37	879,13
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	naplnění a doplňování kropičky vodou						
	otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu						
	do revizní šachty tlakovou vodou						
	sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou						
	spoj. kanalizaci ke vpustí						

J. Kuf

	uzavření revizní šachty, očištění okolí							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
59410								
cena:	Silniční obruby - oprava	bm	247,20	257,34	0,19	48,89	306,23	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	odstranění uvolněných nebo poškozených obrub,							
	odstranění bet. lože							
	uložení obrub, vyrovnání, spárování							
	oprava jiných závad							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
59710								
cena:	Silniční obruby - zřízení	bm	401,70	418,17	0,19	79,45	497,62	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
59910								
cena:	Silniční obruby - rozebrání	bm	180,25	187,64	0,19	35,65	223,29	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	rozebrání obrub, očištění obrubníků							
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							

J. Chvoj

6 MOSTY

NS	Název činnosti				
----	----------------	--	--	--	--

J. Kříž

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti			
----	----------------	--	--	--

J. Kříž

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH platná do 31. 3. 08	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Měrná cena s DPH
81010							
cena:	Štěpkování	h	1019,70	1 061,51	0,19	201,69	1 263,19
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava a seřízení štěpkovače, kontrola						
	bezpečnostních prvků						
	přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači						
	štěpkování						
	přesun na další stanoviště						
	zrušení dopravního značení						
81020							
cena:	Likvidace polomů	h	293,55	305,59	0,19	58,06	363,65
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních						
	prvků pily						
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly						
	vhodné délky pro přepravu						
	doplňování oleje do pily						
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
81030							
cena:	Zpracování odpadového dřeva	h	288,40	300,22	0,19	57,04	357,27
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních						
	prvků pily						
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly						
	vhodné délky pro přepravu						
	doplňování oleje do pily						
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
81097							
cena:	Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů	km	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25
81099							
cena:	Řízení provozu	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
82110							
cena:	Vysazování včetně kůlu a chrániče	ks	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí, stromků a kůlů						
	dodávka sazenic, kůlů a chrániček						
	sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky,						
	zasypávání se současným protřepáváním zeminy						
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky,						
	zalití vodou						
	přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava						