

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo

*číslo objednatele: 460/04
číslo zhotovitele: 23/106/04*

Objednatel:

Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org.,
IČ 065374, DIČ CZ 00065374,
se sídlem v 272 01 Kladně, Železárenská čp. 1566,
zastoupená ředitelem panem Jiřím Kříčkem,
dále jen „objednatel“,

a zhotovitel:

Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o.,
IČ 25085221, DIČ CZ25085221,
se sídlem v 272 00 Kladně, Smečenská čp. 381,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vl. 48250,
zastoupený jednatelem panem Ing. Zdeňkem Vavříčkou a panem Ing. Jiřím Sochořem,
dále jen „zhotovitel“,
dále též jako smluvní strany nebo účastníci této smlouvy,

uzavírají tento dodatek č. 10 ke shora uvedené smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 8. 2004 s účinností od 1. září 2004, ve znění dodatků č. 1 až 9:

A.

Účastníci této smlouvy, vědomi si zákonných povinností Středočeského kraje, jako vlastníka silnic II. a III. třídy, vyplývajících z dikce ustanov. § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nahrazují s odkazem na úpravu podle § 27 odst. 3 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dosavadní znění čl. III. Doba plnění a čl. IV. Cena díla zněním novým, takto:

III. Doba plnění

1. Doba plnění celého díla se sjednává od data účinnosti této smlouvy do data účinnosti nové smlouvy o dílo se zhotovitelem vybraným ve veřejné soutěži dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nejpozději však do 31. 12. 2008.

IV. Cena díla

1. Cena za dílo ve smyslu dodatku č. 10 je sjednaná na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 56 244 763,15 Kč (slovy: padesátšestmilionů-dvěstěčtyřicetčtyřitisícemsetšedesátřítřicet Kč 15 hal.) jako cena nejvýše přípustná.
2. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DPH), DPH ve výši 10 686 505,-

Příloha č. 1

Seznam silnic II. a III. třídy pro veřejnou zakázku - běžná údržba silnic v letním a zimním období

Cestmistrovství : Velvary

Silnice číslo	Délka km	Místopis
II/101	11,092	x III/00712 - hr.okr.Mělník
II/240	3,116	hr.okr.Mělník - x III/24032
II/240	12,798	hr. Prahy - x III/24015
II/241	1,793	hr. Prahy - x II/240
II/242	2,056	hr. Prahy - x III/2421
II/616	1,926	Velvary - hr. okr. Mělník
celkem II. třídy	32,781	
III/0071	4,920	hr. Praha - Lichoceves
III/00710	4,684	x III/00721 Okoř - Velké Přílepy
III/00712	9,423	I/7 - Knovíz
III/00715	10,089	x III/00722 - hr. okr. PZ
III/00719	2,431	x I/7 - x III/00721
III/0072	1,438	hr. Praha - x III/2405
III/00720	0,667	x III/00720 - Zájezd
III/00721	3,858	hr. okr. PZ - hr. okr. PZ
III/00722	3,015	x III/24011 - Hole
III/00723	3,200	hr.okr.PZ - x II/101
III/0077	2,509	x I/7 - x III/0071
III/0078	2,177	x III/0077 - Číčovice
III/0079	2,784	Statenice x III2405 - Lichoceves
III/10142	9,571	Brandýsek - Vítov
III/10144	7,127	x II/101 - Želenice - x III/712
III/10146	5,042	Koleč - x III/24022
III/23644	4,277	x III/00724 - x III/10142
III/24010	7,008	hr.okr.PZ - x II/101
III/24011	2,517	x III/24010 - Kozinec - x III/24015
III/24012	2,335	Tursko - Kozinec
III/24013	2,918	Tursko - Úholičky
III/24014	2,664	Tursko - x III/2409
III/24015	4,666	hr.okr.PZ - x III/00723
III/24017	2,475	x III/24014 - x III/2409
III/24019	8,317	hr.okr.Mělník - x III/00712
III/24022	2,378	hr.okr.Mělník - x III/24023
III/24023	8,039	Ješín - Třebusice
III/24024	1,530	Zvoleněves - x III/24023
III/24025	3,935	Zvoleněves - Žižice
III/24026	0,681	x III/24025 - x I/16
III/24027	1,968	Kam. Most - x I/16
III/24028	4,304	Neuměřice - I/16 Velvary
III/2403	1,576	x II/240 - hr. Praha
III/24030	2,222	x II/240 - Velvary
III/24032	6,326	x II/240 - hr.okr.Mělník
III/24033	0,435	x III/24032 - Dolní Kamenice
III/24034	1,640	Chržín - Uhy
III/24035	2,601	Sazená - hr. okr. Litoměřice
III/2404	2,135	x II/240 - hr. Praha
III/2405	5,765	x II/240 - x I/7
III/2406	3,801	Velké Přílepy - x III/00710

III/2407	7,229	Velké Přílepy - x III/2409
III/2408	1,750	Úholičky - hr. Praha
III/2409	6,097	x III/24014 - x III/24017
III/2411	3,653	x II/240 - x III/2421
III/2421	6,645	x II/242 - Velké Přílepy
III/2422	0,800	x III/2421 vlevo
III/2423	1,281	x III/2421 - x III/2407
III/24623	0,445	hr.okr.Mělník - x III/24035

celkem II. třídy	32,781	
celkem III. třídy	187,348	
celkem II.+III.třídy	220,129	

CELKEM CESTMISTROVSTVI SLANY	
Slaný	281,042
Velvary	220,129
CELKEM	501,171

Seznam silnic II. a III. třídy pro veřejnou zakázku - běžná údržba silnic v letním a zimním období

Cestmistrovství : Slaný

Silnice číslo	Délka km	Místopis
II/118	22,715	x III/23643 - hr.okr. Litoměřice
II/237	13,003	hr.okr.Rakovník - hr.okr.Louny
II/239	16,804	hr.okr.Louny - x II/240
II/240	6,814	x III/24032 - hr.okr.Litoměřice
celkem II. třídy	59,336	
III/00724	5,318	Slaný - Pchery
III/00725	4,128	Slaný - Jemníky
III/1186	0,184	Slaný město
III/23630	3,076	x III/23638 - x I/16
III/23638	3,751	x III/23630 - x I/7
III/23642	6,664	Brandýsek - x II/118
III/23643	4,827	Knovíz - Pchery
III/23645	0,540	x III/00724 - x III/23644
III/23712	1,094	II/237 - Hřešice - II/237
III/23713	7,728	x II/237 - Byseň
III/23714	1,893	x III/23713 - x I/16
III/23715	0,879	x I/16 - Libovice
III/23716	3,581	x II/237 - Líský - x II/237
III/23717	6,978	Pozdeň - Neprobylice
III/23718	2,962	x III/23719 - Plchov
III/23719	3,589	Hořešovice - Kvílice
III/23720	3,915	x II/237 - Bilichov hr. okr. Louny
III/23722	4,783	x II/237 - Bilichov hr. okr. Louny
III/23723	0,562	hr.okr.Louny - x III/23722
III/23726	2,630	Hořešovočky - Kokovice
III/23727	0,962	x II/237 - x II/118 Písek
III/23728	5,699	Klobuky - x I/7
III/23729	1,412	x III/23728 - Čeradice
III/23730	1,873	x III/23728 - Pálecěk
III/23731	1,865	x III/23728 - Kralovice
III/23732	7,911	x II/237 Klobuky - II/118 Zlonice
III/23733	2,681	x II/237 - I/7
III/23733 A	0,188	x III/23733 - x III/23733
III/23734	1,872	x III/23733 - x III/23726
III/23735	2,335	Klobuky - hr. okr. Louny
III/23744	2,350	hr.okr.Louny - x II/239
III/2397	4,459	x II/239 - Klobuky
III/2398	3,308	x II/239 - hr.okr.Litoměřice
III/2399	6,314	x II/240 - x II/118 Zlonice
III/23910	4,725	x II/240 - Vrbičany
III/23911	2,703	x II/240 - Lukov
III/23914	4,842	x II/118 Šlapanice - Lukov
III/23915	9,885	x II/239 - Slaný
III/23916	7,790	x I/7 - Zlonice
III/23917	0,746	x III/23915 - x III/23916
III/23919	7,605	x II/118 Zlonice - Kmetiněves
III/23920	8,729	Zlonice - Nabdín
III/23921	5,506	x I/16 - Zlonice
III/23922	0,753	Dolín - III/23919

III/23923	8,615	Velvary - Tmaň
III/23924	1,370	x III/23919 - Hospozín
III/23925	5,356	x II/240 - Bratkovice
III/23926	2,316	x II/239 - hr.okr.Litoměřice
III/23927	3,206	x III/23925 - hr.okr. Litoměřice
III/23928	0,701	x II/118 - hr.okr. Litoměřice
III/23931	4,106	x II/239 - hr.okr.Litoměřice
III/23933	10,873	x II/118 - Hobšovice
III/23934	1,879	Hospozín - Křovice
III/23935	1,716	x II/116 - Hobšovice
III/24031	2,246	Velvary - Nabdín
III/24037	5,440	x II/240 - hr.okr.Litoměřice
III/24039	2,308	Černuc - Nabdín
III/24040	2,023	x II/240 - Miletice
III/24041	3,956	x II/240 - hr.okr.Litoměřice

celkem II.tř.	59,336	
celkem III.tř.	221,706	
celkem II.+III.tř.	281,042	

16410	Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)	h	200	1231,90	19%	246380,00	46812,20	293192,20
cena:								
obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS							
17110	Úklid po zimě	km						
cena:	samosběr	km	300	3588,50	19%	1076550,00	204544,50	1281094,50
cena:	traktorovým zametačem	km	500	2303,10	19%	1151550,00	218794,50	1370344,50
obsah:	silnice udržované inertním posypem na lbm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km							

24 851 418,00

29 573 187,42

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem	m2	50 000	1,00	19%	50000,00	9500,00	59500,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	15 000	1,20	19%	18000,00	3420,00	21420,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20121	Čištění vozovek splachováním strojně	m2	100	1,00	19%	100,00	19,00	119,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
20140	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně	m2	1 000	5,50	19%	5500,00	1045,00	6545,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti							

20150	odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetných nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	1 000	18,20	19%	18200,00	3458,00	21658,00
cena:	Čištění vozovek od nánosů - strojně			18,20	19%	18200,00	3458,00	21658,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak.vodou ke krajnici s případným naložením očištění silničních mechanizmů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20197	Neodkladné zásahy	h						
cena:	dopravné osobním vozidlem	km	500	8,50	19%	4250,00	807,50	5057,50
cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	1 000	19,20	19%	19200,00	3648,00	22848,00
cena:	dopravné nakladním vozidlem	km	500	32,10	19%	16050,00	3049,50	19099,50
cena:	pronájem SDZ	ks/den	50	37,30	19%	1865,00	354,35	2219,35
cena:	práce při výkumu	hod	500	166,00	19%	83000,00	15770,00	98770,00
20198	Doprava a poplatek za skládkování	t						
cena:	skládku	m3 do 1km	1	64,20	19%	64,20	12,20	76,40
cena:		m3 do 2km	1	83,50	19%	83,50	15,87	99,37
cena:		m3 do 3km	1	104,90	19%	104,90	19,93	124,83
cena:		m3 do 4km	1	127,30	19%	127,30	24,19	151,49
cena:		m3 do 5km	1	148,70	19%	148,70	28,25	176,95
cena:		m3 do 6km	1	169,00	19%	169,00	32,11	201,11
cena:		m3 do 7km	1	190,50	19%	190,50	36,20	226,70
cena:		m3 do 8km	1	212,90	19%	212,90	40,45	253,35
cena:		m3 do 9km	1	237,30	19%	237,30	45,09	282,39

cena:	m3 do 10km	m3	1	254,70	19%	254,70	48,39	303,09
cena:	m3 za každý další km	m3	1	16,05	19%	16,05	3,05	19,10
cena:	skládkovné	t	30	487,40	19%	14622,00	2778,18	17400,18
20297								
cena:	Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kužl	h	5	455,30	19%	2276,50	432,54	2709,04
obsah:	mimo označení světelnou šipkou na vlagstnum pracovnim stroji							
21110								
cena:	Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)	m2	5 000	1,80	19%	9000,00	1710,00	10710,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojný posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol. rychlost se ponechají na místě po dobu 1 tydne							
21350								
cena:	Mikrokoberec	m2	1	97,00	19%	97,00	18,43	115,43
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21320								
cena:	Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm	m2	1	36,30	19%	36,30	6,90	43,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21425								

cena:				36,30	19%	36300,00	6897,00	43197,00
obsah:	<p>Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek.nahřívání pojiva na pracovní teplotu.nahřívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače. de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>							
21445			1000					
cena:				38,80	19%	38800,00	7372,00	46172,00
obsah:	<p>Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek.nahřívání pojiva na pracovní teplotu.nahřívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače. de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>							
21455			1000					
cena:				39,70	19%	39700,00	7543,00	47243,00
obsah:	<p>Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek.nahřívání pojiva na pracovní teplotu.nahřívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače. de-</p>							

cena:									12750,00	2422,50	15172,50
obsah:	Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm dovoz potřebného objemu šterku zmlitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozprostření šterku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vrstvy šterku zrušení doprav. značení vč. naložení značek. případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	100					127,50			
22362											
cena:	Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0,8 kg/m2 dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postříkem provedení spojovacího postříku v předepsaném dávkování a teplotě v hodiným strojem (vysokotlaký rozstříkovač.stroj pro turbo výpravky a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek. případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	100					18,70		355,30	2225,30
obsah:											
22613											
cena:	Frézování ploch do hloubky 4 cm označení pracoviště doprav. značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a úklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový úklid pracoviště zrušení doprav. značení vč. naložení značek. případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	100					80,30		1525,70	9555,70
obsah:											
22615											
cena:	Frézování ploch do hloubky 6 cm náplň práce stejná jako u NS 22613	m2	500					107,10		10174,50	63724,50
obsah:											
22699											
cena:	Rízení provozu a dozor	h	50					337,40		3205,30	20075,30

22911	nakládání a pojiždění očištění vozovky příprava stroje k odjezdu, uklid nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek odjezd z pracoviště, odvoz a uložení materiálu na deponii	t	5	423,10	19%	2115,50	401,95	2517,45
cena:	Ruční nakládání							
obsah:	označení pracoviště doprav. značkami ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očištění pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek odvoz naloženého materiálu vč. uložení na deponii, odjezd z pracoviště							
22998	Doprava a poplatek za skládkování	t						
cena:	dopravné na skládku	m3	1	64,20	19%	64,20	12,20	76,40
cena:	m3 do 2km	m3	1	83,50	19%	83,50	15,87	99,37
cena:	m3 do 3km	m3	1	104,90	19%	104,90	19,93	124,83
cena:	m3 do 4km	m3	1	127,30	19%	127,30	24,19	151,49
cena:	m3 do 5km	m3	1	148,70	19%	148,70	28,25	176,95
cena:	m3 do 6km	m3	1	169,00	19%	169,00	32,11	201,11
cena:	m3 do 7km	m3	1	190,50	19%	190,50	36,20	226,70
cena:	m3 do 8km	m3	1	212,90	19%	212,90	40,45	253,35
cena:	m3 do 9km	m3	1	237,30	19%	237,30	45,09	282,39
cena:	m3 do 10km	m3	1	254,70	19%	254,70	48,39	303,09
cena:	m3 za každý další km	m3	1	16,05	19%	16,05	3,05	19,10
cena:	skládkovné	t	20	487,40	19%	9748,00	1852,12	11600,12
23120	Dlažba z kostek drobných	m2	30	1381,80	19%	4145,40	7876,26	49330,26
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav. značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozprostření lože							

23420	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog. předpisů úklid pracoviště, uklidí nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav. značení s naložením na dopr. prostředek	m2	30	316,00	19%	9480,00	1801,20	11281,20
cena:	Rozebrání dlažeb z kostek drobných							
obsah:	označení pracoviště doprav. značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očistění kostek vytřídění kostek s odhozen na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště, uklizení nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek na dopr. prostředek							
23099	Řízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	15	337,40	19%	5061,00	961,59	6022,59
cena:								
obsah:								
21913	Hutněná asfaltová vrstva tl. do 5 cm označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	I	225,00	19%	225,00	42,75	267,75
cena:								
obsah:								
21933	Hutněná vrstva tl. do 5 cm s modifikovaným asfaltem označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště	m2	I	279,00	19%	279,00	53,01	332,01
cena:								
obsah:								

	příprava náradí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti. kulatá značka - typ B trojúhelník - typ A dodatková tabule - typ E2 směrová šipka 1ř. - typ IS 3a směrová šipka 2ř. - typ IS 3b místní tabule - typ IS 12 tabule - typ IP 14 tabule - typ IP 16	ks	10	1281,10	19%	12811,00	2434,09	15245,09
cena:		ks	15	1190,10	19%	17851,50	3391,79	21243,29
cena:		ks	25	886,90	19%	22172,50	4212,78	26385,28
cena:		ks	15	1812,50	19%	27187,50	5165,63	32353,13
cena:		ks	10	2063,10	19%	20631,00	3919,89	24550,89
cena:		ks	25	1494,30	19%	37357,50	7097,93	44455,43
cena:		ks		3857,40	19%	0,00	0,00	0,00
cena:		ks		3857,40	19%	0,00	0,00	0,00
31350	Narovnaní stojanu SDZ	ks	10	156,70	19%	1567,00	297,73	1864,73
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního náradí na pracovišti vyrovnaní deformovaného stojanu značky uložení ručního náradí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení							
31360	Výrovnaní SDZ	ks	1	156,70	19%	156,70	29,77	186,47
cena:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního náradí na pracovišti demontáž štítu značky ze stojanu vyrovnaní deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního náradí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení							
31635	Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)	ks	200	1446,10	19%	289220,00	54951,80	344171,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							

31810	<p>příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovňování terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dotávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti</p>	ks	20	1281,10	19%	25622,00	4868,18	30490,18		
						ks	30	1190,10	6783,57	42486,57
						ks	30	886,90	5055,33	31662,33
						ks	30	1812,50	10331,25	64706,25
						ks	20	2063,10	7839,78	49101,78
						ks	50	1494,30	14195,85	88910,85
						ks	20	3857,40	14658,12	91806,12
								0,00	0,00	0,00
								15318,00	2910,42	18228,42
31910	<p>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>	ks	20	765,90	19%					
32110	<p>Likvidace SDZ označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnění terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>	ks	100	251,70	19%	25170,00	4782,30	29952,30		

cena:	Mytí velkoplošných značek strojně	m2	50	30,60	19%	1530,00	290,70	1820,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mytí mytí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32230								
cena:	Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ	m2	1	163,50	19%	163,50	31,07	194,57
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očistění nosné konstrukce natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32325								
cena:	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci	m2	20	5661,20	19%	113224,00	21512,56	134736,56
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32525								
cena:	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	50	8521,30	19%	426065,00	80952,35	507017,35
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32580								

cena:	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	50	530,20	19%	26510,00	5036,90	31546,90
obsah:	označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontaž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demonťaz spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36710	Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení	m2	100	150,00	19%	15000,00	2850,00	17850,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36712	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení	m2	200	155,30	19%	31060,00	5901,40	36961,40
cena:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36720	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova	m2	500	140,90	19%	70450,00	13385,50	83835,50
cena:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							

<p>37720</p> <p>cena:</p> <p>obsah:</p>	<p>příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na doopr. prostředek</p>	<p>10 000</p> <p>10,20</p> <p>19%</p> <p>102000,00</p> <p>19380,00</p> <p>121380,00</p>	<p>bm</p>	<p>VDZ - čáry 12 cm - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na doopr. prostředek</p>
<p>37722</p> <p>cena:</p> <p>obsah:</p>	<p>VDZ - čáry 12 cm s balotinou - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na doopr. prostředek</p>	<p>100 000</p> <p>12,60</p> <p>19%</p> <p>126000,00</p> <p>239400,00</p> <p>1499400,00</p>	<p>bm</p>	<p>VDZ - čáry 12 cm s balotinou - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na doopr. prostředek</p>
<p>37799</p> <p>cena:</p> <p>obsah:</p>	<p>Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu</p>	<p>100</p> <p>337,40</p> <p>19%</p> <p>33740,00</p> <p>6410,60</p> <p>40150,60</p>	<p>h</p>	<p>Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu</p>

doprava pracovníků z pracoviště									
38710									
cena:									
obsah:	VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení	bm	100	21,40	19%	2140,00	406,60	2546,60	
	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklízení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
38712									
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předzn.	bm	100	23,60	19%	2360,00	448,40	2808,40	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklízení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
38720									
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova	bm	100	18,30	19%	1830,00	347,70	2177,70	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklízení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
38722									
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova	bm	1000	23,10	19%	23100,00	4389,00	27489,00	

4 **BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	Čištění svodidel mytím strojně označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	2 000	5,50	19%	11000,00	2090,00	13090,00
41210	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, fedění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1 000	120,50	19%	120500,00	22895,00	143395,00
41220	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	200	143,10	19%	28620,00	5437,80	34057,80
41310	Ocelová svodidla - zřízení souvisle označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase	bm	100	1173,00	19%	117300,00	22287,00	139587,00

41320	příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	50	1210,40	19%	60520,00	11498,80	72018,80
cena:	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41410	Ocelová svodidla - opravy, rovnání označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	500	366,30	19%	183150,00	34798,50	217948,50
cena:	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41420	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	100	911,30	19%	91130,00	17314,70	108444,70
cena:	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41910								

cena:	Ocelová svodidla - likvidace	100	219,60	19%	21960,00	4172,40	26132,40
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek výtazeni sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS	bm					
42210							
cena:	Nátěr zábradlí včetně očištění	50	88,40	19%	4420,00	839,80	5259,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očštění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, výmytí štětců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm					
42310							
cena:	Osazení zábradlí včetně dodání	50	1092,60	19%	54630,00	10379,70	65009,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekaní otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm					
42910							
cena:	Zábradlí - likvidace	20	326,70	19%	6534,00	1241,46	7775,46
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat pímenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm					
44110							
cena:	Nástavce na svodidla - čištění	500	16,30	19%	8150,00	1548,50	9698,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením	ks					

44310	nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	100	225,50	19%	22.550,00	4284,50	26834,50
cena:								
obsah:	Nástavce na svodidla - zřízení označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
44410	Nástavce na svodidla z PE - rovnání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	100	42,50	19%	4250,00	807,50	5057,50
cena:								
obsah:								
44510	Nástavce na svodidla - výměna I odrazky označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	20	69,60	19%	1392,00	264,48	1656,48
cena:								
obsah:								
44910	Nástavce na svodidla - demontáž označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí	ks	50	53,60	19%	2680,00	509,20	3189,20
cena:								
obsah:								

45321	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	10	364,70	19%	3647,00	692,93	4339,93
45330	Směrové sloupky - znovuosazení označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zakalínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	1 000	46,30	19%	46300,00	8797,00	55097,00
45410	Směrové sloupky - vyrovnání označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení	ks	2 000	37,40	19%	74800,00	14212,00	89012,00
45510	Směrové sloupky - výměna I odrazky označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení	ks	10	50,60	19%	506,00	96,14	602,14
46210	Bílění stromu označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku	ks	200	75,30	19%	15060,00	2861,40	17921,40

cena:	m3 do 6km	1	169,00	19%	169,00	32,11	201,11
cena:	m3 do 7km	1	190,50	19%	190,50	36,20	226,70
cena:	m3 do 8km	1	212,90	19%	212,90	40,45	253,35
cena:	m3 do 9km	1	237,30	19%	237,30	45,09	282,39
cena:	m3 do 10km	1	254,70	19%	254,70	48,39	303,09
cena:	m3 za každý další km	1	16,05	19%	16,05	3,05	19,10
cena:	skládkovné	30	487,40	19%	14622,00	2778,18	17400,18
48310							
cena:	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)		4606,10	19%	0,00	0,00	0,00
obsah:	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovnění terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m3 m3 m3 m3 m3 m3 t					
cena:	Dodávka zrcadel:						
cena:	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	1	10176,30	19%	10176,30	1933,50	12109,80
cena:	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	5	13389,90	19%	66949,50	12720,41	79669,91
48410							
cena:	Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu		642,70	19%	1285,40	244,23	1529,63
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení	ks ks ks					
48510							
cena:	Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)		2142,40	19%	4284,80	814,11	5098,91
obsah:	dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti	ks					

nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřizení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm	ks	13389,90	19%	0,00	0,00	0,00
48910						
cena:	ks	13389,90	19%	0,00	0,00	0,00
cena:	ks	530,20	19%	1060,40	201,48	1261,88
obsah:		2				
Dopravní zrcadlo - odstranění označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení						

1 271 404,75

1 512 971,65

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	Krajnice zpevněná - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zamezení zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	10 000	1,20	19%	12000,00	2280,00	14280,00
51310	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	50 000	2,30	19%	115000,00	21850,00	136850,00
51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosů a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosů příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	20 000	20,70	19%	414000,00	78660,00	492660,00
51398	Doprava a poplatek za skládkování dopravné	t						
	obsah:							
	cena:	m3 do 1km	1	64,20	19%	64,20	12,20	76,40
	cena:	m3 do 2km	1	83,50	19%	83,50	15,87	99,37
	cena:	m3 do 3km	1	104,90	19%	104,90	19,93	124,83
	cena:	m3 do 4km	1	127,30	19%	127,30	24,19	151,49
	cena:	m3 do 5km	1	148,70	19%	148,70	28,25	176,95

58141	příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	I	551,70	19%	551,70	104,82	656,52
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kroupičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
58142	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kroupičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizací ke vpustí uzavření revizní šachty, očistění okolí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	I	726,30	19%	726,30	138,00	864,30
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kroupičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizací ke vpustí uzavření revizní šachty, očistění okolí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
59410	Silniční obruby - oprava označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad	bm	50	230,30	19%	11515,00	2187,85	13702,85
cena:	Silniční obruby - oprava							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad							

6 MOSTY

NS	Název činnosti
----	----------------

81099	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	200	337,40	19%	67480,00	12821,20	80301,20
82110	Vysazování včetně kůlu a chrániče - označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestrižení kořenů, usazení stromku do jamky, zасыпávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	500	198,20	19%	99100,00	18829,00	117929,00
82210	Údržba - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropský vodou příprava kropský k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropský přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	500	31,00	19%	15500,00	2945,00	18445,00
82310	Řez a přítlesť ze země označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily	ks	100	176,70	19%	17670,00	3357,30	21027,30

	<p>příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenu, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očišťení nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení</p>		10	10,70	19%	107,00	20,33	127,33
<p>83210 cena: obsah:</p>	<p>Údržba keřů - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kroupičky vodou příprava kroupičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokroupičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení</p>	m2	10	10,70	19%	107,00	20,33	127,33
<p>83310 cena: obsah:</p>	<p>Keře - průklest označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozovaných částí keře odstranění přehoustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení</p>	m2	100	33,70	19%	3370,00	640,30	4010,30
<p>83910 cena: obsah:</p>	<p>Keře - likvidace řezáním označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů</p>	m2	25 000	20,90	19%	522500,00	99275,00	621775,00

	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	30 000	4,20	19%	126000,00	23940,00	149940,00
84840	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení							
		m2	10 000	1,30	19%	13000,00	2470,00	15470,00
84850	Ošetření travních porostů chemickými prostředky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							

7 458 688,00

8 875 838,72

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520	Sčítání dopravy ve všední dny (včetně mimopracovní dobu) doprava na stanoviště	h		255,50	19%	0,00	0,00	0,00
91910	Pohotovost na pracovišti	h		230,30	19%	0,00	0,00	0,00
91920	Pohotovost domácí	h	10 000	52,50	19%	525000,00	99750,00	624750,00
Součet za sledované období						56 244 763,15	10 686 505,00	66 931 268,15

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojcíslím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojcíslím 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

V Kladně dne 25.6.2008