

Objednávka číslo: 1601100494

Odběratel:


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Branišovská 1645/31a
 370 05 České Budějovice
 Česká republika

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:



DIČ: CZ60076658

IČ: 60076658

Dodavatel:

IČ: 45021309

DIČ: CZ45021309

Místo dodání:

Rektorát
 Branišovská 1645/31a
 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Spilka a Říha s.r.o.
 Petra Bezruče 489/II
 392 01 SOBĚSLAV

Konečný příjemce:

E-mail: [REDACTED]

Tel.:

Mobil:

Rektorát
 Branišovská 1645/31a
 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Platnost objednávky do:

31.12.2016

Termín dodání:

19.08.2016

Forma úhrady: Příkazem

Způsob dopravy:

DODEJTE:

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Objednáváme u Vás opravu zdi MŠ Šípková v rozsahu Vaší nabídky ze dne 27.6.2016. Datum dokončení díla je 19.8.2016, záruční doba na dokončené dílo je 36 měsíců.	1,00	ks	131 000,00	131 000,00 CZK
Celkem:				131 000,00 CZK

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**131 000,00 CZK**

Datum vystavení: 08.08.2016

Vystavil: [REDACTED]

Razítko, podpis

Fakturu společně s dodacím listem zašlete na adresu odběratele elektronicky (efaktury@jcu.cz) nebo poštou. Na faktuře uveďte číslo naší objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Faktury vložené do balíků nebudou akceptovány.

8. 8. 2016



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Ohradní zeď		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
37062701	MŠ Šípková - Ohradní zeď		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Počet listů
			37062701



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	127 989	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 011	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	131 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	131 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	131 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Spilka Ladislav	Jméno :
Datum :		Datum : 27.6.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		131 000 Kč
DPH	21,0 %		27 510 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			158 510 Kč

Poznámka :

Stavba :	37062701 MS Sípková - Ohradní zeď	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Ohradní zeď	Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 368	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	93 268	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	17 352	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 402	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 408	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	931	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	3 011	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	1 260	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	127 989	3 011	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	131 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	131 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	131 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	131 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	131 000	0
Provoz investora	0	0,0	131 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	131 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	131 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	37062701 MŠ Šípková - Ohradní zeď	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Ohradní zeď	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	48,00	153,50	7 368,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				7 368,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	216904111R00	Očištění tlakovou vodou	m2	152,00	137,50	20 900,00
3	622423622R00	Oprava vněj. omítek III,do65%, štuk na 100% plochy	m2	152,00	379,00	57 608,00
4	622471329RT2	Nátěr stěn vnějších Antigrffiti, barevná skupina I	m2	72,00	205,00	14 760,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				93 268,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	184,20	32,40	5 968,08
6	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT	m2	184,20	36,30	6 686,46
7	941941831RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	184,20	25,50	4 697,10
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				17 351,64
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	619991001U00	Zakrytí podlah fólie	m2	115,32	29,50	3 401,94
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 401,94
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	152,00	29,00	4 408,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 408,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,50	98,00	931,04
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				931,04
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
11	765613214U00	Pokrytí požár zeď -30cm Román	m	5,00	540,00	2 700,00
12	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti	m	5,00	26,60	133,00
13	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	28,33	6,30	178,48
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				3 011,48
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,00	210,00	1 260,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 260,00