

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	27 -12- 2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	25401 E119

obekod

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2019

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

MATEX HK s. r. o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS
v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080

_____ – jednatel společnosti

Kladská 181, 50003 Hradec Králové

Kladská 181, 50003 Hradec Králové

259 68 807

CZ25968807

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

_____ ředitelem

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2019**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo, a to opravu stávajícího zastřešení chodníků na třídě Edvarda Beneše u č. p. 1411, 1412 – 1417 a 1531 – 1534, a to v plném rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 119080s názvem „SANACE ZASTŘEŠENÍ CHODNÍKU U BYTOVÉHO DOMU Č. P. 1411, 1412 – 1417 A 1531 – 1534 NA TŘÍDĚ EDVARDA BENEŠE V HRADCI KRÁLOVÉ“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen „dílo“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - při provádění prací byl v rámci kontrolních dnů stavby upřesňován přesný rozsah prací ve vztahu k jednotlivým položkám rozpočtu a porovnán se skutečným stavem na stavbě. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Konkrétně se v případě méněprací jedná o to, že na základě průzkumů provedeného statikem, jak byl požadován v projektové dokumentaci, bylo zjištěno, že není třeba provést původně předpokládané zámečnické práce pro zesílení sloupů. V závislosti na tom došlo i k zmenšení rozsahu bouracích prací, sanací, izolací a zpětné montáže nášlapné vrstvy s vloženou ocelovou sítí KARI okolo paty sloupů. Dále byly původně předpokládané práce omezeny u klempířských konstrukcí střechy, kdy se neprovádí plechování u napojení mezi bytovým domem a zastřešením chodníku a parapety u oken u vchodů u bytového domu čp. 1412 a 1413. Tyto práce byly zajištěny bytovými domy při provádění zateplovacího systému a jejich provedení je v souladu se standardy těchto konstrukcí. S tím jsou spojené i tesařské práce, které nebudou prováděny, neboť podkladní konstrukce pro nové klempířské prvky měly být zhotoveny z latí a mikroštěpkových desek. Dále nebylo provedeno plechování u podélných a příčných dilatací střechy.

U domu čp. 1412–1417 nebylo u světlíků provedeno svislé zasklení a veřejné osvětlení, které bylo zachováno v původním provedení, a nebyl realizován asfaltový mikroventilační pás v části střechy, kde bylo provedeno reprofilování podkladu spádovými klíny z pěnového polystyrenu. U domu čp. 1531–1534 nebylo na střeše provedeno dodatečné spádování střechy klíny z pěnového polystyrenu, neboť odtokové poměry jsou v pořádku.

V návaznosti na popsané méněpráce u každé kapitoly rozpočtu méněprací byly přepočítány přesuny hmot, poplatky za uložení odpadů a vnitrostaveništní dopravy.

V případě víceprací se konkrétně jedná o to, že u domu čp. 1531–1534 byla reprofilace střechy provedena přidáním dalších modifikovaných pásů. U paty a svislé prosklené části světlíků u domu čp. 1412–1417 bylo provedeno bednění z desek CETRIS pro provedení fabionů z modifikovaných asfaltových pásů. Společně pro obě střechy byly dilatace provedeny z asfaltových pásů určených pro tyto konstrukce. Po celém obvodu střechy a okolo světlíků byly fabiony ukončeny přítlačnou lištou mechanicky kotvenou k podkladu.

V návaznosti na popsané vícepráce u každé kapitoly rozpočtu víceprací byly přepočítány přesuny hmot.

Obnova nátěrů u vodorovných trapézových plechů a ocelových vazníků byla v projektové dokumentaci navržena v rozměru 25% plochy; pro zastřešení u čp. 1414-1415 byly v PD stanoveny nátěry 100 % plochy. S ohledem na skutečný stav těchto konstrukcí byly provedeny nátěry u

domu čp. 1412-1417 v rozsahu 100 %. U domu čp. 1531-1534 zůstaly vazníky a trapézové plechy v původním stavu. Ostatní nátěry byly provedeny beze změny. Výše uvedené svým rozsahem odpovídá stávajícímu výkazu výměr. Nejedná se tedy o vícepráce ani méněpráce na straně zhotovitele.

3. V souvislosti s výše popsanými změnami rozsahu předmětu díla je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 815.062,75 Kč bez DPH, tedy článku V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:

Celková smluvní cena díla bez DPH 8.030.443,25Kč

DPH 21% 1.686.393,08 Kč

Celková smluvní cena díla vč. DPH 9.716.836,33 Kč.“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové d

MATE

Kladsk

500 03 Hrac

..... IČ: 25968807.....

MATEX HK s. r. o.

Za objednatele:

30. 12. 2019

V Hradci Králové dne.....

ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Sanace zastřešení chodníku a bytového domu č.p. 1411 , 1412-1417 a 1531-1534 na třídě E.Beneše v H K

1531 -1534	méně práce	-441366,96
	vícepráce	83084,85
	rozdíl	-358282,11
1412 -1417	méně práce	-685307,07
	vícepráce	228526,43
	rozdíl	-456780,64
CELKEM		-815062,75

ROZPOČET

Stavba: Sanace ... E.Beneše 1531-1534, HK

Objekt: méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV 6

Práce a dodávky HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,167
3	R pol 63131	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 35/45	m3	-0,705
2	R pol 63262	Kryt z litého asfaltu ze směsi živичné jemnozrné tl. vrstvy přes 40 do 50 mm	m2	-25,590

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	946113212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3112	kus	-40,000
7	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	-2,274
8	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	-0,705
9	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	-67,280
###	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-25,590
###	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	-25,590

997 Přesun sutě

###	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-6,000
###	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-6,000
###	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-90,000
###	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-6,000
###	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	-6,000
###	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-6,000

998

Přesun hmot

###	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-3,500
-----	-----------	---	---	--------

PSV**Práce a dodávky PSV****711****Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

###	711113115	izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice	m2	-25,590
###	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	-25,590
###	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	-11,320
###	58581220	<i>můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty (můstek MAPEFER)</i>	kg	-2,420
###	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-860,240

713**Izolace tepelné**

###	713141231	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu nebo pórobetonu	m2	-17,640
###	28376143	<i>klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový</i>	m3	-1,799
###	713141351	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna	m	-87,100
###	63152005	<i>klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm</i>	m	-87,100
###	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-347,860

762**Konstrukce tesařské**

###	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	-261,300
###	R pol 30201	<i>DREVO KONSTRUKČNÍ REZIVO LATĚ IMPREGNOVANÉ Střešní lať ze smrkového dřeva 40x60/4000 mm impregnovaná</i>	bm	-261,300
###	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	-27,870
###	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-777,030
###	R pol 76226	Obložení stěn z mikroštěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	-27,870
###	R pol 60526	<i>deska mikroštěpková nebroušená tl 22mm</i>	m2	-27,870

764**Konstrukce klempířské**

###	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	-82,800
###	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	-87,350
###	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	-87,510
###	764011445	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm rš 400 mm	m	-87,350
###	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	-82,800
###	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-2 116,210

###	R pol 76401	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 330 mm	m	-5,990
767 Konstrukce zámečnické				
###	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-1 595,440
###	13515120	<i>ocel široká jakost S235JR 100x10mm</i>	t	-1,495
###	13511112	<i>ocel široká jakost S235JR 100x5mm</i>	t	-0,132
###	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1 842,230
###	R pol 76702	Kompletní repase a doplnění výztuh ochranné zámečnické konstrukce světlíku	kpl	-8,000

Celkem

-441 366,96

ROZPOČET

Stavba: Sanace ... E.Beneše 1531-1534, HK

Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV

712

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny

##	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše (vyspravení povrchu navíc)	m2			94,330
##	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu (vyspravení povrchu navíc)</i>	m2			94,330
##	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			428,470

715

Izolace proti chemickým vlivům

##	715172002	Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální pásy asfaltovými s penetrací přitavením dvouvrstvá ploch svislých - Vysoce modifikovaný asfaltový pás určený pro prostupy,detaily a dilatace	m2			5,990
##	62855024	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5,2mm elasto-plastomerický s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu - Vysoce modifikovaný asfaltový pás určený pro prostupy,detaily a dilatace</i>	m2			6,888

764

Konstrukce klempířské

##	764311639.STJ	Lemování- přítlačná ukončovací lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou, mechanicky kotveno (96 světlík + 86,4 fasáda)	m			182,400
##	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			2 249,154

Celkem

83 084,85

ROZPOČET

Stavba: Sanace ... E.Beneše 1412-1417, HK

Objekt: méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV 6

Práce a dodávky HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t			-0,316
2	R pol 63131	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 35/45	m3			-1,240
3	R pol 63262	Kryt z litého asfaltu ze směsi živičné jemnozrné tl. vrstvy přes 40 do 50 mm (nahrazeno polyuretanovou stěrkou MAPEI)	m2			-42,650

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3			-4,208
9	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3			-1,240
10	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m			-119,940
11	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2			-42,650
13	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2			-21,725

997 Přesun sutě

14	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			-2,480
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			-2,480
16	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			-37,200
19	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t			-2,480
20	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t			-2,480
	997221159	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m	t			-2,480
	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t			-2,480

998 Přesun hmot

23	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-8,632
----	-----------	--	---	--------

PSV Práce a dodávky PSV**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

24	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice	m2	-42,650
25	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	-42,650
26	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	-42,650
27	58581220	<i>můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty</i>	kg	-265,980
####	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-427,000

712 Povlakové krytiny

36	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-241,000
37	62853010	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm mikrovetilační s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný min. posypem na horním povrchu</i>	m2	-277,150
45	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-734,700

741 Elektroinstalace - silnoproud

57	741373021	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	-16,000
59	741374863	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-16,000
69	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1 283,690
58	R pol 34801	Nový zdroj světla	kus	-16,000
60	R pol 74101	Demontáž kovového boxu světla, repase, nové závěsy, nový nátěr a zpětná montáž	kpl	-16,000

762 Konstrukce tesařské

71	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	-174,600
72	R pol 30201	<i>DŘEVO KONSTRUKČNÍ ŘEZIVO LATĚ IMPREGNOVANÉ Střešní lať ze smrkového dřeva 40x60/4000 mm impregnovaná</i>	bm	-183,330
73	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	-34,920
76	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1 003,390
74	R pol 76226	Obložení stěn z mikroštěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	-34,920
75	R pol 60526	<i>deska mikroštěpková nebroušená tl 22mm</i>	m2	-35,610

764 Konstrukce klempířské

77	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	-182,700
----	-----------	---	---	----------

78	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	-82,800
81	764011442	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm rš 200 mm	m	-182,700
84	764212402	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 200 mm	m	-182,700
85	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	-82,800
88	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-2 838,590
86	R pol 76401	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 330 mm	m	-11,980

767 Konstrukce zámečnické

95	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-240,240
96	13511112	<i>ocel široká jakost S235JR 100x5mm</i>	t	-0,252
####	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-455,810
98	R pol 76702	Kompletní repase a doplnění výtuh ochranné zámečnické konstrukce světlíku	kpl	-15,000

787 Dokončovací práce - zasklívání

####	787313216	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm s podtmelením a zatmelením (odečet 4,2x04 = 1,68m2x15 světlíků = 25,2m2)	m2	-25,200
####	998787201	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-387,706

Celkem

-685 307,07

ROZPOČET

Stavba: Sanace ... E.Beneše 1412-1417, HK

Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

##	622274001	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt dřevěný - D+M rošt boků světlíků , proměnná hloubka podkladní kce , 7,8m/ks	m			117,000
----	-----------	---	---	--	--	---------

PSV

Práce a dodávky PSV

715

Izolace proti chemickým vlivům

###	715172002	Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální pásy asfaltovými s penetrací přitavením dvouvrstvá ploch svislých - Vysoce modifikovaný asfaltový pás určený pro prostupy,detaily a dilatace	m2			64,980
-----	-----------	--	----	--	--	--------

###	62855024	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5,2mm elasto-plastomerický s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu - Vysoce modifikovaný asfaltový pás určený pro prostupy,detaily a dilatace</i>	m2			74,722
-----	----------	--	----	--	--	--------

762

Konstrukce tesařské

##	762341143.CDC.	Bednění střech rovných z cementotřískových desek CETRIS tl 16 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt - D+M Cetris tl. 16mm obložení světlíku mechanicky kotveno , proměnná hloubka , včetně vytmelení , 3,75m2/ks	m2			56,250
----	----------------	---	----	--	--	--------

##	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			2 220,260
----	-----------	--	---	--	--	-----------

764

Konstrukce klempířské

##	764011443	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm rš 250 mm - dilatace	m			53,000
----	-----------	--	---	--	--	--------

##	764311639.STJ	Lemování- přítláčná ukončovací lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou, mechanicky kotveno , zatmeleno (180 světlík + 131 fasáda)	m			311,000
----	---------------	---	---	--	--	---------

##	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			2 682,000
----	-----------	--	---	--	--	-----------

Celkem

228 526,43