

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N17-180_exp7_VR

Stavba: Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.4.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

267 68 607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 788 028,17

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

83 788 028,17

0,00

Výše daně

17 595 485,92

0,00

Cena s DPH

v

CZK

101 383 514,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N17-180_exp7_VR

Stavba: Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.

Místo:

Datum: 01.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby		
SO 01	Depozitář Kladno	83 788 028,17	101 383 514,09
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	1 910 953,00	2 312 253,13
D.1.2	Požárně bezpečnostní řešení	74 669 069,66	90 349 574,29
D.1.3	Stavebně konstruční řešení	34 147 261,90	41 318 186,90
D.1.4	Technika prostředí staveb	39 539,00	47 842,19
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace - vodovod, kanalizace	25 314 807,41	30 630 916,97
D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - plynovod	13 787 127,35	16 682 424,09
D.1.4.3	Vzduchotechnika	1 404 528,00	1 699 478,88
D.1.4.4	Vytápění	43 779,30	52 972,95
D.1.4.5	Měření a regulace	2 239 047,00	2 709 246,87
D.1.4.6	Silnoproudá elektrotechnika	896 323,00	1 084 550,83
D.1.4.7-a	Slaboproudá elektrotechnika	868 099,00	1 050 399,79
D.1.4.7-b	Přenos na PCO	5 562 468,05	6 730 586,34
D.2.1	Výtahy	2 638 510,00	3 192 597,10
IO	Inženýrské objekty	134 373,00	162 591,33
IO 01	Příprava území	1 380 334,00	1 670 204,14
IO 02	Zpevněné plochy, oplocení	7 208 005,51	8 721 686,67
IO 03	Přípojka vody	2 679 007,33	3 241 598,87
IO 05	Přípojka plynu	1 441 119,83	1 743 754,99
IO 06	Přípojka kanalizace	42 068,00	50 902,28
IO 07-1	Přípojka metropolitní sítě	93 126,91	112 683,56
		120 497,00	145 801,37
		621 677,50	752 229,78

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
IO 07-2	Přípojka metropolitní sítě_ PŘÍLOŽE		
IO 08	Dešťová kanalizace – retenční nádrž	191 566,00	231 794,86
D.1	Stavebně konstrukční řešení	1 252 504,45	1 515 530,38
IO 09-1	Návrh zeleně	1 252 504,45	1 515 530,38
IO 09-2	5-letá rozvojová péče	171 278,10	207 246,50
IO 09-3	Ozelenění fasády_konstrukční systém	43 746,39	52 933,13
		551 414,00	667 210,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 01.04.2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 267 68 607
CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lipa	DIČ: CZ26768607
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	1 910 953,00		
DPH základní snižená	Základ daně 1 910 953,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 401 300,13 0,00
Cena s DPH	v CZK		2 312 253,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Datum: 01.04.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 910 953,00
VRN2 - Příprava stavenišť	202 997,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	11 780,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 140 218,00
VRN7 - Provozní vlivy	197 602,00
VRN9 - Ostatní náklady	207 174,00
	151 182,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Datum: 01.04.2019

Zadavatel:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 910 953,00

D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 910 953,00
1	K	011314000	Archeologický dohled a systém ochrany archeologických materiálů	KPL.	1,000	27 997,00	27 997,00	
Poznámka k položce: SYSTÉM OCHRANY ARCHEOLOGICKÉHO MATERIÁLU Na základě závazných předpisů a Stavebního povolení bude při výkopových pracích postupovány s maximální péčí. Podle stanoviska bude vyzván pověřený orgán (or-ganizace) ve fázi stanovené v závazném stanovisku. V případě nálezu jakýchkoli nálezů, které by mohly mít archeologický význam budou ihned zastaveny stavební práce, naleziště bude zakryto (provizorně), nebude odvážena vykopaná zemina a bude povolán zástupce investora a oprávněný orgán ve věci archeologických nálezů. Dále bude postupuováno dle jeho pokynů.								
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL.	1,000	45 000,00	45 000,00	
Poznámka k položce: -vytýčení stavby nebo jejích částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KPL.	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL.	1,000	60 000,00	60 000,00	
Poznámka k položce: -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY ----- Požadováno 1kus paré digitálně + 5 kus paré tištěné.								
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	KPL.	1,000	50 000,00	50 000,00	
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL.	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY ----- Požadováno 1kus paré digitálně + 5 kus paré tištěné.								
D		VRN2		Příprava staveniště				11 780,00
7	K	020001000	Příprava staveniště	KPL.	1,000	11 780,00	11 780,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb. - a PD ZOV) - Zřízení Invalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a příslupů na staveništi -zřízení staveništních zpevněných ploch -úpravy staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace -uspořádání a bezpečnost staveništi z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)							
D	VRN3		Zařízení staveništi				1 140 218,00
8	K	030001000	Zařízení staveništi	KPL.	1,000	1 107 338,00	1 107 338,00
Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb. - a PD ZOV) -kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveništi, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby ----- Přípojka pro staveništní odběr bude provedena nová staveništní. Napojení bude z NOVÉ PŘÍPOJKY DLE SAMOSTATNÉHO PROJEKTU ČEZ. Do doby vybudování přípojků bude napojení dle zajištění zhotovitelem od sousedních objektů nebo mobilní elek-trocentrálou. S těmito podmínkami musí zhotovitel kalkulovat při stanovení ceny!!!. Vy-počítaný potřebný příkon je 54 kVa. Rozvod bude po ukončení stavby oddělen a vedení bude ponecháno v zemi, nadzemní vedení bude demontováno. Přípojovací místo pro staveništní odběr vody: Napojení bude z NOVÉ PŘÍPOJKY. Do doby zhotovení bude zásobování donáš-kou a dovozem nebo odběrem ze sousedních objektů (zajišťuje si zhotovitel). Staveništní rozvod bude PE vedením, které bude po skončení v místě napojení odstraněno, vlast-ní vedení bude ponecháno. Kanalizace sociálního ZS (mobilní toalety) bude řešena odvozem z líněk (součást toalet). Telefon + data Bude pro stavbu řešeno pomocí mobilní sítě Telefonní linky nebudou pro potřeby stavby realizovány, uvažuje se s využitím mobilních sítí. ----- + samostatné 2x samostatné "buňky" pro TDS a koordinátora s vytápěním a chlazením (+20 - +25 st., vybavení, úklid. vyhrazená parkovací místa							
P							
9	K	035103001	Pronájem ploch	KPL.	1,000	16 380,00	16 380,00
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveništi	KPL.	1,000	16 500,00	16 500,00
Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveništi vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu							
D	VRN4		Inženýrská činnost				197 602,00
11	K	040001000	Inženýrská činnost	KPL.	1,000	80 628,00	80 628,00
Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb. - a PD ZOV)							
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi, plán prevence BOZP a PO	KPL.	1,000	29 625,00	29 625,00
13	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	SOUBOR	1,000	45 914,00	45 914,00
Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)							
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KPL.	1,000	41 435,00	41 435,00
Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb. - a PD ZOV)							
D	VRN7		Provozní vlivy				207 174,00
15	K	070001000	Provozní vlivy	KPL.	1,000	207 174,00	207 174,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:							

Poznámka k položce:

Náklady související se zřízeními podnikami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) – ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí ZABEZPEČENÍ PŘED POSKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ

*V případě překročení limitů hlukové záležitosti budou instalovány mobilní průlhuhu-kové zastěny (např. Grif typu GZL pro směrové odstředění hluku od strojních zařízení), v kterých není z konstrukčních nebo provozních důvodů možné provést odhlučnění přímo na stroji. Akustická zastěna je složena z demontovatelných panelů, umožňujících transport i do obtížně přístupných míst. Vnější plášť je ve standardním provedení vyroben z trapezového pozinkovaného plechu, výplň tvoří zvukoabsorpční materiál vodotěsné izolovaný folii odolnou povětrnostním vlivům a slunečnímu záření. Vnitřní strana je tvořena z dřevonového pozinkovaného plechu. Panely jsou k sobě vázány lištami a spojeny na šroub. Celá zastěna je pak kotvena k základní nosné konstrukci, která je svařena z válcovacích profilů.

D VRN9		Ostatní náklady			
16	K 090001000	Ostatní náklady			
			Poznámka k položce:		
				KPL.	1,000
					78 390,00
					151 182,00
					78 390,00

Poznámka k položce:

(jednotkové ceně zahrnutý náklady : (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb. - a PD ZOZ)
náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích dle ČSN 83 9081 - po celou dobu výstavby

[illegible]

17	K	090001000.1	Ostatní náklady		KPL.	1,000	72 792,00	72 792,00
Poznámka k položce:								

Poznámka k položce:

PRVKY POVINNÉ PUBLICITY: ----- Prvky povinné publicity u projektu „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeského úřadu v Kladně, p. o.“ 1. V místě realizace projektu na viditelném místě občasného billboardu o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Pokud nelze umístit billboard v místě realizace projektu, umístí jej řídícínce ve svém hlavním sídle. Obsah a návrh bude konzultován s investorem. V příloze je přiložen pracovní návrh. 2. V místě jeho realizace slálá pamětní deska. Slálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Slálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Obsah a návrh bude konzultován s investorem. V příloze je přiložen pracovní návrh.

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.
Objekt: SO 01 - Depozitář Kladno
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 01.04.2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 267 68 607
CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa	DIČ: CZ26768607
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	34 147 261,90	
DPH základní snižená	Základ daně 34 147 261,90 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Vyše daně 7 170 925,00 0,00	
Cena s DPH	41 318 186,90	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.

Objekt:

SO 01 - Depozitář Kladno

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa

Datum:

01.04.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce	34 147 261,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 678 204,02
4 - Vodorovné konstrukce	2 127 409,06
5 - Komunikace pozemní	570 627,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 208,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 448 592,70
712 - Povlakové krytiny	1 199 889,85
713 - Izolace tepelné	1 718 879,01
762 - Konstrukce tesařské	2 634 453,75
763 - Konstrukce suché výstavby	273 465,09
764 - Konstrukce klempířské	1 356 971,77
766 - Konstrukce truhlářské	430 439,41
767 - Konstrukce zámečnické	1 035 498,28
771 - Podlahy z dlaždic	3 354 651,07
776 - Podlahy povlakové	65 987,51
	612 330,79

777 - Podlahy lité	1 205 857,84
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	304 744,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	400 783,97
88-M - Záchytné konstrukce	507 850,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 149,00
997 - Přesun sutě	1 167 804,24
998 - Přesun hmot	72 353,91
OST1 - Ostatní prvky	1 535 656,38
OST2 - Ostatní	320 476,00
	61 978,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.
Objekt: SO 01 - Depozitář Kladno
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo:
Zadavatel: CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa
Uchazeč:

Datum: 01.04.2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 147 261,90

D 1 Zemní práce							
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min				
	WV	A1	"předpoklad" 150.0				
	WV	B1	"Celkem: "A1				
							21 750,00
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min				
	WV	A2	"předpoklad" 60.0				
	WV	B2	"Celkem: "A2				
							22 860,00
3	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3				
	WV	A3	"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"				
	WV	B3	51.4*34.3*2.15				
			"Celkem: "A3				
							344 934,86
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
	WV	A4	"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"				
	WV	B4	3790 493-(835.444+418.428+168.85)				
			"Celkem: "A4				
							629 221,84
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	WV	A5	"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"				
	WV	B5	3790 493-(835.444+418.428+168.85)				
			"Celkem: "A5				
							322 191,91
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky				
	WV	A6	"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"				
	WV	B6	3790 493-(835.444+418.428+168.85)				
			"Celkem: "A6				
							87 181,34
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)				
	WV	A7	"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"				
	WV	B7	3790 493-(835.444+418.428+168.85)				
			"Celkem: "A7				
							1 645 073,96
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním				
	WV	A8	"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"				
	WV	B8	3790 493-(835.444+418.428+168.85)				
			"Celkem: "A8				
							253 351,50
9	M	583439590	zásypový a podkladní nenamrzavý zhuťnitelný externí materiál				
	P		Poznámka k položce:				
			(specifikace materiálu dle PD a TZ)				
			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním				
							1 302 274,05
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním				
							49 364,56
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
11	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
	WV	A11	"specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_atikové kce"				
	WV	B11	1.2*(60.84+95.85+132.6)				
							307 225,98
							347,148

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	B11		"Celkem: "A11		347,148		
12	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 300 mm	M2	738,606	1 288,00	951 324,53
VV			""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"				
VV	A12		3.67*(76.1)		279,287		
VV	B12		3.55*(76.1)		270,155		
VV	C12		"Mezisoučet: "A12+B12		549,442		
VV	D12		3.67*(26.2)		96,154		
VV	E12		3.55*(26.2)		93,010		
VV	F12		"Mezisoučet: "D12+E12		189,164		
VV	G12		"Celkem: "A12+B12+D12+E12		738,606		
13	K	311235201	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P15 na tenkovrstvou maltu tl 400 mm	M2	263,565	1 428,00	376 370,82
VV			""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"				
VV	A13		(3.67*54.5)-79.435		120,580		
VV	B13		(3.55*54.5)-50.49		142,985		
VV	C13		"Celkem: "A13+B13		263,565		
14	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	KUS	14,000	258,00	3 612,00
15	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	KUS	4,000	295,00	1 180,00
16	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	KUS	3,000	375,00	1 125,00
17	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	KUS	16,000	318,00	5 088,00
18	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	KUS	12,000	387,00	4 644,00
19	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	KUS	8,000	442,00	3 536,00
20	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	M2	9,432	751,00	7 083,43
VV			""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"				
VV	A20		3.67*(2.57)		9,432		
VV	B20		"Celkem: "A20		9,432		
21	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	M2	268,011	879,00	235 581,67
VV			""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"				
VV	A21		3.67*(41.3)		151,571		
VV	B21		3.55*(32.8)		116,440		
VV	C21		"Celkem: "A21+B21		268,011		
22	K	342291131	Ukotvení zdiva k betonovým konstrukcím plochými kotvami	M	895,000	123,00	110 085,00
23	K	342361821	Výztuž stěn ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505	T	3,471	29 117,00	101 065,11
VV			""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_ atikové kce"				
VV	A23		"předpoklad" 10*347.148/1000		3,471		
VV	B23		"Celkem: "A23		3,471		
24	K	346272113	Obezdivky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	M2	28,080	694,00	19 487,52
VV			""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"				
VV	A24		(3.67*4.6)+(3.55*1.9)+(3.62*1.23)		28,080		
VV	B24		"Celkem: "A24		28,080		
D	4		Vodorovné konstrukce				
25	K	451315116	Podkladní nebo výpíňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	M2	1 668,500	342,00	570 627,00
D	5		Komunikace pozemní				
26	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	M2	62,750	83,00	5 208,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV	A26		""specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"				
WV	B26		"okapový chodník" 125.5*0.5		62,750		
			"Celkem: "A26		62,750		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 448 592,70
27	K	611131101	Cementový posítek vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	M2	62,080	104,00	6 456,32
WV	A27		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"				
WV	B27		"1-3.NP" 62.08+0.0+0.0				
			"Celkem: "A27		62,080		
28	K	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	M2	2 247,350	76,00	170 798,60
WV	A28		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"				
WV	B28		"1-3.NP" 62.08+0.0+0.0				
WV	C28		2185.27		62,080		
			"Celkem: "A28+B28		2 247,350		
29	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	M2	6,208	465,00	2 886,72
30	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	M2	62,080	267,00	16 575,36
WV	A30		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"				
WV	B30		"1-3.NP" 62.08+0.0+0.0				
			"Celkem: "A30		62,080		
31	K	611181002	Tenkovrstvá stěrka tl.do 3 mm vnitřních žebrových stropů	M2	2 185,270	201,00	439 239,27
WV	A31		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"				
WV	B31		"1-3.NP" 976.66+980.45+0.0+(35.65*4*0.4*2*2)				
			"Celkem: "A31		2 185,270		
32	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	M2	62,080	174,00	10 801,92
WV	A32		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"				
WV	B32		"1-3.NP" 62.08+0.0+0.0				
			"Celkem: "A32		62,080		
33	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařtená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	M2	62,080	235,00	14 588,80
WV	A33		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"				
WV	B33		"1-3.NP" 62.08+0.0+0.0				
			"Celkem: "A33		62,080		
34	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	M2	124,160	61,00	7 573,76
35	K	612131101	Cementový posítek vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	M2	1 746,221	95,00	165 891,00
WV	A35		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"				
WV	B35		"viz zděné konstrukce" (1*549.442)+(2*189.164)+(1*263.565)+(2*268.011)+(2*9.432)				
			"Celkem: "A35		1 746,221		
36	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	M2	3 688,609	59,00	217 627,93
WV	A36		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"				
WV	B36		"viz betonové povrchy" 775.2+1167.188				
WV	C36		"viz zděné konstrukce" 1746.221				
			"Celkem: "A36+B36		3 688,609		
37	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	M2	174,622	407,00	71 071,15
38	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	M2	922,152	201,00	185 352,55
WV	A38		"zpevnění podkladu" 0.25*(1746.221+1942.388)				
WV	B38		"Celkem: "A38		922,152		
39	K	6221430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	M2	3 688,609	73,00	269 268,46

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	A39		""kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"					
VV	B39		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 1942.388+1746.221					
VV	B39		"Celkem: "A39			3 688,609		
40	K	612181001	Tenkovrstvá sěrka tl. do 2 mm vnitřních stěn a pilířů		M2	1 942,388	157,00	304 954,92
VV			""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"					
VV	A40		"viz betonové povrchy" 775.2+1167.188					
VV	B40		"Celkem: "A40			1 942,388		
41	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm		M2	1 746,221	140,00	244 470,94
VV			""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"					
VV	A41		"viz zděné konstrukce" 1746.221					
VV	B41		"Celkem: "A41			1 746,221		
42	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařízená vnitřních stěn nanášená ručně		M2	1 746,221	196,00	342 259,32
VV			""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"					
VV	A42		"viz cementový posífk" 1746.221					
VV	B42		"Celkem: "A42			1 746,221		
43	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně		M2	3 492,442	65,00	227 008,73
44	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží		M2	47,550	733,00	34 854,15
45	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty		M2	115,020	220,00	25 304,40
VV			""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ, atikové kce"					
VV	A45		"terasa" 1.2*95.85			115,020		
VV	B45		"Celkem: "A45			115,020		
46	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 240 mm		M2	47,160	729,00	34 379,64
VV			""specifikace viz v.č. D.1.1_7/11, detaily, TZ"					
VV	A46		"soklová část" 157.2*0.3			47,160		
VV	B46		"Celkem: "A46			47,160		
47	M	283763850	deska z extrudovaného polystyrénu XPS - 1250 x 600 mm		M3	12,450	5 576,00	69 421,20
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
48	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z čedičové vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm		M2	13,720	696,00	9 549,12
49	M	631515380	deska čedičová izolační TF tl. 150 mm		M2	15,092	465,00	7 017,78
P			Poznámka k položce: Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena z tvrzených desek z čedičové vlny s podélnou orientací vláken (Pevnost v tahu kolmo k desce: ≥ 10 kPa, Pevnost v tlaku při 10% deformaci: ≥ 30 kPa, α = 0,36 W/mK).					
50	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z čedičové vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm		M2	1 354,170	645,00	873 439,65
VV			""specifikace viz v.č. D.1.1_7/11, detaily, TZ"					
VV	A50		1493.4-139.23			1 354,170		
VV	B50		"Celkem: "A50			1 354,170		
51	M	631515420	deska čedičová izolační TF tl. 240 mm		M2	1 489,587	745,00	1 109 742,32
P			Poznámka k položce: Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena z tvrzených desek z čedičové vlny s podélnou orientací vláken (Pevnost v tahu kolmo k desce: ≥ 10 kPa, Pevnost v tlaku při 10% deformaci: ≥ 30 kPa, α = 0,36 W/mK).					
52	K	622221041.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z čedičové vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm		M2	286,046	726,00	207 669,40
VV			""specifikace viz v.č. D.1.1_7/11, detaily, TZ"					
VV	A52		317.716-31.67			286,046		
VV	B52		"Celkem: "A52			286,046		
53	M	631515390	deska čedičová izolační TF tl. 180 mm		M2	314,651	559,00	175 889,91

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena z tvrzenných desek z čedičové vlny s podélnou orientací vláken (Pevnost v tahu kolmo k desce: ≥ 10 kPa, Pevnost v tlaku při 10% deformaci: ≥ 30 kPa, σ = 0,36 W/mK.)					
54	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z čedičové vlny tl do 40 mm					
	VV			M		233,300	269,00	62 757,70
	VV	A54	""specifikace viz v.č. D.1.1_7/11, detaily, TZ"					
	VV	B54	""3.NP" 51.22					
	VV	C54	""1-2.NP" 182.08					
			"Celkem: "A54+B54					
55	M	631515180	deska čedičová izolační TF tl. 40 mm					
				M2		64,158	141,00	9 046,28
P			Poznámka k položce: Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena z tvrzenných desek z čedičové vlny s podélnou orientací vláken (Pevnost v tahu kolmo k desce: ≥ 10 kPa, Pevnost v tlaku při 10% deformaci: ≥ 30 kPa, σ = 0,36 W/mK.)					
56	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z čedičové vlny					
	VV			M2		1 640,216	28,00	45 926,05
	VV	A56	""specifikace viz v.č. D.1.1_7/11, detaily, TZ"					
	VV	B56	1354.17+286.046					
			"Celkem: "A56					
57	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství					
	VV			M2		1 704,374	83,00	141 463,04
	VV		""kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		""dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"					
	VV		""-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily					
	VV		""Množství vztaženo na plochu KZS.					
	VV	A57	1354.17+286.046+64.158					
	VV	B57	"Celkem: "A57					
58	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,0-3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
				M2		115,020	381,00	43 822,62
59	K	622532021.1	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,0-3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
	VV			M2		1 704,374	381,00	649 366,49
	VV	A59	""specifikace viz v.č. D.1.1_7/11, detaily, TZ"					
	VV	B59	1354.17+286.046+64.158					
			"Celkem: "A59					
60	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV			M2		170,890	44,00	7 519,16
	VV	A60	""specifikace viz v.č. D.1.1_7/11, detaily, TZ"					
	VV	B60	"exterier" 170.89					
			"Celkem: "A60					
61	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosředí tř. C 20/25					
				M3		254,102	3 640,00	924 931,28
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na provedení a vyplnění dilatačních a smršťovacích spár.					
	VV		""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"					
	VV		""1.NP					
	VV	A61	"S1" 970.27*0.15					
	VV	B61	"S7-2-3.NP" (980.45+105.16)*0.1					
	VV	C61	"Celkem: "A61+B61					
62	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
				M3		254,102	302,00	76 738,80
63	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
	VV			T		11,307	30 236,00	341 878,45
	VV	A63	""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"					
	VV	B63	5.5/1000*(970.27+1085.61)					
			"Celkem: "A63					
64	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 65 mm ze suchých směsí					
	VV			M2		549,310	382,00	209 836,42
	VV		""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"					
	VV	A64	""1.NP					
			"S2" 16.22					
			16,220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	B64		"S3" 138.77		138,770		
VV	C64		"S4" 97.37		97,370		
VV	D64		"S6" 9.43		9,430		
VV	E64		"S8-2.NP" 226.61		226,610		
VV	F64		"S9-2.NP" 17.51		17,510		
VV	G64		"S10-3.NP" 37.05		37,050		
VV	H64		"S11-3.NP" 6.35		6,350		
VV	I64		"Celkem: "A64+B64+C64+D64+E64+F64+G64+H64		549,310		
65	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	M2	1 148,330	280,00	321 532,40
VV			""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
VV			"VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ				
VV	A65		"S5-1-2.NP" 28.9+33.82		62,720		
VV	B65		"S7-2-3.NP" 980.45+105.16		1 085,610		
VV	C65		"Celkem: "A65+B65		1 148,330		
66	K	63312111	Povrchová úprava podlah rotační hladíčkou se vsypovou přísadou a ochranným nátěrem proti odpařování vody	M2	2 055,880	156,00	320 717,28
VV			""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
VV			"1.NP				
VV	A66		"S1" 970.27		970,270		
VV	B66		"S7-2-3.NP" (980.45+105.16)		1 085,610		
VV	C66		"Celkem: "A66+B66		2 055,880		
67	K	63381111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	M2	549,310	11,00	6 042,41
68	K	63721122	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do písku	M2	62,750	684,00	42 921,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 199 889,85
98	K	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	M2	287,520	17,00	4 887,84
VV			""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
VV	A98		"S8-2.NP" 226.61		226,610		
VV	B98		"S9-2.NP" 17.51		17,510		
VV	C98		"S10-3.NP" 37.05		37,050		
VV	D98		"S11-3.NP" 6.35		6,350		
VV	E98		"Celkem: "A98+B98+C98+D98		287,520		
99	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	T	0,086	53 753,00	4 622,76
P			Poznámka k položce:				
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
100	K	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	M2	287,520	97,00	27 889,44
VV			""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
VV	A100		"S8-2.NP" 226.61		226,610		
VV	B100		"S9-2.NP" 17.51		17,510		
VV	C100		"S10-3.NP" 37.05		37,050		
VV	D100		"S11-3.NP" 6.35		6,350		
VV	E100		"Celkem: "A100+B100+C100+D100		287,520		
101	M	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s AL folii kaširovanou skleněnými vlákny, tl. 4 mm	M2	330,648	128,00	42 322,94
102	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	M2	326,400	136,00	44 390,40
VV			""specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"				
VV	A102		2.0*(163.2)				
VV	B102		"Celkem: "A102		326,400		
103	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	M	163,200	222,00	36 230,40
104	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou ve spojích fólií PVC	M2	1 336,200	110,00	146 982,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý také náklady na systémové detaily a ošetření veškerých prostupů. ""specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba" 1336.2 "Celkem: "A104		1 336,200 1 336,200		
105	M	28322004	folie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm	M2	1 469,820	165,00	242 520,30
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý také náklady na dodávky: -kompletních systémových detailů -systémové ošetření veškerých prostupů -ostatní systémové lišty, doplňky a příslušenství				
106	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou ve spojích fólii PVC	M2	81,600	165,00	13 464,00
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý také náklady na systémové detaily a ošetření veškerých prostupů. ""specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba" 163.2*0.5 "Celkem: "A106		81,600 81,600		
107	M	28322004.1	folie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm	M2	93,840	165,00	15 483,60
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý také náklady na dodávky: -kompletních systémových detailů -systémové ošetření veškerých prostupů -ostatní systémové lišty, doplňky a příslušenství				
108	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	M2	1 336,200	14,00	18 706,80
109	M	69311081	geotextilie netkaná 300 g/m2	M2	1 469,820	25,00	36 745,50
110	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	M2	1 336,200	14,00	18 706,80
111	M	69311081.1	geotextilie netkaná 300 g/m2	M2	1 469,820	25,00	36 745,50
112	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	M2	81,600	17,00	1 387,20
113	M	69311081.2	geotextilie netkaná 300 g/m2	M2	93,840	25,00	2 346,00
114	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	M2	81,600	17,00	1 387,20
115	M	69311081.3	geotextilie netkaná 300 g/m2	M2	93,840	25,00	2 346,00
116	K	711161383	Izolace proti tlakové vodě ukončení kotvícími pásy / lištou	M	489,600	109,00	53 366,40
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré potřebné materiály a kotevní prvky. ""specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba" 163.2*(3) "Celkem: "A116		489,600 489,600		
117	K	711493112	Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše vodorovné těsnící stěrkou	M2	40,080	319,00	12 785,52
P			Poznámka k položce: Specifikace: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásy/profil, Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.				
118	K	711493122	Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše svislé těsnící stěrkou	M2	282,312	353,00	99 656,14
P			Poznámka k položce: Specifikace: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásy/profil, Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. "viz keramické obklady stěn" 282.312 "Celkem: "A118				
119	K	711493122.1	Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše svislé těsnící stěrkou	M2	862,067	353,00	304 309,65
P			Poznámka k položce: Specifikace: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásy/profil, Tl. hydroizolační stěrky 2x2,5 mm. ""specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba" 2.0*(163.02)		282,312 282,312 862,067	353,00	304 309,65
W		A119					326,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	VV	B119	"plochy mezi základovými pásy" 536.027		536,027		
	VV	C119	"Celkem: "A119+B119		862,067		
	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	0,028	1 164 552,00	32 607,46
D 712 Povlakové krytiny							
121	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				1 718 879,01
VV	A121		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_ střešní skladby""	M2	1 346,935	42,00	56 571,27
VV	B121		"S12" 96.51				
VV	C121		"S13" (36.85*27.2)+(8.5*3.9)		96,510		
VV	D121		"S14" 8.57*23.85		1 035,470		
VV	E121		"S15" 3.3*3.2		204,395		
			"Celkem: "A121+B121+C121+D121		10 560		
122	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	T	1 346,935		
Poznamka k položce:							
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředitelno technický, benzín							
123	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící				
VV	A123		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_ střešní skladby""	M2	96,510	77,00	7 431,27
VV	B123		"S12" 96.51				
			"Celkem: "A123		96,510		
124	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicímý přesahy tl. 3 mm				
125	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP p přitavením v plné ploše	M2	110,987	140,00	15 538,18
VV	A125		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_ střešní skladby""	M2	1 346,935	95,00	127 958,83
VV	B125		"S12" 96.51				
VV	C125		"S13" (36.85*27.2)+(8.5*3.9)		96,510		
VV	D125		"S14" 8.57*23.85		1 035,470		
VV	E125		"S15" 3.3*3.2		204,395		
			"Celkem: "A125+B125+C125+D125		10 560		
126	M	628522R11	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4 mm s AL folií kaširovanou kleněným vláknem		1 346,935		
127	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP p přitavením v plné ploše	M2	1 548,975	141,00	218 405,48
VV	A127		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_ střešní skladby""	M2	96,510	95,00	9 168,45
VV	B127		"S12" 96.51				
			"Celkem: "A127		96,510		
128	M	628522R21	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4,5 mm s břidličným posypem				
129	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	M2	110,987	133,00	14 761,27
VV	A129		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_ střešní skladby""	M2	1 250,425	174,00	217 573,95
VV	B129		"S13" (36.85*27.2)+(8.5*3.9)				
VV	C129		"S14" 8.57*23.85		1 035,470		
VV	D129		"S15" 3.3*3.2		204,395		
			"Celkem: "A129+B129+C129		10 560		
			"Celkem: "A129+B129+C129		1 250,425		
130	M	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	T	103,160	730,00	75 306,80
131	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	M2	6 252,125	6,00	37 512,75
132	M	583374030.1	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	T	103,160	730,00	75 306,80
133	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	M2	1 597,573	434,00	693 346,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (líšty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -----sřešní krytina je navržena rozměrově stálá sřešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyzrůžena PES tkaninou; Součástí dodávky sřešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přílačné líšty apod.) -podkladní a ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300/500 g/m2). Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů sřešouřterasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (jí. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vřtažena na prostupující potrubí do výšky min. 150mm na úroveň sřešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmělen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající sřešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. ----- Zřatné a detaily zahrnut v jednotkové ceně. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" "KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS "-mechanické kotvení přes všechny vrstvy sřešního pláště do nosné konstrukce "v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové líšty, profily, doplňky, příslušenství, detaily "v jednotkové ceně zahrnutý všechny průřezy a navýšení materiálů "atikové kee" 347,148 "S13" (36.85*27.2)+(8.5*3.9) "S14" 8.57*23.85 "S15" 3.3*3.2 "Celkem: "A133+B133+C133+D133							
134	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	M2	347,148	42,00	14 580,22
	VV		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_atikové kee"				
	VV	A134	1.2*(60.84+95.85+132.6)		347,148		
	VV	B134	"Celkem: "A134		347,148		
135	M	111631500.1	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	T	0,122	53 753,00	6 557,87
P Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín							
136	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	M2	347,148	100,00	34 714,80
	VV		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_atikové kee"				
	VV	A136	1.2*(60.84+95.85+132.6)		347,148		
	VV	B136	"Celkem: "A136		347,148		
137	M	628522R11.1	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4 mm s AL folií kaširovanou kleněným vláknem	M2	416,578	141,00	58 737,50
138	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	0,020	1 684 534,00	33 690,68
D 713 Izolace tepelné 2 634 453,75							
139	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	261,790	42,00	10 995,18
	VV		""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
	VV		"1.NP				
	VV	A139	"S2" 16.22		16,220		
	VV	B139	"S3" 138.77		138,770		
	VV	C139	"S4" 97.37		97,370		
	VV	D139	"S6" 9.43		9,430		
	VV	E139	"Celkem: "A139+B139+C139+D139		261,790		
140	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	M2	287,969	166,00	47 802,85
P Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]							
141	K	713121111.1	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	287,520	42,00	12 075,84
	VV		""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
	VV	A141	"S8-2.NP" 226.61		226,610		
	VV	B141	"S9-2.NP" 17.51		17,510		
	VV	C141	"S10-3.NP" 37.05		37,050		

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV	D141		"S11-3.NP" 6,35			6,350			
VV	E141		"Celkem: "A141+B141+C141+D141"			287,520			
142	M	28376643	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3		M3	12,651	3 001,00		37 965,65
143	K	71312111.2	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva		M2	792,720	42,00		33 294,24
VV	A143		"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"			792,720			
VV	B143		(7.34*3.47)+(5.5*2.15*6)+(5.5*4.9*6)+(5.5*5.4*18)			792,720			
VV	B143		"Celkem: "A143"			792,720			
144	M	283763720	deska z extrudovaného polystyrenu XPS - 1250 x 600 x 100 mm		M2	871,992	297,00		258 981,62
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]						
145	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek		M2	6,336	90,00		570,24
VV	A145		"specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_atikové kce"			6,336			
VV	B145		2.64*1.2*2			6,336			
VV	B145		"Celkem: "A145"			6,336			
146	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm		M2	6,970	277,00		1 930,69
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]						
147	K	713131141.1	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek		M2	347,148	90,00		31 243,32
VV	A147		"specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_atikové kce"			347,148			
VV	B147		1.2*(60.84+95.85+132.6)			347,148			
VV	B147		"Celkem: "A147"			347,148			
148	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm		M2	381,863	174,00		66 444,16
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]						
149	K	713131141.2	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek		M2	204,000	90,00		18 360,00
VV	A149		"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"			204,000			
VV	B149		1.25*(163.2)			204,000			
VV	B149		"Celkem: "A149"			204,000			
150	M	283763850	deska z extrudovaného polystyrenu XPS - 1250 x 600 mm		M3	49,368	2 967,00		146 474,86
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]						
151	K	713131141.3	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek		M2	81,600	90,00		7 344,00
VV	A151		"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"			81,600			
VV	B151		0.5*(163.2)			81,600			
VV	B151		"Celkem: "A151"			81,600			
152	M	283763850.1	deska z extrudovaného polystyrenu XPS - 1250 x 600 mm		M3	8,976	2 967,00		26 631,79
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]						
153	K	713131141.4	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek		M2	536,027	90,00		48 242,43
VV	A153		"specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"			536,027			
VV	B153		"izolace mezi základy			18,377			
VV	B153		(7.34+3.47)*2*0.85			78,030			
VV	C153		(5.5+2.15)*2*0.85*6			106,080			
VV	D153		(5.5+4.9)*2*0.85*6			333,540			
VV	E153		(5.5+5.4)*2*0.85*18			536,027			
VV	E153		"Celkem: "A153+B153+C153+D153"			536,027			
154	M	283763720.1	deska z extrudovaného polystyrenu XPS - 1250 x 600 x 100 mm		M2	589,630	297,00		175 120,11
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]						

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	
155	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěny a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva		M2	191,162	50,00		9 558,10	
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"							
	VV	A155	"3.NP" ((3.62*61.14)-30.165)							
	VV	B155	"Celkem: "A155			191,162				
156	M	631537300	deska izolační minerální 610x1000x210 mm			191,162				
157	K	713131151.1	Montáž izolace tepelné stěny a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva		M2	210,278	558,00		117 335,12	
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"							
	VV	A157	"3.NP" ((3.62*61.14)-30.165)		M2	191,162	50,00		9 558,10	
	VV	B157	"Celkem: "A157			191,162				
158	M	631537020	deska izolační minerální 610x1000x50 mm			191,162				
159	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek		M2	210,278	141,00		29 649,20	
	VV		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_sřešní skladby"		M2	1 346,935	53,00		71 387,56	
	VV	A159	"S12" 96.51			96,510				
	VV	B159	"S13" (36.85*27.2)+(8.5*3.9)			1 035,470				
	VV	C159	"S14" 8.57*23.85			204,395				
	VV	D159	"S15" 3.3*3.2			10,560				
	VV	E159	"Celkem: "A159+B159+C159+D159			1 346,935				
160	M	283759930	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 200 mm		M2	1 481,629	413,00		611 912,78	
	P		Poznámka k položce: lambda=0,035 [W/m K]							
161	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klin							
	VV		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_sřešní skladby"		M	289,290	28,00		8 100,12	
	VV	A161	60.84+95.85+132.6							
	VV	B161	"Celkem: "A161			289,290				
162	M	63152007	klin atikový přechodný plochých střech tl.80 x 80 mm			289,290				
163	K	713141335	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva		M	318,219	95,00		30 230,81	
	VV		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_sřešní skladby"		M2	96,510	53,00		5 115,03	
	VV	A163	"S12" 96.51							
	VV	B163	"Celkem: "A163			96,510				
164	M	283761420	klin spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150			96,510				
165	K	713141335.1	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva		M3	14,477	2 665,00		38 581,21	
	VV		""specifikace viz v.č. 6/10, detaily, TZ_sřešní skladby"		M2	1 250,425	53,00		66 272,53	
	VV	A165	"S13" (36.85*27.2)+(8.5*3.9)							
	VV	B165	"S14" 8.57*23.85			1 035,470				
	VV	C165	"S15" 3.3*3.2			204,395				
	VV	D165	"Celkem: "A165+B165+C165			10,560				
	VV					1 250,425				
166	M	283761420.1	klin spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150			96,510				
167	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační geotextilií/ fólií tl. 1,0 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm		M3	187,564	2 665,00		499 858,06	
	VV		""kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"							
	VV		"v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásy tl. min 10 mm v = min 150 mm							
	VV	A167	1.15*(970.27+16.22+138.77+97.37+9.43+(226.61*2)+(17.51*2)+(37.05*2)+(6.35*2))							
	VV	B167	"Celkem: "A167			2 078,165				
	VV					2 078,165				
168	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií							
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"		M2	382,324	42,00		16 057,61	
	VV	A168	"3.NP" ((3.62*61.14)-30.165)*2							
	VV	B168	"Celkem: "A168			382,324				
	VV					382,324				

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
169	M	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m						
P			Poznámka k položce: Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..						
170	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné		%	0,028	2 564 648,00		71 810,14
D		762	Konstrukce tesařské					273 465,09	
171	K	762431022	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených						
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"						
	VV	A171	"3.NP" ((3.62*61.14)-30.165)		M2	191,162	302,00		57 730,92
	VV	B171	"Celkem: "A171			191,162			
172	K	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených						
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"						
	VV	A172	"3.NP" ((3.62*61.14)-30.165)*2		M2	382,324	504,00		192 691,30
	VV	B172	"Celkem: "A172			382,324			
173	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské		%	0,092	250 466,00		23 042,87
D		763	Konstrukce suché výstavby					1 356 971,77	
174	K	763111341	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2/DF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB						
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"						
	VV	A174	(3.67*1.35)		M2	4,955	840,00		4 162,20
	VV	B174	"Celkem: "A174			4,955			
175	K	763111448	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2/DF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB						
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"						
	VV	A175	(3.67*32.5)+(3.55*30.205)+(3.62*25.69)		M2	319,501	1 422,00		454 330,42
	VV	B175	"Celkem: "A175			319,501			
176	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr						
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"						
	VV	A176	2*(4.955+319.501+17.616+34.656)		M2	753,456	25,00		18 836,40
	VV	B176	"Celkem: "A176			753,456			
177	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky						
	VV	A177	2*(4.955+319.501+17.616+34.656)		M2	984,991	28,00		27 579,75
	VV	B177	1*(19.073+191.162+21.3)			753,456			
	VV	C177	"Celkem: "A177+B177			231,535			
178	M	28329234	fólie PE parotěsná tl 0,2mm						
179	K	763112325	SDK příčka tl 200 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF/H2 12,5 TI 50+50 mm EI 90 Rw 64 dB		M2	1 083,490	20,00		21 669,80
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"						
	VV	A179	(3.67*4.8)		M2	17,616	1 456,00		25 648,90
	VV	B179	"Celkem: "A179			17,616			
180	K	763112328	SDK příčka tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF/H2 12,5 TI 100+100 mm EI90 Rw 65dB						
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"						
	VV	A180	(3.67*4.8)+(3.55*4.8)		M2	34,656	1 568,00		54 340,61
	VV	B180	"Celkem: "A180			34,656			
181	K	763121429	SDK stěna představená instalační profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15						
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"						
	VV	A181	1.5*(5.675+4.7+2.34)		M2	19,073	583,00		11 119,56
	VV	B181	"Celkem: "A181			19,073			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	763121431	SDK stěna předsazená profil CW+UW 50 deska 1xH2/DF 12,5 Tl 40 mm EI 30					
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"		M2	191,162	627,00	119 858,57
	VV	A182	"3.NP" ((3.62*61.14)-30.165)			191,162		
	VV	B182	"Celkem: "A182"			191,162		
183	K	763121433	SDK stěna předsazená profil CW+UW deska 1xH2/DF 12,5 Tl 40 mm EI 30					
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"		M2	21,300	627,00	13 355,10
	VV	A183	(3.55*6.0)			21,300		
	VV	B183	"Celkem: "A183"			21,300		
184	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr					
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"		M2	212,462	25,00	5 311,55
	VV	A184	191.162+21.3			212,462		
	VV	B184	"Celkem: "A184"			212,462		
185	K	763131481	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez Tl dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD					
	P		Poznámka k položce: Plinoplošný sádrokartonový podhled prolipožární - požadovaná požární odolnost 30 minut. Dvouúrovňový křížový rošt kovový. 2x běžná sádrokartonová deska tl. 12,5 mm. Bez vložené minerální izolace. kolvení závěsu do trapézového plechu. Všechny instalace vedeny pod podhledem. Požadovaná požární odolnost R 30		M2	105,160	840,00	88 334,40
	VV		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"			105,160		
	VV	A185	"1-3.NP" 0.0+0.0+105.16			105,160		
	VV	B185	"Celkem: "A185"			105,160		
186	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr					
	VV		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"		M2	105,160	25,00	2 629,00
	VV	A186	191.162+21.3			105,160		
	VV	B186	"Celkem: "A186"			105,160		
187	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4					
	VV		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"		M2	105,160	168,00	17 666,88
	VV	A187	191.162+21.3			105,160		
	VV	B187	"Celkem: "A187"			105,160		
188	K	763135102	Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci					
	VV		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"		M2	390,700	358,00	139 870,60
	VV	A188	191.162+21.3			390,700		
	VV	B188	"Celkem: "A188"			390,700		
189	M	590305R01	dodávka _ podhled meinerální kazetový 600 x 600 mm_viz specifikace					
	P		Poznámka k položce: Demontovatelný kazetový podhled zavěšený. Konstrukce složena z hlavních a příčných T profilů z pozinkované lakované oceli Konstrukce lakovaná v barvě RAL 9003. Podhled s rovnou hranou bez zapuštění. Kazety ze směsi minerální vlny, plniv a pojiv. rozměr kazety 600*600*14 mm. Kazeta bílá hladká s jemnou perforací. Požadovaná požární odolnost REI 60 (ve 3NP - R 30)		M2	429,770	291,00	125 063,07
	VV		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"		M2	90,110	358,00	32 259,38
	VV	A190	191.162+21.3			90,110		
	VV	B190	"Celkem: "A190"			90,110		
191	M	590305R02	dodávka _ podhled meinerální kazetový 600 x 600 mm_viz specifikace					
	P		Poznámka k položce: Demontovatelný kazetový podhled zavěšený. Konstrukce složena z hlavních a příčných T profilů z pozinkované lakované oceli Konstrukce lakovaná v barvě RAL 9003. Podhled s rovnou hranou bez zapuštění. Kazety ze směsi minerální vlny, plniv a pojiv. rozměr kazety 600*600*14 mm. Kazeta bílá hladká s jemnou perforací. Třída reakce na oheň - min. A2		M2	99,121	291,00	28 844,21
	VV		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"		M2	99,121	291,00	28 844,21
	VV	A191	191.162+21.3			99,121		
	VV	B191	"Celkem: "A191"			99,121		
192	K	763164736	SDK obklad kovových kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 15					
	VV		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"		M	7,250	672,00	4 872,00
	VV	A192	191.162+21.3			7,250		
	VV	B192	"Celkem: "A192"			7,250		
193	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných prvků, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků atd)					
	P		Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENÍ (DLE KONKRETNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)					
	VV		""kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"		M2	965,918	67,00	64 716,51
	VV	A193	191.162+21.3			965,918		
	VV	B193	"Celkem: "A193"			965,918		
194	K	763755R02	Příplatek k podhledu s požární odolností za opláštění zabudovaných prvků a zařízení					
	VV		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ-podhledy"		M2	105,160	280,00	29 444,80
	VV	A194	191.162+21.3			105,160		
	VV	B194	"Celkem: "A194"			105,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) ""kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" "rozsah A194 množství vztaheno na celkovou plochu SDK konstrukci" 105.16 "Celkem: "A194		105,160 105,160		
195	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%	0,052	1 289 578,00	67 058,06
D		764	Konstrukce klempířské				430 439,41
196	K	764259N01	K-1 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 260mm	M	68,130	360,00	24 526,80
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.				
197	K	764259N02	K-2 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 340mm	M	5,000	409,00	2 045,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.				
198	K	764259N03	K-3 - D+M Kruhový dešťový svod, z TiZn plechu tl. 0,6mm, DN 125	M	78,000	445,00	34 710,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.				
199	K	764259N04	K-4 - D+M Kruhový dešťový svod, z TiZn plechu tl. 0,6mm, DN 110	M	9,840	420,00	4 132,80
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.				
200	K	764259N05	K-5 - D+M Oplechování vysoké střešní atiky, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 845+610mm	M	112,440	1 405,00	157 978,20
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.				
201	K	764259N06	K-6 - D+M Oplechování atiky terasy, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 740mm	M	56,000	734,00	41 104,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.				
202	K	764259N07	K-7 - D+M Krycí lišta, ukončení hydroizolace v místě terasy, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 150mm	M	95,450	222,00	21 189,90
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.				
203	K	764259N08	K-8 - D+M Oplechování vysoké střešní atiky, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 785+510mm	M	69,400	1 451,00	100 699,40
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.				
204	K	764259N09	K-9 - D+M Oplechování atiky výtahu, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 720mm	M	2,200	770,00	1 694,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.				

PČ Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
205	K 764259N10	K-10 - D+M Oplechování prahu dveří, žárové pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0.6mm, r.š. 340mm				
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.	M	2,000	342,00	684,00
206	K 764259N11	K-11 - D+M Kruhový dešťový svod v konstrukci, z TiZn plechu tl. 0.6mm, DN 50				
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.	M	7,280	410,00	2 984,80
207	K 764259N12	K-12 - D+M Oplechování žlabu nad vstupem, žárové pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0.6mm, r.š. 1040mm				
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.	M	18,000	1 405,00	25 290,00
208	K 764259N13	K-13 - D+M Oplechování mezi okny pro zvonkové tablo, AL plech tl. 0.6mm, r.š. 324mm				
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.	M	3,100	409,00	1 267,90
209	K 998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské				
			%	0,029	418 366,00	12 132,61
D 766		Konstrukce truhlářské				1 035 498,28
210	K 766257N01	D2-L - D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle, plně, hladké, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm, požární odolnost EI 30	KS	1,000	21 905,00	21 905,00
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.				
211	K 766257N02	D2-L - D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle, plně, hladké, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm, požární odolnost EW 30	KS	1,000	21 905,00	21 905,00
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.				
212	K 766257N03	D3-P - D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle, plně, hladké, včetně ocelové zárubně, 600x1970mm, požární odolnost EI 15	KS	1,000	10 952,00	10 952,00
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.				
213	K 766257N04	D4-L - D+M Interiérové dveře dvojkrídle dřevěné, plně, hladké, včetně ocelové zárubně, 1300x1970mm, požární odolnost EI 30	KS	3,000	27 568,00	82 704,00
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.				
214	K 766257N05	D5-L - D+M Interiérové dveře dvojkrídle dřevěné, plně, hladké, včetně ocelové zárubně, 1300x1970mm, požární odolnost EI 30	KS	1,000	27 568,00	27 568,00
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.				
215	K 766257N06	D6-L - D+M Interiérové dveře dvojkrídle dřevěné, plně, hladké, včetně ocelové zárubně, 1400x1970mm, požární odolnost EW 30	KS	2,000	24 209,00	48 418,00
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.				
216	K 766257N07	D8-L, P - D+M Interiérové dveře jednokřídle dřevěné, plně, hladké, rám z MDF, výplň voštinová, včetně ocelové zárubně, 700x1970mm	KS	6,000	6 596,00	39 576,00

PČ	Typ	Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
228	K	766257N19.1	D+M vybavení knihařské dílny (specifikace viz v č. D.1.1_24, TZ_ pracovní stůl 2500/1250 mm				KS	3,000	27 884,00	83 652,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.							
229	K	766257N19.2	D+M vybavení knihařské dílny (specifikace viz v č. D.1.1_24, TZ_ stůl pro lisy, zatížení 340 kg				KS	1,000	25 645,00	25 645,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.							
230	K	766257N19.3	D+M vybavení knihařské dílny (specifikace viz v č. D.1.1_24, TZ_ stůl pro drobná zařízení				KS	1,000	25 645,00	25 645,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.							
231	K	766015R01	Systémová dodávka a montáž povrchu teras				M2	96,510	4 313,00	416 247,63
P			Poznámka k položce: Kompletní systémové provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech systémových doplňků a prací. ----- ----- "rektifikační terče min 30 mm -nosič terasových prken - dřevěná v 50 mm -dřevoplastová terasová prkna tl. 23 mm (kompleť systém vč. doplňků a příslušenství) (pod každým terčem proveden přířez z Hl pásu 250/250 mm) ""specifikace viz v č. 6/10, detaily, TZ_ střešní skladby" "S12" 96.51 "Celkem: "A231							
VV		A231						96,510		
VV		B231						96,510		
232	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - páska				M	233,300	174,00	40 594,20
P			Poznámka k položce: Specifikace: -vnitřní parotěsná páska -vnější vodotěsná paropropustná páska -----							
233	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské				%	0,011	1 024 223,00	11 266,45
D 767										
234	K	767258N01	Z-1 - D+M Schodiště včetně ocelového zábradlí, ocel S235JR + Z-2 - D+M Ocelový žebřík, ocel S235JR + Z-3 - D+M Přechod přes atiku, ocel S235JR + Z-4 + Z-5 - D+M				KG	4 144,560	123,00	3 354 651,07
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.							
235	K	767258N05	Z-6 - D+M Nerezové schodišťové zábradlí, výšky 1100mm				SESTAV A	1,000	145 581,00	145 581,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.							
236	K	767258N06	Z-7 - D+M Nerezové kulaté madlo, průměr madla 50mm				M	15,000	3 359,00	50 385,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.							
237	K	767258N07	Z-8 - D+M Exteriérové zábradlí na terase z jekl profilů, výška 750mm				M	52,750	2 688,00	141 792,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.							
238	K	767258N08	Z-9 - D+M Žárově pozinkovaná konzola vstupního portálu, tvořena svářením 2xl70/70/8				KS	18,000	2 784,00	50 112,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.							

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]
239	K	767258N09	Z-10 - D+M Žárově pozinkovaná svislá kce vstupního portálu, tvořena svářením jekl profilů		KS	2,000	27 997,00		55 994,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.									
240	K	767258N10	O-1 - D+M Hliníková prosklená sestava s fixní výplní, AL 3 komorový rám s PTM, rozměr 4930x3000mm		KS	1,000	112 457,00		112 457,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.									
241	K	767258N11	O-2 - D+M Hliníková prosklená sestava s fixní výplní a vstupními dveřmi, AL 3 komorový rám s PTM, dveře hliníkové 1000x2150mm, celková sestava 10730x3000mm		KS	1,000	252 569,00		252 569,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.									
242	K	767258N12	O-3 - D+M Hliníková prosklená sestava pásových oken s fixní výplní a okny, AL 3 komorový rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, rozměr 14350x1500mm		KS	1,000	205 834,00		205 834,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.									
243	K	767258N13	O-4 - D+M Hliníková prosklená sestava pásových oken s fixní výplní a okny, AL 3 komorový rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, rozměr 4665x1500mm		KS	1,000	70 081,00		70 081,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.									
244	K	767258N14	O-5 - D+M Hliníková prosklená sestava pásových oken s fixní výplní a okny, AL 3 komorový rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, rozměr 27230x1500mm		KS	1,000	364 763,00		364 763,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.									
245	K	767258N15	O-6 - D+M Hliníková prosklená sestava pásových oken s fixní výplní, oknem a dveřmi, AL 3 komorový rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, dveře hliníkové 1000x200		KS	1,000	102 061,00		102 061,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.									
246	K	767258N16	O-7 - D+M Hliníková prosklená sestava pásových oken s fixní výplní, oknem a dveřmi, AL 3 komorový rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, dveře hliníkové 960x2000		KS	1,000	210 071,00		210 071,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.									
247	K	767258N17	O-8 - D+M Hliníkové okno, AL 3 komorový rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, 1500x1500mm		KS	2,000	31 567,00		63 134,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.									
248	K	767258N18	O-9 - D+M Hliníkové okno fixní, AL 3 komorový rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, 500x2000mm		KS	4,000	16 618,00		66 472,00
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.katvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.									

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
249	K	767258N19	O-10 - D+M Hliníkové okno, AL 3 komorový rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, 1000x1500mm			KS	1,000	25 224,00	25 224,00
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.								
	250	K	767258N20	EZ-1-16 - D+M Exteriérové žaluzie vnější hliníkové s mechanickým ovládáním, AL lamela tvaru "Z" šířky 90mm			M2	88,783	2 175,00
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.								
	251	K	767258N21	D1-L - D+M Interiérová prosklená sestava v AL rámu, dveře jednokřídle prosklené 900x1970mm, rozměr sestavy 1625x3520mm			KS	1,000	89 053,00
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.								
	252	K	767258N22	D7-L - D+M Interiérová prosklená sestava v AL rámu, dveře dvojkřídle prosklené 1300x1970mm, rozměr sestavy 1930x3520mm, požární odolnost EI 30			KS	1,000	149 080,00
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.								
	253	K	767258N23	D15-L - D+M Exteriérové dveře hliníkové jednokřídle, plné, hladké, 3 komorový rám, práh s PTM, včetně zárubně, otvor 1000x2100mm			KS	2,000	64 430,00
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.								
	254	K	767258N24	D15a-L - D+M Exteriérové dveře hliníkové jednokřídle, plné, hladké, 3 komorový rám, práh s PTM, včetně zárubně, otvor 1000x2150mm			KS	1,000	64 839,00
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.								
	255	K	767258N25	D16 - D+M Garážová sekční vrata, elektropohon, ocelové L profily s integrovaným těsněním, otvor 2800x3100mm			KS	1,000	39 083,00
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.								
	256	K	767258N26	D18-L - D+M Interiérová prosklená sestava v AL rámu, dveře dvojkřídle prosklené 1300x1970mm, rozměr sestavy 1930x3450mm, požární odolnost EI 30			KS	1,000	153 272,00
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.								
	257	K	767258N27	D20-P - D+M Interiérová prosklená sestava v AL rámu, dveře jednokřídle prosklené 800x1970mm, rozměr sestavy 2105x3520mm, požární odolnost EI 15			KS	1,000	107 697,00
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.								
	258	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce			%	0,001	3 353 156,00

D 771		Podlahy z dlaždic				65 987,51
259	K 771574113	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²				448,00
P		Poznámka k položce:				17 955,84

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž a spárování souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm.

"1.NP

"S2" 16.22

"S9-2.NP" 17.51

16,220

17,510

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	C259		"S11-3.NP" 6.35		6,350		
VV	D259		"Celkem: "A259+B259+C259		40,080		
260	M	597612R03	dlaždice keramické - dle specifikace PD a TZ	M2	46,092	537,00	24 751,40
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuje náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní obvodových soklů v= do 150 mm ----- Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících rozměr: 300*300*8 mm -bez rektifikace -povrch: matný reliéf -protiskliz: R10/A -odolnost proti opotřebení: PEI 5 -odstín: slonová kost -lepeno flexibilním lepidlem na keramikou -spárování světle béžovou cementovou spárovací hmotou				
261	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	M2	40,080	37,00	1 482,96
262	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	M2	40,080	53,00	2 124,24
263	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	M2	40,080	426,00	17 074,08
264	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	0,041	63 390,00	2 598,99
D	776		Podlahy povlakové				612 330,79
265	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	M2	503,599	34,00	17 122,37
VV	A265		9.43+465.15+29.019		503,599		
VV	B265		"Celkem: "A265		503,599		
266	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	M2	503,599	23,00	11 582,78
267	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	M2	503,599	276,00	138 993,32
268	K	776211111	Lepení textilních pásů	M2	9,430	90,00	848,70
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuje náklady na montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm.				
VV			""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
VV			""1.NP"				
VV	A268		"S6" 9.43		9,430		
VV	B268		"Celkem: "A268		9,430		
269	M	697510R01	dodávka povlakové podlahové krytiny - koberec _ čisticí zóna tl. 10 mm - dle specifikace PD a TZ	M2	10,845	562,00	6 094,89
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuje náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm				
270	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	M2	465,150	196,00	91 169,40
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuje náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm. -----				
VV			""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
VV			"1.NP				
VV	A270		"S3" 138.77		138,770		
VV	B270		"S5-1-2.NP" 28.9+33.82		62,720		
VV	C270		"S8-2.NP" 226.61		226,610		
VV	D270		"S10-3.NP" 37.05		37,050		
VV	E270		"Celkem: "A270+B270+C270+D270		465,150		
271	M	284110R13	dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové - specifikace dle PD a TZ	M2	534,923	520,00	278 159,96
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuje náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm ----- záležový vinyl v roli -tloušťka celková - 2 mm -tloušťka nášlapné vrstvy -0,7 mm - třída záležže 31-43 -protiskliz R10 -řídca reakce na oheň B -NCS kód: S 1000-N -lepeno flexibilním lepidlem dle doporučení výrobce vinylu -ukončeno podlahovou vinylovou lištou plastovou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
272	K	776321111	Montáž podlahovin povlakových na stupnice šířky do 300 mm	M	57,600	112,00	6 451,20
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm. -----							
P							
VV			""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
VV	A272		1.2*48		57,600		
VV	B272		"Celkem: "A272		57,600		
273	K	776321211	Montáž podlahovin povlakových na podstupnice výšky do 200 mm	M	57,600	112,00	6 451,20
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm. -----							
P							
VV			""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
VV	A273		1.2*48		57,600		
VV	B273		"Celkem: "A273		57,600		
274	M	284110R13.1	dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové - specifikace dle PD a TZ	M2	29,019	520,00	15 089,88
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dlatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm ----- -zátižový vinyl v roli -tloušťka celková - 2 mm -tloušťka nášlapné vrstvy -0,7 mm - třída zátěže 31-43 -proliskluz R10 -řída reakce na oheň B -NCS kód: S 1000-N -lepeno flexibilním lepidlem dle doporučení výrobce vinylu -ukončeno podlahovou vinylovou lištou plastovou ""schodišťové konstrukce" 48*1.2*(0.158+0.3)*1.1 "Celkem: "A274							
P							
VV							
VV	A274				29,019		
VV	B274				29,019		
275	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	M	57,600	67,00	3 859,20
""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"							
VV			1.2*48		57,600		
VV	A275		"Celkem: "A275		57,600		
276	M	283421690	hrana schodová z PVC 45/30/3 mm	M	63,360	134,00	8 490,24
277	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	0,048	583 701,00	28 017,65
D 777 Podlahy lité							
278	K	777511R23	Epoxidový stěrkový systém tloušťky přes 1 do 2 mm zátěžové lité podlahy	M2	2 476,238	486,00	1 205 857,84
Poznámka k položce: Kompetni provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a systémových dodávek. -----							
P							
podkladu. ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové řešení sklady vč. přípravy stěrka bez rozpouštědel -tl. 2 mm -výplň křemičitým pískem zrnitosti 0,1-0,3 mm -pevnost v láku cca 50n/mm2 -odolnost v oděru - 41 mg (cs 10/1000/1000) -povrch hladký polesek -pod nášlapnou vrstvu nutno provést penetrační náter -řída reakce na oheň B -RAL 7047 -řmální úprava uzavírací náter (specifikace a struktura dle PD a TZ) ""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"							
VV			"1.NP				
VV			"S1" 970.27		970,270		
VV	B278		"S4" 97.37		97,370		
VV	C278		"S7-2-3.NP" 980.45+105.16		1 085,610		
VV	D278		"Mezisoučet: "A278+B278+C278		2 153,250		
VV	E278		"výklenky A278 svislé konstrukce" 0.15*2153.25		322,988		
VV	F278		"Celkem: "A278+B278+C278+E278		2 476,238		
279	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité	%	0,002	1 203 087,00	2 406,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
280	K	781414112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravotočivých do 25 ks/m2	M2	282,312	448,00	126 475,78
	VV		""specifikace viz v.č. D.1.1_03/05_7/10, TZ"				
	VV		"1-3.NP				
	VV	A280	2.7*(42.72+43.36+18.48)		282,312		
	VV	B280	"Celkem: "A280		282,312		
281	M	597610R22	dodávka vnitřních obkladaček keramických - specifikace dle PD a TZ	M2	310,543	364,00	113 037,65
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekorý - specifikované v PD) ----- ----- -keramická obkladačky rozměru 250*300*7 mm -kladeno vertikálně -3 barevné kombinace: světlé béžová, béžová a dekor mozaiky -řazení: 4 řady béžové, řada mozaika, a světlé béžová -povrch hladký matný -lepeno flexibilním lepidlem na keramiku -spárováno světlé béžovou cementovou spárovací hmotou				
282	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2	M2	282,312	74,00	20 891,09
283	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování silikonem	M	182,980	35,00	6 404,30
284	K	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem	M2	282,312	43,00	12 139,42
285	K	781494R15	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	M2	282,312	86,00	24 278,83
	P		Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ) -----				
286	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%	0,005	303 481,00	1 517,41
D	783		Dokončovací práce - nátěry				400 783,97
287	K	783923161	Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah	M2	1 148,330	52,00	59 713,16
	VV	A287	""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
	VV	B287	"S5-1-2.NP" 28.9+33.82		62,720		
	VV	C287	"S7-2-3.NP" 980.45+105.16		1 085,610		
			"Celkem: "A287+B287		1 148,330		
288	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	M2	1 148,330	57,00	65 454,81
	VV	A288	""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
	VV	B288	"S5-1-2.NP" 28.9+33.82		62,720		
	VV	C288	"S7-2-3.NP" 980.45+105.16		1 085,610		
			"Celkem: "A288+B288		1 148,330		
289	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	M2	2 153,250	128,00	275 616,00
	VV		""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				
	VV		"1.NP				
	VV	A289	"S1" 970.27		970,270		
	VV	B289	"S4" 97.37		97,370		
	VV	C289	"S7-2-3.NP" 980.45+105.16		1 085,610		
	VV	D289	"Celkem: "A289+B289+C289		2 153,250		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				507 850,52
290	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	M2	7 054,587	17,00	119 927,98
291	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ořezuvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	7 054,587	41,00	289 238,07
292	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ořezuvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	M2	3 527,293	5,00	17 636,47
293	K	784661101	Dekorační imitace _ betonová stěrka v místnostech výšky do 3,80 m	M2	52,800	1 535,00	81 048,00
	VV		""specifikace viz v.č. 3/5, 7/10, detaily, TZ"				
	VV	A293	"1.NP" 3.52*15.0		52,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	B293		"Celkem: "A293		52,800		
Záchytné konstrukce							57 149,00
D	88-M			KUS	1,000	57 149,00	57 149,00
294	K	88-M_015R01	Dodávka a montáž záchytného systému sítěch				
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a systémových dodávek. -dodávka systémového řešení - kompletní montážní práce -dokumentace a uvedení do provozu				
VV	A294		1.0		1,000		
VV	B294		"Celkem: "A294		1,000		
D	9			M	125,500	201,00	25 225,50
69	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou				1 167 804,24
VV	A69		""specifikace viz v.č. D.1.1_2,7/10, detaily, TZ-spodní stavba"				
VV	B69		"okapový chodník" 125.5				
VV	B69		"Celkem: "A69		125,500		
70	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	M	138,050	92,00	12 700,60
71	M	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	M3	5,500	3 202,00	17 611,00
72	K	931992124	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 50 mm	M2	113,000	391,00	44 183,00
73	K	943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	M3	87,562	42,00	3 677,60
VV	A73		2,8*2,4*13,03		87,562		
VV	B73		"Celkem: "A73		87,562		
74	K	943111212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití	M3	5 253,720	1,00	5 253,72
75	K	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	M3	87,562	26,00	2 276,61
76	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	M3	2 070,136	37,00	76 595,03
VV	A76		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/11, detaily, TZ"				
VV	B76		4,9*(64.84)		317,716		
VV	B76		9,5*(157.2)		1 493,400		
VV	C76		"Mezisoučet: "A76+B76		1 811,116		
VV	D76		(4*1*4.9)+(7*1*9.5)+(157.2*1.1)		259,020		
VV	E76		"Celkem: "A76+B76+D76		2 070,136		
77	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	M3	124 208,160	2,00	248 416,32
78	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	M3	2 070,136	29,00	60 033,94
79	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	M2	2 070,136	18,00	37 262,45
80	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	M2	124 208,160	0,38	47 199,10
81	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	M2	2 070,136	11,00	22 771,50
82	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	2 865,676	51,00	146 149,48
VV	A82		""specifikace viz v.č. D.1.1_7/10,12/14, TZ"				
VV	B82		"viz povrchy stropů/podhledů_1-3.NP" 390.7+90.11+62.08+1957.11+105.16		2 605,160		
VV	C82		"výklenky A82 ostatní" 0.1*2605.16		260,516		
VV	C82		"Celkem: "A82+B82		2 865,676		
83	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	M2	2 940,580	48,00	141 147,84
VV	A83		1368.09+1368.09+204.4		2 940,580		
VV	B83		"Celkem: "A83		2 940,580		
84	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	M2	1 435,850	3,00	4 307,55
VV			""specifikace viz v.č. D1.1_3/10, skladby kci, TZ-podlahy"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	A84		62.72+1085.61+226.61+17.51+37.05+6.35		1 435,850		
	B84		"Celkem: "A84		1 435,850		
85	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	M	385,000	78,00	30 030,00
86	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	M	350,000	90,00	31 500,00
87	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	M	215,000	115,00	24 725,00
88	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	M	190,000	223,00	42 370,00
89	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	M	21,500	2 128,00	45 752,00
90	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	M	18,000	2 632,00	47 376,00
91	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	M	15,000	3 416,00	51 240,00
D 997 Přesun sutě							72 353,91
92	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	T	21,027	1 355,00	28 491,59
93	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	T	21,027	1 277,00	26 851,48
P Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.							
94	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T	21,027	123,00	2 586,32
95	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	T	420,540	26,00	10 934,04
96	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	21,027	166,00	3 490,48
D 998 Přesun hmot							1 535 656,38
97	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	T	6 534,708	235,00	1 535 656,38
D OST1 Ostatní prvky							320 476,00
295	K	795260N01	OV-1 - D+M Revizní ocelový poklop pro šachtu elektro, rozměru 600x600mm, poklop překrýt deskou z XPS	KS	1,000	5 576,00	5 576,00
P Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.							
296	K	795260N02	OV-2 - D+M Revizní ocelový poklop pro šachtu elektro, 600x600mm	KS	1,000	5 442,00	5 442,00
P Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.							
297	K	795260N03	OV-3 - D+M Revizní ocelový poklop pro revizní šachtu kanalizace, 1000x1000mm	KS	1,000	7 055,00	7 055,00
P Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.							
298	K	795260N04	OV-4 - D+M Kličový trezor EPS, kce z nerez plechu, trezor 290x270x145mm, montážní deska 275x245x160mm	KS	1,000	26 854,00	26 854,00
P Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.							
299	K	795260N05	OV-5 - D+M Sprchový kout, dveře 900x1950mm - výplň dveří číre sklo tl. 6mm, chromované profily	KS	1,000	18 590,00	18 590,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	300	K	795260N06	OV-6 - D+M Pohledová skříň pro hlavní uzávěr plynu, kce tvořena rámem z OSB desky tl. 12mm typ 3, rozměr 700x600x250mm	KS	1,000	5 039,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	301	K	795260N07	OV-7 - D+M Pohledová dvoukřídlová skříň pro elektroměrový rozvaděč, kce tvořena rámem z OSB desky tl. 12mm typ 3, rozměr 950x740x250mm	KS	1,000	6 495,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	302	K	795260N08	OV-8 - D+M Pohledová dvoukřídlová skříň pro rozpojovací elektrickou skříň, kce tvořena rámem z OSB desky tl. 12mm typ 3, rozměr 1030x1040x250mm	KS	1,000	9 294,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	303	K	795260N09	OV-9 - D+M Revizní dvířka pod obklad se skrytým rámem, rám z AL profilů, 600x800mm	KS	6,000	3 135,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	304	K	795260N10	OV-10 - D+M Dilatační lišta k přemostění dilatačních spár, AL nosná kce, výška profilu 30mm, šířka 100mm	M	48,000	537,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	305	K	795260N11	OV-13 - D+M Střešní vpust pro ploché střechy vodorovná, s integrovanou manžetou z PVC, DN 125	KS	10,000	6 283,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	306	K	795260N12	OV-14 - D+M Terasová vpust pro ploché střechy svislá, s integrovanou bitumenovou manžetou, DN 70	KS	4,000	4 670,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	307	K	795260N13	OV-11 - D+M Kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, včetně všech spotřebičů a komponentů, délka 3650mm	KPL	1,000	52 633,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	308	K	795260N14	OV-12 - D+M Kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, včetně všech spotřebičů a komponentů, délka 2630mm	KPL	1,000	39 195,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.				
	309	K	795260N15	OV-15 - D+M Střešní vpust pro ploché střechy vodorovná, s integrovanou PVC manžetou, DN 110	KS	3,000	6 069,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.

D		OST2	Ostatní				61 978,00
310	K	OST2_R01	Dodávka a provedení _ vyrovnávací betonové schodiště (m.č. 303, 301)	KUS	2,000	8 813,00	17 626,00
311	K	OST2_R02	Dodávka a provedení _ konstrukce portálu vstupu	M	18,000	2 464,00	44 352,00

Poznámka k položce:

17 konstrukce portálu vstupu Vstup bude vynesen ocelovými konzolami tvořenými svařením dvou L profilů, kterou budou chemickou katvou M10 kotveny do železobetonového nadpraží. Svislé části budou tvořeny svařencem z jiskř profilů, které budou skrz zálepkovací systém kotveny ke zděvu. Svislá část bude dutá a bude zde umístěn dešťový svod. V části poblíž dveří bude umístěn do svislého sloupu klíčový trezor, který bude přivařen ke konstrukci. Konstrukce nadpraží a odvodňovacího žlábu portálu bude provedeno ze spojovaného H profilu z OSB desek. Konstrukční desky budou mít tl. 18 mm typu 3. Oplechování žlábu bude včetně podkladních plechtů. Kovové konstrukce svislého sloupu a vodorovných konzol bude provedeno svařováním. Svislá konstrukce bude obložena OSB deskou typu 3 tl. 12 mm a na tuto plochu bude provedena tenkovrstvá omítka (výztužná síťka, probarvený náter, omítka).

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.
Objekt: SO 01 - Depozitář Kladno
Soupis:

D.1.2 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 01.04.2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 267 68 607
CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa	DIČ: CZ26768607
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	39 539,00	
DPH základní snížená	Základ daně 39 539,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 8 303,19 0,00
Cena s DPH	v CZK 47 842,19	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.

Objekt:

SO 01 - Depozitář Kladno

Soupis:

D.1.2 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa

Datum: 01.04.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 539,00

OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení

39 539,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.
Objekt: SO 01 - Depozitář Kladno
Soupis: D.1.2 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Datum: 01.04.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o, Bulharská 1557, Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení							39 539,00
1	K	795666P02	Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s min hasicí schopností 21A/113B	KS	20,000	1 501,00	30 020,00

Poznámka k položce:

Počet PHP je určen pro přístroje s náplní hasební látky 10 kg u vodních nebo pěnových přístrojů, 6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů a 2,5 kg u halonových přístrojů, příp. s ekvivalentní náplní jiné hasební látky určené příslušnou normou. Podle charakteru hořlavých látek (výrobků, zařízení) použije se ručních hasicích přístrojů s náplní hasebních látek, jejichž hasicí účinnost je nejvyšší a jejichž užití nezvyšuje další rizika (zdravotní, ztráty škod zničením hasených látek, výbušné nebo toxické zplodiny apod.). Ruční hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svíslých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm ±50 mm nad podlahou, na přístupném a dobře viditelném místě. Ruční hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodu do místnosti, na únikových cestách apod. V těchto případech, kde v požárním úseku je větší počet ručních hasicích přístrojů, rozmísťují se tak, aby jejich vzájemná vzdálenost byla 20 až 50 m.

""kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a componentů""

""specifikace viz PBŘ""

W A1 "N1.01 – Sklad knihy A1 N1.07 – Strojovna VZT" 6.0

W B1 "N1.03/N3 – Administrativa 1 A1 N1.05 – Vodoměr" 3.0

W C1 "N1.06/N3 – Administrativa 2" 2.0

W D1 "N2.01 – Sklad - periodika, CD A1 N2.02 – Strojovna VZT" 7.0

W E1 "N3.01 – Sklad se zvláštním režimem" 2.0

W F1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1"

6,000

3,000

2,000

7,000

2,000

20,000

2	K	795666P03	D+M Bezpečnostní a informativní tabulky	KS	1,000	9 519,00	9 519,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. Dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. budou v objektu umístěny informativní značky pro vyznačení únikových cest a únikových východů dle položky 6 přílohy k tomuto nařízení vlády. V souladu s požadavky § 41 odst. 2 o) vyhl. č. 246/2001 Sb. musí být zajištěno zřetelné označení všech míst, kde se nachází požární bezpečnostní zařízení (ve smyslu § 4 této vyhl.), výstražnými tabulkami a značkami. Značky musí odpovídat ČSN ISO 3864-1 a být rozmístěny tak, aby byly viditelné z každého místa. V souladu s §10 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. bude provozní výřah označen bezpečnostním značením „Tenlo výřah neslouží k evakuaci osob“.

----- Rozvržení: 1.NP 18 ks 2.NP 14 ks 3.NP 4 ks -----

W ""kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a componentů dle výpisu""

W ""specifikace viz PBŘ""

W ""vysměrování úniku, únikových východů a cest""

W ""označení umístění hasebních prostředků""

W ""ostatní-jiné""

W A2 "viz specifikace PBŘ - množství 1kus = kompletní zajištění pro celou stavbu" 1.0

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"Celkem: "A2"							
3	K	795666P04	D+M utěsnění prostupů a průrazů (neuvedených v ostatních soupisech prací) _ POLOŽKU NANACEŇOVAT !!		0,000	0,00	0,00
VV B2					1,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Centrální depozitář – Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.
Objekt: SO 01 - Depozitář Kladno
Soupis:

D.1.3 - Stavebně konstruční řešení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 01.04.2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 267 68 607
	DIČ: CZ26768607
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	25 314 807,41	
DPH základní snížená	Základ daně 25 314 807,41 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 5 316 109,56 0,00
Cena s DPH	v CZK 30 630 916,97	