

# VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava bytu č. 6, 2.N.P., ul. Francouzská 464/62, Praha 10

Příloha č. 1

Základní rozpočet a výkaz výměr

Datum: 10/2019

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
<b>1 bourání</b>				
demontáž klozetů splachovacích	soub.	1,00	317,00	317,00
demontáž umyvadel, dřezů	soub.	1,00	117,00	117,00
vybourání obezdění a demontáž ocel. vany	soub.	1,00	1 015,00	1 015,00
snesení a zavěšení dveřních křidel	ks	8,00	53,00	424,00
dmtž baterie nástěnné G 3/4", 1/2"	ks	3,00	94,00	282,00
odstranění PVC povlaků lepených bez podložky	m2	20,50	259,00	5 309,50
vybourání podlah keramických	m2	4,84	104,00	503,36
demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	229,00	229,00
vybourání obkladu keramického	m2	23,45	102,00	2 391,90
vybourání vlysek	m2	2,00	760,00	1 520,00
odstranění zám. výrobků, polic, zrcadel, držáků záclon, apod.	kpl	1,00	554,00	554,00
odstranění plísně + chemické ošetření omítek	m2	3,00	122,00	366,00
otlučení poškozených omítek vnitřních	m2	35,00	66,00	2 310,00
oškrábání poškozené štukové vrstvy omítek stropů a stěn	m2	15,00	56,00	840,00
demontáž dřevotřískové desky v obytné místnosti včetně podkladu	m2	0,00	322,00	0,00
demontáž stávajících rozvodů ZTI	soub.	1,00	1 248,00	1 248,00
demontáž stávajícího rozvodu plynovodu	soub.	1,00	939,00	939,00
demontáž otopných těles	ks	2,00	391,00	782,00
demontáž telefonního rozvodu a STA	kpl	2,00	317,00	634,00
vybourání vestavěné skříně	ks	1,00	781,00	781,00
vyčištění oken, parapetů a balkonových dveří	kpl	3,00	349,00	1 047,00
stržení papírových tapet ze stěn	m2	0,00	39,00	0,00
dmtž el. ventilátoru	kpl	0,00	52,00	0,00
vyklizení sklepního prostoru	kpl.	1,00	740,00	740,00
vysekání rýh 7 x 7 cm (ZTI)	m	15,00	92,00	1 380,00
vysekání rýh 5 x 3 cm (ELEKTRO)	m	178,00	61,00	10 858,00
vysekání kapes pro osazení vodoměrů	ks	2,00	521,00	1 042,00
vyklizení nábytku, skříní, kuchyň. linky	kpl	0,00	1 140,00	0,00
demontáž a zpětná montáž mřížky větracího otvoru	ks	0,00	149,00	0,00
dmtž prahů z tvrdého dřeva, přechodových lišt	ks	6,00	110,00	660,00
vyčištění koženky z vnitřní strany vstupních dveří	m2	0,00	163,00	0,00
vysklívání a zasklívání poškozeného zasklení oken do 0,75m2 3ks	m2	0,00	619,00	0,00
demontáž uzavíracích ventilů	kpl	2,00	148,00	296,00
demontáž ventilů rohových	kpl	5,00	291,00	1 455,00
odbourání zbylé nenosné příčky v předsíni pod strop. kci	m2	0,00	743,00	0,00
vyčištění prosvětlovacích sklobeton.tvárníc	kpl	1,00	595,00	595,00
dmtž elektroinstalace včetně osvětlovacích těles	soub.	1,00	3 990,00	3 990,00
vyřazovací protokol na kuchyňský sporák/POV/otopné těleso	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
vyřazení elektrospotřebiče (infrazářič, EOVS) - posudek	kpl	0,00	665,00	0,00
vybourání zárubní dveří 60-90/200 cm vč. snesení dveří a uložení na skládku	ks	5,00	688,00	3 440,00
ruční vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	m3.	4,00	1 196,00	4 784,00
vyklizení nábytku vč. ošacení (byt + sklep)	kpl	0,00	688,00	0,00
nakládání suti a vyburaných hmot, odvoz na skládku vč. poplatku	kont.	1,00	3 630,00	3 630,00
<b>celkem</b>				<b>56 479,76</b>
<b>2 stěny a příčky</b>				
montáž podhledu SDK do ocel. konstrukce	m2	0,00	649,00	0,00
příčka SDK do ocel. konstrukce tl.100 mm do vlhkého prostředí (RBI)	m2	0,00	0,00	0,00
osazení ocel.překlady L80/40/6 vč. materiálu	mb	0,00	544,00	0,00
podezdění sprchovací vaničky vč. osazení ke stěně	kpl	1,00	1 955,00	1 955,00
dodávka a osazení kontrol. dvířek k vaně a k měřičům energií 150-300/300mm	ks	2,00	388,00	776,00
dodávka a osazení krycích dvířek ZTI 700*600 - WC	ks	0,00	445,00	0,00
zdivo nosné Portherm tl. 30cm	m3	0,00	3 391,00	0,00
zdivo nosné z YTONG tl. 30cm	m2	0,00	0,00	0,00
zdivo - tvárnice YTONG tl. 100mm nenosné (zazdění pevného okna v příčce)	m2	0,00	661,00	0,00
zdivo nosné z YTONG tl. 30cm	m2	0,00	3 405,00	0,00
osazení ocel. chráničky	ks	2,00	278,00	556,00
zazdění potrubí ZTI	mb	15,00	184,00	2 760,00
zачišťování stěn po osazení nových zárubní	ks	5,00	647,00	3 235,00
vyzdění předstěny v koupelně a ve spíži V=150cm YTONG P2-500 tl. 70/75 mm	m1	0,00	611,00	0,00
vyzdění zadní stěny na WC YTONG P2-500 tl. 50 mm	m2	0,00	463,00	0,00
dodávka a osazení ventil. mřížky 200*200 / 200/300	ks	0,00	247,00	0,00
zazdění otvoru (zděže) po POV	kpl	0,00	271,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>9 282,00</b>
<b>3 úpravy povrchů vnitřní a venkovní</b>				
oprava vápenných omítek stropů 2-3mm	m2	10,00	278,00	2 780,00
oprava vápenných omítek stěn 2-3mm	m2	15,00	338,00	5 070,00
úprava nerovných vnitřních stěn a stropů štukem/sádr.stěrkou či přepěnováním	m2	398,00	122,00	48 556,00
úprava stěn vložením armovací plastové sítě do flexi tmele (perlínka)	m2	0,00	288,00	0,00

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
provedení hydroizolačního nátěru v koupelně na stěny	m2	5,50	168,00	924,00
provedení nových omítek vnitřních stěn dvouvrstevých	m2	0,00	258,00	0,00
oprava omítek venkovních stěn dvouvrstevých	m2	0,00	378,00	0,00
začištění a napojení nových omítek po vybourání vnitřních dveří	m2	40,00	288,00	11 520,00
D + M tepel.izolace Syntos XPS tl.30mm - parapety	m2	0,00	458,00	0,00
D + M tepel.izolace Syntos XPS tl.30mm - nadpraží	m2	0,00	498,00	0,00
omítka jednovrstvá pod obklad	m2	21,50	178,00	3 827,00
výplň rýh šířky do 7 cm	m	15,00	78,00	1 170,00
výplň rýh šířky do 3 cm	m	178,00	38,00	6 764,00
<b>celkem</b>				<b>80 611,00</b>
<b>4 podlahy a podlahové konstrukce</b>				
začištění podkladní mazaniny + vyrovnávací stěrka - nivelační potěr	m2	5,35	388,00	2 075,80
dod. + montáž desek OSB tl. 10-14 mm P+D (vč.profezu 7%)	m2	11,00	448,00	4 928,00
dod. + montáž desek OSB tl. 14-22 mm P+D (1x)	m2	0,00	588,00	0,00
položení izol. lepenky, nebo nátěr hydroizol.hmotou s vytažením na stěnu	m2	4,50	162,00	729,00
montáž desek Cetris 14 mm D+P	m2	0,00	542,00	0,00
oprava podlahy BE potěrem/stěrkou pod PVC	m2	13,85	276,00	3 822,60
D+M přechodová lišta	mb	0,00	415,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>11 555,40</b>
<b>5 vnitřní kanalizace</b>				
potrubí z plastu hrdlové D 110 *1,8, materiál HT vč.kolena	m	1,00	570,00	570,00
potrubí přípojovací PVC d 50 *1,8 vč.tvarovek	m	7,00	279,00	1 953,00
vyvedení odpadní výústky d 50 mm	ks	3,00	281,00	843,00
vyvedení odpadní výústky D 110 * 2,3	ks	1,00	299,00	299,00
zkouška těsnosti kanalizace	m	1,00	339,00	339,00
přípomocné práce	kpl	1,00	1 485,00	1 485,00
<b>celkem</b>				<b>5 489,00</b>
<b>6 vnitřní vodovod</b>				
potrubí PP-R 80 PN 20, DN 20/15	m	16,00	246,00	3 936,00
potrubí PP-R 80 PN 20, DN 25	m	0,00	299,00	0,00
Úprava rozvodů pro vodoměry S+T v šachtě, potrubí apod.	kpl	2,00	1 239,00	2 478,00
montáž izolace ve skruži	m	18,00	33,00	594,00
nástěnka pro ventil DN 20/15	ks	5,00	199,00	995,00
nástěnka pro baterii G1/2	ks	1,00	202,00	202,00
připojení plyn. kotle na automat. doplňování vody	kpl	0,00	316,00	0,00
napouštěcí ventil	ks	2,00	499,00	998,00
nástěnka pro výtokový ventil G3/4	ks	0,00	230,00	0,00
D+M ventil rohový 1/2"	ks	5,00	219,00	1 095,00
zkouška potrubí tlakem	kpl	1,00	572,00	572,00
přípomocné práce	kpl	1,00	1 485,00	1 485,00
trubice izolační 22-28mm, tl. stěny 9 mm	m	18,00	44,00	792,00
<b>celkem</b>				<b>13 147,00</b>
<b>7 vnitřní plynovod</b>				
demontáž POV včetně odkouření	kpl	0,00	743,00	0,00
montáž potrubí CU spojené pájením DN 15-25 vč. dodávky	m	12,00	282,00	3 384,00
mtž plynovodních armatur 2 závity G1/2", KK15	ks	2,00	389,00	778,00
mtž kulového kohoutu G1/2", G3/4" včetně dodávky	ks	2,00	431,00	862,00
dodávka a montáž plynospotřebiče Karma BETA 3 Mechanic	ks	0,00	10 870,00	0,00
revize rozvodů a plynových spotřebičů dle Vyhlášky ČUBP č. 85/1978 Sb.	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
uzavření stoupačického vedení + kontrola všech nájemníků	hod	2,00	255,00	510,00
D+M plynovodního rozvodu Cu 15x1 vč. fitinek dle TZ 77	m	13,00	100,00	1 300,00
D+M plynovodního rozvodu Cu 22x1 vč. fitinek dle TZ 130	kpl	0,00	145,00	0,00
probourání nosné zdi a osazení ocelové chráničky	kpl	2,00	975,00	1 950,00
<b>celkem</b>				<b>11 784,00</b>
<b>8 zařizovací předměty</b>				
mtž klozetových mís	ks	1,00	455,00	455,00
mtž nádrže klozetové	ks	0,00	242,00	0,00
mtž a dodávka madel na chem.hmoždinku	ks	0,00	680,00	0,00
montáž umyvadel na šrouby do zdiva vč. sifonu	ks	1,00	566,00	566,00
osazení a napojení sprchovací vaničky	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
ventil uzavírací rohový 1/2"	ks	5,00	217,00	1 085,00
ventil SAM pračkový G1/2"	ks	1,00	290,00	290,00
ventil dvojitý pro myčku G1/2"	ks	1,00	369,00	369,00
montáž baterie umyvadl. stojánkové	ks	1,00	329,00	329,00
montáž baterie vanové/ nástěnné vč.sprch. hlavice	ks	1,00	379,00	379,00
montáž výtokového ventilu (S+T voda)	ks	0,00	130,00	0,00
M+D uzavírací ventil	ks	0,00	942,00	0,00
sifon pračkový HL 405	ks	1,00	333,00	333,00
sifon pro vaničku	ks	1,00	478,00	478,00
sifon umyvadlový HL 133	ks	1,00	283,00	283,00
baterie nástěnná dřezová	ks	0,00	1 442,00	0,00
baterie nástěnná sprchová vč. sprchovací hlavice	ks	1,00	1 889,00	1 889,00
baterie umyvadlová stojánková	ks	1,00	1 541,00	1 541,00
vanička sprchovací 800/1000 mm - přeměřit!	ks	1,00	3 933,00	3 933,00
montáž sprchovací zástěny	ks	1,00	2 122,00	2 122,00
dodávky sprchovacích dveří posuvných 2kf. vč. bezpečnost.skla 6mm - čiré	ks	1,00	6 788,00	6 788,00

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
Umyvadlo diturvit	ks	1,00	1 077,00	1 077,00
nádržka klozetová vysokopoložená	ks	0,00	1 944,00	0,00
sedátko klozetové plastové M+D	ks	1,00	463,00	463,00
klozet mísa Kombi vč. manžety a šroubů	ks	1,00	4 638,00	4 638,00
drobný materiál, fitinky apod.	soub.	1,00	915,00	915,00
připomocné práce	kpl	1,00	1 555,00	1 555,00
<b>celkem</b>				<b>30 688,00</b>
<b>9 konstrukce truhlářské</b>				
truhlářská oprava oken malých jednotk. - oprava a výměna oliv	ks	2,00	266,00	532,00
oprava dř. špaletových oken2-3kř/balkón.dveří (drobné opravy bez výměny)	ks	3,00	359,00	1 077,00
D+M parapetu plast. Š do 15cm, d= 2700mm vč. ocel konzol po 3ks	ks	0,00	1 369,00	0,00
oprava vnitřních dveří plných 600-900/1970	ks	0,00	542,00	0,00
repase vstupních dveří	ks	1,00	2 561,00	2 561,00
oprava laťování/omítek sklepních prostor	kpl	1,00	1 379,00	1 379,00
doř. a osazení dveří vstupních s protipožár odoln. EI/EW 30 DP1 š=800 - plně	kpl	0,00	7 225,00	0,00
dodávka a osazení dveří 800/1970 - prosklených 3/4 sklo (Masonite oře)	kpl	2,00	4 720,00	9 440,00
dodávka a osazení dveří 1kř. 600-700/1970 - plně (Masonite oře)	kpl	3,00	2 879,00	8 637,00
oprava dveří prosklených ze 2/3 dvoukř.	kpl	0,00	1 639,00	0,00
oprava dveří prosklených ze 2/3 rozm. 700-900/2000	kpl	0,00	885,00	0,00
dodávka a osazení zárubeň ocel. typová pro protipožární dveře 700-900/1970	ks	0,00	2 985,00	0,00
dodávka a osazení ocel.zárubeň ZAKO YH100 700-800/1970 L nebo P	ks	5,00	1 975,00	9 875,00
<b>celkem</b>				<b>33 501,00</b>
<b>10 konstrukce zámečnické</b>				
oprava malého okna 1křidl. s jednoduchým zasklením	kpl	2,00	104,00	208,00
kontrola uzávěrů oken/balkon.dveří a jejich vyčištění včetně parapetů	kpl	4,00	244,00	976,00
mtž stavebního bezp. zámku dveří vč. dodávky	kpl	1,00	1 344,00	1 344,00
dmtž + mtž klik a štítů vstupních dveří vč. dodávky + dveře vnitřní	kpl	6,00	1 004,00	6 024,00
výměna ocelové petlice / vis.zámku ve sklepě	ks	1,00	129,00	129,00
<b>celkem</b>				<b>8 681,00</b>
<b>11 lešení a stavební výtahy</b>				
prostorové lešení lehké pomocné, výška do 1,4 m (D+M)	m2	20,00	159,00	3 180,00
<b>celkem</b>				<b>3 180,00</b>
<b>12 podlahy z dlaždic</b>				
vyčištění podlah chem. přípravky	m2	0,00	220,00	0,00
montáž podlah keramických	m2	4,80	409,00	1 963,20
obklad soklíku v do 100 mm vč. materiálu	mb	0,00	89,00	0,00
dodávka + montáž přechodové lišty d=4m	m	0,00	282,00	0,00
spárování dlažeb	m	4,80	69,00	331,20
příplatek za montáž v omezeném prostoru	m2	4,80	29,00	139,20
příplatek za spárování vodotěsnou hmotu plošně	m2	3,80	29,00	110,20
dlažba keramická - standard vč. tmele	m2	5,50	329,00	1 809,50
<b>celkem</b>				<b>4 353,30</b>
<b>13 podlahy vlysové a poviakové</b>				
dmtž lišt dřevěných DB 6/1,5	m	19,00	13,00	247,00
celoplošné tmelení Fugenkitt	m2	19,40	172,00	3 336,80
podlahy vlysové do tmele š. 21 mm - oprava doplněním (obývací pokoj)	m2	2,00	1 589,00	3 178,00
podlahy vlysové do tmele š. 21 mm	m2	0,00	1 389,00	0,00
položení lišt dřevěných vč. dodávky	mb	19,00	119,00	2 261,00
stěrka pod PVC 2x	m2	10,50	178,00	1 869,00
broušení vlysové podlahy 2x včetně odsávání	m2	19,40	210,00	4 074,00
vyčištění podlahy vlysové od asfalt. lepidel	m2	0,00	159,00	0,00
lak dřevěných podlah Bona Trafic + 2x přebroušení	m2	19,40	388,00	7 527,20
vyrovnaní hrubé podlahy podkladní příložkou	m2	0,00	635,00	0,00
lepení poviakových podlah z pásů PVC (Novoflor Standard ) vč.dodávky	m2	10,50	609,00	6 394,50
dodávka + montáž prahů dveřních d = do 1000mm	m2	6,00	413,00	2 478,00
dodávka + montáž prahů dveřních d=do 1500mm	m2	0,00	568,00	0,00
svařování pasu podlahových PVC	m	5,00	59,00	295,00
lepení soklíku PVC	m	14,00	77,00	1 078,00
<b>celkem</b>				<b>32 738,50</b>
<b>14 obklady keramické</b>				
vyrovnaní podkladu maltou	m2	21,50	101,00	2 171,50
vyčištění obkladů	kpl	0,00	299,00	0,00
montáž lišt rohových	m	17,00	80,00	1 360,00
montáž obkladů stěn 10 x 10cm	m2	0,00	435,00	0,00
montáž obkladů stěn 15-20 x 15-20cm	m2	21,50	415,00	8 922,50
hydroizolační nátěr stěn hmotou - sprcha	m2	5,20	489,00	2 542,80
příplatek za kladení v omezeném prostoru	m2	21,50	50,00	1 075,00
příplatek za spárování vodotěsnou hmotu plošně	m2	5,20	60,00	312,00
obklad vnější keramický hutný	m2	23,00	333,00	7 659,00
<b>celkem</b>				<b>24 042,80</b>
<b>15 nátěry</b>				
příplatek za odmaštění OK	m2	6,35	25,00	158,75
odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí "C"	m2	1,05	80,00	84,00
odstranění nátěrů z litinových konstrukcí "C"	m2	8,88	100,00	888,00

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
nátěr olejový ocel. konstrukcí trojnásobný 1xZ + 2x vrchní	m2	0,00	130,00	0,00
nátěr polyuretanový ocel. konstrukcí 1xZ + 2x vrchní	m2	0,00	245,00	0,00
nátěr syntetický ocel. konstrukcí 1xZ + 2x vrchní	m2	6,35	310,00	1 968,50
nátěr litinových radiátorů 1xZ + 2x vrchní	m2	8,88	255,00	2 264,40
nátěr syntetický potrubí	m2	1,75	170,00	297,50
nátěr syntetický klempířských konstrukcí	m2	0,00	0,00	0,00
odstranění truhlářských výrobků opálením vč. broušení (- vstupní dveře + okno)	m2	29,95	100,00	2 995,00
vrchní nátěr syntetický truhl. výrobků dle technol. postupu	m2	29,95	325,00	9 733,75
vrchní nátěr fládováním/transparentní lak vč. broušení - vstupní dveře	m2	3,86	360,00	1 389,60
odstranění olejových nátěrů z omítek	m2	0,00	190,00	0,00
nátěr venkovních omítek - oprava	m2	0,00	390,00	0,00
nátěr olejový omítek stěn	m2	0,00	0,00	0,00
nátěr syntetický pletiva	m2	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>19 779,50</b>
<b>16 malby</b>				
odstranění maleb oškrábáním	m2	398,00	15,00	5 970,00
hydrofobizační nátěr podkladu 2x	m2	0,00	46,00	0,00
izolace přípravkem Teluria 2x	m2	14,00	117,00	1 638,00
vyhlazení stěn, stropů tmelem	m2	0,00	69,00	0,00
malba Remal Extra, Primalex apod. včetně penetrace	m2	398,00	54,00	21 492,00
malba sádkkartonu bílá	m2	0,00	35,00	0,00
vybílání sklepního prostoru	kpl	1,00	456,00	456,00
malba latex 2x	m2	0,00	51,00	0,00
linkrustace stěn včetně barevného sjednocujícího nátěru (vstupní dveře)	m2	0,00	310,00	0,00
nástřík omítek Variopant	m2	0,00	360,00	0,00
venkovní nátěr omítek vč. impregnace Lastanoxem	m2	0,00	273,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>29 556,00</b>
<b>17 elektropráce</b>				
krabice přístrojová KP68	ks	19,00	75,00	1 425,00
krabice odbočná KR68	ks	6,00	85,00	510,00
osazení lustrové spojky včetně zapojení	ks	4,00	30,00	120,00
ukončení rozvodů v domovním rozvaděči + domovní zvonek a dom.telefon	soub.	1,00	2 740,00	2 740,00
spínač nástěnný střídaný / křížový včetně dodávky a mtž	ks	0,00	240,00	0,00
spínač zapuštěný jednopólový vč. dodávky a mtž	ks	6,00	190,00	1 140,00
zásuvka domovní zapuštěná 2P+Z včetně	ks	11,00	210,00	2 310,00
zásuvka se samostatným jištěním pro autom. pračku/myčku/el.sporák	ks	3,00	300,00	900,00
zvonek, domovní telef., zásuvka STA	ks	3,00	475,00	1 425,00
d+m el. ventilátor o 100mm	ks	0,00	880,00	0,00
kabel CYKY 750V 3A*1,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	95,00	45,00	4 275,00
kabel CYKY 750V 3C*2,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	145,00	50,00	7 250,00
napojení BJ z elměrového jádra kabelem CYKY pod omítkou +dodáv. a montáž	kpl	0,00	1 245,00	0,00
Koaxiální kabel D+M	m	30,00	35,00	1 050,00
vodič nn a vn CY 4 mm2 včetně dodávky	m	4,00	20,00	80,00
přímotopné těleso ECOFLEX TAC 15, 1500 W vč.připojení	kpl	1,00	3 540,00	3 540,00
bytový rozvaděč RP vč. zapojení	ks	0,00	2 690,00	0,00
proudový chránič 4P 25A, 30mA (pro zásuvky)	ks	2,00	1 625,00	3 250,00
D+M hlásiče kouře s optickým snímačem, např. typ JB-S01	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
přípomocné práce vč. spoj.materiálu	soub.	1,00	9 485,00	9 485,00
D+M detektor CO	ks	1,00	1 445,00	1 445,00
dodávka a mtž svítidel jednožárovkových (předsiň, kuchyň, koupelna + WC)	ks	1,00	390,00	390,00
dodávka a mtž svítidel nástěnných jednožárovkových (kuchyň, soc. zařízení)	ks	3,00	415,00	1 245,00
revize elektro	kpl	1,00	3 540,00	3 540,00
montáž pro rozvod STA do trubek pod omítku vč. materiálu (OP)	kpl	1,00	1 440,00	1 440,00
<b>celkem</b>				<b>48 810,00</b>
<b>18 Ústřední topení</b>				
mtž vložky nerez nad střechem objektu vč. hlavice	m	0,00	1 495,00	0,00
mtž kotel Protherm vč. dodávky příd zařízení a termostatu	soub.	0,00	34 550,00	0,00
rozvod potrubí dle PD ústřední topení (soc. zařízení)	soub.	0,00	1 390,00	0,00
zpětná montáž litinového tělesa	soub.	2,00	445,00	890,00
dodávka a montáž vertikálního OT RADIK Premium typ20 400.1600 dlePD	soub.	0,00	19 225,00	0,00
připojení vč. dodávky a montáže připojovací armatury (spodní středová)	ks	0,00	1 510,00	0,00
dodávka + montáž rozvodů pro osazení otopného tělesa vč. bourání	ks	0,00	1 530,00	0,00
D+M termostatické hlavice (např.Grnfoss)	ks	0,00	880,00	0,00
mtž spodního šroubení vč. dodávky	ks	0,00	280,00	0,00
tlaková zkouška potrubí vč. vypuštění, propláchnutí a napuštění	soub.	1,00	885,00	885,00
napuštění topného média do systému	soub.	1,00	3 485,00	3 485,00
práce přípomocné	soub.	1,00	1 485,00	1 485,00
topná zkouška 24 hod vč. vyregulování	soub.	0,00	2 485,00	0,00
<b>celkem</b>			<b>1 485,00</b>	<b>6 745,00</b>
<b>19 dokončující práce</b>				
vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	52,62	48,00	2 525,76
<b>celkem</b>				<b>2 525,76</b>
<b>20 přesun hmot pro opravy a údržbu</b>				
z částky 432 949,02	Kč		1,50%	<b>6 494,24</b>
<b>CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE</b>	Kč			<b>439 443,26</b>

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
<input type="checkbox"/> CELKEM VRN (NUS celkem) 8,95% 439 443,26			Kč	<b>39 330,17</b>
<input type="checkbox"/> CELKEM ZRN + VRN			Kč	<b>478 773,43</b>
<input type="checkbox"/> CELKEM DPH z částky 478 773,43			15%	<b>71 816,01</b>
<input type="checkbox"/> CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE				<b>550 589,44</b>

**Pozn.:**

Jedná se o položky agregované, t.zn., že tyto položky zajišťují kompletní provedení a řádné dokončení všech uvedených druhů stavebních prací bez nutnosti použití dalších doplňujících položek. Dodavatel bere na vědomí.

vypracoval : 

Praha, 10/ 2019



# VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍCH PRACÍ

**Oprava bytu č. 28, 7.N.P., ul. Francouzská 464/62, Praha 10**

**Základní rozpočet a výkaz výměr**

**Datum: 10/2019**

Práce		MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
<b>1</b>	<b>bourání</b>				
	demontáž klozetů splachovacích	soub.	1,00	317,00	317,00
	demontáž umyvadel, dřezů	soub.	1,00	117,00	117,00
	vybourání obezdění a demontáž ocel. vany	soub.	1,00	1 015,00	1 015,00
	snesení a zavěšení dveřních křídel	ks	4,00	53,00	212,00
	dmťz baterie nástěnné G 3/4", 1/2"	ks	2,00	94,00	188,00
	odstranění PVC povlaků lepených bez podložky	m2	2,74	259,00	709,66
	vybourání podlah keramických	m2	4,47	104,00	464,88
	demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	229,00	229,00
	vybourání obkladu keramického	m2	14,50	102,00	1 479,00
	vybourání dřevěných podlahových pásků	m2	2,00	760,00	1 520,00
	odstranění zam. výrobků, polic, zrcadel, držáků záclon, apod.	kpl	1,00	554,00	554,00
	odstranění plísňe + chemické ošetření omítek	m2	0,00	122,00	0,00
	otlučení poškozených omítek vnitřních	m2	15,00	66,00	990,00
	oškrábání poškozené štukové vrstvy omítek stropů a stěn	m2	20,00	56,00	1 120,00
	demontáž dřevotřískové desky v obytné místnosti včetně podkladu	m2	0,00	322,00	0,00
	demontáž stávajících rozvodů ZTI	soub.	1,00	1 248,00	1 248,00
	demontáž stávajícího rozvodu plynovodu	soub.	1,00	939,00	939,00
	demontáž otopných těles	ks	3,00	391,00	1 173,00
	demontáž telefonního rozvodu a STA	kpl	1,00	317,00	317,00
	vybourání vestavěné skříně	ks	0,00	781,00	0,00
	vyčištění oken, parapetů a balkonových dveří	kpl	4,00	349,00	1 396,00
	stržení papírových tapet ze stěn	m2	0,00	39,00	0,00
	dmťz el. ventilátoru	kpl	0,00	52,00	0,00
	vyklizení sklepního prostoru	kpl.	1,00	740,00	740,00
	vysekání rýh 7 x 7 cm (ZTI)	m	9,00	92,00	828,00
	vysekání rýh 5 x 3 cm (ELEKTRO, ZTI)	m	88,00	61,00	5 368,00
	vysekání kapes pro osazení vodoměrů	ks	1,00	521,00	521,00
	vyklizení nábytku, skříní, kuchyň. linky	kpl	0,00	1 140,00	0,00
	demontáž a zpětná montáž mřížky větracího otvoru	ks	0,00	149,00	0,00
	dmťz prahů z tvrdého dřeva, přechodových lišt	ks	4,00	110,00	440,00
	vyčištění koženky z vnitřní strany vstupních dveří	m2	0,00	163,00	0,00
	vysklívání a zasklívání poškozeného zasklení oken do 0,75m2 3ks	m2	0,00	619,00	0,00
	demontáž uzavíracích ventilů	kpl	2,00	148,00	296,00
	demontáž ventilů rohových	kpl	5,00	291,00	1 455,00
	odbourání zbylé nenosné příčky v předsíni pod strop. kci	m2	0,00	743,00	0,00
	vyčištění prosvětlovacích sklobeton.tvárníc	kpl	1,00	595,00	595,00
	dmťz elektroinstalace včetně osvětlovacích těles	soub.	1,00	3 990,00	3 990,00
	vyřazovací protokol na kuchyňský sporák/POV/el.otopné těleso	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	vyřazení elektrospotřebiče (infrazáříč, EOv) - posudek	kpl	0,00	665,00	0,00
	vybourání zárubní dveří 60-90/200 cm vč. snesení dveří a uložení na skládku	ks	3,00	688,00	2 064,00
	ruční vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m	m3.	4,00	1 196,00	4 784,00
	vyklizení nábytku vč. ošacení (byt + sklep)	kpl	0,00	688,00	0,00
	nakládání sutí a vybouraných hmot, odvoz na skládku vč. poplatku	kont.	1,00	3 630,00	3 630,00
	<b>celkem</b>				<b>40 699,54</b>

<b>2</b>	<b>stěny a příčky</b>				
	montáž podhledu SDK do ocel. konstrukce	m2	0,00	649,00	0,00
	příčka SDK do ocel. konstrukce tl.100 mm do vlhkého prostředí (RBI)	m2	0,00	0,00	0,00
	osazení ocel.překlady L80/40/6 vč. materiálu	mb	0,00	544,00	0,00
	úprava stěn a podlahy pro osazení sprchovací vaničky vč. osazení ke stěně	kpl	1,00	1 955,00	1 955,00
	dodávka a osazení kontrol. dvířek k měřičům energií 150-300/300mm	ks	1,00	388,00	388,00
	dodávka a osazení krycích dvířek ZTI 700*600 - WC	ks	0,00	445,00	0,00
	zdivo nosné Portherm tl. 30cm	m3	0,00	3 391,00	0,00
	zdivo nosné z YTONG tl. 30cm	m2	0,00	0,00	0,00
	zdivo - tvárnice YTONG tl. 100mm nenosné (zazdění pevného okna v příčce)	kpl	1,00	661,00	661,00
	zdivo nosné z YTONG tl. 30cm	m2	0,00	3 405,00	0,00
	osazení ocel. chráničky	ks	0,00	278,00	0,00
	zazdění potrubí ZTI	mb	9,00	184,00	1 656,00
	začištění stěn po osazení nových zárubních	ks	3,00	647,00	1 941,00
	vyzdění předstěny v koupelně a ve spíži V=150cm YTONG P2-500 tl. 70/75 mm	m1	0,00	611,00	0,00

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
vyzdění zadní stěny na WC YTONG P2-500 tl. 50 mm	m2	0,00	463,00	0,00
dodávka a osazení ventil. mřížky 200*200 / 200/300	ks	0,00	247,00	0,00
zazdění otvoru (zděře) po POV	kpl	0,00	271,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>6 601,00</b>
<b>3 úpravy povrchů vnitřní a venkovní</b>				
oprava vápenných omítek stropů 2-3mm	m2	10,00	278,00	2 780,00
oprava vápenných omítek stěn 2-3mm	m2	15,00	338,00	5 070,00
úprava nerovných vnitřních stěn a stropů štukem/sádr.stěrkou či přepěnováním	m2	128,00	122,00	15 616,00
úprava stěn vložení armovací plastové sítě do flexi tmele (perlinka)	m2	0,00	288,00	0,00
provedení hydroizolačního nátěru v koupelně na stěny	m2	4,00	168,00	672,00
provedení nových omítek vnitřních stěn dvouvrstvých	m2	8,00	258,00	2 064,00
oprava omítek venkovních stěn dvouvrstvých	m2	0,00	378,00	0,00
začištění a napojení nových omítek po vybourání vnitřních dveří	m2	15,00	288,00	4 320,00
D + M tepel.izolace Syntos XPS tl.30mm - parapety	m2	0,00	458,00	0,00
D + M tepel.izolace Syntos XPS tl.30mm - nadpraží	m2	0,00	498,00	0,00
omítka jednovrstvá pod obklad	m2	13,80	178,00	2 456,40
výplň rýh šířky do 7 cm	m	9,00	78,00	702,00
výplň rýh šířky do 3 cm	m	88,00	38,00	3 344,00
<b>celkem</b>				<b>37 024,40</b>
<b>4 podlahy a podlahové konstrukce</b>				
začištění podkladní mazaniny + vyrovnávací stěrka - nivelační potěr	m2	4,47	388,00	1 734,36
dod. + montáž desek OSB tl. 10-14 mm P+D (vč.prořezu 7%)	m2	3,00	448,00	1 344,00
dod. + montáž desek OSB tl. 14-22 mm P+D (1x)	m2	16,50	588,00	9 702,00
položení izol. lepenky, nebo nátěr hydroizol.hmotou s vytažením na stěnu	m2	4,50	162,00	729,00
montáž desek Cetris 14 mm D+P	m2	0,00	542,00	0,00
oprava podlahy BE potěrem/stěrkou pod PVC	m2	2,74	276,00	756,24
D+M přechodová lišta	mb	0,00	415,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>14 265,60</b>
<b>5 vnitřní kanalizace</b>				
potrubí z plastu hrdlové D 110 *1,8, materiál HT vč.kolena	m	1,00	570,00	570,00
potrubí přípojovací PVC d 50 *1,8 vč.tvarovek	m	7,00	279,00	1 953,00
vyvedení odpadní výústky d 50 mm	ks	3,00	281,00	843,00
vyvedení odpadní výústky D 110 * 2,3	ks	1,00	299,00	299,00
zkouška těsnosti kanalizace	m	1,00	339,00	339,00
přípomocné práce	kpl	1,00	1 485,00	1 485,00
<b>celkem</b>				<b>5 489,00</b>
<b>6 vnitřní vodovod</b>				
potrubí PP-R 80 PN 20, DN 20/15	m	15,00	246,00	3 690,00
potrubí PP-R 80 PN 20, DN 25	m	0,00	299,00	0,00
Úprava rozvodů pro vodoměry S+T v šachtě, potrubí apod.	kpl	1,00	1 239,00	1 239,00
montáž izolace ve skruži	m	16,00	33,00	528,00
nástěnka pro ventil DN 20/15	ks	5,00	199,00	995,00
nástěnka pro baterii G1/2	ks	1,00	202,00	202,00
připojení plyn. kotle na automat. doplňování vody	kpl	0,00	316,00	0,00
napouštěcí ventil	ks	0,00	499,00	0,00
nástěnka pro výtokový ventil G3/4, G1/2	ks	1,00	230,00	230,00
D+M ventil rohový 1/2"	ks	5,00	219,00	1 095,00
zkouška potrubí tlakem	kpl	1,00	572,00	572,00
přípomocné práce	kpl	1,00	1 485,00	1 485,00
trubice izolační 22-28mm, tl. stěny 9 mm	m	16,00	44,00	704,00
<b>celkem</b>				<b>10 740,00</b>
<b>7 vnitřní plynovod</b>				
demontáž POV včetně odkouření	kpl	0,00	743,00	0,00
montáž potrubí CU spojované pájením DN 15-25 vč. dodávky	m	0,00	282,00	0,00
mtž plynovodních armatur 2 závity G1/2", KK15	ks	0,00	389,00	0,00
mtž kulového kohoutu G1/2", G3/4" včetně dodávky	ks	0,00	431,00	0,00
dodávka a montáž plynopotřebiče Karma BETA 3 Mechanic	ks	0,00	10 870,00	0,00
revize rozvodů a plynových spotřebičů dle Vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.	kpl	0,00	3 000,00	0,00
uzavření stoupacího vedení + kontrola všech nájemníků	hod	0,00	255,00	0,00
D+M plynovodního rozvodu Cu 15x1 vč. fitinek dle TZ 77	m	0,00	100,00	0,00
D+M plynovodního rozvodu Cu 22x1 vč. fitinek dle TZ 130	kpl	0,00	145,00	0,00
probourání nosné zdi a osazení ocelové chráničky	kpl	0,00	975,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>8 zařizovací předměty</b>				
mtž klozetových mís	ks	1,00	455,00	455,00
mtž nádrže klozetové	ks	0,00	242,00	0,00
mtž a dodávka madel na chem.hmoždinku	ks	0,00	680,00	0,00

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
montáž umyvadel na šrouby do zdíva vč. sifonu	ks	1,00	566,00	566,00
osazení a napojení sprchovací vaničky	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
ventil uzavírací rohový 1/2"	ks	5,00	217,00	1 085,00
ventil SAM pračkový G1/2"	ks	1,00	290,00	290,00
ventil dvojitý pro myčku G1/2"	ks	1,00	369,00	369,00
montáž baterie umyvadl. stojánkové	ks	1,00	329,00	329,00
montáž baterie vanové/ nástěnné vč. sprch. hlavice	ks	1,00	379,00	379,00
montáž výtokového ventilu (S+T voda)	ks	0,00	130,00	0,00
M+D uzavírací ventil	ks	0,00	942,00	0,00
sifon pračkový HL 405	ks	1,00	333,00	333,00
sifon pro vaničku	ks	1,00	478,00	478,00
sifon umyvadlový HL 133	ks	1,00	283,00	283,00
baterie nástěnná dřezová	ks	0,00	1 442,00	0,00
baterie nástěnná sprchová vč. sprchovací hlavice	ks	1,00	1 889,00	1 889,00
baterie umyvadlová stojánková	ks	1,00	1 541,00	1 541,00
vanička sprchovací 800/800 mm - přeměřit!	ks	1,00	3 933,00	3 933,00
montáž sprchovací zástěny	ks	1,00	2 122,00	2 122,00
dodávky sprchovacích dveří posuvných 2kř. vč. bezpečnost skla 6mm - čiré	ks	1,00	6 788,00	6 788,00
Umyvadlo diturvit	ks	1,00	1 077,00	1 077,00
nádržka klozetová vysokopoložená	ks	0,00	1 944,00	0,00
sedátko klozetové plastové M+D	ks	1,00	463,00	463,00
klozet mísa Kombi vč. manžety a šroubů	ks	1,00	4 638,00	4 638,00
drobný materiál, fitinky apod.	soub.	1,00	915,00	915,00
přípomocné práce	kpl	1,00	1 555,00	1 555,00
<b>celkem</b>				<b>30 688,00</b>
<b>9 konstrukce truhlářské</b>				
truhlářská oprava oken malých jednokř. - oprava a výměna oliv	ks	1,00	266,00	266,00
oprava špaletových oken 2-3kř/balkón.dveří (drobné opravy bez výměny prvků)	ks	4,00	359,00	1 436,00
D+M parapetu plast. Š do 15cm, d= 2700mm vč. ocel konzol po 3ks	ks	0,00	1 369,00	0,00
oprava vnitřních dveří plných 600-900/1970	ks	0,00	542,00	0,00
repase vstupních dveří	ks	1,00	2 561,00	2 561,00
oprava laťování/omítek sklepních prostor	kpl	1,00	1 379,00	1 379,00
dod. a osazení dveří vstupních s protipožár odoln. EI/EW 30 DP1 š=800 - plné	kpl	0,00	7 225,00	0,00
dodávka a osazení dveří 800/1970 - prosklených 3/4 sklo (Masonite olše)	kpl	1,00	4 720,00	4 720,00
dodávka a osazení dveří 1kř. 600-700/1970 - plné (Masonite olše)	kpl	2,00	2 879,00	5 758,00
oprava dveří prosklených ze 2/3 dvoukř.	kpl	0,00	1 639,00	0,00
oprava dveří prosklených ze 2/3 rozm. 700-900/2000	kpl	0,00	885,00	0,00
dodávka a osazení zárubeň ocel. typová pro protipožární dveře 700-900/1970	ks	0,00	2 985,00	0,00
dodávka a osazení ocel.zárubeň ZAKO YH100 700-800/1970 L nebo P	ks	3,00	1 975,00	5 925,00
<b>celkem</b>				<b>22 045,00</b>
<b>10 konstrukce zámečnické</b>				
oprava malého okna 1kříd. s jednoduchým zasklením	kpl	1,00	104,00	104,00
kontrola uzávěrů oken/balkon.dveří a jejich vyčištění včetně parapetů	kpl	4,00	244,00	976,00
oprava závory a stavebního bezp. zámku vstupních. dveří	kpl	0,00	1 344,00	0,00
dmtž + mtž klik a štítů vstupních dveří vč. dodávky + dveře vnitřní	kpl	4,00	1 004,00	4 016,00
výměna ocelové petlice / vis.zámku ve sklepě	ks	1,00	129,00	129,00
<b>celkem</b>				<b>5 225,00</b>
<b>11 lešení a stavební výtahy</b>				
prostorové lešení lehké pomocné, výška do 1,4 m (D+M)	m2	15,50	159,00	2 464,50
<b>celkem</b>				<b>2 464,50</b>
<b>12 podlahy z dlaždic</b>				
vyčištění podlah chem. přípravy	m2	0,00	220,00	0,00
montáž podlah keramických	m2	4,47	409,00	1 828,23
obklad soklíku v do 100 mm vč. materiálu	mb	0,00	89,00	0,00
dodávka + montáž přechodové lišty d=4m	m	0,00	282,00	0,00
spárování dlažeb	m	4,47	69,00	308,43
příplatek za montáž v omezeném prostoru	m2	4,47	29,00	129,63
příplatek za spárování vodotěsnou hmotu plošně s vytažením na stěny	m2	4,00	29,00	116,00
dlažba keramická - standard vč. tmele (vč. soklíku v komoře)	m2	7,00	329,00	2 303,00
<b>celkem</b>				<b>4 685,29</b>
<b>13 podlahy vlysové a povlakové</b>				
dmtž lišt dřevěných DB 6/1,5	m	17,00	13,00	221,00
celoplošné tmelení Fugenkitt	m2	0,00	172,00	0,00
podlahy vlysové do tmele š. 21 mm - oprava doplněním (obývací pokoj)	m2	2,00	1 589,00	3 178,00
podlahy vlysové do tmele š. 21 mm	m2	0,00	1 389,00	0,00
položení lišt dřevěných vč. dodávky	mb	0,00	119,00	0,00

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
stěrka pod PVC 2x	m2	18,50	178,00	3 293,00
broušení vlysové podlahy 2x včetně odsávání	m2	0,00	210,00	0,00
vyčištění podlahy vlyskové od asfalt. lepidel	m2	0,00	159,00	0,00
lak dřevěných podlah Bona Trafic + 2x přebroušení	m2	0,00	388,00	0,00
vyrovnání hrubé podlahy podkladní příložkou	m2	0,00	635,00	0,00
lepení povlak. podlah z pásů PVC (Novoflor Standard) vč. dodávky a prořezu 7%	m2	19,80	609,00	12 058,20
dodávka + montáž prahů dveřních d = do 1000mm	m2	4,00	413,00	1 652,00
dodávka + montáž prahů dveřních d=do 1500mm	m2	0,00	568,00	0,00
svařování pasu podlahových PVC	m	13,00	59,00	767,00
lepení soklíku PVC	m	25,00	77,00	1 925,00
<b>celkem</b>				<b>23 094,20</b>
<b>14 obklady keramické</b>				
vyrovnání podkladu maltou	m2	14,00	101,00	1 414,00
vyčištění obkladů	kpl	0,00	299,00	0,00
montáž lišt rohových	m	9,00	80,00	720,00
montáž obkladů stěn 10 x 10cm	m2	0,00	435,00	0,00
montáž obkladů stěn 15-20 x 15-20cm	m2	14,00	415,00	5 810,00
hydroizolační nátěr stěn hmotou - sprcha	m2	4,00	489,00	1 956,00
příplatek za kladení v omezeném prostoru	m2	14,00	50,00	700,00
příplatek za spárování vodotěsnou hmotu plošně	m2	4,00	60,00	240,00
obklad vnější keramický hutný	m2	15,50	333,00	5 161,50
<b>celkem</b>				<b>16 001,50</b>
<b>15 nátěry</b>				
příplatek za odmaštění OK	m2	5,00	25,00	125,00
odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí "C"	m2	1,15	80,00	92,00
odstranění nátěrů z litinových konstrukcí "C"	m2	5,88	100,00	588,00
nátěr olejový ocel. konstrukcí trojnásobný 1xZ + 2x vrchní	m2	0,00	130,00	0,00
nátěr polyuretanový ocel. konstrukcí 1xZ + 2x vrchní	m2	0,00	245,00	0,00
nátěr syntetický ocel. konstrukcí 1xZ + 2x vrchní	m2	5,00	310,00	1 550,00
nátěr litinových radiátorů 1xZ + 2x vrchní	m2	5,88	255,00	1 499,40
nátěr syntetický potrubí	m2	0,75	170,00	127,50
nátěr syntetický klempířských konstrukcí	m2	0,00	0,00	0,00
odstranění truhlářských výrobků opálením vč. broušení ( - vstupní dveře + okno )	m2	21,95	100,00	2 195,00
vrchní nátěr syntetický truhl. výrobků dle technol. postupu	m2	21,95	325,00	7 133,75
vrchní nátěr fládováním/transparentní lak vč. broušení - vstupní dveře	m2	1,86	360,00	669,60
odstranění olejových nátěrů z omítek	m2	0,00	190,00	0,00
nátěr venkovních omítek - oprava	m2	0,00	390,00	0,00
nátěr olejový omítek stěn	m2	0,00	0,00	0,00
nátěr syntetický pletiva	m2	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>13 980,25</b>
<b>16 malby</b>				
odstranění maleb oškrábáním	m2	128,00	15,00	1 920,00
hydrofobizační nátěr podkladu 2x	m2	0,00	46,00	0,00
izolace přípravkem Teluria 2x	m2	6,00	117,00	702,00
vyhlazení stěn, stropů tmelem	m2	0,00	69,00	0,00
malba Remal Extra, Primalex apod. včetně penetrace	m2	128,00	54,00	6 912,00
malba sádkokartonu bílá	m2	0,00	35,00	0,00
vybílání sklepního prostoru	kpl	1,00	456,00	456,00
malba latex 2x	m2	0,00	51,00	0,00
linkrustace stěn včetně barevného sjednocujícího nátěru (vstupní dveře)	m2	0,00	310,00	0,00
nástřik omítek Variopant	m2	0,00	360,00	0,00
venkovní nátěr omítek vč. impregnace Lastanoxem	m2	0,00	273,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>9 990,00</b>
<b>17 elektropráce</b>				
krabice přístrojová KP68	ks	17,00	75,00	1 275,00
krabice odbočná KR68	ks	6,00	85,00	510,00
osazení lustrové spojky včetně zapojení	ks	3,00	30,00	90,00
ukončení rozvodů v domovním rozvaděči + domovní zvonek a dom. telefon	soub.	1,00	2 740,00	2 740,00
spínač nástěnný střídavý / křížový včetně dodávky a mtž	ks	0,00	240,00	0,00
spínač zapuštěný jednopólový vč. dodávky a mtž	ks	4,00	190,00	760,00
zásuvka domovní zapuštěná 2P+Z včetně	ks	10,00	210,00	2 100,00
zásuvka se samostatným jištěním pro autom. pračku/myčku/el.sporák	ks	2,00	300,00	600,00
zvonek, domovní telef., zásuvka STA	ks	3,00	475,00	1 425,00
d+m el. ventilátor o 100mm	ks	0,00	880,00	0,00
kabel CYKY 750V 3A*1,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	40,00	45,00	1 800,00
kabel CYKY 750V 3C*2,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	95,00	50,00	4 750,00
napojení BJ z elměrového jádra kabelem CYKY pod omítkou +dodáv. a montáž	kpl	0,00	1 245,00	0,00

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
Koaxiální kabel D+M	m	16,00	35,00	560,00
vodič nn a vn CY 4 mm <sup>2</sup> včetně dodávky	m	4,00	20,00	80,00
přímotopné těleso ECOFLEX TAC 15, 1500 W vč.připojení	kpl	0,00	3 540,00	0,00
bytový rozvaděč RP vč. zapojení	ks	0,00	2 690,00	0,00
proudový chránič 4P 25A, 30mA (pro zásuvky)	ks	2,00	1 625,00	3 250,00
D+M hlásiče kouře s optickým snímačem, např. typ JB-S01	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
přípomocné práce vč. spoj.materiálu	soub.	1,00	9 485,00	9 485,00
D+M detektor CO	ks	0,00	1 445,00	0,00
dodávka a mtž svítidel jednožárovkových (předsíň)	ks	1,00	390,00	390,00
dodávka a mtž svítidel nástěných jednožárovkových (komora, soc. zařízení)	ks	2,00	415,00	830,00
revize elektro	kpl	1,00	3 540,00	3 540,00
montáž pro rozvod STA do trubek pod omítku vč. materiálu (OP)	kpl	1,00	1 440,00	1 440,00
<b>celkem</b>				<b>36 875,00</b>


18 Ustřední topení				
mtž vložky nerez nad střechu objektu vč. hlavice	m	0,00	1 495,00	0,00
mtž kotel Protherm vč. dodávky před.zařízení a termostatu	soub.	0,00	34 550,00	0,00
rozvod potrubí dle PD ústřední topení (soc. zařízení)	soub.	0,00	1 390,00	0,00
dodávka a montáž OT RADIK Klasik, typ R33/1000 vč. konzol, připojení dle PD	soub.	0,00	445,00	0,00
dodávka a montáž vertikálního OT RADIK Premium typ20 400.1600 dlePD	soub.	1,00	19 225,00	19 225,00
D+M trubk. těleso otopné Koralux KLC 1820*500 vč. úpravy přívodního potrubí	ks	0,00	1 510,00	0,00
úprava rozvodů pro osazení otopného tělesa	ks	1,00	1 530,00	1 530,00
D+M termostatické hlavice (např.Grunfoss)	ks	1,00	880,00	880,00
mtž spodního šroubení vč. dodávky	ks	0,00	280,00	0,00
tlačková zkouška potrubí vč. vypuštění, propláchnutí a napuštění	soub.	1,00	885,00	885,00
odvzdušnění stoupacího vedení	soub.	1,00	3 485,00	3 485,00
napuštění topného média do systému	soub.	1,00	1 485,00	1 485,00
práce přípomocné	soub.	1,00	2 485,00	2 485,00
topná zkouška 24 hod vč. vyregulování	soub.	0,00	1 485,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>29 975,00</b>

19 dokončující práce				
doprava materiálu (výrobků dveří a zárubní od výrobce)	kpl	1,00	4 850,00	4 850,00
vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	30,86	48,00	1 481,28
<b>celkem</b>				<b>6 331,28</b>

20 přesun hmot pro opravy a údržbu				
z částky 316 174,56	Kč		1,50%	<b>4 742,62</b>
<input type="checkbox"/> CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE	Kč			<b>320 917,18</b>
<input type="checkbox"/> CELKEM VRN (NUS celkem) 8,95% 320 917,18	Kč			<b>28 722,09</b>
<input type="checkbox"/> CELKEM ZRN + VRN	Kč			<b>349 639,27</b>
<input type="checkbox"/> CELKEM DPH z částky 349 639,27	15%			<b>52 445,89</b>
<input type="checkbox"/> CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE				<b>402 085,16</b>

**Pozn.:**

Jedná se o položky agregované, t.zn., že tyto položky zajišťují kompletní provedení a řádné dokončení všech uvedených druhů stavebních prací bez nutnosti použití dalších doplňujících položek. Dodavatel bere na vědomí.

vypracoval 

Praha, 10/ 2019

