

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 1.01 DP Olomouc

**Objednatel:** Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  
Koželužská 563/1  
779 00 Olomouc

IČO: 47676639  
DIČ:

**Zhotovitel:** TOMIreko, s.r.o.  
Karlovo nám. 48/37  
674 01 Třebíč

IČO: 28359216  
DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 002 238,88
PSV			142 320,20
MON			1 590,00
Vedlejší náklady			2 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 148 149,08</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 148 149,08 CZK
Základní DPH	21 %	241 111,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 389 260,39 CZK**

ψ



Za objednatele

48

<b>ZAKÁZKA:</b>	Zateplení fasády a střechy dílen průjezd garáž Bus Koželužská
<b>ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>	19-45
<b>OBJEDNATEL:</b>	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
<b>ZHOTOVITEL:</b>	TOMIreko, s.r.o.
<b>TDS:</b>	
<b>PROJEKTANT:</b>	
<b>OBJEKT:</b>	
<b>ROZPOČET:</b>	
<b>CENA (bez DPH)</b>	<b>Celková cena se navyšuje na 1 148 149,- bez DPH</b>

## POPIS ZMĚNY

Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem dojde ke změně technologie zateplení střechy (stropu) dílen. Původní řešení zateplovacím systémem Webertherm bude nahrazeno SDK podhledem se zateplením skelnou vatou, doplněnou parozábranou.

<b>ZMĚNU VYVOLAL</b>	Zhotovitel	
<b>ZPŮSOB PROJEKČNÍHO ŘEŠENÍ ZMĚNY</b>	- Zápis do stavebního deníku	
	- Dodatek projektové dokumentace	
	- Dokumentace skutečného provedení	
	- Zápis z KD	
<b>TERMÍN REALIZACE ZMĚNY</b>	29.11.2019 – 29.1.2020	
<b>VLIV ZMĚNY NA DOKONČENÍ DÍLA</b>	není	
<b>PŘÍLOHY</b>	Nový položkový rozpočet.	

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zateplení fasády a střechy dílen průjezd garáž BUS Koželužská					
03	Zateplení stropu					
04	Zateplení fasády ul. Dobrovského					
Celkem za stavbu						

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
97	Prorážení otvorů	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
784	Malby	PSV				1
M21	Elektromontáže	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

**Položkový rozpočet**

S:	1.01	DP Olomouc
O:	01	Zateolení fasády a střechy dílen průjezd garáž BUS Koželužská
R:	03	Zateplení stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>339 839,95</b>
1	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2			
2	416093112R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m			
3	416093122R00	Čelo podhledu SDK, v.do 600 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m			
4	416093132R00	Čelo podhledu SDK, v.do 700 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m			
5	4-101V	Zabezpečení strojů, fólie, konstrukce z latí, OSB 20mm - pochozí úprava	kplť			
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>
6	622319732RV1	Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou + štuk	m2			
7	622319732RV1	Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou + štuk	m2			
8	M21-102R	Přeložení stropních svítidel vč. úpravy el. kabelů	ks			
9	M21-102R	Přeložení stropních svítidel vč. úpravy el. kabelů	ks			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>42 804,00</b>
10	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2			
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>4 964,00</b>
11	954111102R00	SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm	m			
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>158 132,49</b>
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t			
13	979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t			
16	97-R-01	Bourání podhledu rákos.omítka	m2			
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>113 913,50</b>
17	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2			
18	713111211RK3	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N 110 standard	m2			
19	631521404R	Plsť izolační URSA PUREONE DF 39 tl. 100 mm 1250x7000 mm	m2			
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>16 965,00</b>
20	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, vč penetrace, 2 x	m2			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
21	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
22	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
23	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
24	VRN3	Mimosstaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
25	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
26	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
27	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
28	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

4

## Položkový rozpočet

S:	1.01	DP Olomouc
O:	01	Zateplení fasády a střechy dílen průjezd garáž BUS Koželužská
R:	04	Zateplení fasády ul. Dobrovského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>114 421,69</b>
1	602015185RT2	Příplatek omítka weber.pas extraClean silikonilik rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2			
2	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2			
3	622319013R00	Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 120 mm	m			
4	622319833RT1	Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 120 mm s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2	m2			
5	622319853RT1	Zatepl.Webertherm clima,ostění, min.desky PV 30 mm s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2	m2			
6	622390612R00	Montáž KZS, parapet, polystyren, stěrka+výztuž.tk.	m2			
7	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2	m2			
8	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m			
9	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m			
10	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2			
11	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2			
12	28375431	Polystyren extrudovaný tl. 20 mm pod parapet	m3			
13	31173531	Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 215 mm	kus			
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>330 983,00</b>
14	61110338	Okno dřevěné EUROSAT "S" OSS3 2500x2200 sloupek	kus			
15	61110385	Okno dřevěné EUROSAT "E" OS3 1900x2200 sloupek	kus			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>11 093,75</b>
16	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2			
17	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2			
18	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2			
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>7 111,70</b>
19	764331220R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m			
20	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm	m			
21	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>4 330,00</b>
22	767-R01	Přeložení reklam. billboardů	ks			
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>1 590,00</b>
23	210220001R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 vč. revize	m			
24	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 + podpěry	m			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 000,00</b>
25	VN-101V	Zábor ploch	kplt			
26	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
27	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
28	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
29	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
30	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
31	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
32	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
33	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

