



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24.853 km-PD

SO 101 Silnice II/610

SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	572123		(2345*2-581-8*2)*0.5+581*1.5=2 918,00 [A] INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2	M2	13 172,83	24,00	316 147,92
46	572212		(6486,78+3413,11+1837,29+26,85+24)*2*(1508+223)*(0,04-0,05+0,06+0,05+0,05+0,15)=13 172,83 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,35kg/m2	M2	33 570,29	15,00	503 554,35
47	572222		(4342,49+6486,78+3413,11+1837,29+26,85+24)*2*2345*(0,04+0,05)+(4342,49+6486,78+3413,11-1837,29)+2*2345*(0,04+0,05+0,06+0,05)=33 570,29 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2	M2	4 890,57	24,00	117 373,68
48	574056		(179,68+4342,49)+2*614*(0,04+0,05+0,06+0,05+0,05+0,05)=4 890,57 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S vyrovnání podkladní vrstvy 4342,49*0,05=217,12 [A] aut. zastávka 20*3,25*0,05=3,25 [B] Celkem: A+B=220,37 [C]	M3	220,38	4 834,00	1 065 316,92
49	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY sanace širokých trhlin 2,0*(614*6,5/100)=79,82 [A]	M2	79,82	556,00	44 379,92
50	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ modif.	M2	16 404,00	298,00	4 888 392,00
51	574D56		(179,68+4342,49+6486,78+3413,11+1837,29+26,85+24,0)+2*2345*(0,02+0,02)=16 404,00 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, modif.	M2	16 642,47	311,00	5 175 808,17
52	574E46		(4342,49+6486,78+3413,11+1837,29)+2*2345*(0,04+0,05+0,03)=16 642,47 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	17 134,92	242,00	4 146 650,64



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24,853 km-PD

Objekt: SO 101 Silnice II/610

Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACP16+				
			(4342.49+6486.78+3413.11+1837.29)+2*2345*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.025)=17 134,92 [A]				
53	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 26,85+24=50,85 [A]	M2	50,85	290,00	14 746,50
54	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 18,75=18,75 [A]	M2	18,75	1 114,00	20 887,50
55	582611		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 11,49-2*0,4*1,25=10,49 [A]	M2	10,49	619,00	6 493,31
56	58261A		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2*0,4*1,25=1,00 [A]	M2	1,00	918,00	918,00
5		Komunikace					22 873 196,02

Přidružená stavební výroba

7	57 75191R		DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH vč. odvozu a ekologické likvidace 7=7,00 [A]	KUS	7,00	1 533,00	10 731,00
58	751912R		DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH DVOJITÝCH vč. odvozu a ekologické likvidace 1=1,00 [A]	KUS	1,00	1 769,00	1 769,00
59	75291R		DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH vč. odvozu a ekologické likvidace 320=320,00 [A]	M	320,00	29,00	9 280,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				21 780,00
8		Potrubí					
60	894846R		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM kontrolní drenážní šachta vč. rámu a poklopu 1109/50+6=28.180 29-29,00 [A]	KUS	29,00	3 525,00	102 225,00
61	899324		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C25/30 XF3 vč. ráteru proti zemní vlhkosti 8,9*0.82+45.14*0.67=37,54 [A]	M3	37,54	3 591,00	134 806,14
8		Potrubí					237 031,14
9		Ostatní konstrukce a práce					
62	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 68+81+68+102+68+68+58=581,00 [A]	M	581,00	909,00	528 129,00
63	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 28.2+102.64+91.48+95.81+135.37+12.38+11.93+10.32+11.46=503,59 [A]	M	503,59	354,00	178 270,86
64	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. distančních prvků 4ks(délka svodnice 4m)=4,00 [A]	KUS	4,00	4 575,00	18 300,00
65	912153		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ výměna nad propustkem 4ks(4m)=4,00 [A]	KUS	4,00	1 061,00	4 244,00
66	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z 3.PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé	KUS	160,00	330,00	52 800,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 101 Silnice II/610

Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*80=160,00 [A]				
67	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU moceré	KUS	24,00	330,00	7 920,00
			2*12=24,00 [A]				
68	91228	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené	KUS	34,00	330,00	11 220,00
			17*2=34,00 [A]				
69	91238	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé	KUS	30,00	330,00	9 900,00
			2*15=30,00 [A]				
70	91238	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré	KUS	30,00	330,00	9 900,00
			2*15=30,00 [A]				
71	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč. soupku	KUS	27,00	2 351,00	63 477,00
			4+6+2+2+4+3+2+2+1+1=27,00 [A]				
72	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	23,00	118,00	2 714,00
			23ks=23,00 [A]				
73	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	7 289,00	14 578,00
			1+1=2,00 [A]				
74	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	118,00	236,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24,853 km-PD

Objekt: SO 101 Silnice II/610

Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	915111		2=2,00 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 (0.25) 0,25*(51+53+2*27+2326+384+2001)=1 217,25 [A] V4 (0.5/0.5/0.25) (2*17+2*16)*0.5*0.25=8,25 [3] V1a (0.125) (63+100+561+62)*0.125=98,25 [C] V2b (3/1.5/0.125) (62+660+378)*0.125*2/3=138,50 [D] V2b (1.5/1.5/0.125) 58*0.5*0.125=3,63 [E] V2b (1.5/1.5/0.25) 58*0.5*0.25=7,25 [F] V11a 2*10=20,00 [G] V13a (0.5/1.0) 12/3=4,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 497,13 [I]	M2	1 497,13	94,00	140 730,22
76	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V11a 2*10=20,00 [A] V13a (0.5/1.0) 12/3=4,00 [B] Celkem: A+B=24,00 [C]	M2	24,00	377,00	9 048,00
77	915231		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 (0.25) 0,25*(51+53+2*27+2326+384+2001)=1 217,25 [A] V4 (0.5/0.5/0.25) (2*17+2*16)*0.5*0.25=8,25 [B] V1a (0.125) (63+100+561+62)*0.125=98,25 [C] V2b (3/1.5/0.125) (62+660+378)*0.125*2/3=138,50 [D] V2b (1.5/1.5/0.125) 58*0.5*0.125=3,63 [E] V2b (1.5/1.5/0.25) 58*0.5*0.25=7,25 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 473,13 [G]	M2	1 473,13	336,00	494 971,68
78	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 11,0=11,00 [A]	M	11,00	278,00	3 058,00
79	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 61+54+32=147,00 [A]	M	147,00	387,00	56 889,00
80	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	25,56	617,00	15 770,52



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KS3				
			25.56=25.56 [A]				
81	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	45,14	2 149,00	97 005,86
			11.42+14.59+10.59+8.54=45,14 [A]				
82	9183C2		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,90	3 124,00	27 803,60
			8,9=8,90 [A]				
83	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	197,81	141,00	27 891,21
			6.68+61.01+57.59+8.78+3.28+7.67+8.27+3.29+7.24+4*8.5=197,81 [A]				
84	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	629,64	46,00	28 963,44
			6.68+8.78+3.28+8.08+8.37+8.38+8.07+3.29+7.24+37.7+54.75+26.14+6.59+7.85+2.94+32.0=230.54 [A] sanace úzkých trhlin 614*6.5/10=399,10 [B] Celkem: A+B=629,64 [C]				
85	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	39,91	525,00	20 952,75
			sanace širokých trhlin 614*6.5/100=39,91 [A]				
86	935412		ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU	M	911,00	582,00	530 202,00
			430+341+140=911,00 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				2 354 975,14

Celkem:

38 514 173,09



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena: 18 525 237,42 Kč

Cena celková: 18 525 237,42 Kč

DPH: 3 890 299,86 Kč

Cena s daní: 22 415 537,28 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 525,05

Náklad na měrnou jednotku: 35 282,81 Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 5.6.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24.853 km-PD

Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina pol.126738 187,5*2,0=375,00 [A] pol.131738 294,55*2,0=589,10 [B] pol.11130 600,0*0,1*2,0=120,00 [C] Celkem: A+B+C=1 084,10 [D]	T	1 084,10	112,00	121 419,20
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE 800,0*0,1=80,00 [A]	M3	80,00	668,00	53 440,00
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostu	KPL	1,00	58 950,00	58 950,00
4	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení	KPL	1,00	23 580,00	23 580,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				257 389,20
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.cdvozu a uličení na skládku 10,0*15,0*4=600,00 [A]	M2	600,00	31,00	18 600,00
6	113764		PRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára ve vozovce 7,82*2=15,64 [A]	M	15,64	112,00	1 751,68
7	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM z meziskládky na zpětný zásyp 221,62*736,19=977,81 [A]	M3	977,81	101,00	98 758,81
8	126738		ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽI NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	187,50	466,00	87 375,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na skládku				
			pro dosypání svahů cca 15m 1,0*1,0*0,5*15,0*4*1,25=187,50 [A]				
9	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na meziskládku	M3	977,81	239,00	233 696,59
			pro zásyp a násyp 221,62+756,19=977,81 [A]				
10	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	294,55	522,00	153 755,10
			op.1 6,5*3,1*12,0*1,4=338,52 [A] gab.zed' 9,65m2*15,3=147,65 [B] pil.2 (4,6*13,7*2,35-1,9*1,7*9,4)*1,2=141,28 [C] pil.3 (4,6*13,1*3,8-1,9*1,7*9,4)*1,2=238,35 [D] op.4 8,0*3,0*12,1*1,4=406,56 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 272,36 [F] odpočet na meziskládku -977,81=- 977,81 [G] Celkem: F+G=294,55 [H]				
11	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu	M3	755,19	65,00	49 152,35
			dosypání svahů cca 15m vlevo 10,0*0,6*15,0*2=180,00 [A] dosypání u gabionů 5,5*1,5*15,0=123,75 [B] dosypání vpravo u op.4 10,0*1,0*15,0=150,00 [C] Celkem: A+B+C=453,75 [D] svahy a svahové kužele výkopu 1,8*7,0*3,0*4=151,20 [E] Celkem:(D+E)*1,25=756,19 [F]				
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládky, meziskládka	M3	1 459,86	19,00	27 737,34
			187,5+1272,36=1 459,86 [A]				
13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ přechodová oblast opěr 3,0*3,0*7,5*2=135,00 [A]	M3	135,00	612,00	82 620,00
14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	221,62	124,00	27 480,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24,853 km-PD

Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemina z výkopu				
			zásyp základů přířiti - výkop minus zásyp z nákup.mat. základy a prahy 141,28+238,35-117,01-30,4-10,6=221,62 [A]				
15	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pod pil.3 4,6*1,85*(1,9+1,85)=117,01 [A]	M3	117,01	707,00	82 726,07
16	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 10,0*20,0*4=800,00 [A]	M2	800,00	26,00	20 800,00
17	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 800,0=800,00 [A]	M2	800,00	28,00	22 400,00
18	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	800,00	5,00	4 000,00
1			Zemní práce				910 853,82

2			Základy				
19	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM vč.lože a obsypu, prostupu křídly a vyústěním, vč.vyústního objektu op.1 14,7=14,70 [A] gab.zed' 27,0=27,00 [B] op.4 13,0=13,00 [C] Celkem: A+B+C=54,70 [D]	M	54,70	884,00	48 354,80
20	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) v úžlabí 0,15*0,04*61,21=0,37 [A] přípočet žber u trubiček odvodnění 0,45*0,4*0,06*11=0,12 [B] přípočet u odvodňovači 0,2*0,45*0,06*6=0,03 [C] Celkem: A+B+C=0,52 [D]	M3	0,52	114 009,00	59 284,68
21	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE separační filtrační geotextilie - rub gabionů (0,5+1,0+0,5+1,0)*12,0=36,00 [A]	M2	36,00	47,00	1 692,00
22	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	43,26	7 923,00	342 748,98



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C25/30 XA1				
			op.1 3,1416*0,45*0,45*4*8,5=21,63 [A] op.4 3,1416*0,45*0,45*4*8,5=21,63 [B] Celkem: A+B=43,26 [C]				
23	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI I 10505, B500B odhad 120 kg/m3 43,26*0,120=5,19 [A]	T	5,19	51 127,00	265 349,13
24	22694R		MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ VIDITELNÁ POHLEDOVÁ PLOCHA kompletní - zřízení a odstranění vč. odvozu pil.2 (3,4+2,55)*(11,9+4,1*0,5)=83,00 [A] pil.3 (2,47+2,77)*(11,9+4,1*0,5)=73,10 [B] Celkem: A+B=156,10 [C]	M2	156,10	5 120,00	799 232,00
25	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU 108/16 pil.2 10*2*4,0=80,00 [A] pil.3 10*2*4,0=80,00 [B] Celkem: A+B=160,00 [C]	M	160,00	3 354,00	536 640,00
26	26173		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM pil.2 10*2*4,0=80,00 [A] pil.3 10*2*4,0=80,00 [B] Celkem: A+B=160,00 [C]	M	160,00	1 318,00	210 880,00
27	264741		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM prům. 900 mm vč. hluchého vrátní (op.1 - 2,67m/pil, op.4 - 2,82m/pil.) op.1 4*8,5=34,00 [A] op.4 4*8,5=34,00 [B] Celkem: A+B=68,00 [C]	M	68,00	12 548,00	853 264,00
28	26A14		VRTY PRO SLOUPKY OPLOČENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM opločení dálnice	M	12,60	2 004,00	25 250,40



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	27152		0,9*7*2=12,60 [A] POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0-32	M3	10,58	1 167,00	12 346,86
30	272313		pod gabiony 2,8*0,3*12,6=10,58 [A] ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 oplocení dálnice	M3	0,89	6 059,00	5 392,51
31	272325		zabetonování sloupků 3,1416*0,15*0,15*0,9*7*2=0,89 [A] ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 -XF1(XF3) vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypávaných částí, vč.ochrany této izolace opěry 2,1*0,6*(7,72+7,8)=19,56 [A] pilíře 1,9*1,0*8,0*2=30,40 [B] Celkem: A+B=49,96 [C]	M3	49,96	4 382,00	218 924,72
32	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I10S05, B500B Odhad 130 kg/m3 - opěry, 140 kg/m3 - pilíře 19,56*0,130+30,4*0,140=6,80 [A]	T	6,80	29 585,00	201 178,00
33	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ochrana geomembrány - 600 g/m2 2,7*7,5*2=81,00 [A]	M2	81,00	81,00	6 561,00
34	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící geomembrána 2,7*7,5*2=40,50 [A]	M2	40,50	195,00	7 897,50
2		Základy					3 594 996,58

Svislé konstrukce

35	317125		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3	9,74	59 219,00	576 793,06
----	--------	--	--	----	------	-----------	------------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mestní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mestní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			licní prefabrikáty				
			0,6*0,12*67,62*2=9,74 [A]				
36	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY po cca 1 m na NK odhad 6 kg/kus 62*2*6,0=744,00 [A]	KG	744,00	114,00	84 816,00
37	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolaci proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč.letopochů výseřem 0,68*0,23*67,62*2=21,15 [A]	M3	21,15	5 473,00	115 753,95
38	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B odhad 150kg/m3 21,15*0,150=3,17 [A]	T	3,17	29 585,00	93 784,45
39	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al op.1 vpravo (1,5*1,0+1,0*1,0)*12,0+1,0*0,5*1,0*2=31,00 [A]	M3	31,00	5 412,00	167 772,00
40	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolaci proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč.letopochů opravy op.1 1,1*1,23*7,772=10,52 [A] op.4 1,1*1,23*7,803=10,56 [B] Celkem: A+B=21,08 [C]	M3	21,08	6 898,00	145 409,84
41	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B Odhad 140 kg/m3 21,08*0,140=2,95 [A]	T	2,95	29 585,00	87 275,75
42	334326		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 C35/45 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolaci	M3	21,80	8 596,00	187 392,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rožpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	334365		proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, pil.2 1,2*0,7*(6,795+6,882)=1,49 [A] pil.3 1,2*0,7*(6,105+6,172)=10,31 [B] Celkem: A+B=21,80 [C] VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B Odhad 200 kg/m3 21,8*0,200=4,36 [A]	T	4,36	29 585,00	128 990,60
44	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ oplocení dálnice dl.2,0m, trubky 60,3x2,9 - 4,22kg/m 2,0*4,22*7*2*0,001=0,12 [A]	T	0,12	61 898,00	7 427,76
3	Svislé konstrukce						1 595 416,21

4	Vodorovné konstrukce						
45	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30-XF2, vč.bednění, náteru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smřšřovací a dilatačních spár 3,28*7,45*0,35*2=17,11 [A]	M3	17,11	4 287,00	73 350,57
45	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 17,11*0,160=2,74 [A]	T	2,74	29 585,00	81 062,90
47	422336		MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMY KONSTR. Z PŘEDPJ BET DO C40/50 C35/45-XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spár,	M3	384,41	10 961,00	4 213 518,01



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24.853 km-PD

Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	422365		VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B odhad 145 kg/m3 plocha přič. řezu č.1 8,254m2 plocha přič. řezu č.2 5,047m2 plocha přič. řezu č.3 mimo pref. 2,432m2 8,254*14,577*2+5,047*(3,35*2+1,0)+2,432*11,0*2=333,00 [A] příčníky nad opěrami 1,5*7,5*1,459*2=32,83 [B] křídla 0,5*(10,148+8,358+9,386+9,258)m2=18,58 [C] Celkem: A+B+C=384,41 [D]	T	55,74	29 585,00	1 649 067,90
49	422373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR. PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ kabely 19 lan prof.15,7 (150mm2) (64,14+54,91)*4*1,178*19*0,001=10,66 [A]	T	10,66	87 911,00	937 131,26
50	424126		MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 plocha dílce 1,303m2 1,303*(11,0+11,0)*2=57,33 [A]	M3	57,33	19 804,00	1 135 363,32
51	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE vrubový kloub opěr op.1 7,372=7,37 [A] op.4 7,403=7,40 [B] Celkem: A+B=14,77 [C]	M	14,77	2 419,00	35 728,63
52	434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 obslužné schodiště 0,75*0,3*(4,5+7,7+4,5+7,0)=5,33 [A]	M3	5,33	15 794,00	84 182,02
53	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 XO - podkladní beton	M3	19,19	2 772,00	53 194,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	451314		základy				
			opěry 2,4*9,2*0,15*2=6,62 [A]				
			piliře 2,2*8,3*0,15*2=5,48 [B]				
			přechod desky 3,15*7,5*0,15*2=7,09 [C]				
			Celkem: A+B+C=19,19 [D]				
55	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	29,52	3 361,00	99 216,72
			C20/25n XF3 - lože dlažeb tl.100 mm				
			lavička (5,3+6,2)*10,2*0,1=11,73 [A]				
			podél křídél (0,25+0,5)*4,5*2*0,1=0,68 [B]				
			pod mostem (7,7+6,2)*9,3*0,1=12,93 [C]				
			zakončení říms (2,5*(0,8+1,0)+5,0*(0,8+1,2))*0,1=1,45 [D]				
			nad schody op.1 3,3*0,7*0,1=0,23 [E]				
56	461315		u piliřů 2,5*10,0*0,1=2,50 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=29,52 [G]				
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	29,52	830,00	24 501,60
			ŠP tl.100 mm				
			lavička (5,3+6,2)*10,2*0,1=11,73 [A]				
			podél křídél (0,25+0,5)*4,5*2*0,1=0,68 [B]				
			pod mostem (7,7+6,2)*9,3*0,1=12,93 [C]				
57	465512		zakončení říms (2,5*(0,8+1,0)+5,0*(0,8+1,2))*0,1=1,45 [D]				
			nad schody op.1 3,3*0,7*0,1=0,23 [E]				
			u piliřů 2,5*10,0*0,1=2,50 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=29,52 [G]				
			PAITKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	10,60	9 762,00	103 477,20
			zajišťovací prah dlažeb 0,5*1,0*10,6*2=10,60 [A]				
			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	64,02	5 639,00	361 008,78
57	465512		Dlažba tl.200 mm do betonu				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24.853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				8 850 803,59
5							
58	572214	Komunikace	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2 474,3=474,30 [A]	M2	474,30	15,00	7 114,50
59	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ výztužný geokompozit ve vozovce v asfalt.vrstvách nad řezanou spárou 7,5*7,7*2=115,50 [A] 474,3=474,30 [A]	M2	115,50	261,00	30 145,50
60	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužná dvojsoá geomříž ve šterkodrti nad přech.oblastí 7,5*4,5*2=67,50 [A]	M2	67,50	136,00	9 180,00
61	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ k řezané spáře 7,5*(61,8-0,28*2)=459,30 [A]	M2	459,30	298,00	136 871,40
62	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK 1m na přech.desku 7,5*(61,8-0,28*2+1,0*2)=474,30 [A]	M2	474,30	465,00	220 549,50
63	576413		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2	M2	474,30	7,00	3 320,10



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace		na MA 2-4 kg/m2 1m na přech. desku 7,5*(61,8-0,28*2+1,0*2)=474,30 [A]				407 181,00
7	Přidružená stavební výroba						
64	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU 1m na přech. desku 8,5*(61,8-0,28*2+1,0*2)=537,54 [A]	M2	537,54	588,00	316 073,52
65	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou 0,7*(67,6-0,28+1,0)*2=95,65 [A]	M2	95,65	222,00	21 234,30
66	721174		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST. TRUB DN 200 podélný a svislý svod vč. závěsů, zaústěný do bet.jímky 58,2+2,6=60,80 [A]	M	60,80	3 832,00	232 985,60
67	767911		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO 1,6*(30,0+32,0)=99,20 [A]	M2	99,20	111,00	11 011,20
68	76796		VRATA A VRÁTKA oplocení dálnice - uzamykatelné branky v místě reviz.schodiště 0,6*1,6*2=1,92 [A]	M2	1,92	3 372,00	6 474,24
69	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) kraje konzol NK (0,25+0,15)*61,7*2=49,42 [A]	M2	49,42	409,00	20 212,78
70	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) obrubník hrana římsy (0,15+0,15)*67,6*2=40,56 [A]	M2	40,56	421,00	17 075,76
7	Přidružená stavební výroba						625 067,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24.853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi					
71	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM u op.4 - z jímky do příkopu 7,0=7,00 [A]	M	7,00	790,00	5 530,00
72	89536		DRENÁŽNÍ VÝÚST Z PROST BETONU výúsmí objekt trubky z PVC u op.4 1=1,00 [A]	KUS	1,00	6 095,00	6 095,00
73	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM viz pol. 721174 60,8=60,80 [A]	M	60,80	111,00	6 748,80
8		Potrubi					18 373,80
9		Ostatní konstrukce a práce					
74	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ kompozitní trojmadlové zábradlí kompletní vč.patek na gabion.zdi 11,0=11,30 [A]	M	11,00	2 653,00	29 183,00
75	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.napojení na stávající pod mostem krajní 132-68,0*2=128,00 [A]	M	128,00	909,00	116 352,00
76	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.napojení na stávající pod mostem krajní 68,0*2=136,00 [A]	M	136,00	1 460,00	198 560,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24.853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	9114D1		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTŘ. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.napojení na stávající pod mostem středové 80,0=80,00 [A]	M	80,00	4 009,00	320 720,00
78	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kování a PKO - se síťovou výplní 68,0*2=136,00 [A]	M	136,00	7 899,00	1 074 264,00
79	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU na mostě 2+2=4,00 [A] pod mostem (3+2)*2=10,00 [B] Celkem: A+B=14,00 [C]	KUS	14,00	330,00	4 620,00
80	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st 4*2=8,00 [A] řimsy (4+3)*2=14,00 [B] Celkem: A+B=22,00 [C]	KUS	22,00	566,00	12 452,00
81	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.uchycení	KUS	2,00	2 116,00	4 232,00
82	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM vč.bet.lože s opěrou podél schodiště (4,5+7,7)*2+(4,5+7,0)*2=47,40 [A] podél dlažby svahu 17,5+5,3+17,7+6,2=46,70 [B] podél zakončení říms (0,9+5,8)*2+2,5*2+3,3+4,5=26,20 [C] nátok (1,6+1,8)*2=5,60 [D] u piliřů (2,5*2+10,0)*2=30,00 [F] Celkem: A+B+C+D+F=155,90 [G]	M	155,90	349,00	54 409,10
83	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	20,00	382,00	7 640,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24.853 km-PD

Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.bet.lože s opěrou				
			podél vozovky 5,0*4=20,00 [A]				
84	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	15,64	60,00	938,40
			výplň řezané spáry 7,82*2=15,64 [A]				
85	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	277,66	77,00	21 379,82
			podél říms - horní vrstva (67,62+5,0*2)*2=155,24 [A]				
			podél říms - spodní vrstva na NK 61,21*2=122,42 [B]				
			Celkem: A+B=277,66 [C]				
86	933331		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	2,00	19 454,00	38 908,00
			1+1=2,00 [A]				
87	933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	8,00	1 120,00	8 960,00
			op.1,4 4+4=8,00 [A]				
88	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	80,50	567,00	45 643,50
			skluzy - kaskádové provedení, zpevnění příkopu				
			skluzy 12,0+13,5+2,5+12,5=40,50 [A]				
			zpevnění příkopu 20,0*2=40,00 [B]				
			Celkem: A+B=80,50 [C]				
89	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	5,00	10 022,00	50 110,00
			vývaziště 2=2,00 [A]				
			vsakovací jámka 2=2,00 [B]				
			bet.jámka 1=1,00 [C]				
			Celkem: A+B+C=5,00 [D]				
90	936332		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	6,00	10 258,00	61 548,00
			kompletní vč.zajištění do podélného svodu, s lapačem splavenin				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD
Objekt: SO 240 Mostní objekt 610-021a
Rozpočet: SO 240 Mostní objekt 610-021a

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	936541		6=6,00 [A] MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI kompletní vč.zaústění do podélného svodu 11=11,00 [A]	KUS	11,00	1 412,00	15 532,00
92	94817		DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN odhad 10,0*12,0*1,06tm2=127,20 [A]	T	127,20	1 570,00	199 704,00
9		Ostatní konstrukce a práce				2 265 155,82	

Celkem:

18 525 237,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 901 DIO na dálnici D10

Rozpočet: SO901 DIO na dálnici D10

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena: 4 459 007,00 Kč

Cena celková: 4 459 007,00 Kč

DPH: 936 391,47 Kč

Cena s daní: 5 395 398,47 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

4 459 007,00 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22.353-24,853 km-PD
Objekt: SO 901 D10 na dálnici D10
Rozpočet: SO901 D10 na dálnici D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	02720	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1=1,00 [A]	KPL	1,00	4 459 007,00	4 459 007,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				4 459 007,00

Celkem:

4 459 007,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Rozpočet: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Základní cena: 2 570 917,00 Kč

Cena celková: 2 570 917,00 Kč

DPH: 539 892,57 Kč

Cena s daní: 3 110 809,57 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: 2 570 917,00 Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.6.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Rozpočet: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	5 895,00	5 895,00
			aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR				
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00	23 580,00	23 580,00
			pasportizace objízdné trasy a dotčených komunikací				
0			Všeobecné konstrukce a práce				29 475,00
1			Zemní práce				
3	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,00	825,00	8 250,00
			fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění a odvozu				
			2*5,0=10,00 [A]				
1			Zemní práce				8 250,00
5			Komunikace				
4	57790B		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)	M3	285,00	7 876,00	2 244 660,00
			Oprava objízdných tras				
			odhad 9500*6,0*0,05*1,10=285,00 [A]				
5			Komunikace				2 244 660,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	20,00	59,00	1 180,00
			zřízení a odstranění				
			odhad 20=20,00 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Rozpočet: SO 902 DIO mimo dálnici D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků A15 3=3,00 [I] B1 3=3,00 [G] IP10a 2=2,00 [J] E12 3=3,00 [H] E3a 5=5,00 [C] IS11b 15=15,00 [D] ostatní 8=8,00 [F] Celkem: 1+G+J+H+C+D+F=39,00 [K]	KUS	39,00	212,00	8 268,00
7	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	39,00	106,00	4 134,00
8	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců 39*9*30=10 530,00 [A]	KSDEN	10 530,00	14,00	147 420,00
9	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	8,00	212,00	1 696,00
10	914433		IS11a 6=6,00 [A] ostatní 2=2,00 [C] Celkem: A+C=8,00 [D]	KUS	8,00	106,00	848,00
11	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců 8*9*30=2 160,00 [A]	KSDEN	2 160,00	18,00	38 880,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benátky n/J II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km-PD

Objekt: SO 902 D10 mimo dálnici D10

Rozpočet: SO 902 D10 mimo dálnici D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 2=2,00 [A]	KUS	2,00	590,00	1 180,00
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu	KUS	2,00	295,00	590,00
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců 2*9*30=540,00 [A]	KSDEN	540,00	141,00	76 140,00
15	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 2=2,00 [A]	KUS	2,00	212,00	424,00
16	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků a odvozu	KUS	2,00	106,00	212,00
17	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců 2*9*30=540,00 [A]	KSDEN	540,00	14,00	7 560,00
9			Ostatní konstrukce a práce				288 532,00

Celkem:

2 570 917,00

185

PLNÁ MOC

PM/6574/2018

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem: Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

zmocňuje

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Michala Pfafa,

bytem:

rodné číslo:

funkce: ředitel závodu

a Ing. Jana Lintnera,

bytem:

rodné číslo:

funkce: vedoucí střediska

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenováni rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvýhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a nebo prokázat části chybějící kvalifikace podle ZZVZ, s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazece ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizaci smlouvy o dílo, a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou,

Platnost této plné moci je do 31.12.2019.

V Olomouci dne 20.12.2018



Ing. Aleš Krupka - prokurista

Plnou moc přijímám: 27.12.2018



Michal Pfafl - ředitel závodu



Ing. Jan Lintner - vedoucí střediska

Overení - legalizace


Běžné číslo overovací knihy : O-II 7 2018

Overuji, že pan Aleš Krupka, datum narození

[REDACTED]

choz totožnost byla
prokázána, tuto listinu předemnou vlastnoručně
podepsal,

V Olomouci dne 20. 12. 2018



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **118106270-14963-190425090552**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **IVANA CILEČKOVÁ**

Vystavil: **Městská část Praha-Řeporyje**
Pracoviště: **Městská část Praha-Řeporyje**
Praha 5-Řeporyje dne **25.04.2019**



118106270-14963-190425090552

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Martin Herman
Organizace, OJ:	Středočeský kraj - krajský úřad
Sériové č. cert.:	22013486
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	12.12.2019 06:46:23
Titul:	
Místo:	Praha