

66/20
(1086/19)

Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
**Zástupce ve věcech technických
a administrativních:** [REDACTED]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen **Objednatel**)

A

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo: Vysoká Pec č.p. 600, 431 59
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel
- ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „**Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce II**“ ze dne 2. 5. 2019.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. smlouvy tak, že nově zní:

„1. Cena za dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena ve výši 18 870 122,85 Kč bez DPH, 22 832 848,65 Kč vč. DPH.“

2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností, a s tím souvisejícími nutnými vícepracemi, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.


Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísňe a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu ze dne 28.11.2019

Za Zhotovitele

20. 12. 2019

V Ústí nad Labem, dne



Za Objednatele

19. 12. 2019

V Ústí nad Labem, dne.....



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce II“	Číslo změny: 1
SoD: ze dne 2.5.2019	Datum: 28.11.2019
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny
	dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu v Kč bez DPH :

ZL1.01 – střešní plášť změna v realizaci	649 478,86
ZL1.03 – doplnění elektroinstalace 1. PP, 2. PP, 3. PP, 4. PP, 5. PP	944 096,76
ZL1.04 – oprava stávajících střech S2, S3 le PD	705 148,35
ZL1.05 – doplnění specifikace vnitřních požární výplní	116 904,00
ZL1.06 – dočasné řešení rozvodů TV	43 182,00
CELKEM přípočtové položky	2 458 809,97

Rozdíl: Přípočet vícepráce

2 458 809,97

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SOD

1. Cena dílav Kč bez DPH

16 411 312,88

2. Cena díla v Kč vč. DPH

19 857 688,58

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla v Kč bez DPH

18 870 122,85

2. Cena dílav Kč s DPH

22 832 848,65

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

22 832 848,65

zvýšení ceny o	Základ:	2 458 809,97 Kč
	DPH 21%:	516 350,09 Kč
	Cena včetně DPH:	2 458 809,97 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH	
	Cena včetně DPH:	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	kalendářních dní

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče: 3516/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce II“				Číslo změny: 1
SoD: ze dne 2.5.2019			Datum: 28.11.2019	
Určeno pro	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele
Odesláno/předáno:	poštou	poslem	faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu v Kč bez DPH :

ZL1.01 – střešní plášť změna v realizaci	649 478,86
ZL1.03 – doplnění elektroinstalace 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP	944 096,76
ZL1.04 – oprava stávajících střech S2, S3 dle PD	705 148,35
ZL1.05 – doplnění specifikace vnitřních požární výplní	116 904
ZL1.06 – dočasné řešení rozvodů TV	43 182,00
CELKEM přípočtové položky	2 458 809,97

Rozdíl: Přípočet vícepráce

2 458 809,97

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla v Kč bez DPH

16 411 312,88

2. Cena díla v Kč vč. DPH

19 857 688,58

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla v Kč bez DPH

18 870 122,85


2. Cena díla v Kč s DPH

22 832 848,65

Navrhovaná změna ceny díla v Kč vč.DPH:

22 832 848,65

zvýšení ceny o	Základ:	2 458 809,97 Kč
	DPH 21%:	516 350,09 Kč
	Cena včetně DPH:	2 458 809,97 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH:	
	Cena včetně DPH:	
Celková cena po změně		
Viz příloha:	Základ:	18 870 122,85
	DPH 21%:	3 962 725,80
	Cena včetně DPH:	22 832 848,65
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů
Celková lhůta po změně		Datum dokončení:
Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele chybou v dokumentaci zakázky rozdílem mezi PD a skutečností	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Identifikace stavby: „Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce II““

SoD: ze dne 2.5.2019

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací.

Přípočtové položky:

- **ZL1.01 – střešní plášť změna v realizaci**

V souvislosti s realizací střešního pláště byl zjištěn nesoudržný stav stávající tepelně izolační vrstvy.

- **ZL1.03 – doplnění elektroinstalace 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP**

Dodatečný technologický požadavek nad rámec PD.

- **ZL1.04 – oprava stávajících střech S2, S3 dle PD**

Dodatečný požadavek na opravu stávajících střech neřešených projektovou dokumentací.

- **ZL1.05 – doplnění specifikace vnitřních požárních výplní**


Doplnění specifikace, požadavek z hlediska funkčnosti provozu a hledisko sjednocení hliníkových výplní.

- **ZL1.06 – dočasné řešení rozvodů TV**

Projektovou dokumentací neřešen stávající rozvod TV, který je v kolizi s rekonstrukcí stávajícího střešního pláště.

Odůvodnění vyvolané změny :

Uvedené změny je nutné provést k řádnému dokončení díla.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2019

IČ: 25488627

DIČ:

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 458 809,97

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 458 809,97	516 350,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 975 160,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB

Objekt:

ZL1.01 - ZL1.01 - střešní plášť změna v realizaci

Místo:

Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

649 478,86

D HSV Práce a dodávky HSV

527 610,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

217 308,00

159	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	650,000	70,58	45 877,00
160	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	52 000,000	1,75	91 000,00
161	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	650,000	29,66	19 279,00
151	K	965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	38,220	1 600,00	61 152,00

D 997 Přesun sutě

310 302,50

2	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	85,722	2 053,50	176 030,13
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	85,722	212,94	18 253,64
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	771,498	9,27	7 151,79
148	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	85,722	1 140,00	97 723,08
3	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	85,722	130,00	11 143,86

D PSV Práce a dodávky PSV

121 868,36

D 713 Izolace tepelné

37 346,40

152	K	713190811	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 50 mm	m2	546,000	68,40	37 346,40
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

D 762 Konstrukce tesařské

63 303,96

153	K	76236131R01	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 2x12 mm	m2	75,600	812,40	61 417,44
154	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,194	1 580,00	1 886,52

D 764 Konstrukce klempířské

21 218,00

162	K	764244302R01	překapnice z TiZn lesklého plechu kotvené rš do 200 mm	m	85,000	198,80	16 898,00
163	K	R01	klempířské prvky - svody - napojení na stávající	m	12,000	360,00	4 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB
 Objekt: ZL1.03 - ZL1 03- doplnění elektroinstalace 1. PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP
 Soupis:

01 - Elektroinstalace 1.PP

Místo:
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Datum: 20.11.2019
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 541,96

D 1 PBR osvětlení chodeb							
1	K	Pol1	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy pokojů a skladů + VZT, Svítidla "E" - CYKY 5x1,5	m	48,000	20,16	967,68
2	K	Pol2	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy a NO - chodby, schodiště, podesty - 1-CXKH-R 5x1,5	m	32,000	31,68	1 013,76
3	K	Pol3	Kulaté nástěnné LED svítidlo 16W Denní bílá - Ecolite	ks	8,000	942,00	7 536,00
4	K	Pol4	Nouzové svítidlo LED FENIX 8W/6hod - pro nouzové osvětlení požárního úseku - PanLux	ks	6,000	1 104,00	6 624,00
5	K	Pol5	Tlačítko s podsvětlením a symbolem, v provedení "1"so, komplet - ABB Tango	ks	6,000	153,48	920,88
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	43,000	57,60	2 476,80
7	K	Pol7	Pokládka kabeláže	m	80,000	17,76	1 420,80
8	K	Pol8	Osazení a zapojení svítidel a NO	ks	14,000	288,00	4 032,00

24 991,92

D 2 PBR - EPS							
1	K	Pol9	Kabel 2x1,5 pro doplnění požárního úseku o domácí rozhlas - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	18,000	34,44	619,92
2	K	Pol10	Reproduktor pro domácí rozhlas - kovové provedení, povrchová montáž na zeď - certifikace dle EN 54-24, antivandal - SK 501/RS Dexon	ks	2,000	1 062,00	2 124,00
3	K	Pol11	Kabel pro požární linku s ústředny EPS (prodloužení s 4 NP - servrovna) - JYSTY 1x2x0,8 rot	m	28,000	8,16	228,48
4	K	Pol12	Hlásič tlačítkový adresovatelný MHA 141 Lites	ks	3,000	1 409,40	4 228,20
5	K	Pol13	Piktogram - označení směru únikové cesty / včetně nalepení na zeď - Lites / Neo	ks	4,000	149,76	599,04
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	44,000	57,60	2 534,40
7	K	Pol14	Pokládka kabeláže	m	46,000	17,76	816,96
8	K	Pol15	Osazení a zapojení reproduktorů	ks	2,000	222,00	444,00
9	K	Pol16	Osazení a zapojení tlačítkových hlásičů	ks	3,000	288,00	864,00
10	K	Pol17	Doprogramování EPS	ks	3,000	196,80	590,40

13 049,40

D 3 Přístupový systém							
1	K	Pol18	čtečka bezkontaktních karet HID + podložka - L-Pro	ks	0,000	6 888,00	0,00
2	K	Pol19	Řídicí jednotka přístupového systému, pro 4 externí čtečky - REA:MP	ks	0,000	22 372,80	0,00
3	K	Pol20	Zálohovaný napájecí zdroj 12Vdc/3A	ks	0,000	4 608,00	0,00
4	K	Pol21	Kabel pro čtečky - W8+2	m	0,000	17,76	0,00
5	K	Pol22	Kabel pro ovládání dveří, zámků - W6+2	m	0,000	11,76	0,00
6	K	Pol23	Kabel pro propojení s EPS systémem - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	18,000	34,44	619,92
7	K	Pol24	Datový propoj Cat.6A LSOH - Solaris	ks	0,000	15,36	0,00
8	K	Pol25	Akumulátor 15 Ah pro zálohovaný zdroj napájení	ks	0,000	1 742,40	0,00
9	K	Pol26	Montáž elektronické kontroly vstupu implementace docházkového systému do personálního SW	ks	0,000	5 832,00	0,00
10	K	Pol27	Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	ks	0,000	9 954,00	0,00
11	K	Pol28	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	ks	0,000	1 500,00	0,00
12	K	Pol29	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	0,000	456,00	0,00
13	K	Pol30	Příprava tras, vysekání drážek, včetně prostupů mezi patrami	m	18,000	57,60	1 036,80
14	K	Pol31	Příprava rámu dveří pro budoucí otevírání od EPS	ks	1,000	624,00	624,00
15	K	Pol32	Pokládka kabeláže pro čtečky, včetně LAN/4 NP	m	18,000	17,76	319,68
16	K	Pol33	Doprava	ks	1,000	540,00	540,00
17	K	Pol34	Doplnění do racků - 4 NP - datový bod - čtečka	ks	0,000	1 152,00	0,00
18	K	Pol35	Drobný montážní materiál	ks	1,000	300,00	300,00

3 440,40

D 4 VZT pro sociálky							
1	K	Pol36	IČ detektor pohybu - na zeď / GROTHE McGuard mini rw 180° bílé - Grothe	ks	1,000	546,00	546,00
2	K	Pol37	Kabel pro připojení VZT propojení VZT - Cyky 3x1,5	m	4,000	13,44	53,76
3	K	Pol38	Kabel pro propojení VZT a detektoru pohybu - Cyky 5x1,5	m	3,000	20,16	60,48
4	K	Pol39	Montáž a oživení, doprava	ks	1,000	1 032,00	1 032,00
5	K	Pol40	Drobný montážní materiál	ks	1,000	48,00	48,00

1 740,24

D 5 Ostatní náklady							
1	K	Pol 1	Zednické začištění po vysekání drážek, úklid staveniště	kpl	1,000	4 320,00	4 320,00

4 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB

Objekt:

ZL1.03 - ZL1.03- doplnění elektroinstalace 1. PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP

Soupis:

02 - Elektroinstalace 1.NP

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní a s.
Uchazeč: METALL QUATRO spol s r.o

Datum: 20 11. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

312 203,92

D 1		PBŘ osvětlení chodeb		29 269,20			
1	K	Pol1	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy pokojů a skladu + VZT, Svítidla "E" - CYKY 5x1,5	m	64,000	20,16	1 290,24
2	K	Pol2	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy a NO - chodby, schodiště, podesty - 1-CXKH-R 5x1,5	m	46,000	31,68	1 457,28
3	K	Pol3	Kulaté nástěnné LED svítidlo 16W Denní bílá - Ecolite	ks	10,000	942,00	9 420,00
4	K	Pol4	Nouzové svítidlo LED FENIX 8W/6hod - pro nouzové osvětlení požárního úseku - PanLux	ks	6,000	1 104,00	6 624,00
5	K	Pol5	Tlačítko s podsvětlením a symbolem, v provedení "1"so, komplet - ABB Tango	ks	6,000	153,48	920,88
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	52,000	57,60	2 995,20
7	K	Pol7	Pokládka kabeláže	m	110,000	17,76	1 953,60
8	K	Pol8	Osazení a zapojení svítidel a NO	ks	16,000	288,00	4 608,00

D 2		PBŘ EPS		27 714,00			
1	K	Pol9	Kabel 2x1,5 pro doplnění požárního úseku o domácí rozhlas - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	45,000	34,44	1 549,80
2	K	Pol10	Reproduktor pro domácí rozhlas - kovové provedení, povrchová montáž na zeď - certifikace dle EN 54-24, antivandal - SK 501/RS Dexon	ks	4,000	1 062,00	4 248,00
3	K	Pol11	Kabel pro požární linku s ústředny EPS (prodloužení s 4 NP - servovna) - JYSTY 1x2x0,8 rot	m	84,000	8,16	685,44
4	K	Pol14	Hlásič tlačítkový adresovatelný MHA 141 - MHA 141 Lites	ks	7,000	1 409,40	9 855,80
5	K	Pol13	Piktogram - označení směru únikové cesty / včetně nalepení na zeď - Lites / Neo	ks	7,000	149,76	1 048,32
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	65,000	57,60	3 744,00
7	K	Pol14	Pokládka kabeláže	m	129,000	17,76	2 291,04
8	K	Pol15	Osazení a zapojení reproduktorů	ks	4,000	222,00	888,00
9	K	Pol16	Osazení a zapojení tlačítkových hlásičů	ks	7,000	288,00	2 016,00
10	K	Pol17	Doprogramování EPS	ks	7,000	196,80	1 377,60

D 3		Přístupový systém		215 346,48			
1	K	Pol18	čtečka bezkontaktních karet HID + podložka - L-Pro	ks	9,000	6 888,00	61 992,00
2	K	Pol42	Řídicí jednotka přístupového systému, pro 4 externí čtečky - REA.MP	ks	2,000	22 372,80	44 745,60
3	K	Pol20	Zálohovaný napájecí zdroj 12Vdc/3A	ks	2,000	4 608,00	9 216,00
4	K	Pol21	Kabel pro čtečky - W8+2	m	184,000	17,76	3 267,84
5	K	Pol22	Kabel pro ovládání dveří, zámků - W6+2	m	211,000	11,76	2 481,36
6	K	Pol23	Kabel pro propojení s EPS systémem - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	84,000	34,44	2 892,96
7	K	Pol43	Datový propoj Cat.6A LSOH - Solaris	m	124,000	15,36	1 904,64
8	K	Pol25	Akumulátor 15 Ah pro zálohovaný zdroj napájení	ks	2,000	1 742,40	3 484,80
9	K	Pol26	Montáž elektronické kontroly vstupu implementace docházkového systému do personálního SW	ks	2,000	5 832,00	11 664,00
10	K	Pol27	Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	ks	2,000	9 954,00	19 908,00
11	K	Pol28	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
12	K	Pol29	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	9,000	456,00	4 104,00
13	K	Pol30	Příprava tras, vysekání drážek, včetně prostupů mezi patrami	m	265,000	57,60	15 264,00
14	K	Pol31	Příprava rámu dveří pro budoucí otevírání od EPS	ks	6,000	624,00	3 744,00
15	K	Pol32	Pokládka kabeláže pro čtečky, včetně LAN/4.NP	m	603,000	17,76	10 709,28
16	K	Pol33	Doprava	ks	10,000	540,00	5 400,00
17	K	Pol34	Doplnění do racků - 4 NP - datový bod - čtečka	ks	9,000	1 152,00	10 368,00
18	K	Pol44	Drobný montážní materiál	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

D 4		VZT pro sociálky		2 401,44			
1	K	Pol36	IČ detektor pohybu - na zeď / GROTHE McGuard mini rw 180° bílé - Grothe	ks	2,000	546,00	1 092,00
2	K	Pol37	Kabel pro připojení VZT propojení VZT - Cyky 3x1,5	m	1,500	13,44	20,16
3	K	Pol38	Kabel pro propojení VZT a detektorů pohybu - Cyky 5x1,5	m	8,000	20,16	161,28
4	K	Pol39	Montáž a oživení, doprava	ks	1,000	1 032,00	1 032,00
5	K	Pol45	Drobný montážní materiál	ks	1,000	96,00	96,00

D 5		Ostatní náklady		37 472,80			
1	K	Pol 1	Zednické začistění po vysekání drážek, úklid staveniště	kpl	1,000	37 472,80	37 472,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB
 Objekt: ZL1.03 - ZL1 03- doplnění elektroinstalace 1. PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP
 Soupis: **03 - Elektroinstalace 2.NP**

Místo:
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Datum: 20. 11. 2019
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 968,76

D 1		PBŘ osvětlení chodeb		33 951,72			
1	K	Pol46	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy pokojů a skladu + VZT, Svitidla "E" - CYKY 5x1,5	m	45,000	20,16	907,20
2	K	Pol2	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy a NO - chodby, schodiště, podesty - 1-CXKH-R 5x1,5	m	84,000	31,68	2 661,12
3	K	Pol3	Kulaté nástěnné LED svítidlo 16W Denní bílá - Ecolite	ks	11,000	942,00	10 362,00
4	K	Pol4	Nouzové svítidlo LED FENIX 8W/6hod - pro nouzové osvětlení požárního úseku - PanLux	ks	7,000	1 104,00	7 728,00
5	K	Pol5	Tlačítko s podsvětlením a symbolem, v provedení "1"so, komplet - ABB Tango	ks	7,000	153,48	1 074,36
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	65,000	57,60	3 744,00
7	K	Pol14	Pokládka kabeláže	m	129,000	17,76	2 291,04
8	K	Pol8	Osazení a zapojení svítidel a NO	ks	18,000	288,00	5 184,00

D 2		PBŘ EPS		25 416,24			
1	K	Pol9	Kabel 2x1,5 pro doplnění požárního úseku o domácí rozhlas - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	44,000	34,44	1 515,36
2	K	Pol47	-Reproduktor pro domácí rozhlas - kovové provedení, povrchová montáž na zeď - certifikace dle EN 54-24, antivandal - SK 501/RS Dexon	ks	4,000	1 062,00	4 248,00
3	K	Pol11	Kabel pro požární linku s ústředny EPS (prodloužení s 4.NP - servrovna) - JYSTY 1x2x0,8 rot	m	82,000	8,16	669,12
4	K	Pol48	Hlásič tlačítkový adresovatelný - MHA 141 Lites	ks	6,000	1 409,40	8 456,40
5	K	Pol49	Piktogram - označení směru únikové cesty / včetně nalepení na zeď - Lites / Neo	ks	5,000	149,76	748,80
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	65,000	57,60	3 744,00
7	K	Pol14	Pokládka kabeláže	m	126,000	17,76	2 237,76
8	K	Pol15	Osazení a zapojení reproduktorů	ks	4,000	222,00	888,00
9	K	Pol16	Osazení a zapojení tlačítkových hlásičů	ks	6,000	288,00	1 728,00
10	K	Pol17	Doprogramování EPS	ks	6,000	196,80	1 180,80

D 3		Přístupový systém		100 545,60			
1	K	Pol18	čtečka bezkontaktních karet HID + podložka - L-Pro	ks	4,000	6 888,00	27 552,00
2	K	Pol19	Řídící jednotka přístupového systému, pro 4 externí čtečky - REA,MP	ks	1,000	22 372,80	22 372,80
3	K	Pol20	Zálohovaný napájecí zdroj 12Vdc/3A	ks	1,000	4 608,00	4 608,00
4	K	Pol21	Kabel pro čtečky - W8+2	m	56,000	17,76	994,56
5	K	Pol22	Kabel pro ovládání dveří, zámků - W6+2	m	58,000	11,76	682,08
6	K	Pol23	Kabel pro propojení s EPS systémem - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	38,000	34,44	1 308,72
7	K	Pol24	Datový propoj Cat.6A LSOH - Solaris	ks	36,000	15,36	552,96
8	K	Pol25	Akumulátor 15 Ah pro zálohovaný zdroj napájení	ks	1,000	1 742,40	1 742,40
9	K	Pol26	Montáž elektronické kontroly vstupu implementace docházkového systému do personálního SW	ks	1,000	5 832,00	5 832,00
10	K	Pol27	Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	ks	1,000	9 954,00	9 954,00
11	K	Pol28	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	Pol29	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	4,000	456,00	1 824,00
13	K	Pol30	Příprava tras, vysekání drážek, včetně prostupů mezi patrami	m	142,000	57,60	8 179,20
14	K	Pol31	Příprava rámu dveří pro budoucí otevírání od EPS	ks	4,000	624,00	2 496,00
15	K	Pol32	Pokládka kabeláže pro čtečky, včetně LAN/4.NP	m	188,000	17,76	3 338,88
16	K	Pol33	Doprava	ks	5,000	540,00	2 700,00
17	K	Pol34	Doplnění do racků - 4.NP - datový bod - čtečka	ks	4,000	1 152,00	4 608,00
18	K	Pol35	Drobný montážní materiál	ks	1,000	300,00	300,00

D 4		VZT pro sociálky		1 875,60			
1	K	Pol50	IČ detektor pohybu - na zeď / GROTHE McGuard mini rw 180° bílé - Grothe	ks	1,000	546,00	546,00
2	K	Pol51	Kabel pro připojení VZT propojení VZT - Cyky 3x1,5	m	3,000	13,44	40,32
3	K	Pol52	Kabel pro propojení VZT a detektoru pohybu - Cyky 5x1,5	m	8,000	20,16	161,28
4	K	Pol53	Montáž a oživení, doprava	ks	1,000	1 032,00	1 032,00
5	K	Pol54	Drobný montážní materiál	ks	1,000	96,00	96,00

D 5		Ostatní náklady		20 179,60			
1	K	Pol 1	Zednické začáštění po vysekání drážek, úklid staveniště	kpl	1,000	20 179,60	20 179,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB
 Objekt: ZL1.03 - ZL1.03- doplnění elektroinstalace 1. PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP
 Soupis: 04 - Elektroinstalace 3.NP

Místo: Datum: 20. 11. 2019
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

246 652,28

D 1		PBŘ osvětlení chodeb		33 951,72			
1	K	Pol46	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy pokojů a skladu + VZT, Svítidla "E" - CYKY 5x1,5	m	45,000	20,16	907,20
2	K	Pol2	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy a NO - chodby, schodiště, podesty - 1-CXKH-R 5x1,5	m	84,000	31,66	2 661,12
3	K	Pol3	Kulaté nástěnné LED svítidlo 16W Denní bílá - Ecolite	ks	11,000	942,00	10 362,00
4	K	Pol4	Nouzové svítidlo LED FENIX 8W/8hod - pro nouzové osvětlení požárního úseku - PanLux	ks	7,000	1 104,00	7 728,00
5	K	Pol5	Tlačítko s podsvětlením a symbolem, v provedení "1"so, komplet - ABB Tango	ks	7,000	153,48	1 074,36
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	65,000	57,60	3 744,00
7	K	Pol14	Pokládka kabeláže	m	129,000	17,76	2 291,04
8	K	Pol8	Osazení a zapojení svítidel a NO	ks	18,000	288,00	5 184,00

D 2		PBŘ EPS		12 477,12			
1	K	Pol55	Kabel 2x1,5 pro doplnění požárního úseku o domácí rozhlas - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	40,000	34,44	1 377,60
2	K	Pol10	Reproduktor pro domácí rozhlas - kovové provedení, povrchová montáž na zeď - certifikace dle EN 54-24, antivandal - SK 501/RS Dexon	ks	4,000	1 062,00	4 248,00
3	K	Pol11	Kabel pro požární linku s ústředny EPS (prodloužení s 4 NP - servovna) - JYSTY 1x2x0,8 rot	m	64,000	8,16	522,24
4	K	Pol56	Hlásič tlačítkový adresovatelný - MHA 141 Lites	ks	0,000	1 409,40	0,00
5	K	Pol13	Piktogram - označení směru únikové cesty / včetně nalepení na zeď - Lites / Neo	ks	4,000	149,76	599,04
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	52,000	57,60	2 995,20
7	K	Pol14	Pokládka kabeláže	m	104,000	17,76	1 847,04
8	K	Pol15	Osazení a zapojení reproduktorů	ks	4,000	222,00	888,00
9	K	Pol16	Osazení a zapojení tlačítkových hlásičů	ks	0,000	288,00	0,00
10	K	Pol17	Doprogramování EPS	ks	0,000	196,80	0,00

D 3		Přístupový systém		168 739,20			
1	K	Pol18	čtečka bezkontaktních karet HID + podložka - L-Pro	ks	6,000	6 888,00	41 328,00
2	K	Pol19	Řídící jednotka přístupového systému, pro 4 externí čtečky - REA.MP	ks	2,000	22 372,80	44 745,60
3	K	Pol20	Zálohovaný napájecí zdroj 12Vdc/3A	ks	2,000	4 608,00	9 216,00
4	K	Pol21	Kabel pro čtečky - W8+2	m	72,000	17,76	1 278,72
5	K	Pol22	Kabel pro ovládání dveří, zámků - W6+2	m	76,000	11,76	893,76
6	K	Pol23	Kabel pro propojení s EPS systémem - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	88,000	34,44	3 030,72
7	K	Pol24	Datový propoj Cat.6A LSOH - Solaris	ks	62,000	15,36	952,32
8	K	Pol25	Akumulátor 15 Ah pro zálohovaný zdroj napájení	ks	2,000	1 742,40	3 484,80
9	K	Pol26	Montáž elektronické kontroly vstupu implementace docházkového systému do personálního SW	ks	2,000	5 832,00	11 664,00
10	K	Pol27	Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	ks	2,000	9 954,00	19 908,00
11	K	Pol28	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
12	K	Pol29	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	6,000	456,00	2 736,00
13	K	Pol30	Příprava tras, vysekání drážek, včetně prostupů mezi patrami	m	98,000	57,60	5 644,80
14	K	Pol31	Příprava rámu dveří pro budoucí otevírání od EPS	ks	8,000	624,00	4 992,00
15	K	Pol32	Pokládka kabeláže pro čtečky, včetně LAN/4 NP	m	298,000	17,76	5 292,48
16	K	Pol33	Doprava	ks	5,000	540,00	2 700,00
17	K	Pol34	Doplnění do racků - 4 NP - datový bod - čtečka	ks	6,000	1 152,00	6 912,00
18	K	Pol57	Drobný montážní materiál	ks	1,000	960,00	960,00

D 4		VZT pro sociálky		1 788,24			
1	K	Pol36	IČ detektor pohybu - na zeď / GROTHE McGuard mini rw 180° bílé - Grothe	ks	1,000	546,00	546,00
2	K	Pol37	Kabel pro připojení VZT propojení VZT - Cyky 3x1,5	m	4,000	13,44	53,76
3	K	Pol38	Kabel pro propojení VZT a detektorů pohybu - Cyky 5x1,5	m	3,000	20,16	60,48
4	K	Pol39	Montáž a oživení, doprava	ks	1,000	1 032,00	1 032,00
5	K	Pol45	Drobný montážní materiál	ks	1,000	96,00	96,00

D 5		Ostatní náklady		29 696,00			
1	K	Pol 1	Zednické začíštění po vysekání drážek, úklid staveniště	kpl	1,000	29 696,00	29 696,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB
 Objekt: ZL1.03 - ZL1.03- doplnění elektroinstalace 1. PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP
 Soupis: **05 - Elektroinstalace 4.NP**

Místo: Datum: 20. 11. 2019
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

128 874,68

D 1		PBŘ osvětlení chodeb		29 322,00			
1	K	Pol1	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy pokojů a skladu + VZT, Svítidla "E" - CYKY 5x1,5	m	48,000	20,16	967,68
2	K	Pol2	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy a NO - chodby, schodiště, podesty - 1-CXKH-R 5x1,5	m	64,000	31,68	2 027,52
3	K	Pol3	Kulaté nástěnné LED svítidlo 16W Denní bílá - Ecolite	ks	10,000	942,00	9 420,00
4	K	Pol4	Nouzové svítidlo LED FENIX 8W/8hod - pro nouzové osvětlení požárního úseku - PanLux	ks	6,000	1 104,00	6 624,00
5	K	Pol5	Tlačítko s podsvětlením a symbolem, v provedení "1"so, komplet - ABB Tango	ks	6,000	153,48	920,88
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	48,000	57,60	2 764,80
7	K	Pol14	Pokládka kabeláže	m	112,000	17,76	1 989,12
8	K	Pol8	Osazení a zapojení svítidel a NO	ks	16,000	288,00	4 608,00

D 2		PBŘ EPS		9 965,40			
1	K	Pol9	Kabel 2x1,5 pro doplnění požárního úseku o domácí rozhlas - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	24,000	34,44	826,56
2	K	Pol10	Reproduktor pro domácí rozhlas - kovové provedení, povrchová montáž na zeď - certifikace dle EN 54-24, antivandal - SK 501/RS Dexon	ks	3,000	1 062,00	3 186,00
3	K	Pol11	Kabel pro požární linku s ústředny EPS (prodloužení s 4.NP - servovna) - JYSTY 1x2x0,8 rot	m	38,000	8,16	310,08
4	K	Pol56	Hlásič tlačítkový adresovatelný - MHA 141 Lites	ks	1,000	1 409,40	1 409,40
5	K	Pol13	Piktogram - označení směru únikové cesty / včetně nalepení na zeď - Lites / Neo	ks	4,000	149,76	599,04
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	24,000	57,60	1 382,40
7	K	Pol14	Pokládka kabeláže	m	62,000	17,76	1 101,12
8	K	Pol15	Osazení a zapojení reproduktorů	ks	3,000	222,00	666,00
9	K	Pol16	Osazení a zapojení tlačítkových hlásičů	ks	1,000	288,00	288,00
10	K	Pol17	Doprogramování EPS	ks	1,000	196,80	196,80

D 3		Přístupový systém		70 992,24			
1	K	Pol18	čtečka bezkontaktních karet HID + podložka - L-Pro	ks	2,000	6 888,00	13 776,00
2	K	Pol19	Řídicí jednotka přístupového systému, pro 4 externí čtečky - REA.MP	ks	1,000	22 372,80	22 372,80
3	K	Pol20	Zálohovaný napájecí zdroj 12Vdc/3A	ks	1,000	4 608,00	4 608,00
4	K	Pol21	Kabel pro čtečky - W8+2	m	18,000	17,76	319,68
5	K	Pol58	Kabel pro ovládání dveří, zámků - W6+2	m	20,000	11,76	235,20
6	K	Pol23	Kabel pro propojení s EPS systémem - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	24,000	34,44	826,56
7	K	Pol24	Datový propoj Cat 6A LSOH - Solaris	ks	14,000	15,36	215,04
8	K	Pol25	Akumulátor 15 Ah pro zálohovaný zdroj napájení	ks	1,000	1 742,40	1 742,40
9	K	Pol26	Montáž elektronické kontroly vstupu implementace docházkového systému do personálního SW	ks	1,000	5 832,00	5 832,00
10	K	Pol27	Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	ks	1,000	9 954,00	9 954,00
11	K	Pol28	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	Pol29	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	2,000	456,00	912,00
13	K	Pol30	Příprava tras, vysekání drážek, včetně prostupů mezi patrami	m	18,000	57,60	1 036,80
14	K	Pol31	Příprava rámu dveří pro budoucí otevírání od EPS	ks	2,000	624,00	1 248,00
15	K	Pol32	Pokládka kabeláže pro čtečky, včetně LAN/4.NP	m	76,000	17,76	1 349,76
16	K	Pol33	Doprava	ks	4,000	540,00	2 160,00
17	K	Pol34	Doplnění do racků - 4.NP - datový bod - čtečka	ks	2,000	1 152,00	2 304,00
18	K	Pol35	Drobný montážní materiál	ks	1,000	600,00	600,00

D 4		VZT pro sociálky		1 788,24			
1	K	Pol36	IČ detektor pohybu - na zeď / GROTHE McGuard mini rw 180° bílé - Grothe	ks	1,000	546,00	546,00
2	K	Pol37	Kabel pro připojení VZT propojení VZT - Cyky 3x1,5	m	4,000	13,44	53,76
3	K	Pol38	Kabel pro propojení VZT a detektoru pohybu - Cyky 5x1,5	m	3,000	20,16	60,48
4	K	Pol39	Montáž a oživení, doprava	ks	1,000	1 032,00	1 032,00
5	K	Pol45	Drobný montážní materiál	ks	1,000	96,00	96,00

D 5		Ostatní náklady		16 806,80			
1	K	Pol 1	Zednické začistění po vysekání drážek, úklid staveniště	kpl	1,000	16 806,80	16 806,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB

Objekt

ZL1.03 - ZL1.03- doplnění elektroinstalace 1. PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP

Soupis:

06 - Elektroinstalace 5.NP

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 20.11.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 855,16

D 1 PBR osvětlení chodeb

15 282,72

1	K	Pol1	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy pokojů a skladu + VZT, Svítidla "E" - CYKY 5x1,5	m	52,000	20,16	1 048,32
2	K	Pol2	Kabel 5x1,5 pro světelné okruhy a NO - chodby, schodiště, podesty - 1-CXKH-R 5x1,5	m	48,000	31,68	1 520,64
3	K	Pol3	Kulaté nástěnné LED svítidlo 16W Denní bílá - Ecolite	ks	3,000	942,00	2 826,00
4	K	Pol4	Nouzové svítidlo LED FENIX 8W/6hod - pro nouzové osvětlení požárního úseku - PanLux	ks	3,000	1 104,00	3 312,00
5	K	Pol5	Tlačítko s podsvětlením a symbolem, v provedení "1"so, komplet - ABB Tango	ks	2,000	153,48	306,96
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	48,000	57,60	2 764,80
7	K	Pol7	Pokládka kabeláže	m	100,000	17,76	1 776,00
8	K	Pol8	Osazení a zapojení svítidel a NO	ks	6,000	288,00	1 728,00

D 2 PBR EPS

9 130,44

1	K	Pol9	Kabel 2x1,5 pro doplnění požárního úseku o domácí rozhlas - 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	54,000	34,44	1 859,76
2	K	Pol10	Reproduktor pro domácí rozhlas - kovové provedení, povrchová montáž na zeď - certifikace dle EN 54-24, antivandal - SK 501/RS Dexon	ks	1,000	1 062,00	1 062,00
3	K	Pol11	Kabel pro požární linku s ústředny EPS (prodloužení s 4 NP - servrovna) - JYSTY 1x2x0,8 rot	m	56,000	8,16	456,96
4	K	Pol56	Hlásič tlačítkový adresovatelný - MHA 141 Lites	ks	1,000	1 409,40	1 409,40
5	K	Pol13	Piktogram - označení směru únikové cesty / včetně nalepení na zeď - Lites / Neo	ks	2,000	149,76	299,52
6	K	Pol6	Příprava tras, vysekání drážek, vypínačů, včetně prostupů mezi patrami	m	24,000	57,60	1 382,40
7	K	Pol7	Pokládka kabeláže	m	110,000	17,76	1 953,60
8	K	Pol15	Osazení a zapojení reproduktorů	ks	1,000	222,00	222,00
9	K	Pol16	Osazení a zapojení tlačítkových hlásičů	ks	1,000	288,00	288,00
10	K	Pol17	Doprogramování EPS	ks	1,000	196,80	196,80

D 5 Ostatní náklady

2 442,00

1	K	Pol 1	Zednické začištění po vysekání drážek, úklid staveniště	kpl	1,000	2 442,00	2 442,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB
 Objekt: ZL1.04 - ZL1.4 - oprava stávajících střech S2, S3 dle PD
 Soupis: **ZL1.04.1 - ZL1.04.1 - střecha 2**

Místo:
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Datum: 20.11.2019
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

314 214,95

D HSV Práce a dodávky HSV

15 557,48

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod	m	12,200	150,29	4 484,00
2	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	10,107	262,24	2 650,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	952902501	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých	m2	67,378	41,50	2 796,19
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 997 Přesun sutě

7 902,29

4	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	3,336	819,39	2 733,49
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	63,384	10,34	655,39
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,336	212,94	710,37
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,336	1 140,00	3 803,04

D 998 Přesun hmot

375,00

8	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,443	846,50	375,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

285 657,47

D 712 Povlakové krytiny

112 959,71

9	K	712300832	Odstanění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	67,378	92,00	6 198,78
10	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	67,378	17,77	1 197,31
11	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	20,213	55,89	1 129,70
12	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	67,378	100,07	6 742,52
13	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	77,485	143,64	11 129,95
14	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	37,842	299,55	11 335,57
15	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	43,518	235,00	10 226,73
16	K	712363605	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	15,840	392,68	6 220,05
17	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	18,216	235,00	4 280,76
18	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	13,696	513,04	7 026,60
19	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	15,750	235,00	3 701,25
20	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	67,378	35,51	2 392,59
21	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	77,485	30,25	2 343,92
22	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řš 100 mm	m	23,150	234,79	5 435,39
23	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řš 100 mm	m	17,400	225,76	3 928,22
24	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řš 250 mm	m	12,200	454,85	5 549,17
25	K	712363361	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC tmelící lišta řš 70 mm	m	23,150	234,32	5 424,51
26	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší řš	m2	4,167	1 120,26	4 668,12
27	K	711747288	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm	kus	2,000	467,47	934,94
28	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	2,000	143,64	287,28
29	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	12,158	16,91	205,59
30	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	4,255	55,89	237,81
31	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	12,158	135,66	1 649,35
32	M	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	14,590	190,00	2 772,10
33	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	6,370	135,66	864,15
34	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	7,644	30,25	231,23
35	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovacími spoji	m2	6,370	193,31	1 231,38
36	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	7,644	235,00	1 796,34
37	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 110,000	3,44	3 818,40

D 713 Izolace tepelné

103 219,27

38	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	62,498	87,75	5 484,20
39	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	63,748	148,00	9 434,70
40	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	62,498	386,78	24 172,98
41	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	17,400	199,93	3 478,78
42	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl. 50 x 50mm	m	17,400	68,30	1 188,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	713141212	Montáž tepelné izolace střešních plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	5,750	199,93	1 149,60
44	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl. 100 x 100mm	m	5,750	111,00	638,25
45	K	713141336	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	62,498	162,76	10 172,17
46	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	10,200	2 750,00	28 050,00
47	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	4,880	141,62	691,11
48	M	28376451	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm	m2	4,978	1 000,00	4 978,00
49	K	713141396	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešních např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	8,700	220,00	1 914,00
50	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střešních a podlah ?=0,035 tl 100mm	m2	8,874	223,00	1 978,90
51	K	713141396	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešních např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	2,300	220,00	506,00
52	M	28372303	deska EPS 100 do plochých střešních a podlah ?=0,037 tl 40mm	m2	2,346	68,80	161,40
53	K	713141396	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešních např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	2,300	187,50	431,25
54	M	63151465	deska tepelné izolační minerální plochých střešních spodní vrstva 50kPa ?=0,038-0,039 tl 40mm	m2	2,346	215,00	504,39
55	K	713190833	Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén	kus	2,000	125,84	251,68
56	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střešních plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	2,000	105,72	211,44
57	M	Rpol DN150	Odvětrání kanalizace 160 PVC XL, DN 150	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
58	M	Rpol DN150.P	Prostup parozábranou 160 PVC, DN 150	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
59	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 010,000	2,20	2 222,00

D 762 Konstrukce tesařské

60	K	762 Rpol.21	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky desek překližkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	9,760	206,91	2 019,44
61	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká b/za tl 21mm	m2	10,248	531,00	5 441,69
62	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	67,378	59,20	3 988,78
63	K	762361810	Demontáž spádových klínů pro rovné střešy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	269,512	52,62	14 181,72
64	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,205	1 088,41	223,12
65	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	258,000	5,78	1 493,82

D 764 Konstrukce klempířské

66	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suli	m	10,980	68,46	751,69
67	K	764.RPol.440	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 440 mm	m	10,980	790,93	8 684,41
68	K	764212432	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střešy rovné rš 200 mm	m	10,980	156,23	1 715,41
69	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	10,980	538,43	5 911,96
70	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trýchýřový), rš žlabu/průměr svedu 330/120 mm	kus	1,000	527,36	527,36
71	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	1,000	596,07	596,07
72	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	182,000	1,61	293,02

D 767 Konstrukce zámečnické

73	K	767.Rpol.ZS	Dodávka a montáž záhytného systému proti pádu z výšky a do hloubky - kompletní dodávka díle PD a části 8.6 viz. Technická zpráva	kpl.	1,000	22 000,00	22 000,00
74	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,000	550,00	1 650,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

1 000,00

75	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost

1 000,00

77	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--------------------------	------	-------	----------	----------

D VRN6 Územní vlivy

11 000,00

78	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
79	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB
 Objekt: ZL1.04 - ZL1.4 - oprava stávajících střech S2, S3 dle PD
 Soupis: ZL1.04.2 - ZL1.04.2 - střecha 3

Místo: Datum: 20. 11. 2019
 Zadavatel: Krajská zdravotní a s.
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

283 182,45

D HSV Práce a dodávky HSV **16 616,79**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **4 431,06**

1	K	619995001	Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	16,559	150,29	2 488,65
2	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	7,407	262,24	1 942,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **2 049,31**

3	K	952902501	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých	m2	49,381	41,50	2 049,31
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 997 Přesun sutě **9 852,00**

4	K	997013155	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	4,160	819,39	3 408,66
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	79,040	10,34	817,27
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,160	212,42	883,67
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,160	1 140,00	4 742,40

D 998 Přesun hmot **284,42**

8	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,336	846,50	284,42
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV **253 565,66**

D 712 Povlakové krytiny **97 552,58**

9	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	49,381	138,06	6 817,54
10	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	246,905	47,25	11 666,26
11	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	49,381	17,77	877,50
12	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	14,814	55,89	827,95
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	49,381	100,07	4 941,56
14	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	56,788	122,00	6 928,14
15	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	26,288	299,55	7 874,57
16	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	30,231	235,00	7 104,29
17	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	23,093	513,04	11 847,63
18	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	26,557	235,00	6 240,90
19	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	49,381	35,51	1 753,52
20	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	56,788	30,25	1 717,84
21	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	11,110	234,79	2 608,52
22	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	11,110	225,76	2 508,19
23	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	16,559	454,85	7 531,86
24	K	712363361	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC tmelící lišta rš 70 mm	m	11,110	234,32	2 603,30
25	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	2,000	1 120,26	2 240,52
26	K	711747288	Provedení detailů pásy přitavením opravování trubních propustů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm	kus	6,000	467,47	2 804,82
27	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	6,000	122,00	732,00
28	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	6,111	16,91	103,34
29	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2,139	55,89	119,55
30	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	6,111	135,66	829,02
31	M	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	7,333	190,00	1 393,27
32	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	3,333	135,66	452,15
33	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	4,000	30,25	121,00
34	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovacími spoji	m2	3,333	193,31	644,30
35	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	4,000	235,00	940,00
36	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	966,000	3,44	3 323,04

D 713 Izolace tepelné **88 927,51**

37	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	42,757	87,75	3 751,93
38	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\rho=0,037$ tl 100mm	m2	43,612	148,00	6 454,58
39	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	42,757	386,78	16 537,55
40	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	11,110	199,93	2 221,22
41	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl. 50 x 50mm	m	11,110	68,30	758,81
42	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	42,757	162,76	6 959,13
43	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	6,978	2 750,00	19 189,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	6,624	141,62	938,09
45	M	28376451	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm	m2	6,756	1 000,00	6 756,00
46	K	713141396	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešiny např. atiky, prostory střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	17,730	187,50	3 324,38
47	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střešních a podlah ?=0,035 tl 100mm	m2	18,085	223,00	4 032,96
48	K	713190833	Odstřanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy vstupů, komínků, antén	kus	6,000	125,84	755,04
49	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střešních plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	6,000	105,72	634,32
50	M	Rpol.DN70	Odvětrání kanalizace 75 PVC, DN 70	kus	1,000	950,00	950,00
51	M	Rpol.DN70.P	Prostup parozábranou 75 BIT, DN 70	kus	1,000	950,00	950,00
52	M	Rpol.DN100	Odvětrání kanalizace 110 PVC, DN 100	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
53	M	Rpol.DN100.P	Prostup parozábranou 110 BIT, DN 100	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
54	M	Rpol.DN150	Odvětrání kanalizace 160 PVC XL, DN 150	kus	3,000	1 400,00	4 200,00
55	M	Rpol.DN150.P	Prostup parozábranou 160 PVC, DN 150	kus	3,000	1 400,00	4 200,00
56	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	870,000	2,20	1 914,00
D 762			Konstrukce tesařské				25 118,50
57	K	762.Rpol.21	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky desek překližkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	13,247	206,91	2 740,94
58	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bílá tl 21mm	m2	13,909	531,00	7 385,68
59	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních konstrukcí z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	49,381	59,20	2 923,36
60	K	762361810	Demontáž spádových klínů pro rovné střešiny připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	197,524	52,62	10 393,71
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,278	1 088,41	302,58
62	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	237,000	5,79	1 372,23
D 764			Konstrukce klempířské				30 317,07
63	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	16,559	68,46	1 133,63
64	K	764.RPol.440	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 440 mm	m	16,559	790,93	13 097,01
65	K	764212432	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střešiny rovné rš 200 mm	m	16,559	156,23	2 587,01
66	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	16,559	538,43	8 915,86
67	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	1,000	527,36	527,36
68	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	6,000	596,07	3 576,42
69	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	298,000	1,61	479,78
D 767			Konstrukce zámečnické				11 650,00
70	K	767.Rpol.ZS	Dodávka a montáž záchytného systému proti pádu z výšky a do hloubky - kompletní dodávka dle PD a části 8 6 viz. Technická zpráva	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
71	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,000	550,00	1 650,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				13 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				1 000,00
72	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				1 000,00
74	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN6			Územní vlivy				11 000,00
75	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
76	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB
 Objekt: ZL1.04 - ZL1.4 - oprava stávajících střech S2, S3 dle PD
 Soupis: **ZL1.04.3 - ZL1.04.3**

Místo:
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Datum: 20.11.2019
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 855,07

D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 928,80
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,000	197,00	3 940,00	
8	K	622541011	Omítka tenkovrstvá silikonosilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	20,000	299,44	5 988,80	
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 316,67
4	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	433,000	70,58	30 561,14	
5	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	9 093,000	1,75	15 912,75	
6	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	433,000	29,66	12 842,78	
D		762		Konstrukce tesařské				9 609,60
3	K	762361312R01	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm vč. roštu	m2	5,000	1 899,80	9 499,00	
2	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,070	1 580,00	110,60	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB

Objekt:

ZL1.04 - ZL1.4 - oprava stávajících střech S2, S3 dle PD

Soupis:

ZL1.04.4 - ZL1.04.4 hromosvod S2

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 20. 11. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 964,56

D		1244-149	PODPĚRA VEDENÍ				2 545,92
0	K	1244-41	PV 1a-30 do dřeva nebo zdiva, L 300mm	ks	24,000	71,28	1 710,72
0	K	Pol59	Podpěra vedení TW HR 10, na ploché střechy, plast	ks	12,000	69,60	835,20
D		1244-6	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				1 982,64
0	K	1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	22,000	90,12	1 982,64
D		1244-188	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY				1 432,80
0	K	1244-190	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	2,000	716,40	1 432,80
D		1244-199	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				1 531,68
0	K	1244-206	SZb zkušební - litinová	ks	2,000	85,08	170,16
0	K	1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	1,000	42,84	42,84
0	K	1244-89	SR 3b svorka páska-drát	ks	2,000	46,68	93,36
0	K	1244-67	DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	4,000	251,88	1 007,52
0	K	1244-74	SK křížová	ks	1,000	45,00	45,00
0	K	1244-71	SS spojovací	ks	0,000	40,92	0,00
0	K	1244-77	SOa na okapové žlaby	ks	2,000	86,40	172,80
D		1244-368	NEREZOVÉ PŘÍKRYTÍ				0,00
D		1244-369	DRÁT				1 533,60
0	K	1244-370	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	12,000	127,80	1 533,60
D		1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				337,92
0	K	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	4,000	84,48	337,92
D		1146-1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				0,00
0	K	1146-9	CY 16 , pevně	m	0,000	53,64	0,00
0	K	1223-4919	EVP-SK Ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	0,000	585,60	0,00
D		D1	Svodiče přepětí				0,00
0	K	1182-14078	SVC-350-3-MZ Svodič přepětí	Ks	0,000	3 630,00	0,00
0	K	1182-14725	SVBC-12,5-3-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	0,000	4 209,60	0,00
D		1030	Technologie DEHN				0,00
0	K	1030-201330	105 525 Jímací tyč v tříramenném stojanu, výška 2,5 m	ks	0,000	2 730,00	0,00
0	K	1030-57814	102 010 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17 kg	ks	0,000	700,80	0,00
D		9999-931	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ				0,00
D		9999-932	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				3 300,00
0	K	9999-939	Zemina třídy 3-4, strojně	m3	5,500	600,00	3 300,00
D		9999-980	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA				0,00
D		9999-981	POVRCHU				3 300,00
0	K	9999-983	V zemi třídy 3-4	m3	5,500	600,00	3 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB
 Objekt: ZL1.04 - ZL1.4 - oprava stávajících střech S2, S3 dle PD
 Soupis: **ZL1.04.5 - ZL1.04.5 hromosvod S3**

Místo:
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Datum: 20. 11. 2019
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 931,32

D 1244-149			PODPĚRA VEDENÍ				1 968,96
0	K	1244-41	PV 1a-30 do dřeva nebo zdiva, L 300mm	ks	12,000	71,28	855,36
0	K	Poi59	Podpěra vedení TW HR 10, na ploché střechy, plast	ks	16,000	69,60	1 113,80
D 1244-6			OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				1 532,04
0	K	1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	17,000	90,12	1 532,04
D 1244-188			OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY				994,80
0	K	1244-190	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	1,000	994,80	994,80
D 1244-199			SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				852,60
0	K	1244-206	SZb zkušební - litinová	ks	1,000	85,08	85,08
0	K	1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	2,000	42,84	85,68
0	K	1244-89	SR 3b svorka páska-drát	ks	1,000	46,68	46,68
0	K	1244-67	DUJZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	2,000	251,88	503,76
0	K	1244-74	SK křížová	ks	1,000	45,00	45,00
0	K	1244-71	SS spojovací	ks	0,000	40,92	0,00
0	K	1244-77	SOa na okapové žlaby	ks	1,000	86,40	86,40
D 1244-368			NEREZOVÉ PŘEVODNÍ				0,00
D 1244-369			DRÁT				2 172,60
0	K	1244-370	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	17,000	127,80	2 172,60
D 1244-1			OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				168,96
0	K	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	2,000	84,48	168,96
D 1146-1			VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				0,00
0	K	1146-9	CY 16, pevně	m	0,000	53,64	0,00
0	K	1223-4919	EVP-SK Ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	0,000	585,60	0,00
D D1			Svodiče přepětí				0,00
0	K	1182-14078	SVC-350-3-MZ Svodič přepětí	Ks	0,000	3 630,00	0,00
0	K	1182-14725	SVBC-12,5-3-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	0,000	4 209,60	0,00
D 1030			Technologie DEHN				0,00
0	K	1030-201330	105 525 Jímací tyč v tříramenném stojanu, výška 2,5 m	ks	0,000	2 730,00	0,00
0	K	1030-57814	102 010 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17 kg	ks	0,000	700,80	0,00
D 9999-931			VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ				0,00
D 9999-932			ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				2 550,00
0	K	9999-939	Zemina třídy 3-4, strojně	m3	4,250	600,00	2 550,00
D 9999-980			ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA				0,00
D 9999-981			POVRCHU				2 691,36
0	K	9999-983	V zemi třídy 3-4	m3	4,250	600,00	2 550,00
1	K	R01	podružný materiál	kpl	1,000	141,36	141,36

SGUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB

Objekt: ZL1.05 - ZL1.05 doplnění specifikace vnitřních požárních výplní

Místo: Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							116 904,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				116 904,00
D	766		Konstrukce truhlářské				116 904,00
1	M	61165613	dveře vnitřní požárně odolné EI (EW) 30 D3 2křídlové 120x197+70 cm, kouřotěsné, prosklené s pevným nadsvětlíkem, včetně zárubně - popis viz tabulky výrobků	kus	-4,000	69 930,00	-279 720,00
2	M	61165603.2	dveře vnitřní požárně odolné EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90x197+70cm, prosklené, kouřotěsné, s pevným nadsvětlíkem, včetně zárubně - popis viz tabulky výrobků	kus	-1,000	50 000,00	-50 000,00
3	M	54917260	samoavírač dveří hydraulický K214 č. 13 zlatá bronz	kus	-5,000	1 150,00	-5 750,00
4	M	54917261	koordinátor zavírání	kus	-4,000	1 600,00	-6 400,00
5	M	54917262	panikový uzávěr na jednokřídlové dveře	kus	-1,000	6 740,00	-6 740,00
6	M	54917263	panikový uzávěr nadvoukřídlové dveře	kus	-4,000	6 740,00	-26 960,00
7	M	R01	dodávka dveří DP1 Al k-ce RAL7044 protipožární EI30, samozavírač ASSA ABLOY, kluzná lišta	ks	4,000	104 618,50	418 474,00
8	M	R02	dodávka dveří DP2 Al k-ce RAL7044 protipožární EI30, samozavírač ASSA ABLOY, kluzná lišta s ramenem	ks	1,000	74 000,00	74 000,00

SŮPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení nového oddělení OKIA a CLCHB

Objekt: ZL1.06 - ZL1.06 - dočasné řešení rozvodů TV

Místo: Datum: 20 11 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Nepojmenované práce **43 182,00**

D N01 Nepojmenovaný díl **43 182,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			stožár anténní 3m, vč. kotvení do zdi trvalé řešení	kpl	1,000	8 455,00	8 455,00
1	K	R02	kabel koaxiální H125 Cu, UV stab. - venkovní	m	188,000	33,50	6 298,00
3	K	R03	tmeľ pro opravu prostupů koax. kabelu	kpl	4,000	895,00	3 580,00
4	K	R04	drobný spotřební materiál - spojky, rozbočovače	kpl	1,000	2 669,00	2 669,00
5	K	R05	demontáž/montáž pohledových desek	kpl	1,000	5 585,00	5 585,00
6	K	R06	pokládka kabeláže - protažení, zapojení spojek	kpl	1,000	5 825,00	5 825,00
7	K	R07	prostupy na fasádu z 3 NP a 4. NP + utěsnění tmelem	kpl	6,000	1 150,00	6 900,00
8	K	R08	prostupy na fasádu/vestibul výtahu+požární ucpávka	kpl	1,000	1 385,00	1 385,00
9	K	R09	demontáž/montáž a nastavení původní antény na novou pozici - trvalé řešení	kpl	1,000	1 585,00	1 585,00
10	K	R10	kontrola signálu na pozicích přístrojů	kpl	1,000	900,00	900,00