

## Soupis stavebních prací dodávek a služeb

GfŘ Lazarská – instalace klimatizace v kancelářích

Zařízení č. 3 - místn. Č. č. 254, 255

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

poz.	Jednotlivé prováděné práce	množství	jedn	jednotková cena/ks bez DPH (Kč)	cena celkem bez DPH (Kč)
1	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná Qchl ´min. = 3,3 kW (např. TOSHIBA RAS B13J2KVG-E) <b>dodávka + montáž</b>	1	ks	7 060,00	7 060,00
2	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná Qchl ´min. = 4,2 kW (např. TOSHIBA Suzumi- RAS-B16J2KGV-E) <b>dodávka + montáž</b>	1	ks	7 880,00	7 880,00
4	Venkovní klimatizační jednotka, Qchl ´min. = 5,2 kW (např. TOSHIBA RAS-2M18U2AVG - E ) <b>dodávka + montáž</b>	1	ks	33 850,00	33 850,00
5	Konzola pro upevnění venkovní jednotky - <b>dodávka + montáž</b>	1	pár	800,00	800,00
6	Cu potrubí chladiva včetně tepelné izolace D6/10 - <b>dodávka + montáž</b>	15	m	550,00	8 250,00
7	Cu potrubí chladiva včetně tepelné izolace D6/12 - <b>dodávka + montáž</b>	15	m	700,00	10 500,00
8	Plastový krycí žlab 110 x 70 vč. tvarovek - <b>dodávka + montáž</b>	10	m	550,00	5 500,00
9	PE potrubí pro odvod kondenzátu - <b>dodávka + montáž</b>	5	m	0,00	0,00
10	Čerpadlo kondenzátu - <b>dodávka + montáž</b>	2	ks	3 500,00	7 000,00
11	Připojení elektro - kabeláž pro zapojení venkovní a vnitřních jednotek a ovladače, komunikační kabel , přívodní kabel, napojení v rozvaděči samostatným jističem - <b>dodávka + montáž</b>	1	kpl	6 500,00	6 500,00
12	Stavební přípomocce, doprava, drobný montážní materiál, začištění prostupů v trase kabeláže a potrubích rozvodů - <b>dodávka + montáž</b>	1	kpl	2 500,00	2 500,00
13	Lešení - <b>zapůjčení + montáž a demontáž</b>	1	kpl	0,00	0,00
14	Výchozí revize elektro v rozsahu nového obvodu, uvedení zařízení do provozu	1	kpl	8 500,00	8 500,00
15	Kontrola těsnosti chladiva, evidenční kniha chladiva	1	kpl	2 500,00	2 500,00
	<b>CELKEM BEZ DPH:</b>				<b>100 840,00</b>