

**VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ ZA BETONOVÉ
CENA ZA VÝMĚNU 1 KS PRAŽCE NA TRATI A**

Úsek: Trať A, [REDAKCE]

Celkový počet pražců: 340 ks (336 ks MO4U a 4 páry MO5U)

Výluka: přepravní

Výkaz výměr je vztažen na výměnu 1 ks pražce.

| Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celková cena |
|---|------|-----------|-----------------|---------------------|
| Materiál | | | | |
| Pražec M04U, M05U | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 3 100,00 |
| Pryžová podložka PPD 2,5 - M1 | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 194,20 |
| Pryžová podložka S49 - M1 | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 208,40 |
| Pryžová podložka PP 15Z | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 530,40 |
| Kotevní šroub ø 30 mm, M24, dl. 220 mm | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 1 014,40 |
| Ocelová podložka 48/25/5 | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 157,60 |
| Samojistná matice M24/38 | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 676,80 |
| Svěrka Skl AEKP | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 580,40 |
| Svěrka Skl 24 | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 480,80 |
| Svěrkový šroub RS1, M24 | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 240,00 |
| Podkladní deska | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 5 579,20 |
| Podkladnice S4 kl.305 | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 1 327,20 |
| Izolační vložka | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 81,60 |
| Distanční vložka 8 mm | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 91,60 |
| Zálivková hmota SIKA ICOSIT KC 340/45 | kg | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 5 695,50 |
| Penetrace SIKA ICOSIT KC PRIMER 330 | kg | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 174,54 |
| Zálivka kotevních šroubů | kg | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 197,75 |
| PLB směr na výplně | kpl | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 827,80 |
| Montážní pěna | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 147,85 |
| Vodivá propojka průřez 120 mm ² , dl. 1200 mm | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 151,11 |
| Přívodní kolejnice - (3 x vrtule R1, 3 x pružný kroužek Fe6, 2 v ocelová p | kpl | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 34,88 |
| Drobné nářadí - sekáče, řezné kotouče apod. | kpl | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 801,50 |
| Náklady na uložení odpadu - řízená skládka | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 659,60 |
| Materiál CELKEM | | | | 22 953,13 |
| Výkony | | | | |
| Příprava pražce na základně zhotovitele | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 2 151,70 |
| Výměna dřevěného pražce za betonový v přepravní výluce | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 14 568,70 |
| Přepravy materiálů | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 762,10 |
| Přeprava zaměstnanců | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 861,30 |
| Svařování kolejnic včetně defektoskopické kontroly | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 1 471,70 |
| Průkazní zkoušky materiálů pro PLB | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 91,70 |
| Geodetické práce včetně protokolu skutečného provedení | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 395,50 |
| Úprava rozchodu koleje | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 377,80 |
| Úprava přívodní kolejnice - přemístění konzol PK | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 482,00 |
| Řezání kolejnic | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 67,90 |
| Vrtání otvorů v kolejnicích pro stykování a vodivé propojky | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 67,90 |
| Ostatní náklady - souhrn položek | ks | [REDAKCE] | [REDAKCE] | 328,50 |
| Výkony CELKEM | | | | 21 626,80 |
| CELKEM ZA VÝMĚNU 1 KS PRAŽCE | | | | 44 579,93 Kč |

celkem za výměnu 340ks (340 x 44 579,93 = 15 157 176,20)