

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Hangár F - výměna Copilitové fasády		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
ArchDes24	Letiště Praha, a.s., K letišti 6/1019, Praha 6		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum : 20.6.2016	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				
DPH 21,0 %				
Základ pro DPH 0,0 %				
DPH 0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	ArchDes24 Letiště Praha, a.s., K letišti 6/1019, Praha 6	Rozpočet :
Objekt :	02 Hangár F - výměna Copilítové fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy			0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
764 Konstrukce klempířské			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
783 Nátěry			0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	ArchDes24 Letiště Praha, a.s., K letišti 6/1019, Praha	Rozpočet:
Objekt :	02 Hangár F - výměna Copilitové fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m $((1+41,26)*(17,28+13,62)/2+(5,1+1)*(13,62+13,22)/2)*2$ $(1+1,6+0,5+1+1,7+0,5)*17,28$	m2	1 578,42	1 469,56	108,86
2	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 578,42		
3	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	1 578,42		
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 578,42		
5	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 578,42		
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 578,42		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	95000-0001	Provizorní příčka z OSB desek h=3m vč.nosné kce, demontáže a likvidace po dokončení $0,4+0,2+6,75+8,3+4+8,35+8,4*2+4,17+0,3$ $4+8,3+8,35+8,4*2+4,18+1,6$ $36,31$	m	128,81	49,27	43,23
8	95000-1001	Zpětná montáž osvětlení fasády vč.napojení na stávající rozvody	kus	9,00		
9	95000-1001	Vykližení stávajícího přístřešku a prostoru kolem hangáru do 2m od líce fasády	soub	1,00		
10	95000-1002	Zpětná montáž tlačítka EPS vč.napojení na stávající rozvody	kus	1,00		
11	95000-1003	Zpětná montáž zásuvkové skříně vč.napojení na stávající rozvody	kus	1,00		
12	958000-1004	Zpětná montáž loga	kus	1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	962081131R00	Bourání příček copilitových $41,26*(17,28+13,62)/2*2+5,1*(13,62+13,22)/2*2$ $1,2*17,28*2-1*2,4*4-1*1*2$	m2	1 441,69	1 411,82	29,87
14	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,00		
15	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 $1*2,4*4$	m2	9,60	9,60	
16	96900-1001	Demontáž osvětlení fasády vč.uložení pro opětovné použití	kus	9,00		
17	96900-1002	Demontáž tlačítka EPS vč.uložení pro opětovné použití	kus	9,00		
18	96900-1003	Demontáž zásuvkové skříně vč.uložení pro opětovné použití	kus	1,00		
19	96900-1004	Demontáž loga vč.uložení pro opětovné použití	kus	1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	40,99		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
21	764421830R00	Demontáž oplechování copilit.stěny ,rš do 200 mm $47,56*2$	m	95,12	95,12	
22	764510400x01	Oplechování parapetů vč.rohů z Al plechu tl.1 mm rš 200 mm, vč.příponek, kompletní dodávka polykarbonát:37*2	m	74,00	74,00	
23	764521000x01	Oplechování podezdíky z Al plechu tl.1mm, rš 400mm vč.příponek a kotvení, kompletní dodávka $47,56*2$	m	95,12	95,12	
24	76454-0001	Oplechování dveřního otvoru hliník.plech tl.1mm	kus	2,00		
25	76454-0002	Oplechování prostupu VZT stěnou	kus	2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	ArchDes24 Letiště Praha, a.s., K letišti 6/1019, Praha	Rozpočet:
Objekt :	02 Hangár F - výměna Copilitové fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	76454-0003	Oplechování ostění Al plechem tl.1 mm rš 180 mm vč.kotvení a těsnění exp.páskou, kompletní dodávka polykarbonát:(12+8,5)*2	m	41,00		41,00
27	76454-0004	Oplechování ostění Al plechem tl.1 mm rš 400 mm vč.kotvení a těsnění exp.páskou, kompletní dodávka nároží:17*2*2	m	68,00		68,00
28	76454-0005	Oplechování napojení fasády na střešní kce, Al plech tl.1mm rš 200mm,vč.kotvení,komplet.provedení napojení na střeche:47*4	m	188,00		188,00
29	76454-0006	Oplechování napojení fasády na sklad.přístavek Al plech tl.1mm rš 400mm,vč.kotvení,komplet.provedení napojení na přístavek stěny:2*5,5*2 napojení na přístavek střeche:37*2	m	96,00		96,00
30	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,45		0,45
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
31	767134801x01	Demontáž opláštění boku atiky vč.uložení pro další použití (46,36+3)*2,44*2	m2	240,88		240,88
32	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými ozn.l:(0,5+0,4)*17,28+1*1*2	m2	17,55		17,55
33	767421111R00	Montáž opláštění boku atiky použito stávající opláštění oplechování boku atiky:(46,36+3)*2,44*2	m2	240,88		240,88
34	76710-0001	M+D Úprava ocelové kce haly + ocel.podkonstrukce vč.provaření spoju se stávající ocel.kcí lč 16:58*17,9*2 Jekl 80/50/3:14*7,28*2 Jekl 80/80/5:361*10,959*2 kotevní deska z plechu P6 60/60:37*2*0,17 AL I 80/40/4:41*1,25*2 spoje:36*2 profez:(2076,4+203,84+7912,398+12,58+102,5+72)*0,1	kg	11 417,69		11 417,69
35	76710-0002	Částečná demontáž opláštění stěn přístavku vč.uložení pro zpětné použití 2*5,41*2	m2	21,64		21,64
36	76710-0003	Částečná demontáž opláštění střechy přístavku vč.uložení pro zpětné použití 36,31*2	m2	72,62		72,62
37	76710-0004	Zpětná montáž opláštění stěn přístavku 2*5,41*2	m2	21,64		21,64
38	76710-0005	Zpětná montáž opláštění střechy přístavku 36,31*2	m2	72,62		72,62
39	76710-0006	Úprava napojení stěn a střechy přístavku na novou fasádu 36,31+5,71*2	m	47,73		47,73
40	76710-0010	M+D ocelové dveře 900/2000 vč.systém.zárubně U=1,2W/m2K, vč.kování,panik.zámku, povrch.úpravy	kus	4,00		4,00
41	76710-0101	M+D opláštění fasády sendvič.PIR panel Kingspan KS 1000 AWP (jádro z IPN),vč.lemování,kompl.provedení celková plocha fasády:720*2 čelní stěna:17*1,7*2 polykarbonát:-399,87*2	m2	698,06		698,06
42	76710-0102	M+D oplášť.fasády polykarb.desek Rodeca 50, vč. kotvení a systémových profilů, kompletní dodávka 399,87*2	m2	799,74		799,74

Slepý rozpočet

Stavba :	ArchDes24 Letiště Praha, a.s., K letišti 6/1019, Praha	Rozpočet:
Objekt :	02 Hangár F - výměna Copilitové fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	12,51		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
44	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	1 641,66		
		nová konstrukce:11417,6898*32/1000		365,37		
		stávající kce:				
		lč.18:(17,28*16*2+46,36*5*2+5*2+5*2)*21,9/1000*32		726,42		
		lč.24:(5+46,36*1*2)*36,2/1000*32		113,20		
		tr d50:14,88*10*2*6,66/1000*32		63,42		
		l 620/240:17,28*5*2*(0,62*2+0,24*2+0,22*2)		373,25		
45	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní	m2	1 641,66		
		nová konstrukce:11417,6898*32/1000		365,37		
		stávající kce:				
		lč.18:(17,28*16*2+46,36*5*2+5*2+5*2)*21,9/1000*32		726,42		
		lč.24:(5+46,36*1*2)*36,2/1000*32		113,20		
		tr d50:14,88*10*2*6,66/1000*32		63,42		
		l 620/240:17,28*5*2*(0,62*2+0,24*2+0,22*2)		373,25		
46	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1 276,29		
		stávající kce:				
		lč.18:(17,28*16*2+46,36*5*2+5*2+5*2)*21,9/1000*32		726,42		
		lč.24:(5+46,36*1*2)*36,2/1000*32		113,20		
		tr d50:14,88*10*2*6,66/1000*32		63,42		
		l 620/240:17,28*5*2*(0,62*2+0,24*2+0,22*2)		373,25		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,15		
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 324,21		
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	80,15		
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	641,16		
51	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	80,15		
52	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	80,15		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				