

DEPO KAČEROV - KOLEKTOR

Krycí list

OPRAVA KOLEKTORU KAČEROV DPP a.s.

Stavba : - KOLEKTOR KAČEROV

Datum zpracování : 09.2018

Objekt : SO-01 - OPRAVA kolektoru

Cást dok.	Cást stavby	Kč
	Stavební část - HSV,PSV	1 500 350,0
	NN-elektro	0,0
	Celkem ZRN	1 500 350,0
	Vedlejší náklady	90 000,0
	Ostatní náklady (dokumentace skutečného provedení)	0,0
	Celkem stavba bez DPH (ZRN+VRN+HZS+dokumentace)	1 590 350,0
	DPH 21%	333 973,5
	Celkem stavba vč. DPH	1 924 323,5

Všeobecné podmínky k ceně díla

Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby).

Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu pro výběr dodavatele a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnicích a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

DEPO KAČEROV - KOLEKTOR

Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony:

- zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
- vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů,
- opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod.,
- opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod.,
- nezbytné zábory, včetně oplocení
- zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady,
- platby za požadované záruky a pojištění,
- veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,

Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoc pro provedení technických instalací

Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při realizaci stavby.

Zařízení staveniště obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií. Součástí nákladů jsou i náklady na nezbytně nutné vybavení staveniště dočasnými objekty nutnými pro zajištění realizace díla podle návrhu zhotovitele, veškeré spotřeby médií spotřebovaných při provádění díla, ochrana zeleně, temperování stavby, vyklizení staveniště. .

Stavba : - KOLEKTOR KAČEROV
 Objekt : SO-01 - OPRAVA kolektoru

Cenová úroveň : -
 Datum zpracování : 08.2018

VÝKAZ VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		HSV:				
	oddíl 1	Zemní práce				
1		VYTYČENÍ STAVBY A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kplt	1,00	8 000,0	8 000,0
2		ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU	M2	59,00	385,0	22 715,0
		množství = 43+7*1,5)*1,1				
3		Sejmutí ornice 0,2 m	m3	9,00	255,0	2 295,0
		množství = 45*0,2				
4		VÝKOP ZEMINY 0,8 m	m3	180,00	245,0	44 100,0
5		PAŽENÍ JÁMY 1.5 M	m2	52,50	220,0	11 550,0
6		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU DO 100 m	m3	180,00	115,0	20 700,0
7		ZÁSYPY HUTNĚNÉ	m3	180,00	128,0	23 040,0
5		ROZPROSTŘENÍ ORNICE 0.2 M	m3	9,00	62,0	558,0
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM:				132 958,0
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:				
8		ZASAKOVACÍ NÁDRŽ VC. PRÍSLUŠENSTVÍ	m3	0,42	60 000,0	25 200,0
		množství = 0,8*0,3*1,6*1,1				
9		PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY	m3	1,00	1 880,0	1 880,0
		množství = 35*0,3*0,1*1,1				
10		Betonáž základ pro plot C16/20 - pás	m3	7,00	2 980,0	20 860,0
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				47 940,0
	oddíl 3	Svislé konstrukce:				
11		BETON ŽIDKA POD PLOT 0,2x0,4 m	m3	3,15	3 860,0	12 159,0
		množství = 35*0,2*0,45				
12		BEDNĚNÍ SVISLÉ PRO ŽIDKU	m2	28,0	790,0	22 120,0
		množství = 35*0,4*2				
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				34 279,0
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:				
13		BETONOVÝ PANEL PREFAB 60 cm šíře, délka 2.2 m	ks	3,00	23 500,0	70 500,0

	4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				70 500,0
	oddíl 5 Komunikace:				
14	SKLADBA VOZOVKY VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	m2	38,00	1 580,0	60 040,0
	množství = 3*12,8				
15	PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY	m2	38,00	840,0	31 920,0
	množství = (11,0+6+6)*0,2				
16	ŽLAB ODVODNOVACÍ ŠÍŘE 100 cm	BM	5,00	830,0	4 150,0
	množství = 13+				
17	PLOT POZINK NOVÝ NA BETONOVÉ ZIDCE1,5 M	BM	35,00	1 260,0	44 100,0
	5 KOMUNIKACE CELKEM				240 210,0
	oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:				
18	BROUŠENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A VÝZTUŽÍ	m2	4,00	1 650,0	6 600,0
19	MECHANICKÉ ČISTĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	m2	25,00	342,0	8 550,0
20	NÁTĚR - INHIBITOR KOROZE	m2	4	295,0	1 180,0
21	ADHEZNÍ MÚSTEK OCELOVÉ A BETONOVÉ KCE	m2	30	159,0	4 770,0
22	REPROFILAČNÍ HMOTY CEMENT. - STĚRKOVÁ HMOTA	m2	80	1 250,0	100 000,0
23	NÁTĚR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - OCHRANNÝ VRCHNÍ NÁTĚR	M2	3	280,0	840,0
	61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				221 940,0
	oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:				
24	Geotextilie 300 g/m2	m2	122,0	35,0	4 270,0
25	UIKONČOVACÍ LIŠTA NOPOVÁ FOLIE	BM	30	65,0	1 950,0
26	NOPOVÁ FOLIE S NAKAŠÍROVANOU SÍTI	M2	27	162,0	4 374,0
	množství = (13+7+7)*1				
27	NOPOVÁ FOLIE STANDARD	M2	95	85,0	8 075,0
	množství = 122-27				
28	OMÍTKA VNĚJŠÍ SOKLOVÁ (CEM.)	M2	15	225,0	3 375,0
	62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				22 044,0
	oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:				
29	VYČISTĚNÍ AKUMULAČNÍ NADRŽE	kplt	1	25 000,0	25 000,0
30	VYČISTĚNÍ PROSTORU POD SCHODY	kplt	1	12 000,0	12 000,0
31	VYČISTĚNÍ AKUMULAČNÍ NADRŽKY POD VCHODEM	kplt	1,0	2 200,0	2 200,0
	9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				39 200,0
	oddíl 96 Bourání konstrukcí:				
32	BOURÁNÍ PŘÍZDIVKY IZOLACE (CPP)	m2	120,00	138,0	16 560,0
33	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU	bm	40,00	173,0	6 920,0
34	ODSTRANĚNÍ PODLOŽÍ ASFALTU TL. 0,5 M	M2	41,00	728,0	29 848,0
35	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKU	m2	5,00	203,0	1 015,0

	Ostatní práce celkem				210 000,0
	Celkem HSV,PSV				1 590 350,0